

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая ДОУ №110

_____/Барина Е.А./

« _____ » _____ 2009 г.

Объект: МДОУ "Детский сад № 110,василичина,15а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли – 1 блок)

№ пп		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	1.809
2.		Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	1.809
3.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.809
4.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1.809
5.		Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по вырубленным местам)	100 м2	1.809
6.		Стеклогидроизол ХКП	м2	209.844
7.		Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	6,5
8.		Стеклогидроизол ХКП	м2	750
9.		Стеклогидроизол ХПП	м2	750
10.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1,5
11.		Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2	67.616
12.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01
13.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	1
14.		Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2	17.25
15.		Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.29
16.		Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т	3.29
17.		Ремонт ливневой канализации	шт	1
18.		Смена обделок из листовой стали	100м	1,5

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Л.В.Храпай _____
(должность, подпись, Ф.И.О)