Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту здания (ремонт мягкой кровли) в СШ №2

ул. Балакирева, 41, тел. 33-87-65

№ п/п	Наименование работ	Единица изм.	Коли чество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов из трех слоев	100 м2	3
2	Увеличение затрат на снятие последующих слоев сверх трех слоев до шести слоев	100 м2	3
3	Разборка примыканий кровель из рулонных материалов из трех слоев	100 м2	0,49
4	Утепление покрытий керамзитом с созданием уклона	1 м3	0,5
5	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1м2	100 мест	0,5
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3
7	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков в 3 слоя рубероида и 1 слой стеклорубероида	100 м примыканий	0,49
8	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (3 слоя рубероид, 1 слой стеклогидроизол)	100 м2	3
9	Приготовление кровельных битумных мастик	т	4,09
10	Устройство примыканий рулонных кровель к воронкам и дефлекторам без фартуков в 3 слоя рубероида и 1 слой стеклорубероида	100 м примыканий	0,03
11	Погрузка и вывоз мусора		100%

СОГЛАСОВАНО:

Директор СШ №2 _____ Н.В. Романова

Г.М. Зайцева, 32 33 46