

Дефектная ведомость
на текущий ремонт инженерных сетей (система электроснабжения в подвале, коридоре 1-го этажа, на пищеблоке здания филиала СШ №29; система электроснабжения в коридорах 2-го, 3-го этажей, подвале основного здания СШ №29)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене	Шт.	2
2	Короба металлические по стенам и потолкам (кабель-канал 40x40x4) (или эквивалент)	100 м	0,96
3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт	0,16
4	Монтаж проводов в коробах сечением до 35 мм ²	100 м	3
5	Монтаж проводов в коробах сечением до 6 мм ² (ПВ 1x2,5) (или эквивалент)	100 м	9,6
6	Монтаж коробок ответвительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 кор.	20
7	Монтаж выключателей автоматических (автомат ИЭК 100А) (или эквивалент)	шт	6
8	Монтаж выключателей автоматических (автомат ИЭК 25А) (или эквивалент)	шт	36
9	Монтаж трубы гофры диаметром 40 (или эквивалент) по установленным конструкциям	100 м	0,16
10	Затягивание проводов ПВ-1x16 в проложенные трубы и металлические рукава, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,86
11	Монтаж щита электрического ВРУ-1111 (или эквивалент), собираемого из отдельных панелей и блоков управления, глубиной до 800 мм открытого исполнения	Шт.	1
12	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	100 шт	0,55
13	Светильники люминисцентные с лампами ЛБ-40 (или эквивалент)	100 шт	0,25

СОГЛАСОВАНО: Директор СШ №29 _____ Г.Н. Сизова

Г.М. Зайцева
32 33 46