

Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39", Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.28а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений (ремонт учительской)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Прим. Демонтаж: Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 (для последующего использования)	шт.	9
2.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.60986
3.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.25
4.		Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.02575
5.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.12
6.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.	12
7.		Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20	10 шт.	4.896
8.		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	4.896
9.		Снятие наличников	100 м	0.1
10.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.018
11.		Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.01
12.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0201
13.		Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	1
14.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
15.		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.015
16.		Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.2065
17.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	0.734724
18.		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2	0.734724
19.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.734724
20.		Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.046288
21.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.07112
22.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.37732
23.		Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.089985
24.		Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.01
25.		Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.01
26.		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.1
27.		Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм с тумбой	комплект	1
28.		Установка тумбы под умывальник	100 шт.	0.01
29.		Установка смесителей	10 шт.	0.1
30.		Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	1
31.		Установка гарнитуры зеркал	10 шт.	0.1
32.		Прим. Зеркала из полированного стекла плоские толщиной 5; 6 мм	шт.	1
33.		Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	шт.	4
34.		Прим. Экран 700 мм	шт.	4

1	2	3	4	5
35.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.316
36.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.60986
37.		Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	0.60986
38.		Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.60986
39.		Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	62.20572
40.		Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (стыковой полосы)	100 м	0.0975
41.		Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8	м	9.8475
42.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.316
43.		Установка оконных жалюзийных площадью в свету до 5 м2	шт.	4
44.		Прим. Жалюзи оконные	м2	19.36
45.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	0.537

Составил: _____ Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)