

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Первая городская поликлиника»
 Расчет составлен на основании сметной документации, утвержденной в установленном порядке
 Предоставляется на проведение запроса котировок

Расчет
 начальной (максимальной) цены муниципального контракта
 на проведение работ по текущему ремонту помещений № 29б,29в,31,32,33 2 этажа
 для нужд Муниципального учреждения здравоохранения «Первая городская поликлиника».

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование затрат	Стоимость подрядных работ включенных в начальную (максимальную) цену госконтракта, в руб., в том числе:				Всего начальная (максимальная) цена госконтракта в рублях
			Строительно-монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Других затрат и работ по договору	
1	Локальный ресурсный сметный расчет по итогам глав 2-9	Затраты по текущему ремонту помещений № 29б,29в,31,32,33 2 этажа с накладными расходами и сметной прибылью	375 404				375 404
2	МДС 81-35-2004	1 % средств из резерва на непредвиденные работы (50%)			3 754		3 754
3	Налоговый Кодекс РФ	Налог на добавленную стоимость 18 %					68 248
4		Всего с НДС в ценах 1 квартала 2010 года					447 406
5	Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2007г. № 14636 АБ/Д14	Всего с НДС в ценах соответствующих периодов выполнения работ с учетом индексов – дефляторов (приложение)					451 889

Главный врач _____ /А.В.Кирюхин/

Расчет
 начальной (максимальной) цены
 муниципального контракта
 на проведение работ по текущему ремонту помещений № 29б,29в,31,32,33 2 этажа
 для нужд муниципального учреждения
 здравоохранения «Первая городская поликлиника»

Сметная стоимость объекта определена в ценах 1 квартала 2010 года и составляет **447 406 руб.**

Работы выполняются в течение 3 квартала 2010г.:

№ п/п	Расчетные показатели	Объемы работ в рублях, выполняе- мые в кварталах:
		3 квартал 2010г.
	Сметная стоимость объекта определена в ценах 1 квартала 2010 года и составляет 447 406 руб.	447 406
	Коэффициент дефлятор 2кв.2010г.- 1,003	1,003
	Коэффициент дефлятор 3кв.2010г.- 1,007	1,007
	Начальная (максимальная) цена по кварталам	451 889
	Всего	451 889

Главный врач МУЗ "Первая городская
поликлиника г.Владимир"
_____ Кирюхин А.В.

"_____" _____ 2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на текущий ремонт в помещениях № 29б, 29 в, 31, 32, 33 2 этажа

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	36.64
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	16.30
3	Разборка покрытий полов: паркетных	м2	45.00
4	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	шт.	8.00
5	Разборка подвесных потолков	м2	15.50
6	Разборка уголков из пластмассовых материалов	м	18.00
7	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	шт.	24.00
8	Разборка обшивки стен	м2	75.00
9	Разборка каркаса из брусьев	м2	75.00
10	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	2.10
11	Демонтаж дверных блоков: шкафных	шт.	2.00
12	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	м2	45.00
13	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке до 10мм	м2	225.00
14	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett: способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки(33класса)	м2	45.00
15	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	36.60
16	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ с изоляцией	м2	16.65
17	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции (экраны на радиаторы)	м2	7.00

18	Установка решеток ограждения на радиаторы площадью в свету: до 1 м2 1.50x0.60	1 решетк	3.00
19	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	м2	44.20
20	Очистка вручную поверхности стен от побелки: с земли и лесов	м2	27.00
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (после штрабления стен)	м2	30.00
22	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен(после снятия обшивки)	м2	101.10
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	101.10
23	Сплошная шпатлевка стен	м2	101.10
24	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	м2	101.10
25	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен по обоям	м2	101.10
26	Восстановление уголков поливинилхлоридных: на клею	м	18.00
27	Установка и крепление отбойной доски из ламинированной доски	м	11.10
28	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону(экраны)	м2	6.00
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	11.50
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	1.30
31	Установка дверных блоков: шкафных	шт\м2	2.0/1.70
32	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетк	2.00
33	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4	шт.	9.00
34	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	м	30.00
35	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные:под штукатурку по стенам или в бороздах	м	30.00

36	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до:50	м	45.00
37	Затягивание проводов первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до:2,5 в гофру	м	45.00
38	Выключатель: полугерметический и герметический	шт.	2.00
39	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	шт.	22.00
40	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	шт.	1.00
41	Демонтаж санитарных приборов: сифонов	шт.	1.00
42	Снятие: смесителя без душевой сетки	шт.	1.00
43	Снятие: кранов водоразборных или туалетных	шт.	2.00
44	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	шт.	1.00
45	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см ²	м	4.00
46	Установка раковин «Тюльпан»	компл	2.00
47	Установка смесителей	шт	2.00
48	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм	м	10.00
49	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4.00
50	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	5.00
51	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1.00
52	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	1 врезка	1.00
53	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	м ²	25.00
54	Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2.5м ²	м ²	1.80
55	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	м ²	25.00
56	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей пс-3 и пн-3: общественных зданий	шт.	1.00
57	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м ²	м ²	1.80

58	Снятие дверных полотен	м2	1.80
59	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1.00
60	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией(заделка дверного проема)	м2	2.00
61	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	54.00
62	Сплошная шпатлевка : стен	м2	54.00
63	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	м2	54.00
64	Погрузка мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	5.08
65	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	5.08

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

МУЗ "Первая городская поликлиника г.Владимир" _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная ресурсная смета)

на текущий ремонт в помещениях № 29б, 29 в, 31, 32, 33 2 этажа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Текущий ремонт _____

Основание: Дефектная ведомость _____

Сметная стоимость 436.349 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 85.679 тыс.руб. _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал _____ 2010 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕРр57-3-1 (=109)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.366400	33.82	12	357.53	131	
		1 Затраты труда	чел.-ч.	1.590000			82.42	131.05	
		1.1 Средний разряд работы 2.0							
		999-9900 Строительный мусор	т	0.040304					
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				10		105
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			8		89	
2	ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.163000	105.16	17	1104.29	180	
		1 Затраты труда	чел.-ч.	2.140000			82.42	176.38	
		1.1 Средний разряд работы 2.0							
		1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			129.50	2.59	
		031121 Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024369			153.75	3.75	
999-9900 Строительный мусор	т	0.076610							
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			14		143	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			12		122	
3	ТЕРр57-2-8 (=109)	Разборка покрытий полов: паркетных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.450000	379.50	171	3966.67	1785	
		1 Затраты труда	чел.-ч.	21.010000			82.42	1731.64	
		1.1 Средний разряд работы 2.0							
		1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.350000			105.31	36.86	
		031121 Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.346725			153.75	53.31	
999-9900 Строительный мусор	т	1.386000							
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			134		1415	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			114		1203	
4	ТЕРр67-4-3 (=121)	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150	100 шт.	0.080000	57.39	5	600.00	48	

		Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.580000		82.42	47.80	
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.29	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002760		153.75	0.42	
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			4	41	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			3	31	
<hr/>								
5	ТЕР46-04007-6 (= 79)	Разборка подвесных потолков Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.155000	713.49	111	7425.81	1151
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.920000		91.53	1091.04	
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.390000		106.90	41.69	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.392150		153.75	60.29	
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ			107	1122	
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			64	674	
<hr/>								
6	ТЕРр57-3-1 (=109)	Разборка уголков из пластмассовых материалов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.180000	33.82	6	355.56	64
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.780000		82.42	64.29	
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
999-9900		Строительный мусор	т	0.019800				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			5	51	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			4	44	
<hr/>								
7	ТЕРр67-4-1 (=121)	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.240000	52.38	13	479.17	115
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.400000		82.42	115.39	
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			11	98	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			8	75	
<hr/>								
8	ТЕРр53-1-1 (=105)	Разборка обшивки: неоштукатуренной Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.750000	164.76	124	1392.00	1044
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.610000		79.83	847.00	
	1.1	Средний разряд работы 1.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.390000		135.00	52.65	
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10	маш.-ч	0.388125		506.63	196.64	
		т						
999-9900		Строительный мусор	т	0.705000				
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ			72	774	
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			59	630	
<hr/>								
9	ТЕРр53-1-4 (=105)	Разборка каркаса из брусьев Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.750000	806.51	605	6296.00	4722
	1	Затраты труда	чел.-ч.	44.160000		78.54	3468.33	
	1.1	Средний разряд работы 1.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.480000		135.39	335.76	
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10	маш.-ч	2.475375		506.63	1254.10	
		т						
999-9900		Строительный мусор	т	2.055000				
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ			304	3271	
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			248	2663	
<hr/>								
10	ТЕРр63-7-5 (=115)	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150	100 м2	0.021000	985.60	21	7952.38	167

		Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
1		Затраты труда	чел.-ч.	1.790000		83.25	149.02	
1.1		Средний разряд работы 2.1						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000		98.00	4.90	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008453		153.75	1.30	
050101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.039606		405.64	16.07	
330804		Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.079212		4.05	0.32	
		Накладные расходы - 0.7700	РУБ			12	119	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			8	77	
<hr/>								
11	ТЕР10-01058-1 (= 19)	Демонтаж дверных блоков: шкафов	10 шт.	0.200000	89.64	18	785.00	157
		Козп = 0.920 Кмаш = 0.920 Кзгм = 0.920 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.920 Кт2 = 0.920						
1		Затраты труда	чел.-ч.	1.310000		88.04	115.33	
1.1		Средний разряд работы 2.7						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		58.22	5.24	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.049680		448.56	22.28	
020129		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.038640		501.78	19.39	
102-0057		Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3			3589.17		
101-1805		Гвозди строительные	т			43728.81		
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			12	127	
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			6	65	
<hr/>								
12	ТЕР11-01011-09 (= 20)	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	0.450000	10360.12	4662	25811.11	11615
		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1		Затраты труда	чел.-ч.	18.670000		92.67	1730.15	
1.1		Средний разряд работы 3.2						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000		84.32	23.61	
030101		Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.090594		393.68	35.67	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.135891		153.75	20.89	
330206		Дрели электрические	маш.-ч	3.779064		3.82	14.44	
331305		Пылесосы промышленные	маш.-ч	2.070720		15.06	31.19	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.048533		448.56	21.77	
411-0001		Вода	м3	0.306000				
101-1682		Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.000045				
101-1930		Ветонит 5000	т	0.243000		25821.47	6274.62	
101-1930-1-33		Ветонит 3000	т	0.135000		25821.47	3485.90	
101-1757		Ветoshь	кг	0.072000		6.89	0.50	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			184	1947	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			106	1123	
<hr/>								
13	ТЕР11-01011-10 (= 20)	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать добавить до 10мм	100 м2	2.250000	2091.47	4706	4920.00	11070
		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1		Затраты труда	чел.-ч.	5.630000		92.67	521.73	
1.1		Средний разряд работы 3.2						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.270000		81.19	21.92	
030101		Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.148833		393.68	58.59	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.064710		153.75	9.95	
330206		Дрели электрические	маш.-ч	3.753180		3.82	14.34	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016178		448.56	7.26	
411-0001		Вода	м3	0.652500				

101-1930	Ветонит 5000	т	0.405000		25821.47	10457.70	
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			58	604	
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			33	348	
<hr/>							
14 ТЕР11-01034-05 (= 20)	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett: способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки(33класса) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.450000	59120.50	26604	109037.78	49067
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.570000		99.51	1250.84	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000		48.32	17.88	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.168246		153.75	25.87	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.207072		448.56	92.88	
102-0291	Клинья деревянные	шт	2.700000		1.33	3.59	
101-2410-33	Подложка звукоизоляционная под паркет 3 мм	м2	45.900000		61.04	2801.74	
102-1078-33	Паркетная доска ламинированная TARKETT SOMMER толщ. 8 мм	м2	46.800000		959.23	44891.96	
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			133	1409	
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			77	812	
<hr/>							
15 ТЕР11-01039-01 (= 20)	Устройство плинтусов: пластиковые с кабель-каналом Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.366000	941.92	345	6267.76	2294
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.700000		90.39	334.44	
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.042105		448.56	18.89	
203-0352	Плинтуса пластиковые с кабель-каналом	м	36.966000		52.38	1936.28	
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.000110		45477.97	5.00	
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			36	371	
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			20	214	
<hr/>							
16 ТЕР15-01051-2* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ с изоляцией Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.166500	11627.03	1936	50012.01	8327
1	Затраты труда	чел.-ч.	39.360000		99.51	3916.71	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.330000		49.36	16.29	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.181965		448.56	81.62	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.153233		153.75	23.56	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.010382		3.82	3.86	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.133200		101.79	13.56	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.002914				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	39.127500		1.55	60.65	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	1.456875		59.48	86.65	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	2.497500		3.61	9.02	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNаUF	м2	17.482500		74.75	1306.82	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	12.612375		1.52	19.17	
101-1033-33	Футенфолер	кг	4.512150		15.58	70.30	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.214952		105.67	22.71	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	12.237750		26.91	329.32	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	36.630000		28.66	1049.82	

104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	0.685980		1943.36	1333.11		
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			353		3736	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			175		1849	
17 ТЕР15-01051-5 (= 32)	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции (экраны на радиаторы) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.070000	9804.91	686	43000.00	3010	
1	Затраты труда	чел.-ч.	17.000000		99.51		1691.67	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000		49.20		4.92	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.054356		448.56		24.38	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.046304		153.75		7.12	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.478135		3.82		1.83	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.001225					
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	5.302500		1.52		8.06	
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	16.450000		1.55		25.50	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.056000		101.79		5.70	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.113330		105.67		11.98	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	0.612500		59.48		36.43	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	1.155000		3.61		4.17	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200х2500х12,5 мм кNaUF	м2	7.350000		74.75		549.41	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	6.431600		26.91		173.07	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	15.400000		28.66		441.36	
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	1.897000		15.58		29.56	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			152		1612	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			75		798	
18 ТЕР20-02002-2 (= 37)	Установка решеток ограждения на радиаторы площадью в свету: до 1 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	3.000000	43.07	129	269.33	808	
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.050000		94.95		669.40	
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		65.00		5.85	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043140		448.56		19.35	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.517680		32.06		16.60	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.509900		3.82		5.77	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.043140		506.63		21.86	
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000900			3578.38	3.22	
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000330			39508.47	13.04	
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001200			48709.26	58.45	
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			74		776	
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			45		479	
19 206-1213- (= 37)	Решетки ограждения на радиаторы 1,50х0.60	шт.	3.000000	289.41	868	286.71	860	
20 ТЕР15-01053-2 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Козп = 1.323 Кмаш = 1.438	100 м2	0.442000	12799.30	5657	36190.05	15996	

		Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	60.000000		99.51	5970.60	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.500000		48.64	24.32	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.266950		448.56	119.74	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.228815		153.75	35.18	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.538142		3.82	5.88	
101-4016-33		Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.954720		3.61	3.45	
101-4017-33		Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	3.580200		3.61	12.92	
	101-2081	Плиты акустические типа йакмигранй марки 400	м2	45.084000		158.33	7138.15	
201-4062-33		Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	49.504000		9.48	469.30	
201-4065-33		Т-профили основные 24x38 мм белые	м	41.990000		11.68	490.44	
201-4131-33		Т-профили 24x28 мм белые	м	41.990000		11.68	490.44	
201-4152-33		Т-профили 24x38 мм белые	м	83.980000		11.68	980.89	
201-4087-33		Подвесы с зажимом и тягой	шт	35.360000		7.87	278.28	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			539	5695	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			266	2818	
<hr/>								
21	ТЕРр62-41-1 (=114)	Очистка вручную поверхности стен от побелки: с земли и лесов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.270000	186.58	50	1970.37	532
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.460000		82.42	532.43	
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			40	426	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			25	266	
<hr/>								
22	ТЕРр61-2-7 (=113)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм после штрабления Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.300000	2340.29	702	21526.67	6458
	1	Затраты труда	чел.-ч.	68.510000		93.81	6426.92	
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000		106.85	21.37	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.201000		153.75	30.90	
	411-1002	Вода	м3	0.105000				
	999-9900	Строительный мусор	т	1.014000				
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ			553	5094	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			350	3224	
<hr/>								
23	402-0041 (=113)	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	0.660000	589.91	389	3578.38	2362
<hr/>								
24	ТЕРр61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен(после снятия обшивки) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	1.011000	14172.04	14328	18106.82	18306
	1	Затраты труда	чел.-ч.	85.800000		103.31	8864.00	
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.540000		418.67	226.08	
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.674216		126.51	211.81	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.534819		153.75	82.23	
	101-9541	Сухой гипсовый монтажный клей (смесь)	т	0.970560		9112.89	8844.61	
	101-9732-1	Грунтовка	т	0.010110		29970.00	303.00	

411-1002	Вода	м3	0.636930					
	Накладные расходы - 0.7900	РУБ				667		7181
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				422		4545
<hr/>								
25 ТЕР15-04001-14 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.011000	652.47		660	1282.89	1297
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.770000				101.78	892.61
1.1	Средний разряд работы 4.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000				51.67	1.55
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014538				153.75	2.24
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014538				448.56	6.52
101-1757	Ветошь	кг	0.101100				6.89	0.70
101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13.143000				29.97	393.90
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					80	850
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					39	421
<hr/>								
26 ТЕР15-04027-5 (= 29)	Сплошная шпатлевка стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.011000	237.89		241	1860.53	1881
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.030000				100.65	1613.42
1.1	Средний разряд работы 3.9							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000				25.83	1.55
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043615				448.56	19.56
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014538				153.75	2.24
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029319				8366.57	245.30
101-1757	Ветошь	кг	0.151650				6.89	1.04
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000445				101.79	0.05
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					145	1534
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					72	759
<hr/>								
27 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.011000	719.57		727	6323.44	6393
1	Затраты труда	чел.-ч.	62.790000				96.09	6033.49
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000				51.67	1.55
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014538				448.56	6.52
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014538				153.75	2.24
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.002932				43435.44	127.35
101-1829	Бумага ролевая	т	0.007178				18400.33	132.08
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000404				204.45	0.08
101-1757	Ветошь	кг	0.010110				6.89	0.07
411-0001	Вода	м3	0.010110					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009807				9296.19	91.17
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					542	5733
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					268	2836
<hr/>								
28 101-1992- (= 33)	Обои высококачественные	100 кв.м	1.163000	2584.80		3006	5718.92	6651
<hr/>								
29 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен по обоям Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.011000	334.67		338	3306.63	3343
1	Затраты труда	чел.-ч.	33.990000				94.95	3227.35
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000				9.69	1.55
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.145382				448.56	65.21

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014538		153.75	2.24	
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005055		9296.19	46.99	
	101-1757	Ветошь	кг	0.313410		6.89	2.16	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000849		101.79	0.09	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			290	3068	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			143	1518	
30	101-0335- (= 29)	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 буковая	т	0.064000	34514.74	2209	55298.40	3539
31	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Восстановление углов поливинилхлоридных: на клее кн-2 вокруг оконных блоков Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.180000	949.79	171	1311.11	236
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.140000		103.31	221.08	
	1.1	Средний разряд работы 4.1				0.00		
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000				
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007765		448.56	3.48	
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.927000		13.40	12.42	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			23	245	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			13	141	
32	ТЕР10-01060-1 (= 19)	Установка и крепление отбойной доски Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.111000	92.42	10	945.95	105
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.150000		86.44	99.41	
	1.1	Средний разряд работы 2.5				0.00		
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000				
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006385		448.56	2.86	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000079		43728.81	3.45	
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			10	105	
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			5	53	
33	203-0364- (= 19)	Отбойная доска из ламинированной доски	м	12.432000	24.84	309	100.46	1249
34	ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону(экраны) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.060000	3430.22	206	35000.00	2100
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.100000		97.23	1759.86	
	1.1	Средний разряд работы 3.6				112.43	7.87	
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000				
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.004314		393.68	1.70	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.069887		153.75	10.75	
	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.090000		3538.87	318.50	
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.006000		84.29	0.51	
	101-1757	Ветошь	кг	0.030000		6.89	0.21	
	411-0001	Вода	м3	0.027900				
	101-1305	Порландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002400		3647.46	8.75	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			159	1680	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			78	831	
35	101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	6.000000	63.19	379	256.56	1539
36	ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей	100 м2	0.115000	803.44	92	7356.52	846

		радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.720000		92.67	808.08	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001323		448.56	0.59	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.001035		35220.34	36.45	
	101-1757	Ветошь	кг	0.011500		6.89	0.08	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			61	646	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			38	404	
37	113-0248- (=114)	Эмаль пф-167	т	0.001852	44775.80	83	82113.66	152
38	ТЕРр62-32-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.013000	889.61	12	8230.77	107
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.200000		85.61	102.73	
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000150		448.56	0.07	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000117		35220.34	4.12	
	101-1757	Ветошь	кг	0.001300		6.89	0.01	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			8	82	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			5	52	
39	113-0248- (=114)	Эмаль пф-167	т	0.000209	44775.80	9	82113.66	17
40	ТЕР10-01058-1 (= 19)	Установка дверных блоков: шкафных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 шт.	0.200000	241.37	48	1200.00	240
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.420000		88.04	125.02	
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		63.33	5.70	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.054000		448.56	24.22	
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.042000		501.78	21.07	
	102-0057	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.018000		3589.17	64.61	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000120		43728.81	5.25	
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			17	139	
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			9	71	
41	203-0437- (= 19)	Блоки дверные шкафные однопольные дш 17-4, пл.0.68 м2; дш 17-4.5, пл.0.77 м2; дш 17-5, пл.0.85 м2	м2	1.700000	343.66	584	1376.79	2341
42	101-0891- (= 19)	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	комплект	1.000000	70.44	70	98.90	99
43	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток жалюзийных площадь в свету: до 0,5 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	2.000000	30.86	62	202.50	405
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.860000		94.95	366.51	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		0.00		

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.028760			448.56	12.90	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.345120			32.06	11.06	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.776520			3.82	2.97	
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000860					
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000600			3578.38	2.15	
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000220			39508.47	8.69	
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				40	422	
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				25	261	
<hr/>								
44 300-1514- (= 37)	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	2.000000	9.01		18	63.90	128
<hr/>								
45 ТЕРм8-03594-14 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.090000	10220.48		920	45633.33	4107
1	Затраты труда	чел.-ч.	32.440000			104.82	3400.36	
1.1	Средний разряд работы 4.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	11.250000			2.27	25.54	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.188325			568.31	107.03	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.188325			583.71	109.93	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.216270			32.06	6.93	
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.013500			22740.20	306.99	
500-9089	Профили монтажные перфорированные	шт	10.800000			11.16	120.53	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.936000			49.54	46.37	
500-9623	Лента к226	100 м	0.009000			236.49	2.13	
500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.004770			28.30	0.13	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.037800			188.68	7.13	
507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 мм2 Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.6500	т РУБ РУБ	0.000270			428 293	3255 2227	
<hr/>								
46 546-3266-33 (= 85)	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: рнПЛrS 605x605	шт	9.000000	508.00		4572	820.53	7385
<hr/>								
47 ТЕР46-03011-1 (= 79)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.300000	877.89		263	3516.67	1055
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.400000			97.23	525.04	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.400000			101.13	141.58	
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2.801400			4.05	11.35	
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	1.400700			370.44	518.88	

	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			63		660
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			38		397
48 ТЕРм8-02403-3 (= 85)	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.300000	3513.13	1054	6180.00	1854
1	Затраты труда	чел.-ч.	14.990000			99.51	1491.65
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.130000			0.77	1.65
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012150			583.71	7.09
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	1.470000			21.12	31.05
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.000750			32128.05	24.10
530-9015	Трубки поливинилхлоридные хвт	кг	0.249000			47.17	11.75
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	0.036000			843.48	30.37
500-9826	Сжимы соединительные	100 шт	0.036000			167.93	6.05
101-0219	Гипс	т	0.003000			3488.26	10.46
500-9031	Скобы	10 шт	8.400000			2.42	20.33
101-9105	Дюбели	кг	0.540000			52.38	28.29
101-9110	Гвоздь усиленный	кг	0.390000			43.73	17.05
500-9817	Полоски для крепления проводов	100 шт	0.900000			170.25	153.23
500-9500	Вирки маркировочные	100 шт	0.093000			237.94	22.13
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			158		1419
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			108		971
49 501-3079-33 (= 85)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввт, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0.030000	10867.19	326	27754.80	833
50 ТЕРм8-02409-4 (= 85)	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до:50 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.450000	2594.06	1167	5360.00	2412
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.590000			99.51	1650.87
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	7.410000			3.67	27.19
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.200475			583.71	117.02
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.200475			568.31	113.93
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.640250			32.06	52.59
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.195450			5.13	16.39
500-9070	Патрубки	10 шт	0.810000			4.99	4.04
500-9061	Втулки изолирующие	шт	8.100000			0.94	7.61
500-9031	Скобы	10 шт	3.015000			2.42	7.30
500-9030	Заглушки	10 шт	0.450000			33.80	15.21
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.000945			32128.05	30.36
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.432000				
113-9042	Клей смж-5к	кг	0.180000				
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	6.030000			51.64	311.39
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	6.030000			14.18	85.51
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			228		1594
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			156		1091
51 103-1461-33 (= 85)	Трубы пвх диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	45.000000	7.51	338	8.99	405

52	ТЕЕм8-02412-1 (= 85)	Затягивание проводов первый однопольный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до:2,5 в гофру Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.450000	481.74	217	1206.67	543
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.410000			99.51	339.33
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			82.00	0.82
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.006075			583.71	3.55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.006075			568.31	3.45
	101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.000194				
	500-9061	Втулки изолирующие	штг	5.490000			0.94	5.16
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.072000			188.68	13.58
	500-9041	Сжимы ответвительные	100 штг	0.139500			1084.86	151.34
	500-9140	Гильзы соединительные	100 штг	0.022500			843.48	18.98
	500-9056	Колпачки изолирующие	10 штг	0.360000			21.12	7.60
	500-9500	Вырки маркировочные	100 штг	0.000900			237.94	0.21
	101-9852	Краска	кг	0.009000				
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			30		323
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			21		221
53	501-3078-33 (= 85)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0.045000	7173.46	323	18495.07	832
54	ТЕЕм8-03591-3 (= 85)	Выключатель:полугерметический и герметический Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 штг.	0.020000	1514.11	30	12300.00	246
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.050000			104.82	214.88
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			37.00	0.37
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.002700			583.71	1.58
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.002700			568.31	1.53
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.125280			32.06	4.02
	101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.000280			22740.20	6.37
	101-1786	Лак битумный бт-123	т	0.000054			25854.24	1.40
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 штг	0.195200			51.64	10.08
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 штг	0.195200			14.18	2.77
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.000480				
	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.070800			49.54	3.51
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			19		204
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			13		140
55	549-3169-33 (= 85)	Выключатель одноклавишный скрытой установки 80220 неггун SIemeNS	штг	2.000000	35.73	71	53.01	106
56	ТЕЕм8-03591-10 (= 85)	Розетка штепсельная:полугерметическая и герметическая Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 штг.	0.220000	1514.27	333	12318.18	2710
	1	Затраты труда	чел.-ч.	22.600000			104.82	2368.93

1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000		69.00	4.83	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.035640		583.71	20.80	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.035640		568.31	20.25	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.378080		32.06	44.18	
500-9126	Подрозетки деревянные	100 шт					
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.600600		49.54	29.75	
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки стЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.003080		22740.20	70.04	
101-1786	Лак битумный бт-123	т	0.000594		25854.24	15.36	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	2.147200		51.64	110.88	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	2.147200		14.18	30.45	
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.005280				
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			213	2255	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			146	1543	
57 549-3056-33 (= 85)	Розетка штепсельная скрытой установки, одностепенная, с третьим заземляющим контактом рс10-511	шт.	22.000000	33.49	737	72.40	1593
58 ТЕРр65-4-1 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	509.21	5	5300.00	53
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.590000		90.39	53.33	
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.32	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002990		153.75	0.46	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.018200				
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			4	39	
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			3	27	
59 ТЕРр65-4-7 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: сифонов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	578.57	6	6100.00	61
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.680000		90.39	61.47	
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.04	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000345		153.75	0.05	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002700				
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			4	45	
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			3	31	
60 ТЕРр65-3-7 (=117)	Снятие: смесителя без душевой сетки Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	361.72	4	3800.00	38
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.420000		90.39	37.96	
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.09	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000805		153.75	0.12	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002200				
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			3	28	
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			2	19	
61 ТЕРр65-3-1 (=117)	Снятие: кранов водоразборных или туалетных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	56.14	1	600.00	12
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.130000		90.39	11.75	
1.1	Средний разряд работы 3.0						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.02
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000230		153.75		0.04
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.001000				
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			1		9
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			1		6
<hr/>							
62 ТЕР46-03009-6 (= 79)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2467.75	25	13000.00	130
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.580000		97.23		56.39
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000		99.94		16.99
331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	0.336260		35.01		11.77
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	0.168130		370.44		62.28
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			7		72
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			4		43
<hr/>							
63 ТЕР46-03012-3 (= 79)	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.040000	4716.96	189	19150.00	766
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.910000		99.51		389.08
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.990000		101.59		100.57
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1.989960		4.05		8.06
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	0.994980		370.44		368.58
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			47		485
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			28		292
<hr/>							
64 ТЕР17-01005-04 (= 35)	Установка раковин «Тюльпан» Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.200000	222.47	44	1460.00	292
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.380000		101.78		242.24
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000		35.67		2.14
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.020132		153.75		3.10
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040264		448.56		18.06
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.057520		3.82		0.22
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000140		66064.03		9.25
101-9765	Замазка суриксовая	кг	0.400000				
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000		99.44		0.40
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000080		36100.84		2.89
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000040		35220.34		1.41
101-0311	Каболка	т	0.000280		44139.86		12.36
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000400		5627.43		2.25
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			26		281
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			16		173
<hr/>							
65 300-0678- (= 35)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, фронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрптыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	2.000000	452.09	904	796.61	1593
<hr/>							
66 300-0554- (= 35)	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200,	шт	2.000000	128.96	258	536.44	1073

670-630x240-180, 200-175 мм

67	101-2205- (= 35)	Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм	10шт.	0.800000	2.67	2	15.51	12
68	ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 шт	0.200000	106.19	21	975.00	195
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.850000			101.78	188.29
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.028760			3.82	0.11
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000020			66064.03	1.32
	101-1669	Очес льняной	кг	0.026000			99.44	2.59
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000052			36100.84	1.88
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000026			35220.34	0.92
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			21		216
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			13		133
69	300-0627- (= 35)	Смесители для умывальников см-ум-ца-ув центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	2.000000	306.53	613	756.94	1514
70	101-2205- (= 35)	Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм	10шт.	0.400000	2.67	1	15.51	6
71	ТЕР16-03002-1 (= 35)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.100000	1616.75	162	15620.00	1562
	1	Затраты труда	чел.-ч.	14.820000			103.31	1531.05
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			22.83	1.37
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.004314			506.63	2.19
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.005752			501.78	2.89
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.615464			3.82	2.35
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.053206			448.56	23.87
	101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки а	кг	0.000140			11.74	0.00
	411-0001	Вода	м3	0.040000				
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			167		1762
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			103		1088
72	103-1101-33 (= 35)	Труба металлопластиковые для рабочей температуры 95 град., диаметром 16/12	м	9.360000			29.06	272
73	103-1120-33 (= 35)	Фасонные части к металлопластиковым трубам: соединитель прямой с наружной резьбой 16x1/2"	шт	3.000000			24.99	75
74	103-1132-33 (= 35)	Фасонные части к металлопластиковым трубам: уголок установочный 16x1/2"	шт	2.000000			51.23	102
75	300-1380- (= 35)	Трубки защитные гофрированные	м	0.900000	31.15	28	22.53	20
76	300-1378- (= 35)	Монтажная плита одинарная	шт.	0.400000	142.92	57	0.74	
77	300-1379- (= 35)	Монтажная плита двойная	шт.	1.400000	213.26	299	1.02	1

78	ТЕР16-05001-1 (= 35)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 шт	4.000000	47.61	190	289.25	1157
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.760000			96.09	745.66
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057520			448.56	25.80
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.013200			32.06	64.54
	541-0063	Прокладки из паронита марки пмб, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.008000			6928.64	55.43
	300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.004400			55316.94	243.39
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000560			39508.47	22.12
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ				82	858
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				50	530
79	300-1341- (= 35)	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	4.000000	17.81	71	93.16	373
80	300-0978- (= 35)	Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3; давлением 1.6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	8.000000	15.45	124	52.75	422
81	ТЕР16-04001-1 (= 35)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.050000	1042.97	52	9380.00	469
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.250000			104.82	445.49
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			20.00	0.20
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.000719			506.63	0.36
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.000719			501.78	0.36
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007909			448.56	3.55
	300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.000060			59558.64	3.57
	103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0.075000			215.01	16.13
	411-0001	Вода	м3	0.019500				
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ				48	512
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				30	316
82	103-1363-33 (= 35)	Трубы пвх диаметром 50 мм (от)	м	4.990000	10.57	53	57.47	287
83	ТЕР16-07004-1 (= 35)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 врезка	1.000000	122.66	123	917.00	917
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.330000			90.39	843.34
	1.1	Средний разряд работы 3.0						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014380		448.56	6.45	
300-0914	Муфты наливные, диаметром 50мм	шт.	1.000000		24.23	24.23	
300-0920	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм	шт.	1.000000		36.89	36.89	
101-1705	Пакия пропитанная	кг	0.000420		25.57	0.01	
101-1355	Цемент гипсолитоцементный расширяющийся	т	0.001200		5627.43	6.75	
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			92	969	
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			57	599	
<hr/>							
84 ТЕР16-07003-1 (= 35)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 врезка	1.000000	76.43	76	673.00	673
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.900000		104.82	618.44	
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014380		448.56	6.45	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.618340		32.06	19.82	
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.704620		2.92	2.06	
103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.400000		48.18	19.27	
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000150		39508.47	5.93	
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037000		28.32	1.05	
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.008400		96.91	0.81	
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			67	711	
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			41	439	
<hr/>							
85 ТЕР46-04006-4 (= 79)	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.250000	765.47	191	7864.00	1966
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.570000		83.25	1795.70	
1.1	Средний разряд работы 2.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.110000		105.73	117.36	
031121	Подъемники мажтовые 0,5 т	маш.-ч	1.104000		153.75	169.74	
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			182	1894	
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			109	1138	
<hr/>							
86 ТЕР9-04014-1 (= 18)	Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 0.690 Кмаш = 0.805 Кзгм = 0.805 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.690 Кт2 = 0.805	1 м2	1.800000	41.28	74	373.89	673
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.540000		100.65	557.60	
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.217350		448.56	97.49	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.420210		32.06	13.47	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.391230		5.13	2.01	
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.173880		13.74	2.39	
204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые	т			28057.31		

101-1920	отдельно Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.				434.45		
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т				39069.49		
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ				43		452
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				38		402
87 ТЕР10-04011-3 (= 19)	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.250000	9845.45	2461	51488.00		12872
1	Затраты труда	чел.-ч.	69.220000			96.09		6651.35
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.580000			53.81		31.21
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10	маш.-ч	0.230080			506.63		116.57
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.348715			448.56		156.42
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.617750			3.82		6.18
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	1.975000			53.66		105.98
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.001500			58552.88		87.83
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.007500			67199.66		504.00
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.031000			67850.60		2103.37
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	0.315000			102.69		32.35
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000250			48380.89		12.10
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.400000			20.43		8.17
101-0219	Гипс	т	0.007750			3488.26		27.03
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.200000			8.67		1.73
101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.050000			1417.79		70.89
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная негластифицированная марки д50н	кг	2.500000			27.99		69.98
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	1.287500			1943.36		2502.08
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.013000			32051.70		416.67
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				669		7083
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				341		3608
88 101-1004-33 (= 19)	Листы гипсокартонные размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	гкл м2	52.500000	26.20	1376	74.75		3924
89 ТЕР10-04012-3 (= 19)	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей пс-3 и пн-3: общественных зданий Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 шт.	0.010000	4542.81	45	23800.00		238
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.000000			99.51		99.51
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001150			448.56		0.52
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.094908			3.82		0.36
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.000088			58552.88		5.15

101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.000480		67199.66	32.26	
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.001470		67850.60	99.74	
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			10	106	
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			5	54	
90 ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	1.800000	123.17	222	853.89	1537
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.640000			100.65	1070.92
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.400000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.388260			448.56	174.16
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.750636			32.06	24.07
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.698868			5.13	3.59
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.310608			13.74	4.27
204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.003960			28057.31	111.11
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.180000			434.45	78.20
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.001800			39069.49	70.33
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ				82	868
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				73	771
91 201-0252- (= 18)	Двери стальные	шт.	1.000000	3649.41	3649	8822.04	8822
92 ТЕРр56-10-1 (=108)	Снятие дверных полотен Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.018000	330.86	6	3500.00	63
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.750000			84.01	63.01
1.1	Средний разряд работы 2.2						
999-9900	Строительный мусор	т	0.021240				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ				5	52
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ				4	39
93 ТЕРр56-9-1 (=108)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2393.93	24	19400.00	194
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.060000			84.85	174.79
1.1	Средний разряд работы 2.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			92.20	4.61
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.045655			405.64	18.52
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.091195			4.05	0.37
999-9900	Строительный мусор	т	0.105000				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ				14	148
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ				11	112
94 ТЕР10-04011-3 (= 19)	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с	100 м2	0.020000	9845.45	197	51450.00	1029

двухсторонней обшивкой
гипсокартонными листами или
гипсоволокнистыми плитами: в
один слой с изоляцией(заделка
дверного проема)
Козп = 1.323 Кмаш = 1.438
Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323
Кт2 = 1.438

1	Затраты труда	чел.-ч.	5.540000		96.09	532.34		
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000		50.00	2.50		
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.018406		506.63	9.33		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.027897		448.56	12.51		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.129420		3.82	0.49		
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	0.158000		53.66	8.48		
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.000120		58552.88	7.03		
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.000600		67199.66	40.32		
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.002480		67850.60	168.27		
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	0.025200		102.69	2.59		
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обьмах) 3х58.5 мм	т	0.000020		48380.89	0.97		
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.032000		20.43	0.65		
101-0219	Гипс	т	0.000620		3488.26	2.16		
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.016000		8.67	0.14		
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.004000		1417.79	5.67		
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	0.200000		27.99	5.60		
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	0.103000		1943.36	200.17		
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.001040		32051.70	33.33		
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			53	567		
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			27	289		
95 101-1004-33 (= 19)	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	4.200000	26.20	110	74.75	314	
96 ТЕР15-04001-14 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.540000	652.47	352	1281.48	692	
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.680000		101.78	476.33		
1.1	Средний разряд работы 4.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		41.50	0.83		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007765		153.75	1.19		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007765		448.56	3.48		
101-1757	Ветошь	кг	0.054000		6.89	0.37		
101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	7.020000		29.97	210.39		
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			43	453		
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			21	224		
97 ТЕР15-04027-5 (= 29)	Сплошная шпателька : стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.540000	237.89	128	1862.96	1006	
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.560000		100.65	861.56		

1.1	Средний разряд работы 3.9							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		27.67		0.83	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.023296		448.56		10.45	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007765		153.75		1.19	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.015660		8366.57		131.02	
101-1757	Ветошь	кг	0.081000		6.89		0.56	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000238		101.79		0.02	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			78		820	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			39		406	

98	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.540000	334.67	181	3305.56	1785
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.150000			94.95	1723.34	
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			9.22	0.83	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.077652			448.56	34.83	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007765			153.75	1.19	
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002700			9296.19	25.10	
101-1757	Ветошь	кг	0.167400			6.89	1.15	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000454			101.79	0.05	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				155	1638	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				77	810	

99	101-0335- (= 29)	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 буковая	т	0.034020	34514.74	1174	55298.40	1881

100	ЕЗ1-148-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	5.080000	3.02	15	17.32	88
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			165.40	16.54	
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.-ч	0.121920			723.86	88.25	
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ				2	17	
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				1	10	

101	ЕС31-3015-1 (= 51)	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	5.080000	15.09	77	73.62	374
310-3015-1	Перевозка до 15 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	5.080000			73.53	373.53	

ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	246551	84314	5988	883	
						-----	-----	
						1365	28	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	23189	9629	630		
накладные расходы			РУБ	9189				
сметная прибыль			РУБ	6299				
нормативная трудоемкость			чел.-ч				114	
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		9690			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	38677				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	198950	67243	4766		
накладные расходы			РУБ	63279				
сметная прибыль			РУБ	36072				
нормативная трудоемкость			чел.-ч				721	
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		68538			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	298301				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	11032	1629	321		

накладные расходы	РУБ	1320		
сметная прибыль	РУБ	1173		
нормативная трудоемкость	чел.-ч			17
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		1629	
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	13525		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	13380	5813	271
накладные расходы	РУБ	6628		
сметная прибыль	РУБ	4101		
нормативная трудоемкость	чел.-ч			59
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		5822	
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	24109		
=====				
Прямые затраты СМР	РУБ		95114	246551
индекс к прямым затратам				2.5922
в т.ч.				
- основная з/п	РУБ	8073		84314
индекс к основной зарплате				10.4439
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ	2267		5988
индекс к эксплуатации машин				2.6414
-з/п машинистов	РУБ	351		1365
индекс к зарплате машинистов				3.8889
- материалы	РУБ	84776		156249
индекс к материалам				1.8431
Накладные расходы с к=0.94	РУБ	7904	10.1741	75591
Сметная прибыль	РУБ	4703	10.1308	47645
ИТОГО:				369787
НДС 18%				66562
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				436349

Определитель - (= 18)

Плановые накопления -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Плановые накопления -0.6400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Плановые накопления -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 33)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 35)

Плановые накопления -0.7100 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 37)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 51)

Плановые накопления -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Плановые накопления -0.5950 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9900

Определитель - (= 85)

Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 86)

Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000

Определитель - (=105)

Плановые накопления -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (=108)

Плановые накопления -0.6200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8200

Определитель - (=109)

Плановые накопления -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=113)

Плановые накопления -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900

Определитель - (=114)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=115)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7700

Определитель - (=117)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7400

Определитель - (=121)

Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8500

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

.Объект № -

. РЕСУРСЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ

. на текущий ремонт в помещениях № 29б, 29 в, 31, 32, 33 2 этажа

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в текущих ценах

Наименование ресурса	Ед.изм.	Количество	Цена оптовая	базовая/текущая трансп.	сметная	Прямые затраты	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ							
1-1.4 Средний разряд работы 1.4	чел.ч	44.160000			7.42 78.54	3468.33	10.5849
1-1.6 Средний разряд работы 1.6	чел.ч	10.610000			7.55 79.83	847.00	10.5735
1-2.0 Средний разряд работы 2.0	чел.ч	31.980000			7.80 82.42	2635.79	10.5667
1-2.1 Средний разряд работы 2.1	чел.ч	23.360000			7.85 83.25	1944.72	10.6051
1-2.2 Средний разряд работы 2.2	чел.ч	0.750000			7.93 84.01	63.01	10.5939
1-2.3 Средний разряд работы 2.3	чел.ч	2.060000			8.01 84.85	174.79	10.5930
1-2.4 Средний разряд работы 2.4	чел.ч	1.200000			8.08 85.61	102.73	10.5953
1-2.5 Средний разряд работы 2.5	чел.ч	1.150000			8.16 86.44	99.41	10.5931
1-2.7 Средний разряд работы 2.7	чел.ч	2.730000			7.93 88.04	240.35	11.1021
1-3.0 Средний разряд работы 3.0	чел.ч	14.850000			8.53 90.39	1342.29	10.5967
1-3.1 Средний разряд работы 3.1	чел.ч	11.920000			8.62 91.53	1091.04	10.6183
1-3.2 Средний разряд работы 3.2	чел.ч	33.020000			8.74 92.67	3059.96	10.6030
1-3.3 Средний разряд работы 3.3	чел.ч	68.510000			8.85 93.81	6426.92	10.6000
1-3.4 Средний разряд работы 3.4	чел.ч	63.050000			8.97 94.95	5986.60	10.5853
1-3.5 Средний разряд работы 3.5	чел.ч	145.310000			9.07 96.09	13962.84	10.5943
1-3.6 Средний разряд работы 3.6	чел.ч	24.080000			9.18 97.23	2341.30	10.5915
1-3.8 Средний разряд работы 3.8	чел.ч	133.840000			9.40 99.51	13318.42	10.5862
1-3.9 Средний разряд работы 3.9	чел.ч	40.770000			9.51 100.65	4103.50	10.5836
1-4.0 Средний разряд работы 4.0	чел.ч	17.680000			9.62 101.78	1799.47	10.5800
1-4.1 Средний разряд работы 4.1	чел.ч	102.760000			9.77 103.31	10616.14	10.5742
1-4.2 Средний разряд работы 4.2	чел.ч	10.150000			9.91 104.82	1063.92	10.5772

310-3015-1 Перевозка до 15 км автотомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	5.080000		15.09 73.53	373.53	4.8728
060248 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.-ч	0.121920	13.50 135.64	125.70 723.86	88.25	5.7586
400001 Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.506179		75.40 448.56	1124.17	5.9491
020129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.087111	13.50 135.64	86.40 501.78	43.71	5.8076
021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	3.160159	13.50 135.64	111.99 506.63	1601.03	4.5239
030101 Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.243741	10.06 101.08	89.99 393.68	95.96	4.3747
031121 Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.584551	13.50 106.30	20.00 153.75	551.12	7.6875
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.665186		8.10 32.06	149.57	3.9580
040504 Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.704620	1.20	2.92	2.06	
050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.085261	10.06 101.08	100.01 405.64	34.59	4.0560
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	2.563810	10.06 101.08	90.00 370.44	949.74	4.1160
331451 Перфораторы электрические	маш.-ч	1.090098		2.08 5.13	5.59	2.4663
331452 Перфораторы пневматические	маш.-ч	0.336260		12.43 35.01	11.77	2.8166
110901 Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.674216	10.06 101.08	12.39 126.51	211.81	10.2107
330206 Дрели электрические	маш.-ч	15.389145		19.20 3.82	58.79	0.1990
330301 Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.484488		5.13 13.74	6.66	2.6784
330804 Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4.961767		31.33 4.05	20.10	0.1293
331305 Пылесосы промышленные	маш.-ч	2.070720		3.42 15.06	31.19	4.4035
402-9050 Раствор цементный	м3	0.001500	3114.34	438.74 3578.38	5.37	8.1560
402-0041 Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	0.660000	3114.34	589.91 3578.38	2361.73	6.0660
402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.090000	359.87 2968.85	401.79 3538.87	318.50	8.8078
102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.	м3	0.018000	1044.44 3415.00	1166.12 3589.17	64.61	3.0779

5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта							
101-2410-33 Подложка звукоизолирующая под паркет 3 мм	м2	45.900000	59.32	20.44 61.04	2801.74	2.9863	
102-1078-33 Паркетная доска ламинированная TARKETT SOMMER толщ. 8 мм 33класса	м2	46.800000	932.20	545.47 959.23	44891.96	1.7585	
203-0437 Блоки дверные шкафные однопольные дш 17-4, пл.0.68 м2; дш 17-4.5, пл.0.77 м2; дш 17-5, пл.0.85 м2	м2	1.700000	307.80 1311.23	343.66 1376.79	2340.54	4.0063	
102-0291 Клинья деревянные	шт	2.700000	1.29	0.34 1.33	3.59	3.9118	
203-0352 Плинтуса пластиковые кабель-каналом	см	36.966000	7.50 50.85	8.37 52.38	1936.28	6.2581	
203-0364 Отбойная доска из ламинированной доски	м	12.432000	22.25 97.53	24.84 100.46	1248.92	4.0443	
204-0064 Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.003960	10591.22 27161.00	11680.00 28057.31	111.11	2.4022	
201-0252 Двери стальные	шт.	1.000000	3309.22 8474.58	3649.41 8822.04	8822.04	2.4174	
103-0049 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.400000	20.18 45.67	22.53 48.18	19.27	2.1385	
103-0743 Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0.075000	100.87 192.66	112.62 215.01	16.13	1.9092	
300-0914 Муфты подвижные, диаметр 50мм	шт.	1.000000	13.84 21.71	15.45 24.23	24.23	1.5683	
300-0920 Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50x50 мм	шт.	1.000000	22.38 33.06	24.99 36.89	36.89	1.4762	
104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	2.076480	422.52 1774.76	471.74 1943.36	4035.35	4.1196	
101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.328282	77.83 102.69	86.90 105.67	34.69	1.2160	
113-0302 Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.014040	21728.16 31423.24	24259.49 32051.70	450.01	1.3212	
113-0305 Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	2.700000	20.06 27.12	22.40 27.99	75.57	1.2496	
113-0304 Клей резиновый N 88-н	кг	0.216000	6.45 8.30	7.20 8.67	1.87	1.2042	
113-0248 Эмаль пф-167	т	0.002061	40103.72 79722.00	44775.80 82113.66	169.24	1.8339	
206-1213 Решетки ограждений 1.50x0.60	шт.	3.000000	262.43 275.42	289.41 286.71	860.13	0.9907	
300-0678 Умывальники полуфарфоро	комплект	2.000000	404.92	452.09		1.7621	

вые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифонном бутылочным латунным и выпускном полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм			755.08		796.61	1593.22	
300-0554 Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт	2.000000	115.51 508.47		128.96 536.44	1072.88	4.1597
300-0627 Смесители для умывальников см-ум-ца-ув центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	2.000000	274.54 702.82		306.53 756.94	1513.88	2.4694
300-1514 Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	2.000000	8.07 59.72		9.01 63.90	127.80	7.0921
300-1378 Монтажная плита одинарная	шт.	0.400000	128.01 0.70		142.92 0.74	0.30	0.0052
300-1379 Монтажная плита двойная	шт.	1.400000	191.01 0.97		213.26 1.02	1.43	0.0048
300-1341 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 мпа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	4.000000	15.95 88.14		17.81 93.16	372.64	5.2308
300-0978 Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3; давлением 1.6 мпа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	8.000000	13.84 50.00		15.45 52.75	422.00	3.4142
300-0039 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.004400	13560.18 53601.69		15139.94 55316.94	243.39	3.6537
300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.000060	12000.35 57711.86		13398.39 59558.64	3.57	4.4452
101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	17.914875		1.45	0.87 1.52	27.23	1.7471
101-2651-33 Лента уплотняющая длиной профиля "Дихтунгсбанд"	м	55.577500		1.48	0.94 1.55	86.15	1.6489
300-1380 Трубки защитные гофрированные	м	0.900000	27.90 21.36		31.15 22.53	20.28	0.7233
541-0063 Прокладки из паронита марки пмб, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.008000	3053.12 6107.90		3408.78 6928.64	55.43	2.0326
101-1669 Очес льняной	кг	0.030000	33.00 88.16		36.85 99.44	2.98	2.6985
101-1680 Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.054000	252.58 1379.17		282.00 1417.79	76.56	5.0276
101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.180000		411.02	63.73 434.45	78.20	6.8170
101-1602 Ацетилен газообразный технический	т/м3	0.008400	33.63 91.86		38.51 96.91	0.81	2.5165
101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000270	19962.83 46880.71		22288.50 48380.89	13.06	2.1707
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001200	8000.00 47198.90		9040.00 48709.26	58.45	5.3882
101-1596 Шкурка шлифовальная двухсторонняя	м2	0.191186			8.50		11.9753

хслойная с зернистостью 40/25			98.16		101.79	19.46	
101-1829 Бумага ролевая	т	0.007178	3134.80 17457.62		3500.00 18400.33	132.08	5.2572
101-1705 Пакия пропитанная	кг	0.000420	2.50 22.69		2.79 25.57	0.01	9.1649
101-1757 Ветошь	кг	0.993470	2.69 6.11		3.00 6.89	6.85	2.2967
101-1735 Винты самонарезающие см 1-35	т	0.001708	30983.19 56737.29		34592.73 58552.88	100.01	1.6926
101-9680 Шурупы строительные	т	0.000160		64202.17	9700.00 66064.03	10.57	6.8107
101-0181 Гвозди строительные с п лоской головкой 1.8x60 мм	т	0.000110	4622.06 44067.80		5160.53 45477.97	5.00	8.8127
101-1805 Гвозди строительные	т	0.000199	4622.06 42372.88		5160.53 43728.81	8.70	8.4737
101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрун д"	л	2.069375		57.97	23.30 59.48	123.09	2.5528
101-2400-33 Грунтовка глубокого проникновения	кг	20.163000		29.21	43.65 29.97	604.29	0.6866
101-9732-1 Грунтовка	т	0.010110		29210.00	44779.23 29970.00	303.00	0.6693
101-2205 Дюбели распорные полиэт иленовые 10x40 мм	10шт.	1.200000	2.39 15.07		2.67 15.51	18.61	5.8090
101-2208-33 Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	3.652500		3.51	12.40 3.61	13.19	0.2911
101-4016-33 Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.954720		3.51	20.54 3.61	3.45	0.1758
101-4017-33 Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	3.580200		3.51	20.54 3.61	12.92	0.1758
101-9765 Замазка суриковая	кг	0.400000			15.60		
101-0219 Гипс	т	0.008370	2083.40 3241.88		2326.12 3488.26	29.20	1.4996
101-1601 Известь строительная не гашеная хлорная марки а	кг	0.000140	1.81 10.91		2.02 11.74		5.8119
101-0258 Плитки керамические гла зурованные для внутренней облицо вки стен гладкие без завала цвет ные (однотонные)	кв.м	6.000000	56.60 240.00		63.19 256.56	1539.36	4.0601
101-0311 Каболка	т	0.000280	19706.46 42771.18		22002.26 44139.86	12.36	2.0062
101-0324 Кислород технический га зообразный	м3	0.037000	2.08 26.84		6.22 28.32	1.05	4.5531
101-1817 Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.002932	27500.81 42334.74		30704.65 43435.44	127.35	1.4146
101-1840 Клей малярный жидкий	кг	0.432000	8.96 19.57		10.00 20.43	8.83	2.0430
101-0335 Краски водно-дисперсион ные акрилатные вд-ак-111 буковая	т	0.098020	30913.34 53480.08		34514.74 55298.40	5420.35	1.6022
101-0388 Краски масляные земляны е ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000132	22594.51 34745.76		25226.77 36100.84	4.77	1.4311
101-0628 Олифа комбинированная к	т	0.001218	13882.98		15500.35		2.2722

-3			33898.31		35220.34	42.90	
101-0609 Мастика клеящая каучуко- вая кН-2	кг	0.927000	7.40 12.58		8.26 13.40	12.42	1.6223
101-0622 Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	0.340200	65.18 100.38		72.77 102.69	34.94	1.4112
101-1004-33 Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	81.532500	23.46 68.08		26.20 74.75	6094.55	2.8531
101-2081 Плиты акустические типа «Акмитран» марки 400	м2	45.084000	133.42 151.22		148.96 158.33	7138.15	1.0629
201-4002-33 Профиль направляющий пн 50/40	м	18.669350	10.44 26.05		11.51 26.91	502.39	2.3380
201-4018-33 Профиль стоечный пс 50/50	м	52.030000	10.46 27.74		11.54 28.66	1491.18	2.4835
201-4062-33 Профили угловые пу 9x24 мм белые	м	49.504000	6.76 9.18		7.45 9.48	469.30	1.2725
201-4065-33 Т-профили основные 4x38 мм белые	м	41.990000	9.07 11.31		10.00 11.68	490.44	1.1680
201-4087-33 Подвесы с зажимом и тягой	шт	35.360000	4.72 7.62		5.20 7.87	278.28	1.5135
201-4131-33 Т-профили 24x28 мм белые	м	41.990000		11.31	9.94 11.68	490.44	1.1751
201-4152-33 Т-профили 24x38 мм белые	м	83.980000		11.31	4.12 11.68	980.89	2.8350
101-1992 Обои высококачественные	100 кв.м	1.163000	2315.09 5498.96		2584.80 5718.92	6651.10	2.2125
101-0631 Опилки древесные	м3	0.006000	30.09 78.56		34.92 84.29	0.51	2.4138
101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000404	90.11 195.09		100.61 204.45	0.08	2.0321
101-1930 Ветонит 5000	т	0.648000	10102.11 24972.41		11279.01 25821.47	16732.31	2.2893
101-1930-1-33 Ветонит 3000	т	0.135000		24972.41	12292.21 25821.47	3485.90	2.1006
101-9541 Сухой гипсовый монтажный клей (смесь)	т	0.970560	12000.00 8728.82		13398.39 9112.89	8844.61	0.6801
101-0848 Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	2.133000	17.91 53.39		20.00 53.66	114.46	2.6830
101-1682 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.000045	69686.95		77805.48		
101-0891 Скобяные изделия для блочных дверей, встроенных шкафов однопольных	комплект	1.000000	63.09 95.00		70.44 98.90	98.90	1.4040
101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.008580		64990.00	15954.00 67199.66	576.57	4.2121
101-1737 Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-2	т	0.034950	14289.38 64991.00		15954.09 67850.60	2371.38	4.2529

00 мм							
101-1033-33 Фугенфюлер	кг	6.409150	4.28 14.92	4.78 15.58	99.85	3.2594	
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.044979	7855.93	2863.90 8366.57	376.32	2.9214	
101-1712 Шпатлевка клеевая	т	0.017562	3771.28 8728.82	4210.63 9296.19	163.26	2.2078	
101-1515 Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.001800	37711.86	13521.39 39069.49	70.33	2.8895	
101-1522 Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.001260	8599.18 38135.59	9600.99 39508.47	49.78	4.1150	
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002400	380.01 3389.83	424.28 3647.46	8.75	8.5968	
101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.001600	1173.40 5229.95	1310.10 5627.43	9.00	4.2954	
999-9900 Строительный мусор	т	5.422954					
103-1101-33 Труба металлопластиковые для рабочей температуры 95 град., диаметром 16/12	м	9.360000	27.97	29.06	272.00		
103-1120-33 Фасонные части к металлопластиковым трубам: соединитель прямой с наружной резьбой 16х1/2"	шт	3.000000	24.05	24.99	74.97		
103-1132-33 Фасонные части к металлопластиковым трубам: уголок установочный 16х1/2"	шт	2.000000	49.31	51.23	102.46		
103-1363-33 Трубы пвх диаметром 50 мм (от)	м	4.990000	9.47 51.50	10.57 57.47	286.78	5.4371	
999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.024100		2008.36			
МОНТАЖНЫЕ							
1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	20.880000		11.40			
1-2.0 Средний разряд работы 2.0	чел.ч	1.980000		7.80 82.42	163.19	10.5667	
1-3.8 Средний разряд работы 3.8	чел.ч	34.990000		9.40 99.51	3481.85	10.5862	
1-4.2 Средний разряд работы 4.2	чел.ч	57.090000		9.91 104.82	5984.17	10.5772	
400002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.433215		95.53 568.31	246.20	5.9490	
021102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.445365	13.50 135.64	134.65 583.71	259.96	4.3350	
031121 Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002760	13.50 106.30	20.00 153.75	0.42	7.6875	
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.359880		8.10 32.06	107.72	3.9580	
331451 Перфораторы электрические	маш.-ч	3.195450		2.08 5.13	16.39	2.4663	

500-9070 Патрубки	10 шт	0.810000	4.69	274.18	4.99	4.04	0.0182
500-9101 Кнопки монтажные	1000 шт	0.004770	26.57	20.55	28.30	0.13	1.3771
500-9031 Скобы	10 шт	11.415000	2.27	79.00	2.42	27.62	0.0306
500-9041 Сжимы ответвительные	100 шт	0.139500	1018.65	641.98	1084.86	151.34	1.6899
500-9623 Лента к226	100 м	0.009000	222.06	294.35	236.49	2.13	0.8034
500-9817 Полоски для крепления п роводов	100 шт	0.900000	159.86	5.00	170.25	153.23	34.0500
530-9015 Трубки поливинилхлоридн ые хвт	кг	0.249000	44.29	24.00	47.17	11.75	1.9654
500-9056 Колпачки изолирующие	10 шт	1.830000	19.83	18.48	21.12	38.65	1.1429
500-9061 Втулки изолирующие	шт	13.590000	0.88	5.93	0.94	12.77	0.1585
544-0089 Лента липкая изоляционн ая на поликасиновом компаунде ма рки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, тол щиной от 0,14 до 0,19 мм включит ельно	кг	0.109800	84.73	94.60	188.68	20.72	1.9945
500-9030 Заглушки	10 шт	0.450000	31.74	19.66	33.80	15.21	1.7192
500-9089 Профили монтажные перфо рированные	шт	10.800000	10.48	5.40	11.16	120.53	2.0667
500-9140 Гильзы соединительные	100 шт	0.058500	792.00	1913.00	843.48	49.34	0.4409
500-9500 Бирки маркировочные	100 шт	0.093900	223.42	140.80	237.94	22.34	1.6899
500-9826 Сжимы соединительные	100 шт	0.036000	157.68	98.80	167.93	6.05	1.6997
101-9100 Патроны для пристрелки	10 шт	8.372400	13.79	2.82	14.18	118.72	5.0284
101-1977 Болты строительные с га йками и шайбами	кг	1.607400	8.00	8.93	49.54	79.63	5.5476
101-9110 Гвоздь усиленный	кг	0.390000	42.37	18.33	43.73	17.05	2.3857
101-9105 Дюбели	кг	0.540000	50.91	24.20	52.38	28.29	2.1645
101-9109 Дюбели для пристрелки	10 шт	8.372400	50.18	26.08	51.64	432.35	1.9801
101-0219 Гипс	т	0.003000	2083.40	2326.12	3488.26	10.46	1.4996
101-1786 Лак битумный Бт-123	т	0.000648	8030.00	8965.50	25854.24	16.75	2.8837
101-1755 Сталь полосовая спокойн ая марки ст3сп, шириной 50-200 м м толщиной 4-5 мм	т	0.016860	4424.78	4940.27	22740.20	383.40	4.6030
101-0813 Проволока стальная низк оуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.001695	10833.55	12095.66	32128.05	54.46	2.6562

103-1461-33 Трубы пвх диаметром м 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	45.000000	6.73 8.06	7.51 8.99	404.55	1.1971
501-3078-33 Кабели силовые с пол ивинилхлоридной изоляцией и обол очкой с медными жилами, марки вв г, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.045000	6425.00 16829.00	7173.46 18495.07	832.28	2.5783
501-3079-33 Кабели силовые с пол ивинилхлоридной изоляцией и обол очкой с медными жилами, марки вв г, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.030000	9733.33 26012.00	10867.19 27754.80	832.64	2.5540
546-3266-33 Светильник, встраива емй в подвесной потолок	шт	9.000000	455.00 792.02	508.00 820.53	7384.77	1.6152
549-3056-33 Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом р с10-511	шт.	22.000000	30.00 67.98	33.49 72.40	1592.80	2.1618
549-3169-33 Выключатель одноклав ишный скрытой установки 80220 не птун SIEMENS	шт	2.000000	32.00 49.77	35.73 53.01	106.02	1.4836

Прямые затраты СМР	РУБ	95114	246551
индекс к прямым затратам в т.ч.		2.5922	
- основная з/п	РУБ	8073	84314
индекс к основной зарплате		10.4439	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ	2267	5988
индекс к эксплуатации машин		2.6414	
-з/п машинистов	РУБ	351	1365
индекс к зарплате машинистов		3.8889	
- материалы	РУБ	84776	156249
индекс к материалам		1.8431	
Накладные расходы с к=0.94	РУБ	7904	75591
Сметная прибыль	РУБ	4703	47645

ИТОГО: 369787

НДС 18% 66562

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 436349

Определитель - (= 18)

Плановые накопления -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Плановые накопления -0.6400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Плановые накопления -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 33)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 35)

Плановые накопления -0.7100 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 37)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 51)

Плановые накопления -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Плановые накопления -0.5950 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9900

Определитель - (= 85)

Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 86)

Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000

Определитель - (=105)

Плановые накопления -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (=108)

Плановые накопления -0.6200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8200

Определитель - (=109)

Плановые накопления -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=113)

Плановые накопления -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900

Определитель - (=114)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=115)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7700

Определитель - (=117)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7400

Определитель - (=121)

Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8500

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]