

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «ГКБ СМП»
Е.Г.Яскин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт гинекологии БСП

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м ²	0,3165
2.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,356
3.	Демонтаж дверных коробок и каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0,03
4.	Снятие дверных полотен	100 м ²	0,0693
5.	Демонтаж перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	100 м ²	0,06
6.	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг.	100 шт.	0,02
7.	Разборка трубопроводов отопления Д-до 32 мм	100 м	0,14
8.	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм Д/периметром до 165 мм/540 мм	100 м ²	0,03
9.	Демонтаж осветительных приборов : выключателей, розеток	100 шт.	0,05
10.	Устройство стяжек цементных :толщиной 20 мм	100м ²	0,3315
11.	Устройство стяжек цементных : на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до 50 мм	100м ²	1,989
12.	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток : рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных	100 м ² покрытия	0,015
13.	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett способом безклевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки.	100 м ²	0,08
14.	Ламинат МДФ, толщиной 8 мм	м ²	8,32
15.	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м ²	0,2212
16.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных :на клее КН-2	100 м	0,356
17.	Монтаж металлических порогов	100 м	0,063

18.	Порог алюминиевый L-1,1 м	шт.	3
19.	Порог алюминиевый, L-1,5 м	шт.	2
20.	Заделка отдельных участков проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м ³	м ³	0,16
21.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м ²	0,039
22.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ²	0,0567
23.	Установка дверных замков врезных	100 шт.	0,03
24.	Кладка отдельных участков кирпичных стен при объемах кладки в одном месте до 5 м ³	м ³	1,45
25.	Заделка кирпичом гнезд	м ³ заделки	0,03
26.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² : толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,08
27.	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшение стен	100 м ²	0,12
28.	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м ²	0,752
29.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ²	0,752
30.	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м ²	0,329
31.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м ²	0,329
32.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м ²	0,423
33.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м ²	0,02
34.	Устройство подвесных потолков «Армстронг»	100 м ²	0,0945
35.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м ²	0,1372
36.	Установка умывальников одиночных : с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,1
37.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Д-32 мм	100 м	0,14

38.	Трубы полипропиленовые армированные Д-32 мм толщиной стенки 5,4 мм	м	14
39.	Установка радиаторов стальных	100 кВт	0,0266
40.	Радиатор РБС-500 7 секционный	шт.	3
41.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения Д-20 мм	врезка	2
42.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления Д-32 мм	врезка	2
43.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза	100 м ²	0,023
44.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,02
45.	Светильник люминесцентный. Встраиваемый ОWP/R 4x18 IP54	шт.	2
46.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 борозд	0,05
47.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздках	100 м	0,05
48.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил -3 и сечением 1,5 мм ²	100 м	0,1
49.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,01
50.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03
51.	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РС10-382	шт.	3
52.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02
53.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С16-046	шт.	2

Составил : _____