

Стройка: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар",  
Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Объект: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар",  
Владимирская область Собинский район д.Бабаево

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт наружной канализации

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант""

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса  | Единица измерения    | Количество           |                     | Сметная стоимость в базисных ценах |                         | Сметная стоимость в текущих ценах |                       | Индекс                |
|--------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                    |  | Кол-во механизаторов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения               | общая                   | на единицу измерения              | общая                 |                       |
| 1      | 2                                  | 3  | 4                    | 5                    | 6                   | 7                                  | 8                       | 9                                 | 10                    | 11                    |
| 1.     | <b>E01-01-004-5</b>                | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1 -Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов<br><i>Начисления: Н3= 1.0*1.1*1.25, Н4= 1.0*1.1*1.25, Н5= 1.0*1.1*1.15</i>   | 1000 м3              |                      | 0.12796             | 5 783.35                           | 740.04                  | 33 114.33                         | 4 237                 | 5.725                 |
| 1. 1.  | з000-1002-0                        | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)   | чел.ч                | 16.2679              | 2.08164             | 7.800                              | 16.24                   | 80.24                             | 167                   | 10.287                |
| 1. 2.  | 31000-0001                         | Затраты труда машинистов   | чел.ч                | 80.795               | 10.3385             | 11.600                             | 119.93                  | 113.47                            | 1 173                 | 9.782                 |
| 1. 3.  | х06-0337                           | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i>  | маш.ч<br>(1)         | 80.795               | 10.3385             | <u>70.01</u><br>11.60              | <u>723.80</u><br>119.93 | <u>393.70</u><br>113.47           | <u>4 070</u><br>1 173 | <u>5.623</u><br>9.782 |
|        |                                    |  |                      |                      |                     | 95%                                | 129.36                  | 95%                               | 1 273                 |                       |
|        |                                    |  |                      |                      |                     | 42.5%                              | 57.87                   | 42.5%                             | 570                   |                       |
| 2.     | <b>E01-02-057-2</b>                | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.184 Кзтр=1,15- Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы, Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2 -Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом<br><i>Начисления: Н5= 1.0*1.15*1.2*1.15</i> | 100 м3               |                      | 0.08015             | 1 906.30                           | 152.79                  | 19 610.50                         | 1 572                 | 10.289                |
| 2. 1.  | з000-1002-0                        | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i>   | чел.ч                | 244.398              | 19.5885             | 7.800                              | 152.79                  | 80.24                             | 1 572                 | 10.287                |
|        |                                    |  |                      |                      |                     | 80%                                | 122.23                  | 80%                               | 1 258                 |                       |
|        |                                    |  |                      |                      |                     | 38.25%                             | 58.44                   | 38.25%                            | 601                   |                       |
| 3.     | <b>E01-02-057-2</b>                | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, Т.Ч. п.3.184 Кзтр=1,15- Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы  | 100 м3               |                      | 0.22428             | 1 588.59                           | 356.29                  | 16 342.08                         | 3 665                 | 10.287                |

|   |                     |   |                       |         |         |               |                 |               |              |              |
|---|---------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| <i>Начисления: H5= 1.0*1.15*1.15</i>            |                     |   |                       |         |         |               |                 |               |              |              |
| 3. 1.   | з000-1002-0         | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)  | чел.ч                 | 203.665 | 45.678  | 7.800         | 356.29          | 80.24         | 3 665        | 10.287       |
| <i>Накладные расходы</i>                        |                     |   |                       |         |         | 80%           | 285.03          | 80%           | 2 932        |              |
| <i>Сметная прибыль</i>                          |                     |   |                       |         |         | 38.25%        | 136.28          | 38.25%        | 1 402        |              |
| 4.  | <b>E51-1-1</b>      | Разработка грунта внутри здания: в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2                               | 100 м3                |         | 0.035   | 7 229.04      | 253.02          | 62 497.46     | 2 187        | 8.644        |
| 4. 1.   | з000-1002-0         | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)  | чел.ч                 | 667     | 23.345  | 7.800         | 182.09          | 80.24         | 1 873        | 10.287       |
| 4. 2.   | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1)   | 0.1     | 0.0035  | <u>75.40</u>  | <u>0.26</u>     | <u>440.77</u> | 2            | <u>5.846</u> |
| 4. 3.   | с101-1805           | Гвозди строительные   | т                     | 0.0068  | 0.00024 | 5 160.53      | 1.23            | 29 077.42     | 7            | 5.635        |
| 4. 4.   | с102-0008           | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см                      | м3                    | 1.33    | 0.04655 | 524.95        | 24.44           | 2 140.00      | 100          | 4.077        |
| 4. 5.   | с102-0082           | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта     | м3                    | 2.29    | 0.08015 | 561.41        | 45.00           | 2 571.78      | 206          | 4.581        |
| <i>Накладные расходы</i>                        |                     |   |                       |         |         | 75%           | 136.57          | 75%           | 1 405        |              |
| <i>Сметная прибыль</i>                          |                     |   |                       |         |         | 45%           | 81.94           | 45%           | 843          |              |
| 5.  | <b>E01-02-068-1</b> | Водоотлив из траншей  | 100 м3                |         | 0.5     | 2 312.45      | 1 156.23        | 18 367.06     | 9 184        | 7.943        |
| <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25</i>           |                     |   |                       |         |         |               |                 |               |              |              |
| 5. 1.   | з1000-0001          | Затраты труда машинистов  | чел.ч                 | 110.468 | 55.2338 | 11.067        | 611.25          | 108.23        | 5 978        | 9.78         |
| 5. 2.   | х31-0102            | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт   | <u>маш.ч</u><br>(0.3) | 368.225 | 184.113 | <u>6.28</u>   | <u>1 156.23</u> | <u>49.88</u>  | <u>9 184</u> | <u>7.943</u> |
| <i>Накладные расходы</i>                        |                     |   |                       |         |         | 3.32          | 611.25          | 32.47         | 5 978        | 9.78         |
| <i>Сметная прибыль</i>                          |                     |   |                       |         |         | 80%           | 489.00          | 80%           | 4 782        |              |
| <i>Сметная прибыль</i>                          |                     |   |                       |         |         | 38.25%        | 233.80          | 38.25%        | 2 287        |              |
| 6.  | <b>E23-01-001-1</b> | Устройство основания песчаного под трубопроводы и колодцы   | 10 м3                 |         | 1.8201  | 995.84        | 1 812.52        | 4 533.19      | 8 251        | 4.552        |
| <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i> |                     |   |                       |         |         |               |                 |               |              |              |
| 6. 1.   | з000-1002-5         | Рабочие-строители (средний разряд 2.5)  | чел.ч                 | 11.73   | 21.3498 | 8.160         | 174.21          | 84.16         | 1 797        | 10.314       |
| 6. 2.   | з1000-0001          | Затраты труда машинистов  | чел.ч                 | 0.4375  | 0.79629 | 10.060        | 8.01            | 98.40         | 78           | 9.781        |
| 6. 3.   | х03-0101            | Автопогрузчики 5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1)   | 0.4375  | 0.79629 | <u>89.99</u>  | <u>71.66</u>    | <u>380.48</u> | <u>303</u>   | <u>4.228</u> |
| <i>Накладные расходы</i>                        |                     |   |                       |         |         | 10.06         | 8.01            | 98.40         | 78           | 9.781        |
| <i>Сметная прибыль</i>                          |                     |   |                       |         |         | 78.25         | 1 566.65        | 307.23        | 6 151        | 3.926        |
| <i>Накладные расходы</i>                        |                     |   |                       |         |         | 130%          | 236.89          | 130%          | 2 438        |              |
| <i>Сметная прибыль</i>                          |                     |   |                       |         |         | 75.65%        | 137.85          | 75.65%        | 1 418        |              |
| 7.  | <b>E16-04-001-2</b> | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм                 | 100 м                 |         | 0.267   | 8 084.62      | 2 158.59        | 57 695.71     | 15 405       | 7.137        |
| <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i> |                     |   |                       |         |         |               |                 |               |              |              |
| 7. 1.   | з000-1004-2         | Рабочие-строители (средний разряд 4.2)  | чел.ч                 | 70.84   | 18.9143 | 9.910         | 187.44          | 102.05        | 1 930        | 10.298       |
| 7. 2.   | з1000-0001          | Затраты труда машинистов  | чел.ч                 | 0.075   | 0.02003 | 13.500        | 0.27            | 132.05        | 3            | 9.781        |
| 7. 3.   | х02-0129            | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т     | <u>маш.ч</u><br>(1)   | 0.05    | 0.01335 | <u>86.40</u>  | <u>1.15</u>     | <u>473.45</u> | <u>6</u>     | <u>5.48</u>  |
| <i>Накладные расходы</i>                        |                     |   |                       |         |         | 13.50         | 0.18            | 132.05        | 2            | 9.781        |
| 7. 4.   | х02-1141            | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | <u>маш.ч</u><br>(1)   | 0.025   | 0.00668 | <u>111.99</u> | <u>0.75</u>     | <u>510.05</u> | <u>3</u>     | <u>4.554</u> |
| <i>Сметная прибыль</i>                          |                     |   |                       |         |         | 13.50         | 0.09            | 132.05        | 1            | 9.781        |

|        |                     |  |                     |         |         |                        |                      |                         |                 |                       |
|--------|---------------------|--|---------------------|---------|---------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 7. 5.  | x40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.275   | 0.07343 | <u>75.40</u>           | <u>5.54</u>          | <u>440.77</u>           | <u>32</u>       | <u>5.846</u>          |
| 7. 6.  | c103-0743           | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм   | кг                  | 4       | 1.068   | 112.62                 | 120.28               | 214.82                  | 229             | 1.907                 |
| 7. 7.  | c300-0040           | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм   | т                   | 0.00266 | 0.00071 | 13 398.00              | 9.52                 | 59 558.64               | 42              | 4.445                 |
| 7. 8.  | c411-0001           | Вода   | м3                  | 1.57    | 0.41919 | 2.41                   | 1.01                 |                         |                 |                       |
| 7. 9.  | c300-1177           | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм                        | шт.                 | 1       | 0.267   | 736.80                 | 196.73               | 2 309.02                | 617             | 3.134                 |
| 7. 10. | c300-1224           | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  | кг                  | 23.5    | 6.2745  | 7.87                   | 49.38                | 45.92                   | 288             | 5.835                 |
| 7. 11. | c300-1325           | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм  | м                   | 99.8    | 26.6466 | 59.55                  | 1 586.81             | 459.95                  | 12 256          | 7.724                 |
|        |                     | <i>Накладные расходы</i>   |                     |         |         | 115.2%                 | 216.24               | 115.2%                  | 2 227           |                       |
|        |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |                     |         |         | 70.55%                 | 132.43               | 70.55%                  | 1 364           |                       |
| 8.     | <b>E16-04-001-3</b> | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм<br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>     | 100 м               |         | 1.145   | 18 793.79              | 21 518.89            | 142 872.09              | 163 589         | 7.602                 |
| 8. 1.  | з000-1004-2         | Рабочие-строители (средний разряд 4.2)   | чел.ч               | 69.23   | 79.2684 | 9.910                  | 785.55               | 102.05                  | 8 089           | 10.298                |
| 8. 2.  | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>  | чел.ч               | 0.225   | 0.25763 | 13.500                 | 3.48                 | 132.05                  | 34              | 9.781                 |
| 8. 3.  | x02-0129            | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.15    | 0.17175 | <u>86.40</u><br>13.50  | <u>14.84</u><br>2.32 | <u>473.45</u><br>132.05 | <u>81</u><br>23 | <u>5.48</u><br>9.781  |
| 8. 4.  | x40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.65    | 0.74425 | <u>75.40</u>           | <u>56.12</u>         | <u>440.77</u>           | <u>328</u>      | <u>5.846</u>          |
| 8. 5.  | x02-1141            | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.075   | 0.08588 | <u>111.99</u><br>13.50 | <u>9.62</u><br>1.16  | <u>510.05</u><br>132.05 | <u>44</u><br>11 | <u>4.554</u><br>9.781 |
| 8. 6.  | c411-0001           | Вода   | м3                  | 3.62    | 4.1449  | 2.41                   | 9.99                 |                         |                 |                       |
| 8. 7.  | c103-0743           | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм   | кг                  | 5.6     | 6.412   | 112.62                 | 722.12               | 214.82                  | 1 377           | 1.907                 |
| 8. 8.  | c300-0040           | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм   | т                   | 0.00386 | 0.00442 | 13 398.00              | 59.22                | 59 558.64               | 263             | 4.445                 |
| 8. 9.  | c300-5842-33        | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диаметром 150 мм   | м                   | 99.8    | 114.271 | 173.81                 | 19 861.44            | 1 342.47                | 153 405         | 7.724                 |
|        |                     | <i>Накладные расходы</i>   |                     |         |         | 115.2%                 | 908.96               | 115.2%                  | 9 358           |                       |
|        |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |                     |         |         | 70.55%                 | 556.66               | 70.55%                  | 5 731           |                       |
| 9.     | <b>E23-03-001-4</b> | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых<br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> | 10 м3               |         | 0.42765 | 10 657.28              | 4 557.58             | 61 446.06               | 26 277          | 5.766                 |
| 9. 1.  | з000-1003-5         | Рабочие-строители (средний разряд 3.5)   | чел.ч               | 182.482 | 78.0384 | 9.070                  | 707.81               | 93.55                   | 7 300           | 10.314                |
| 9. 2.  | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>  | чел.ч               | 24.5125 | 10.4828 | 13.500                 | 141.52               | 132.05                  | 1 384           | 9.781                 |

|        |                      |   |              |         |         |                          |                            |                            |                       |                       |
|--------|----------------------|---|--------------|---------|---------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9. 3.  | x02-1141             | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т   | маш.ч<br>(1) | 24.5125 | 10.4828 | <u>111.99</u><br>13.50   | <u>1 173.97</u><br>141.52  | <u>510.05</u><br>132.05    | <u>5 347</u><br>1 384 | <u>4.554</u><br>9.781 |
| 9. 4.  | x12-1011             | Котлы битумные передвижные 400 л  | маш.ч        | 0.95    | 0.40627 | 30.00                    | 12.19                      | 109.78                     | 45                    | 3.659                 |
| 9. 5.  | x40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | маш.ч<br>(1) | 6       | 2.5659  | <u>75.40</u>             | <u>193.47</u>              | <u>440.77</u>              | <u>1 131</u>          | <u>5.846</u>          |
| 9. 6.  | c101-0073            | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10   | т            | 0.1     | 0.04277 | 2 429.20                 | 103.88                     | 9 638.81                   | 412                   | 3.968                 |
| 9. 7.  | c101-0311            | Каболка   | т            | 0.072   | 0.03079 | 22 002.00                | 677.46                     | 44 139.86                  | 1 359                 | 2.006                 |
| 9. 8.  | c101-1300            | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ   | т            | 0.018   | 0.0077  | 3 993.41                 | 30.74                      | 18 529.42                  | 143                   | 4.64                  |
| 9. 9.  | c101-1305            | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400   | т            | 0.008   | 0.00342 | 424.28                   | 1.45                       | 3 225.00                   | 11                    | 7.601                 |
| 9. 10. | c201-0799            | Опалубка металлическая  | т            | 0.017   | 0.00727 | 4 348.77                 | 31.62                      | 48 484.19                  | 352                   | 11.149                |
| 9. 11. | c401-0001            | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)  | м3           | 1.25    | 0.53456 | 521.76                   | 278.91                     | 3 363.20                   | 1 798                 | 6.446                 |
| 9. 12. | c401-0006            | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)  | м3           | 4.1     | 1.75337 | 676.11                   | 1 185.47                   | 4 117.16                   | 7 219                 | 6.089                 |
| 9. 13. | c402-0002            | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50   | м3           | 0.72    | 0.30791 | 396.03                   | 121.94                     | 2 886.45                   | 889                   | 7.288                 |
| 9. 14. | c410-0021            | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I                               | т            | 0.21    | 0.08981 | 348.00                   | 31.25                      | 2 295.92                   | 206                   | 6.597                 |
| 9. 15. | c402-0260-33         | Раствор асбоцементный<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i>   | м3           | 0.0445  | 0.01903 | 390.28<br>130%<br>75.65% | 7.43<br>1 104.13<br>642.52 | 3 440.46<br>130%<br>75.65% | 65<br>11 289<br>6 569 | 8.815                 |
| 10.    | <b>C103-0754</b>     | Люк чугунный тяжелый  | шт.          |         | 5       | 500.05                   | 2 500.25                   | 2 896.26                   | 14 481                | 5.792                 |
| 11.    | <b>C445-3410-104</b> | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м с расходом на 1 пм: арматуры 8 кг, бетона В15-0,27 м3    | м            |         | 4.5     | 401.99                   | 1 808.96                   | 2 973.79                   | 13 382                | 7.398                 |
| 12.    | <b>C445-3410-103</b> | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м с расходом на 1 пм: арматуры 7 кг, бетона В15 - 0,271 м3 | м            |         | 1.8     | 406.84                   | 732.31                     | 2 973.79                   | 5 353                 | 7.31                  |
| 13.    | <b>C445-3120-402</b> | Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-2 /бетон В15 (М200),объем 0.10 м3,расход ар-ры 16.65кг/  | шт.          |         | 5       | 173.47                   | 867.35                     | 1 551.80                   | 7 759                 | 8.946                 |
| 14.    | <b>C445-3120-415</b> | Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),объем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/  | шт.          |         | 5       | 212.90                   | 1 064.50                   | 1 817.34                   | 9 087                 | 8.536                 |
| 15.    | <b>E01-01-033-1</b>  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов<br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i>            | 1000 м3      |         | 0.12368 | 583.21                   | 72.13                      | 3 630.52                   | 449                   | 6.225                 |
| 15. 1. | 31000-0001           | Затраты труда машинистов  | чел.ч        | 9.5     | 1.17499 | 13.500                   | 15.86                      | 132.05                     | 155                   | 9.781                 |
| 15. 2. | x07-0148             | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)  | маш.ч<br>(1) | 9.5     | 1.17499 | <u>61.39</u><br>13.50    | <u>72.13</u><br>15.86      | <u>382.16</u><br>132.05    | <u>449</u><br>155     | <u>6.225</u><br>9.781 |

|        |                     |   |         |         |          |          |           |        |        |
|--------|---------------------|---|---------|---------|----------|----------|-----------|--------|--------|
|        |                     | <i>Накладные расходы</i>  |         |         | 95%      | 15.07    | 95%       | 147    |        |
|        |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |         |         | 42.5%    | 6.74     | 42.5%     | 66     |        |
| 16.    | <b>Е01-02-061-1</b> | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Т.Ч. п.3.183 Кзтр=1,1 -Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 1 группы<br><i>Начисления: Н5= 1.0*1.1*1.15</i>                           | 100 м3  | 0.30443 | 837.40   | 254.93   | 8 634.90  | 2 629  | 10.313 |
| 16. 1. | з000-1001-5         | Рабочие-строители (средний разряд 1.5)<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i>  | чел.ч   | 111.953 | 34.0817  | 7.480    | 254.93    | 77.13  | 2 629  |
|        |                     |   |         |         |          | 80%      | 203.94    | 80%    | 2 103  |
|        |                     |   |         |         |          | 38.25%   | 97.51     | 38.25% | 1 006  |
| 17.    | <b>Е01-02-027-4</b> | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 Т.Ч. п.3.180 Кзтр=0,6; Кэм=0,6 -Планировка насыпных грунтов вручную<br><i>Начисления: Н5= 1.0*0.6*1.15</i>  | 1000 м2 | 1.7976  | 588.57   | 1 058.01 | 6 072.00  | 10 915 | 10.317 |
| 17. 1. | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i>  | чел.ч   | 69      | 124.034  | 8.530    | 1 058.01  | 88.00  | 10 915 |
|        |                     |   |         |         |          | 80%      | 846.41    | 80%    | 8 732  |
|        |                     |   |         |         |          | 38.25%   | 404.69    | 38.25% | 4 175  |
| 18.    | <b>Е46-03-010-3</b> | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 Т.Ч. п.3.4 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 Кзпм=1,1 -При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях<br><i>Начисления: Н3= 1.0*1.1, Н4= 1.0*1.1, Н5= 1.0*1.1</i> | 100 шт. | 0.1     | 6 290.90 | 629.09   | 24 841.02 | 2 484  | 3.949  |
| 18. 1. | з000-1003-9         | Рабочие-строители (средний разряд 3.9)  | чел.ч   | 121.704 | 12.1704  | 9.510    | 115.74    | 97.98  | 1 192  |
| 18. 2. | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>   | чел.ч   | 33.627  | 3.3627   | 10.060   | 33.83     | 98.40  | 331    |
| 18. 3. | х05-0102            | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин<br>(1)   | маш.ч   | 33.627  | 3.3627   | 90.00    | 302.64    | 376.01 | 1 264  |
|        |                     |   |         |         |          | 10.06    | 33.83     | 98.40  | 331    |
| 18. 4. | х33-0804            | Молотки отбойные пневматические<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i>   | маш.ч   | 67.254  | 6.7254   | 31.33    | 210.71    | 4.05   | 27     |
|        |                     |   |         |         |          | 99%      | 148.07    | 99%    | 1 508  |
|        |                     |   |         |         |          | 59.5%    | 88.99     | 59.5%  | 906    |
| 19.    | <b>Е46-03-007-2</b> | Пробивка проемов в конструкциях из бетона Т.Ч. п.3.4 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 Кзпм=1,1 -При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях<br><i>Начисления: Н3= 1.0*1.1, Н4= 1.0*1.1, Н5= 1.0*1.1</i>                                | м3      | 0.5     | 2 191.82 | 1 095.91 | 7 636.91  | 3 818  | 3.484  |
| 19. 1. | з000-1003-4         | Рабочие-строители (средний разряд 3.4)  | чел.ч   | 30.371  | 15.1855  | 8.970    | 136.21    | 92.44  | 1 404  |
| 19. 2. | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>   | чел.ч   | 12.573  | 6.2865   | 10.060   | 63.24     | 98.40  | 619    |
| 19. 3. | х05-0102            | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин<br>(1)   | маш.ч   | 12.573  | 6.2865   | 90.00    | 565.79    | 376.01 | 2 364  |
|        |                     |   |         |         |          | 10.06    | 63.24     | 98.40  | 619    |
| 19. 4. | х33-0804            | Молотки отбойные пневматические<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i>   | маш.ч   | 25.146  | 12.573   | 31.33    | 393.91    | 4.05   | 51     |
|        |                     |   |         |         |          | 99%      | 197.46    | 99%    | 2 003  |
|        |                     |   |         |         |          | 59.5%    | 118.67    | 59.5%  | 1 204  |
| 20.    | <b>Е69-3-1</b>      | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных  | 100 шт. | 0.05    | 885.60   | 44.28    | 7 694.74  | 385    | 8.695  |
| 20. 1. | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)  | чел.ч   | 77.6    | 3.88     | 8.530    | 33.10     | 88.00  | 341    |

|        |                 |  |              |       |         |              |             |               |     |              |
|--------|-----------------|--|--------------|-------|---------|--------------|-------------|---------------|-----|--------------|
| 20. 2. | x33-1532        | Пилы электрические цепные                      | маш.ч        | 68.4  | 3.42    | 3.27         | 11.18       | 12.66         | 43  | 3.872        |
|        |                 | <i>Накладные расходы</i>                       |              |       |         | 78%          | 25.82       | 78%           | 266 |              |
|        |                 | <i>Сметная прибыль</i>                         |              |       |         | 50%          | 16.55       | 50%           | 171 |              |
| 21.    | <b>E52-15-1</b> | Герметизация вводов в подвальное помещение     | 100 шт.      |       | 0.05    | 1 300.30     | 65.02       | 12 033.06     | 602 | 9.259        |
| 21. 1. | з000-1003-2     | Рабочие-строители (средний разряд 3.2)         | чел.ч        | 64.45 | 3.2225  | 8.740        | 28.16       | 90.22         | 291 | 10.323       |
| 21. 2. | x40-0001        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1) | 0.01  | 0.0005  | <u>75.40</u> | <u>0.04</u> | <u>440.77</u> |     | <u>5.846</u> |
| 21. 3. | c101-1705       | Память пропитанная                             | кг           | 14.1  | 0.705   | 2.79         | 1.97        | 25.57         | 18  | 9.165        |
| 21. 4. | c101-1941       | Герметик У-30м                                 | кг           | 20.9  | 1.045   | 29.60        | 30.93       | 253.44        | 265 | 8.562        |
| 21. 5. | c113-0003       | Ацетон технический сорт I                      | т            | 0.005 | 0.00025 | 6 880.71     | 1.72        | 36 752.90     | 9   | 5.341        |
| 21. 6. | c402-0004       | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3           | 0.1   | 0.005   | 438.74       | 2.19        | 3 727.76      | 19  | 8.497        |
|        |                 | <i>Накладные расходы</i>                       |              |       |         | 93%          | 26.19       | 93%           | 271 |              |
|        |                 | <i>Сметная прибыль</i>                         |              |       |         | 75%          | 21.12       | 75%           | 218 |              |

**ИТОГО ПО СМЕТЕ****42 898.69****305 711****7.126**

Оплата основных рабочих

4 188.57

43 165

10.305

Стоимость механизмов

4 975.98

24 775

4.979

Оплата механизаторов

997.39

9 755

9.781

Сметная заработная плата

5 185.96

52 920

10.204

Сметная стоимость материалов

33 734.12

237 770

7.048

Трудозатраты осн. рабочих

480.84

481

Трудозатраты механизаторов

87.95

88

1.001

Нормативная трудоемкость

568.79

569

Накладные расходы

5 091.37

51 991

10.212

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94

0.94

48 872

Сметная прибыль

2 792.07

28 530

10.218

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ

50 782.13

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94

383 113