

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
М. Ю. Суханов/_____ /

«_____» _____ 2010г.

Вид работ: Выполнение работ по монтажу оборудования

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», ул. Добросельская, д.38а,котельная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E18-02-001-5	Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 30 м2	шт.		1	200.10	200.10	1 638.82	1 638.82	8.19
		Начисления: НЗ= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	11.596	11.596	9.620	111.55	101.110	1 172.47	10.51
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.096	0.096	13.500	1.30	134.750	12.94	9.981
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.096	0.096	<u>111.99</u> 13.50	<u>10.75</u> 1.30	<u>501.86</u> 134.75	<u>48.18</u> 12.94	<u>4.481</u> 9.981
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.72	1.72	8.10	13.93	32.06	55.14	3.958
1. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	0.16	0.16	29.67	4.75	71.00	11.36	2.393
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.784	0.784	<u>75.40</u>	<u>59.11</u>	<u>448.56</u>	<u>351.67</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	130.00	115.2%	1 365.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	79.62	70.55%	836.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					409.72		3 840.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	Е16-02-007-9	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм	шт.			2	25.02	50.04	212.73	425.46	8.502
		<i>Начисления: НЗ= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>									
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.724	3.448		9.910	34.17	104.130	359.04	10.508
2. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.868	1.736		8.10	14.06	32.06	55.66	3.958
2. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.012	0.024		<u>75.40</u>	<u>1.81</u>	<u>448.56</u>	<u>10.77</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	39.36	115.2%	413.61	
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	24.11	70.55%	253.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>						113.51		1 092.38	
3.	Е16-02-007-7	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм	шт.			3	14.92	44.75	123.85	371.54	8.303
		<i>Начисления: НЗ= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>									
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.98	2.94		9.910	29.14	104.130	306.14	10.508
3. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.568	1.704		8.10	13.80	32.06	54.63	3.958
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.008	0.024		<u>75.40</u>	<u>1.81</u>	<u>448.56</u>	<u>10.77</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	33.57	115.2%	352.67	
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	20.56	70.55%	215.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>						98.88		940.20	
4.	Е65-3-14	Снятие задвижек диаметром до 200 мм	100 шт.			0.01	1 334.59	13.35	14 006.85	140.07	10.492
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	154.7	1.547		8.530	13.20	89.800	138.92	10.528
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.75	0.0075		13.020	0.10	105.600	0.79	8.111
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.75	0.0075		<u>20.00</u>	<u>0.15</u>	<u>153.05</u>	<u>1.15</u>	<u>7.652</u>
		<i>Накладные расходы</i>					74%	9.84	74%	103.39	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	6.65	50%	69.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>						29.84		313.31	
5.	Е18-02-001-5	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 30 м2	шт.			1	900.42	900.42	5 972.36	5 972.36	6.633
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.3385	33.3385		9.620	320.72	101.110	3 370.86	10.51
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3	0.3		13.500	4.05	134.750	40.43	9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3	0.3	<u>111.99</u> 13.50	<u>33.60</u> 4.05	<u>501.86</u> 134.75	<u>150.56</u> 40.43	<u>4.481</u> 9.981
5. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.375	5.375	8.10	43.54	32.06	172.32	3.958
5. 5.	x04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см ²), высокое 10 (100) МПа (кгс/см ²)	маш.ч	0.5	0.5	29.67	14.84	71.00	35.50	2.393
5. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.45	2.45	<u>75.40</u>	<u>184.73</u>	<u>448.56</u>	<u>1 098.97</u>	<u>5.949</u>
5. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	25 226.77	2.02	36 100.84	2.89	1.431
5. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00004	15 500.35	0.62	35 220.34	1.41	2.272
5. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00798	0.00798	9 600.99	76.62	39 508.47	315.28	4.115
5. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
5. 11.	c101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.44	0.44	12.20	5.37	61.41	27.02	5.034
5. 12.	c300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0144	0.0144	15 139.94	218.02	55 316.94	796.56	3.654
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	374.14	115.2%	3 929.81	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	229.13	70.55%	2 406.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 503.68		12 308.83	
6.	Е16-02-007-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм	шт.		1	180.65	180.65	1 021.11	1 021.11	5.652
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.9565	4.9565	9.910	49.12	104.130	516.12	10.508
6. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7125	2.7125	8.10	21.97	32.06	86.96	3.958
6. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	<u>75.40</u>	<u>2.83</u>	<u>448.56</u>	<u>16.82</u>	<u>5.949</u>
6. 4.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0021	0.0021	9 600.99	20.16	39 508.47	82.97	4.115
6. 5.	c300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм	т	0.005	0.005	13 398.39	66.99	54 223.73	271.12	4.047
6. 6.	c541-0067	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	0.001	0.001	19 574.00	19.57	47 117.36	47.12	2.407
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	56.59	115.2%	594.57	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	34.65	70.55%	364.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					271.89		1 979.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E16-02-007-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм	шт.		1	103.65	103.65	591.88	591.88	5.71
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.8175	2.8175	9.910	27.92	104.130	293.39	10.508
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.775	1.775	8.10	14.38	32.06	56.91	3.958
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.025	<u>75.40</u>	<u>1.89</u>	<u>448.56</u>	<u>11.21</u>	<u>5.949</u>
7. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.0008	9 600.99	7.68	39 508.47	31.61	4.115
7. 5.	с300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм	т	0.0031	0.0031	13 398.39	41.54	54 223.73	168.09	4.047
7. 6.	с541-0066	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	0.001	0.001	10 250.00	10.25	30 677.30	30.68	2.993
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	32.16	115.2%	337.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.70	70.55%	206.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					155.51		1 136.85	

Оплата основных рабочих

ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ

Фонд оплаты труда

НР*0,7

Смп*0,9

ИТОГО

СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС

ВСЕГО

585.82

469.21

591.27

0.7

0.9

2 338.89

186.95

2 525.84

6 156.94

1 775.73

6 211.10

4 968.34

3 917.90

19 047.48

969.82

20 017.00

10.51

3.785

10.505

10.505

10.505

8.144

5.188

7.925

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)