

Стройка: 2009 год

Объект: Детская поликлиника

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
 (Локальный сметный расчет)  
 на Замена оконных блоков на ПВХ и установка дверей ПВХ

Сметная стоимость: **291.105** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.185** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **16.721** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

| № поз.    | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса  | Единица измерения | Количество           |                      | Сметная стоимость в базисных ценах |                      | Сметная стоимость в текущих ценах |                      | Индекс        |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
|           |                                    |  |                   | Кол-во механизаторов | на единицу измерения | по проектным данным                | на единицу измерения | общая                             | на единицу измерения |               |
| 1         | 2                                  | 3  | 4                 | 5                    | 6                    | 7                                  | 8                    | 9                                 | 10                   | 11            |
| <b>1.</b> | <b>E46-02-009-2</b>                | <b>Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных</b>   | <b>100 м2</b>     |                      | <b>0.198</b>         | <b>178.00</b>                      | <b>35.24</b>         | <b>1 831.08</b>                   | <b>363</b>           | <b>10.301</b> |
| 1. 1.     | з000-1002-0                        | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i><br><i>Всего с НР и СП</i> | чел.ч             | 22.82                | 4.51836              | 7.800                              | 35.24                | 80.240                            | 363                  | 10.287        |
|           |                                    |  |                   |                      |                      | 99%                                | 34.89                | 93.06%                            | 338                  |               |
|           |                                    |  |                   |                      |                      | 59.5%                              | 20.97                | 59.5%                             | 216                  |               |
|           |                                    |  |                   |                      |                      |                                    | 91.10                |                                   | 917                  |               |
| <b>2.</b> | <b>E56-1-1</b>                     | <b>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>  | <b>100 шт.</b>    |                      | <b>0.09</b>          | <b>1 300.00</b>                    | <b>117.00</b>        | <b>11 539.52</b>                  | <b>1 039</b>         | <b>8.88</b>   |
| 2. 1.     | з000-1002-5                        | Рабочие-строители (средний разряд 2.5)   | чел.ч             | 128.73               | 11.5857              | 8.160                              | 94.54                | 84.160                            | 975                  | 10.314        |
| 2. 2.     | з1000-0001                         | <i>Затраты труда машинистов</i>  | чел.ч             | 2.15                 | 0.1935               | 11.180                             | 2.16                 | 100.057                           | 19                   | 8.95          |
| 2. 3.     | х03-1121                           | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч             | 0.7                  | 0.063                | 20.00                              | 1.26                 | 142.95                            | 9                    | 7.147         |
|           |                                    |  | (1)               |                      |                      | 13.50                              | 0.85                 | 103.49                            | 7                    | 7.666         |
| 2. 4.     | х05-0101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин                       | маш.ч             | 1.45                 | 0.1305               | 100.01                             | 13.05                | 409.54                            | 53                   | 4.095         |
|           |                                    |  | (1)               |                      |                      | 10.06                              | 1.31                 | 98.40                             | 13                   | 9.781         |
| 2. 5.     | х33-0804                           | Молотки отбойные пневматические  | маш.ч             | 2.89                 | 0.2601               | 31.33                              | 8.15                 | 4.05                              | 1                    | 0.129         |
| 2. 6.     | с999-9900                          | Строительный мусор   | т                 | 10.66                | 0.9594               |                                    |                      |                                   |                      |               |
|           |                                    | <i>Накладные расходы</i>   |                   |                      |                      | 82%                                | 79.29                | 77.08%                            | 766                  |               |
|           |                                    | <i>Сметная прибыль</i>   |                   |                      |                      | 62%                                | 59.95                | 62%                               | 616                  |               |
|           |                                    | <i>Всего с НР и СП</i>   |                   |                      |                      |                                    | 256.25               |                                   | 2 421                |               |
| <b>3.</b> | <b>E56-2-2</b>                     | <b>Снятие оконных переплетов остекленных</b>   | <b>100 м2</b>     |                      | <b>0.2997</b>        | <b>387.94</b>                      | <b>116.27</b>        | <b>3 941.63</b>                   | <b>1 181</b>         | <b>10.157</b> |

&lt; 6 \* 11 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.080714) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1         | 2                   | 3  | 4             | 5       | 6              | 7               | 8             | 9                 | 10            | 11             |
|-----------|---------------------|--|---------------|---------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| 3. 1.     | з000-1002-3         | Рабочие-строители (средний разряд 2.3)   | чел.ч         | 46.11   | 13.819167      | 8.010           | 110.69        | 82.600            | 1 141         | 10.312         |
| 3. 2.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 0.93    | 0.278721       | 13.500          | 3.76          | 103.490           | 29            | 7.666          |
| 3. 3.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч         | 0.93    | 0.278721       | 20.00           | 5.57          | 142.95            | 40            | 7.147          |
|           |                     | (1)  |               |         |                | 13.50           | 3.76          | 103.49            | 29            | 7.666          |
| 3. 4.     | с999-9900           | Строительный мусор   | т             | 3.42    | 1.024974       |                 |               |                   |               |                |
|           |                     | Накладные расходы  |               |         |                | 82%             | 93.85         | 77.08%            | 902           |                |
|           |                     | Сметная прибыль  |               |         |                | 62%             | 70.96         | 62%               | 725           |                |
|           |                     | Всего с НР и СП  |               |         |                |                 | 281.08        |                   | 2 808         |                |
| <b>4.</b> | <b>Е56-3-1</b>      | <b>Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных</b>  | <b>100 м2</b> |         | <b>0.045</b>   | <b>2 370.87</b> | <b>106.69</b> | <b>22 426.76</b>  | <b>1 009</b>  | <b>9.457</b>   |
| 4. 1.     | з000-1001-8         | Рабочие-строители (средний разряд 1.8)   | чел.ч         | 275.6   | 12.402         | 7.670           | 95.12         | 78.980            | 980           | 10.297         |
| 4. 2.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 1.58    | 0.0711         | 10.060          | 0.72          | 98.400            | 7             | 9.781          |
| 4. 3.     | х05-0101            | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин                 | маш.ч         | 1.58    | 0.0711         | 100.01          | 7.11          | 409.54            | 29            | 4.095          |
|           |                     | (1)  |               |         |                | 10.06           | 0.72          | 98.40             | 7             | 9.781          |
| 4. 4.     | х33-0804            | Молотки отбойные пневматические  | маш.ч         | 3.16    | 0.1422         | 31.33           | 4.46          | 4.05              | 1             | 0.129          |
| 4. 5.     | с999-9900           | Строительный мусор   | т             | 13.4    | 0.603          |                 |               |                   |               |                |
|           |                     | Накладные расходы  |               |         |                | 82%             | 78.59         | 77.08%            | 761           |                |
|           |                     | Сметная прибыль  |               |         |                | 62%             | 59.42         | 62%               | 612           |                |
|           |                     | Всего с НР и СП  |               |         |                |                 | 244.70        |                   | 2 382         |                |
| <b>5.</b> | <b>Е58-3-1</b>      | <b>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.</b> | <b>100 м</b>  |         | <b>0.18</b>    | <b>71.18</b>    | <b>12.81</b>  | <b>730.73</b>     | <b>132</b>    | <b>10.304</b>  |
| 5. 1.     | з000-1002-0         | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)   | чел.ч         | 9.1     | 1.638          | 7.800           | 12.78         | 80.240            | 131           | 10.287         |
| 5. 2.     | х03-0401            | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)   | маш.ч         | 0.12    | 0.0216         | 1.70            | 0.04          | 4.58              |               | 2.694          |
| 5. 3.     | с999-9900           | Строительный мусор   | т             | 0.12    | 0.0216         |                 |               |                   |               |                |
|           |                     | Накладные расходы  |               |         |                | 83%             | 10.61         | 78.02%            | 102           |                |
|           |                     | Сметная прибыль  |               |         |                | 65%             | 8.31          | 65%               | 85            |                |
|           |                     | Всего с НР и СП  |               |         |                |                 | 31.72         |                   | 319           |                |
| <b>6.</b> | <b>Е10-01-039-7</b> | <b>Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2</b> | <b>100 м2</b> |         | <b>0.07752</b> | <b>4 700.76</b> | <b>364.40</b> | <b>640 156.80</b> | <b>49 625</b> | <b>136.183</b> |
|           |                     | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>  |               |         |                |                 |               |                   |               |                |
| 6. 1.     | з000-1003-8         | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)   | чел.ч         | 85.5025 | 6.6281538      | 9.400           | 62.30         | 96.870            | 642           | 10.305         |
| 6. 2.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 4.1375  | 0.320739       | 13.500          | 4.33          | 103.490           | 33            | 7.666          |
| 6. 3.     | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч         | 4.875   | 0.37791        | 75.40           | 28.49         | 440.77            | 167           | 5.846          |
|           |                     | (1)  |               |         |                |                 |               |                   |               |                |

&lt; 6 \* 11 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.080714) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1         | 2                   | 3   | 4                   | 5             | 6                | 7                     | 8                   | 9                       | 10             | 11                    |
|-----------|---------------------|---|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 6. 4.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 4.1375        | 0.320739         | <u>20.00</u><br>13.50 | <u>6.41</u><br>4.33 | <u>142.95</u><br>103.49 | 46<br>33       | <u>7.147</u><br>7.666 |
| 6. 5.     | х33-1451            | Перфораторы электрические   | маш.ч               | 15.475        | 1.199622         | 2.08                  | 2.50                | 5.13                    | 6              | 2.466                 |
| 6. 6.     | х33-0208            | Шуруповерты строительные-монтажные  | маш.ч               | 10.0375       | 0.778107         | 1.40                  | 1.09                | 4.79                    | 4              | 3.421                 |
| 6. 7.     | с102-0291           | Клинья деревянные   | шт.                 | 10.42         | 0.8077584        | 0.34                  | 0.27                | 1.33                    | 1              | 3.912                 |
| 6. 8.     | с203-9057-33        | Блоки дверные ПВХ   | м2                  | 100           | 7.752            |                       |                     | 6 211.00                | 48 148         |                       |
| 6. 9.     | с101-1920           | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л   | шт.                 | 38.9          | 3.015528         | 63.73                 | 192.18              | 147.80                  | 446            | 2.319                 |
| 6. 10.    | с101-2210-33        | Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм   | 10 шт.              | 44.19         | 3.4256088        | 20.77                 | 71.15               | 48.50                   | 166            | 2.335                 |
|           |                     | <i>Накладные расходы</i>  |                     |               |                  | 106.2%                | 70.76               | 99.83%                  | 674            |                       |
|           |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |                     |               |                  | 53.55%                | 35.68               | 53.55%                  | 361            |                       |
|           |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |                     |               |                  |                       | 470.84              |                         | 50 660         |                       |
| <b>7.</b> | <b>Е10-01-033-5</b> | <b>Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м</b><br><b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b> | <b>100 м2</b>       |               | <b>0.2997</b>    | <b>23 666.57</b>      | <b>7 092.87</b>     | <b>57 586.24</b>        | <b>17 259</b>  | <b>2.433</b>          |
| 7. 1.     | з000-1003-4         | Рабочие-строители (средний разряд 3.4)  | чел.ч               | 16.9165       | 5.0698751        | 8.970                 | 45.48               | 92.440                  | 469            | 10.305                |
| 7. 2.     | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>   | <i>чел.ч</i>        | <i>0.175</i>  | <i>0.0524475</i> | <i>13.500</i>         | <i>0.71</i>         | <i>103.490</i>          | <i>5</i>       | <i>7.666</i>          |
| 7. 3.     | с102-0291           | Клинья деревянные   | шт.                 | 7             | 2.0979           | 0.34                  | 0.71                | 1.33                    | 3              | 3.912                 |
| 7. 4.     | с101-3125-33        | Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм   | м                   | 74            | 22.1778          | 307.37                | 6 816.79            | 729.96                  | 16 189         | 2.375                 |
| 7. 5.     | с101-1920           | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л   | шт.                 | 7.77          | 2.328669         | 63.73                 | 148.41              | 147.80                  | 344            | 2.319                 |
| 7. 6.     | с104-8001-33        | Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный   | л                   | 4.44          | 1.330668         | 57.05                 | 75.91               | 165.44                  | 220            | 2.9                   |
| 7. 7.     | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.2           | 0.05994          | <u>75.40</u>          | <u>4.52</u>         | <u>440.77</u>           | <u>26</u>      | <u>5.846</u>          |
| 7. 8.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.175         | 0.0524475        | <u>20.00</u><br>13.50 | <u>1.05</u><br>0.71 | <u>142.95</u><br>103.49 | <u>7</u><br>5  | <u>7.147</u><br>7.666 |
|           |                     | <i>Накладные расходы</i>  |                     |               |                  | 106.2%                | 49.05               | 99.83%                  | 473            |                       |
|           |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |                     |               |                  | 53.55%                | 24.73               | 53.55%                  | 254            |                       |
|           |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |                     |               |                  |                       | 7 166.66            |                         | 17 986         |                       |
| <b>8.</b> | <b>Е10-01-034-5</b> | <b>Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых</b><br><b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b> | <b>100 м2</b>       |               | <b>0.2997</b>    | <b>195 193.89</b>     | <b>58 499.61</b>    | <b>388 313.51</b>       | <b>116 378</b> | <b>1.989</b>          |
| 8. 1.     | з000-1003-8         | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)  | чел.ч               | 127.8915      | 38.329083        | 9.400                 | 360.29              | 96.870                  | 3 713          | 10.305                |
| 8. 2.     | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>   | <i>чел.ч</i>        | <i>3.7125</i> | <i>1.1126363</i> | <i>13.500</i>         | <i>15.02</i>        | <i>103.490</i>          | <i>115</i>     | <i>7.666</i>          |

&lt; 6 \* 11 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.080714) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                   | 3   | 4              | 5        | 6             | 7               | 8               | 9                | 10           | 11           |
|------------|---------------------|---|----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| 8. 3.      | x40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u>   | 4.375    | 1.3111875     | <u>75.40</u>    | <u>98.86</u>    | <u>440.77</u>    | <u>578</u>   | <u>5.846</u> |
|            |                     |   | (1)            |          |               |                 |                 |                  |              |              |
| 8. 4.      | x03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | <u>маш.ч</u>   | 3.7125   | 1.1126363     | <u>20.00</u>    | <u>22.25</u>    | <u>142.95</u>    | <u>159</u>   | <u>7.147</u> |
|            |                     |   | (1)            |          |               | <u>13.50</u>    | <u>15.02</u>    | <u>103.49</u>    | <u>115</u>   | <u>7.666</u> |
| 8. 5.      | x33-1451            | Перфораторы электрические   | маш.ч          | 20.425   | 6.1213725     | 2.08            | 12.73           | 5.13             | 31           | 2.466        |
| 8. 6.      | x33-0208            | Шуруповерты строительно-монтажные   | маш.ч          | 13.2625  | 3.9747713     | 1.40            | 5.56            | 4.79             | 19           | 3.421        |
| 8. 7.      | c101-1920           | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л                                       | шт.            | 37.55    | 11.253735     | 63.73           | 717.20          | 147.80           | 1 663        | 2.319        |
| 8. 8.      | c101-2210-33        | Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм   | 10 шт.         | 58.33    | 17.481501     | 20.77           | 363.09          | 48.50            | 848          | 2.335        |
| 8. 9.      | c102-0291           | Клинья деревянные   | шт.            | 14.58    | 4.369626      | 0.34            | 1.49            | 1.33             | 6            | 3.912        |
| 8. 10.     | c203-7091-33        | Оконные блоки двухстворные ОПРСР 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСР 9-15, площадью 1,26 м2                   | м2             | 100      | 29.97         | 1 899.17        | 56 918.12       | 3 648.99         | 109 360      | 1.921        |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>  |                |          |               | 106.2%          | 398.58          | 99.83%           | 3 821        |              |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |                |          |               | 53.55%          | 200.98          | 53.55%           | 2 050        |              |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |                |          |               |                 | 59 099.17       |                  | 122 249      |              |
| <b>9.</b>  | <b>E12-01-010-1</b> | <b>Устройство мелких покрытий ( свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали</b>                          | <b>100 м2</b>  |          | <b>0.2997</b> | <b>9 686.48</b> | <b>2 903.04</b> | <b>32 059.15</b> | <b>9 608</b> | <b>3.31</b>  |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>   |                |          |               |                 |                 |                  |              |              |
| 9. 1.      | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)  | чел.ч          | 129.6625 | 38.859851     | 8.530           | 331.47          | 88.000           | 3 420        | 10.317       |
| 9. 2.      | З1000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>   | чел.ч          | 0.25     | 0.074925      | 13.500          | 1.01            | 132.050          | 10           | 9.781        |
| 9. 3.      | x02-0129            | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | <u>маш.ч</u>   | 0.25     | 0.074925      | <u>86.40</u>    | <u>6.47</u>     | <u>473.45</u>    | <u>35</u>    | <u>5.48</u>  |
|            |                     |   | (1)            |          |               | <u>13.50</u>    | <u>1.01</u>     | <u>132.05</u>    | <u>10</u>    | <u>9.781</u> |
| 9. 4.      | x40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u>   | 0.0875   | 0.0262238     | <u>75.40</u>    | <u>1.98</u>     | <u>440.77</u>    | <u>12</u>    | <u>5.846</u> |
|            |                     |   | (1)            |          |               |                 |                 |                  |              |              |
| 9. 5.      | c101-0195           | Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм  | т              | 0.004    | 0.0011988     | 6 180.64        | 7.41            | 29 077.42        | 35           | 4.705        |
| 9. 6.      | c101-0795           | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм  | т              | 0.012    | 0.0035964     | 7 071.80        | 25.43           | 34 579.24        | 124          | 4.89         |
| 9. 7.      | c101-1875           | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм  | т              | 0.57     | 0.170829      | 14 811.72       | 2 530.27        | 35 018.70        | 5 982        | 2.364        |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>  |                |          |               | 108%            | 359.08          | 101.52%          | 3 482        |              |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |                |          |               | 55.25%          | 183.70          | 55.25%           | 1 895        |              |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |                |          |               |                 | 3 445.81        |                  | 14 985       |              |
| <b>10.</b> | <b>E56-12-7</b>     | <b>Установка дверных приборов доводчиков</b>  | <b>100 шт.</b> |          | <b>0.02</b>   | <b>639.15</b>   | <b>12.78</b>    | <b>5 342.62</b>  | <b>107</b>   | <b>8.372</b> |
| 10. 1.     | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)  | чел.ч          | 57.24    | 1.1448        | 8.530           | 9.77            | 88.000           | 101          | 10.317       |
| 10. 2.     | c101-1480           | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм   | т              | 0.008    | 0.00016       | 18 861.94       | 3.02            | 38 186.88        | 6            | 2.025        |

&lt; 6 \* 11 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.080714) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                    | 3   | 4             | 5        | 6         | 7             | 8               | 9               | 10               | 11                  |
|------------|----------------------|---|---------------|----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>  |               |          |           |               | 82%             | 8.01            | 77.08%           | 78                  |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>  |               |          |           |               | 62%             | 6.06            | 62%              | 63                  |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>  |               |          |           |               |                 | 26.85           |                  | 247                 |
| <b>11.</b> | <b>П1.</b>           | <b>Доводчик</b>   | <b>шт.</b>    |          |           | <b>2</b>      |                 | <b>5 508.00</b> |                  | <b>11 016</b>       |
| <b>12.</b> | <b>Е11-01-040-1</b>  | <b>Устройство пластиковых уголков</b>   | <b>100 м</b>  |          |           | <b>0.1064</b> | <b>684.70</b>   | <b>72.85</b>    | <b>2 270.47</b>  | <b>242 3.322</b>    |
|            |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>                                       |               |          |           |               |                 |                 |                  |                     |
| 12. 1.     | з000-1004-1          | Рабочие-строители (средний разряд 4.1)  | чел.ч         | 10.3385  | 1.1000164 |               | 9.770           | 10.75           | 100.570          | 111 10.294          |
| 12. 2.     | х40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u>  | 0.0375   | 0.00399   |               | <u>75.40</u>    | <u>0.30</u>     | <u>440.77</u>    | <u>2 5.846</u>      |
|            |                      |   | (1)           |          |           |               |                 |                 |                  |                     |
| 12. 3.     | с101-0609            | Мастика клеящая каучуковая КН-2   | кг            | 5.15     | 0.54796   |               | 8.26            | 4.53            | 13.37            | 7 1.619             |
| 12. 4.     | с101-4030-33         | Угол универсальный  | м             | 101      | 10.7464   |               | 5.33            | 57.28           | 11.34            | 122 2.128           |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>  |               |          |           |               | 110.7%          | 11.90           | 104.06%          | 116                 |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>  |               |          |           |               | 63.75%          | 6.85            | 63.75%           | 71                  |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>  |               |          |           |               |                 | 91.60           |                  | 428                 |
| <b>13.</b> | <b>Е15-01-050-4</b>  | <b>Облицовка оконных и дверных откосов панелями Сэндвич</b>                           | <b>100 м2</b> |          |           | <b>0.2394</b> | <b>2 392.94</b> | <b>572.87</b>   | <b>50 634.89</b> | <b>12 122 21.16</b> |
|            |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>                                       |               |          |           |               |                 |                 |                  |                     |
| 13. 1.     | з000-1003-6          | Рабочие-строители (средний разряд 3.6)  | чел.ч         | 191.4405 | 45.830856 |               | 9.180           | 420.73          | 94.660           | 4 338 10.312        |
| 13. 2.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов  | чел.ч         | 0.1      | 0.02394   |               | 13.500          | 0.32            | 103.490          | 2 7.666             |
| 13. 3.     | х03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | <u>маш.ч</u>  | 0.1      | 0.02394   |               | <u>20.00</u>    | <u>0.48</u>     | <u>142.95</u>    | <u>3 7.147</u>      |
|            |                      |   | (1)           |          |           |               | 13.50           | 0.32            | 103.49           | 2 7.666             |
| 13. 4.     | х33-1531             | Пилы дисковые электрические   | маш.ч         | 0.325    | 0.077805  |               | 0.95            | 0.07            | 3.83             | 4.032               |
| 13. 5.     | х40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u>  | 0.625    | 0.149625  |               | <u>75.40</u>    | <u>11.28</u>    | <u>440.77</u>    | <u>66 5.846</u>     |
|            |                      |   | (1)           |          |           |               |                 |                 |                  |                     |
| 13. 6.     | с101-1757            | Ветошь  | кг            | 0.2      | 0.04788   |               | 3.00            | 0.14            | 6.89             | 2.297               |
| 13. 7.     | с101-1944            | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У   | т             | 0.0089   | 0.0021307 |               | 11 164.40       | 23.79           | 30 302.94        | 65 2.714            |
| 13. 8.     | с101-1838            | Клей ПВА  | т             | 0.03     | 0.007182  |               | 16 204.07       | 116.38          | 29 384.67        | 211 1.813           |
| 13. 9.     | с1.                  | Панели Сэндвич  | 1000 м2       | 0.105    | 0.025137  |               |                 |                 | 295 900.00       | 7 438               |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>  |               |          |           |               | 94.5%           | 397.89          | 88.83%           | 3 855               |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>  |               |          |           |               | 46.75%          | 196.84          | 46.75%           | 2 029               |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>  |               |          |           |               |                 | 1 167.60        |                  | 18 006              |
| <b>14.</b> | <b>Е311-01-146-1</b> | <b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b> | <b>т</b>      |          |           | <b>2.7</b>    | <b>33.00</b>    | <b>89.09</b>    | <b>207.94</b>    | <b>561 6.297</b>    |
| 14. 1.     | з000-1001-2          | Рабочие-строители (средний разряд 1.2)  | чел.ч         | 0.578    | 1.5606    |               | 7.300           | 11.39           | 75.210           | 117 10.303          |
| 14. 2.     | х40-0051             | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т   | <u>маш.ч</u>  | 0.29     | 0.783     |               | <u>99.23</u>    | <u>77.70</u>    | <u>567.13</u>    | <u>444 5.715</u>    |
|            |                      |   | (1)           |          |           |               |                 |                 |                  |                     |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>  |               |          |           |               | 100%            | 11.39           | 94%              | 110                 |

< 6 \* 11 \* 2 >

ПК РИК (вер.1.3.080714) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1   | 2                | 3  | 4        | 5 | 6          | 7            | 8                | 9                | 10             | 11            |              |
|---|------------------|--|----------|---|------------|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
|   |                  | Сметная прибыль  |          |   |            | 60%          | 6.83             | 60%              | 70             |               |              |
|   |                  | Всего с НР и СП  |          |   |            |              | 107.31           |                  | 741            |               |              |
| <b>15.</b>  | <b>X403-1-18</b> | <b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)</b> | <b>т</b> |   | <b>2.7</b> | <b>17.16</b> | <b>46.33</b>     | <b>567.13</b>    | <b>1 531</b>   | <b>33.046</b> |              |
|   |                  | Всего с НР и СП  |          |   |            |              | 46.33            |                  | 1 531          |               |              |
| <b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>   |                  |  |          |   |            |              | <b>70 041.85</b> |                  | <b>222 173</b> | <b>3.172</b>  |              |
| <b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>   |                  |  |          |   |            |              | <b>70 041.85</b> |                  | <b>222 173</b> | <b>3.172</b>  |              |
| <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 1; %=77.08 - по стр. 2-4, 10; %=78.02 - по стр. 5; %=99.83 - по стр. 6-8; %=101.52 - по стр. 9; %=104.06 - по стр. 12; %=88.83 - по стр. 13; %=94 - по стр. 14)</b> |                  |  |          |   |            |              | <b>1 603.89</b>  |                  | <b>15 478</b>  | <b>9.65</b>   |              |
| <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1; %=62 - по стр. 2-4, 10; %=65 - по стр. 5; %=53.55 - по стр. 6-8; %=55.25 - по стр. 9; %=63.75 - по стр. 12; %=46.75 - по стр. 13; %=60 - по стр. 14)</b>            |                  |  |          |   |            |              | <b>881.28</b>    |                  | <b>9 048</b>   | <b>10.267</b> |              |
| <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>  |                  |  |          |   |            |              | <b>72 527.02</b> |                  | <b>246 699</b> | <b>3.401</b>  |              |
| <b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>   |                  |  |          |   |            |              | <b>72 527.02</b> |                  | <b>246 699</b> | <b>3.401</b>  |              |
| <b>НДС</b>  |                  |  |          |   |            |              | <b>18</b>        | <b>13 054.86</b> | <b>18</b>      | <b>44 406</b> | <b>3.401</b> |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС</b>   |                  |  |          |   |            |              | <b>85 581.88</b> |                  | <b>291 105</b> | <b>3.401</b>  |              |
| <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>  |                  |  |          |   |            |              | <b>1 603.89</b>  |                  | <b>15 478</b>  | <b>9.65</b>   |              |
| <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>  |                  |  |          |   |            |              | <b>881.28</b>    |                  | <b>9 048</b>   | <b>10.267</b> |              |

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)