Стройка: МУЗ "Родильный дом № 2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6

Объект: МУЗ "Родильный дом № 2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт женской консультации № 2

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **499 904** руб.
Нормативная трудоемкость: **1039** чел.ч
Сметная заработная плата: **96652** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ЛАБОРАТОРИЯ									
1.	**Е67-4-5**	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.06	144.90	8.69	1 498.24	90	10.357
1. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.89	1.0734	8.010	8.60	83.07	89	10.371
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*0.0048*	*13.500*	*0.06*	*104.08*		*7.71*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.08	0.0048	20.00	0.10	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.06*	*104.08*		7.71
		Накладные расходы				85%	7.36	85%	76	
		Сметная прибыль				50%	4.33	50%	45	
2.	**Е56-10-1**	Снятие дверных полотен	100 м2		0.063	287.70	18.13	2 984.03	188	10.37
		Объем: 1.05*2.0*3								
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	2.28564	7.930	18.13	82.25	188	10.372
		Накладные расходы				82%	14.87	82%	154	
		Сметная прибыль				62%	11.24	62%	117	
3.	**Е56-9-1**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 081.68	20.82	16 520.92	165	7.925
3. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.010	14.36	83.07	149	10.371
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*0.0397*	*10.060*	*0.40*	*98.96*	*4*	*9.837*
3. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.0397	100.01	3.97	401.60	16	4.016
			(1)			*10.06*	*0.40*	*98.96*	*4*	9.837
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05		0.129
		Накладные расходы				82%	12.10	82%	125	
		Сметная прибыль				62%	9.15	62%	95	
4.	**Е56-9-4**	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.02	534.48	10.69	5 543.65	111	10.384
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	1.348	7.930	10.69	82.25	111	10.372
		Накладные расходы				82%	8.77	82%	91	
		Сметная прибыль				62%	6.63	62%	69	

5.	**Е53-2-1**	Разборка кладки стен из: кирпича Объем: ((5.52+2.65)*3.0-1.0*2.0*2)*0.15	10 м3		0.30765	4 045.08	1 244.47	23 307.45	7 171	5.762
5. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	212.41	65.3479	7.670	501.22	79.43	5 191	10.356
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.35*	*4.72243*	*10.419*	*49.20*	*102.49*	*484*	*9.837*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.6	0.49224	111.99 *13.50*	55.13 *6.65*	501.47 *132.80*	247 *65*	4.478 9.837
5. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	13.75	4.23019	100.01 *10.06*	423.06 *42.56*	401.60 *98.96*	1 699 *419*	4.016 9.837
5. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.5	8.46038	31.33	265.06	4.05	34	0.129
		Накладные расходы				86%	473.36	86%	4 881	
		Сметная прибыль				70%	385.29	70%	3 973	
6.	**Е57-3-1**	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Объем: 5.52*2+(8.70-2.85)*2+2.65*4-0.9*2-1.10	100 м		0.3044	29.41	8.95	304.20	93	10.391
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	1.14759	7.800	8.95	80.69	93	10.345
		Накладные расходы				80%	7.16	80%	74	
		Сметная прибыль				68%	6.09	68%	63	
7.	**Е57-3-2**	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки Объем: 2.65*4-0.9	100 м		0.097	111.38	10.80	1 152.25	112	10.37
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	1.38516	7.800	10.80	80.69	112	10.345
		Накладные расходы				80%	8.64	80%	90	
		Сметная прибыль				68%	7.34	68%	76	
8.	**Е57-2-1**	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Объем: 5.9*5.52+2.65*2.65	100 м2		0.39591	91.44	36.20	938.76	372	10.276
8. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	4.50936	7.800	35.17	80.69	364	10.345
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.05147*	*13.500*	*0.69*	*104.08*	*5*	*7.71*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.05147	20.00 *13.50*	1.03 *0.69*	151.53 *104.08*	8 *5*	7.577 7.71
		Накладные расходы				80%	28.69	80%	295	
		Сметная прибыль				68%	24.38	68%	251	
9.	**Е57-2-3**	Разборка покрытий полов из керамических плиток Объем: 2.65*2.65	100 м2		0.07023	624.79	43.88	6 401.70	450	10.255
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	4.90662	8.530	41.85	88.50	434	10.375
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.10112*	*13.500*	*1.37*	*104.08*	*11*	*7.71*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.44	0.10112	20.00 *13.50*	2.02 *1.37*	151.53 *104.08*	15 *11*	7.577 7.71
		Накладные расходы				80%	34.58	80%	356	
		Сметная прибыль				68%	29.39	68%	303	
10.	**Е57-1-3**	Разборка оснований покрытия полов простильных полов Объем: 5.9*5.5+2.65*2.65	100 м2		0.39473	136.03	53.70	1 407.23	555	10.335
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.44	6.884	7.800	53.70	80.69	555	10.345

		Накладные расходы				80%	42.96	80%	444	
		Сметная прибыль				68%	36.52	68%	377	
11.	**E57-1-2**	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.39473	59.83	23.61	618.89	244	10.335
		Объем: 5.9*5.5+2.65*2.65								
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	3.02754	7.800	23.61	80.69	244	10.345
		Накладные расходы				80%	18.89	80%	195	
		Сметная прибыль				68%	16.05	68%	166	
12.	**E57-1-1**	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2		0.39473	67.94	26.82	702.81	277	10.328
		Объем: 5.9*5.5+2.65*2.65								
12. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	8.71	3.43805	7.800	26.82	80.69	277	10.345
		Накладные расходы				80%	21.46	80%	222	
		Сметная прибыль				68%	18.24	68%	188	
13.	**E10-01-014-1**	Прим. Разборка чистых перегородок щитовых глухих под остекление	100 м2		0.1	667.92	66.79	5 769.90	577	8.639
		Объем: 4*2.50								
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
13. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	52.88	5.288	8.380	44.31	86.94	460	10.375
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1*	*0.1*	*13.500*	*1.35*	*132.80*	*13*	*9.837*
13. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1	0.1	111.99 *13.50*	11.20 *1.35*	501.47 *132.80*	50 *13*	4.478 9.837
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.496	0.1496	75.40	11.28	448.56	67	5.949
		Накладные расходы				106.2%	48.49	106.2%	502	
		Сметная прибыль				53.55%	24.45	53.55%	253	
14.	**E63-7-5**	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.192	857.03	164.55	6 781.14	1 302	7.912
		Объем: (2.65*4)*2.0-2.0								
14. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	14.2656	7.850	111.98	81.51	1 163	10.383
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.99*	*0.38208*	*10.665*	*4.07*	*99.86*	*38*	*9.363*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.0672	20.00 *13.50*	1.34 *0.91*	151.53 *104.08*	10 *7*	7.577 7.71
14. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.31488	100.01 *10.06*	31.49 *3.17*	401.60 *98.96*	126 *31*	4.016 9.837
14. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.62976	31.33	19.73	4.05	3	0.129
		Накладные расходы				77%	89.36	77%	925	
		Сметная прибыль				50%	58.03	50%	601	
15.	**E15-01-053-2**	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.48024	12 616.41	6 058.91	32 097.82	15 415	2.544
		Объем: 5.52*8.7								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	56.6635	9.400	532.64	97.42	5 520	10.364
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.21611*	*13.500*	*2.92*	*104.08*	*22*	*7.71*

15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.525	0.25213	75.40	19.01	448.56	113	5.949
15. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.45	0.21611	20.00 *13.50*	4.32 *2.92*	151.53 *104.08*	33 *22*	7.577 7.71
15. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	1.45273	19.20	27.89	3.82	6	0.199
15. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	48.9845	71.20	3 487.69	137.40	6 730	1.93
15. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	53.7869	7.45	400.71	9.48	510	1.272
15. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	45.6228	10.00	456.23	11.96	546	1.196
15. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	91.2456	4.12	375.93	11.96	1 091	2.903
15. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	38.4192	5.20	199.78	7.87	302	1.513
15. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	1.03732	20.54	21.31	3.61	4	0.176
15. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	3.88994	20.54	79.90	3.61	14	0.176
15. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	45.6228	9.94	453.49	11.96	546	1.203
		Накладные расходы				94.5%	506.10	94.5%	5 237	
		Сметная прибыль				46.75%	250.37	46.75%	2 591	
16.	**Е10-05-001-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)**	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 пер. за выч. пр.		0.2587	12 435.62	3 217.09	45 070.81	11 660	3.624
		Объем: (5.52+2.65)*3.0-1.80*2+(3+2)*2-1.80-1.80 *1.80								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 1.04								
16. 1.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.952	4.38548	12.40	54.38	3.61	16	0.291
16. 2.	с101-3001-33	Анкер-клин	шт.	72.8	18.8334	2.03	38.23	9.20	173	4.532
16. 3.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	3.93952	1.01915	86.90	88.56	105.67	108	1.216
16. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.125	0.29104	2.08	0.61	5.13	1	2.466
16. 5.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	1.0125	0.26193	70.00	18.34	168.74	44	2.411
16. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	4	1.0348	1.40	1.45	4.79	5	3.421
16. 7.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	118.45	30.643	9.070	277.93	94.08	2 883	10.373
16. 8.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	10.4	2.69048	13.67	36.78	39.61	107	2.898
16. 9.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	80.08	20.7167	4.78	99.03	15.58	323	3.259
16. 10.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20.8	5.38096	28.91	155.56	44.77	241	1.549
16. 11.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	168.48	43.5858	0.42	18.31	1.55	68	3.69
16. 12.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	164.32	42.5096	11.51	489.29	29.96	1 274	2.603
16. 13.	с201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	264.16	68.3382	13.52	923.93	37.36	2 553	2.763
16. 14.	с203-0487	Брусок монтажный БМ-18 размер 54х22 мм	м	40.56	10.4929	21.13	221.71	83.06	872	3.931
16. 15.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	184.08	47.6215	0.87	41.43	1.52	72	1.747
16. 16.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	121.68	31.4786	0.94	29.59	1.55	49	1.649

16. 17.	с201-4075-33	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 50х50 UA 50/40/2,0	шт.	29.12	7.53334	9.07	68.33	24.16	182	2.664
16. 18.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.356	1.3856	471.74	653.64	1 941.59	2 690	4.116
		Накладные расходы				106.2%	295.16	106.2%	3 062	
		Сметная прибыль				53.55%	148.83	53.55%	1 544	
17.	**С101-1002-33**	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2		60.8048	39.70	2 413.95	97.35	5 919	2.452
		Объем: (0.2587)*226.0								
		Начисления: Н48= 1.04								
18.	**Е10-01-039-1**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.0201	4 177.75	83.97	26 445.98	532	6.336
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.41043	9.180	22.13	95.19	229	10.369
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*14.1875*	*0.28517*	*13.500*	*3.85*	*132.80*	*38*	*9.837*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.24346	86.40 *13.50*	21.04 *3.29*	498.94 *132.80*	121 *32*	5.775 9.837
18. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.04171	111.99 *13.50*	4.67 *0.56*	501.47 *132.80*	21 *6*	4.478 9.837
18. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.04497	30.00	1.35	85.21	4	2.84
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.05	75.40	3.77	448.56	22	5.949
18. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.00004	6 180.64	0.26	41 979.67	2	6.792
18. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.00032	2 326.12	0.75	3 485.02	1	1.498
18. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.00047	1 652.17	0.78	7 597.28	4	4.598
18. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.1708	2.79	6.06	25.57	56	9.165
18. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.7889	6.97	12.47	15.66	28	2.247
18. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.00008	5 160.53	0.43	41 979.67	3	8.135
18. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00161	1 078.10	1.73	3 897.11	6	3.615
18. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00211	425.08	0.90	3 799.16	8	8.938
18. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.75375	10.14	7.64	34.07	26	3.36
		Накладные расходы				106.2%	27.59	106.2%	284	
		Сметная прибыль				53.55%	13.91	53.55%	143	
19.	**С203-3215-33**	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.		1	544.18	544.18	2 750.02	2 750	5.053

20.	**Е10-01-039-3**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.054	3 959.25	213.80	28 346.85	1 531	7.161
		Объем: 1.80*3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1								
20. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	7.1415	8.970	64.06	92.96	664	10.363
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.26325	75.40	19.85	448.56	118	5.949
20. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	5.832	2.79	16.27	25.57	149	9.165
20. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00055	5 160.53	2.82	41 979.67	23	8.135
20. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00432	1 078.10	4.66	3 897.11	17	3.615
20. 6.	с203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	29.16	3.64	106.14	19.20	560	5.275
		Накладные расходы				106.2%	68.03	106.2%	705	
		Сметная прибыль				53.55%	34.30	53.55%	356	
21.	**С203-3214-33**	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.		3	513.28	1 539.84	2 459.84	7 380	4.793
22.	**С101-0887**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект		4	93.54	374.16	147.96	592	1.582
23.	**Е07-07-006-1**	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из ГКЛ	100 м2		0.0019	7 580.56	14.40	55 871.23	106	7.361
		Объем: (1.10*2.0)-2.01								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	433.711	0.82405	8.620	7.10	89.62	74	10.397
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.05*	*0.00199*	*13.500*	*0.03*	*132.80*		*9.837*
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.05	0.00199	111.99 *13.50*	0.22 *0.03*	501.47 *132.80*	1	4.478 9.837
23. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	3.025	0.00575	0.95	0.01	3.83		4.032
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.5625	0.00297	75.40	0.22	448.56	1	5.949
23. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.02	0.00004	5 160.53	0.20	41 979.67	2	8.135
23. 7.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1.77	0.00336	1 271.40	4.28	5 524.43	19	4.345
23. 8.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	2.65	0.00504	471.74	2.38	1 941.59	10	4.116
		Накладные расходы				117%	8.34	117%	87	
		Сметная прибыль				72.25%	5.15	72.25%	53	
24.	**С101-1002-33**	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2		0.399	39.70	15.84	97.35	39	2.462
		Объем: (0.0019)*210.0								

25.	**Е61-7-1**	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных Объем: (1.80*3*0.25)*3	100 м2		0.0405	5 338.98	216.23	49 442.50	2 002	9.259
25. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	15.5139	8.970	139.16	92.96	1 442	10.363
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.16*	*0.04698*	*13.500*	*0.63*	*104.08*	*5*	*7.71*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.16	0.04698	20.00 *13.50*	0.94 *0.63*	151.53 *104.08*	7 *5*	7.577 7.71
25. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.1782	427.02	76.09	3 103.97	553	7.269
25. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01418	2.41	0.03			
		Накладные расходы				79%	110.43	79%	1 143	
		Сметная прибыль				50%	69.90	50%	724	
26.	**Е61-2-1**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.06	2 716.69	163.00	27 030.50	1 622	9.951
26. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	203.07	12.1842	8.850	107.83	91.85	1 119	10.379
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.67*	*0.0402*	*13.500*	*0.54*	*104.08*	*4*	*7.71*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.67	0.0402	20.00 *13.50*	0.80 *0.54*	151.53 *104.08*	6 *4*	7.577 7.71
26. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	0.132	411.49	54.32	3 762.27	497	9.143
26. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.021	2.41	0.05			
		Накладные расходы				79%	85.61	79%	887	
		Сметная прибыль				50%	54.19	50%	562	
27.	**Е61-1-9**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Объем: ((5.52+8.70)*2-2.65-2.65)*2.80-1.80*1.80*3-2.01 *Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5*	100 м2		0.53062	5 844.53	3 101.23	16 390.17	8 697	2.804
27. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	36.9	19.5799	9.770	191.30	101.14	1 980	10.352
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.95*	*0.50409*	*10.893*	*5.49*	*100.20*	*51*	*9.199*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.12204	20.00 *13.50*	2.44 *1.65*	151.53 *104.08*	18 *13*	7.577 7.71
27. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	0.72	0.38205	12.39 *10.06*	4.73 *3.84*	124.39 *98.96*	48 *38*	10.04 9.837
27. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.2547	11 279.00	2 872.73	25 796.50	6 570	2.287
27. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.00265	11 164.00	29.62	30 274.14	80	2.712
27. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.315	0.16715	2.41	0.40			
		Накладные расходы				79%	155.46	79%	1 604	
		Сметная прибыль				50%	98.40	50%	1 016	
28.	**Е15-04-025-8**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.59542	1 042.97	621.00	6 780.88	4 037	6.501

		Объем: ((5.52+8.70)*2-2.65-2.65)*2.80-1.80*1.80*3-2.01+(1.80*3*0.40)*3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	34.9282	9.070	316.80	94.08	3 286	10.373
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00744*	*13.500*	*0.10*	*104.08*	*1*	*7.71*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00744	20.00 *13.50*	0.15 *0.10*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.08187	75.40	6.17	448.56	37	5.949
28. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00143	100.61	0.14	204.45		2.032
28. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0005	8.50		101.79		11.975
28. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.03037	2 863.90	86.97	8 358.71	254	2.919
28. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.18458	3.00	0.55	6.89	1	2.297
28. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00447	25 456.00	113.68	47 885.57	214	1.881
28. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.00673	14 348.00	96.54	36 308.73	244	2.531
		Накладные расходы				94.5%	299.47	94.5%	3 106	
		Сметная прибыль				46.75%	148.15	46.75%	1 537	
29.	**С113-0248**	Эмаль ПФ-167	т		0.01094	44 775.00	489.75	82 033.94	897	1.832
		Объем: (0.59542)*0.01837								
30.	**Е15-04-025-10**	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.5174	728.25	376.80	4 527.61	2 343	6.218
		Объем: ((5.52+2.65)*3.0-1.80*2+(3+2)*2-1.80-1.80*1.80)*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	39.215	20.2898	9.070	184.03	94.08	1 909	10.373
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00647*	*13.500*	*0.09*	*104.08*	*1*	*7.71*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00647	20.00 *13.50*	0.13 *0.09*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.02587	75.40	1.95	448.56	12	5.949
30. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00124	100.61	0.12	204.45		2.032
30. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00043	8.50		101.79		11.975
30. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00259	2 863.90	7.41	8 358.71	22	2.919
30. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.16039	3.00	0.48	6.89	1	2.297
30. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00388	25 456.00	98.78	47 885.57	186	1.881
30. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.00585	14 348.00	83.89	36 308.73	212	2.531
		Накладные расходы				94.5%	173.99	94.5%	1 805	
		Сметная прибыль				46.75%	86.08	46.75%	893	
31.	**С113-0248**	Эмаль ПФ-167	т		0.00951	44 775.00	425.59	82 033.94	780	1.833
		Объем: (0.5174)*0.01837								

32.	**Е62-32-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.039	1 154.58	45.03	7 830.09	305	6.773
32. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	3.1434	8.080	25.40	83.81	263	10.373
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00039	75.40	0.03	448.56		5.949
32. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00035	15 500.00	5.44	35 220.34	12	2.272
32. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0039	3.00	0.01	6.89		2.297
32. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00063	22 533.00	14.15	46 760.67	29	2.075
		Накладные расходы				80%	20.32	80%	210	
		Сметная прибыль				50%	12.70	50%	132	
33.	**Е62-33-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.0762	1 079.65	82.27	7 057.74	538	6.539
		Объем: 10*3*0.254								
33. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	5.02463	8.740	43.92	90.73	456	10.381
33. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00076	75.40	0.06	448.56		5.949
33. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00069	15 500.00	10.63	35 220.34	24	2.272
33. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00762	3.00	0.02	6.89		2.297
33. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00123	22 533.00	27.64	46 760.67	57	2.075
		Накладные расходы				80%	35.14	80%	365	
		Сметная прибыль				50%	21.96	50%	228	
34.	**Е15-01-019-5**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.194	9 849.54	1 910.81	49 613.46	9 625	5.037
		Объем: 2.65*4*2.0-1.80								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.621	35.6224	9.180	327.01	95.19	3 391	10.369
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.0625*	*0.40013*	*10.623*	*4.25*	*99.80*	*40*	*9.395*
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0194	89.99 *10.06*	1.75 *0.20*	386.35 *98.96*	7 *2*	4.293 9.837
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.06547	20.00 *13.50*	1.31 *0.88*	151.53 *104.08*	10 *7*	7.577 7.71
34. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.625	0.31525	12.39 *10.06*	3.91 *3.17*	124.39 *98.96*	39 *31*	10.04 9.837
34. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.097	3.00	0.29	6.89	1	2.297
34. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.07275	3 628.43	263.97	11 117.71	809	3.064
34. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0097	8 892.40	86.26	40 282.57	391	4.53
34. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.18042	2.41	0.43			
34. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	19.4	63.19	1 225.89	256.56	4 977	4.06

		Накладные расходы				94.5%	313.04	94.5%	3 242	
		Сметная прибыль				46.75%	154.86	46.75%	1 604	
35.	**Е11-01-002-4**	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3		12.006	206.28	2 476.61	1 699.60	20 405	8.239
		Объем: 5.52*8.70*0.25								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	4.2895	51.4997	8.850	455.77	91.85	4 730	10.379
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6875*	*8.25413*	*10.060*	*83.04*	*98.96*	*817*	*9.837*
35. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1125	1.35068	89.99	121.55	386.35	522	4.293
			(1)			*10.06*	*13.59*	*98.96*	*134*	9.837
35. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.575	6.90345	90.00	621.31	366.40	2 529	4.071
			(1)			*10.06*	*69.45*	*98.96*	*683*	9.837
35. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	13.957	4.91	68.53	11.85	165	2.413
35. 6.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	1.546	18.5613	65.16	1 209.45	671.21	12 459	10.301
		Накладные расходы				110.7%	596.46	110.7%	6 141	
		Сметная прибыль				63.75%	343.49	63.75%	3 536	
36.	**Е11-01-011-3**	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	100 м2		0.48024	1 667.29	800.70	11 303.89	5 429	6.78
		Объем: 5.52*8.70								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	46.7475	22.45	7.800	175.11	80.69	1 811	10.345
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.76238*	*13.500*	*10.29*	*104.08*	*79*	*7.71*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.76238	20.00	15.25	151.53	116	7.577
			(1)			*13.50*	*10.29*	*104.08*	*79*	7.71
36. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	5.875	2.82141	0.50	1.41	1.36	4	2.72
36. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.68084	2.41	4.05			
36. 6.	с401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	2.04	0.97969	617.42	604.88	3 570.24	3 498	5.783
		Накладные расходы				110.7%	205.24	110.7%	2 092	
		Сметная прибыль				63.75%	118.19	63.75%	1 205	
37.	**Е11-01-011-4**	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-03 (к=6 к ресурсам до общей толщины 50 мм)	100 м2		0.48024	1 956.42	939.55	11 465.64	5 506	5.86
		Объем: 5.52*8.70								
		*Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6*								
37. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.45	1.65683	7.800	12.92	80.69	134	10.345
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.575*	*0.75638*	*13.500*	*10.21*	*104.08*	*79*	*7.71*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.575	0.75638	20.00	15.13	151.53	115	7.577
			(1)			*13.50*	*10.21*	*104.08*	*79*	7.71
37. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	17.4	8.35618	0.50	4.18	1.36	11	2.72
37. 5.	с401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	3.06	1.46953	617.42	907.32	3 570.24	5 247	5.783
		Накладные расходы				110.7%	25.60	110.7%	236	
		Сметная прибыль				63.75%	14.75	63.75%	136	

38.	**Е11-01-027-6**	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных Объем: 5.52*8.70 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	100 м2		0.48024	14 233.13	6 835.32	49 444.82	23 745	3.474
38. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	66.1516	8.740	578.17	90.73	6 002	10.381
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.275*	*2.53327*	*11.935*	*30.23*	*101.75*	*258*	*8.525*
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.21611	89.99 *10.06*	19.45 *2.17*	386.35 *98.96*	83 *21*	4.293 9.837
38. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.875	1.38069	20.00 *13.50*	27.61 *18.64*	151.53 *104.08*	209 *144*	7.577 7.71
38. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.16808	75.40	12.67	448.56	75	5.949
38. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	48.9845	88.19	4 319.94	239.77	11 745	2.719
38. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.24012	3.00	0.72	6.89	2	2.297
38. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.84892	2.41	4.46			
38. 9.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.02401	12 178.64	292.43	29 440.91	707	2.417
38. 10.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.95	0.93647	12.39 *10.06*	11.60 *9.42*	124.39 *98.96*	116 *93*	10.04 9.837
38. 11.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.21611	3 628.43	784.13	11 117.71	2 403	3.064
38. 12.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.21611	3 628.43	784.13	11 117.71	2 403	3.064
		Накладные расходы				110.7%	673.50	110.7%	6 930	
		Сметная прибыль				63.75%	387.86	63.75%	3 991	
39.	**Е11-01-039-4**	Устройство плинтусов из плиток керамических Объем: 2.65*4-0.9 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	100 м		0.097	2 706.74	262.55	13 411.45	1 301	4.955
39. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	2.63258	9.510	25.04	98.54	259	10.362
39. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.00728	75.40	0.55	448.56	3	5.949
39. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.01552	465.84	7.23	4 257.50	66	9.139
39. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	9.797	23.45	229.74	99.23	972	4.232
		Накладные расходы				110.7%	27.72	110.7%	287	
		Сметная прибыль				63.75%	15.96	63.75%	165	
40.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 Объем: 5.52*4+8.70*2-2.75+2.65*2+4.5*2-0.9*2*2 -1.0 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	100 м		0.4643	934.17	433.74	3 369.47	1 564	3.606
40. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	4.80017	9.770	46.90	101.14	485	10.352

40. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.01741	75.40	1.31	448.56	8	5.949
40. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.39115	8.26	19.75	13.37	32	1.619
40. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	46.8943	7.80	365.78	22.16	1 039	2.841
		Накладные расходы				110.7%	51.92	110.7%	537	
		Сметная прибыль				63.75%	29.90	63.75%	309	
41.	**Ц08-02-396-5**	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.198	1 276.01	252.65	6 782.25	1 343	5.316
		Объем: 1.5*4+2.3*6								
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
41. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	8.93376	9.400	83.98	97.42	870	10.364
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.536*	*0.30413*	*13.500*	*4.11*	*132.80*	*40*	*9.837*
41. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.30413	134.65 *13.50*	40.95 *4.11*	578.55 *132.80*	176 *40*	4.297 9.837
41. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.58687	8.10	4.75	32.06	19	3.958
41. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.30413	95.53	29.05	568.31	173	5.949
41. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	1.35432	14.13	19.14	34.15	46	2.417
41. 7.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.02475	282.00	6.98	1 417.79	35	5.028
41. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	2.475	26.08	64.55	7.62	19	0.292
41. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	0.792	1.78	1.41	3.40	3	1.91
		Накладные расходы				95%	83.69	95%	865	
		Сметная прибыль				65%	57.26	65%	592	
42.	**С512-3096-33**	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м		20.196	17.86	360.70	19.64	397	1.101
		Объем: (0.198)*102.0								
43.	**Ц08-02-399-2**	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м		0.198	120.04	23.77	720.20	143	6.016
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 0								
43. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.64	1.11672	9.400	10.50	97.42	109	10.364
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.036*	*0.00713*	*13.500*	*0.10*	*132.80*	*1*	*9.837*
43. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00713	134.65 *13.50*	0.96 *0.10*	578.55 *132.80*	4 *1*	4.297 9.837
43. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00713	95.53	0.68	568.31	4	5.949
43. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.03168	94.60	3.00	188.68	6	1.995
43. 6.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.00396	19.26	0.08	28.30		1.469
43. 7.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.0099	140.80	1.39	237.94	2	1.69
43. 8.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.01089	118.57	1.29	236.49	3	1.995
43. 9.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.0594	50.75	3.01	170.25	10	3.355
43. 10.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.0198	98.80	1.96	167.93	3	1.7
43. 11.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.0099	68.04	0.67	68.04	1	

		Накладные расходы				95%	10.07	95%	105	
		Сметная прибыль				65%	6.89	65%	72	
44.	**Ц08-02-402-1**	Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м		0.45	986.30	443.83	4 982.05	2 242	5.051
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	18.36	8.262	9.400	77.66	97.42	805	10.364
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.268*	*1.0206*	*13.500*	*13.78*	*132.80*	*136*	*9.837*
44. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.268	1.0206	134.65 *13.50*	137.42 *13.78*	578.55 *132.80*	590 *136*	4.297 9.837
44. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	1.458	8.10	11.81	32.06	47	3.958
44. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.14	1.863	2.08	3.88	5.13	10	2.466
44. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.268	1.0206	95.53	97.50	568.31	580	5.949
44. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	0.855	14.13	12.08	34.15	29	2.417
44. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.072	94.60	6.81	188.68	14	1.995
44. 9.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.4	0.18	68.04	12.25	68.04	12	
44. 10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.072	641.98	46.22	1 084.86	78	1.69
44. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.009	19.26	0.17	28.30		1.469
44. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.1845	140.80	25.98	237.94	44	1.69
44. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.02475	118.57	2.93	236.49	6	1.995
44. 14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.135	50.75	6.85	170.25	23	3.355
		Накладные расходы				95%	86.87	95%	894	
		Сметная прибыль				65%	59.44	65%	612	
45.	**С501-3078-33**	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.04335	7 173.46	310.97	15 798.13	685	2.203
		Объем: 42.5*1.02								
46.	**С501-3079-33**	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.02275	10 867.00	247.18	24 118.65	549	2.221
		Объем: 22.3*1.02								
47.	**С512-3031-33**	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.01	4 140.32	41.40	18 755.65	188	4.541
		Объем: 4+6								
48.	**Ц08-03-591-1**	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.04	871.19	34.85	5 363.60	215	6.169
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
48. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	1.896	9.910	18.79	102.63	195	10.356
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.036*	*0.00144*	*13.500*	*0.02*	*132.80*		*9.837*

48. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00144	134.65 *13.50*	0.19 *0.02*	578.55 *132.80*	1	4.297 9.837
48. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.3072	19.20	5.90	3.82	1	0.199
48. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00144	95.53	0.14	568.31	1	5.949
48. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.00001	29 442.00	0.19	44 909.75		1.525
48. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.00001	12 281.00	0.15	35 521.20		2.892
48. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0044	94.60	0.42	188.68	1	1.995
48. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.408	1.78	0.73	3.40	1	1.91
48. 10.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0412	198.00	8.16	336.54	14	1.7
		Накладные расходы				95%	17.87	95%	185	
		Сметная прибыль				65%	12.23	65%	127	
49.	**С549-3122-33**	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		4	17.86	71.44	26.81	107	1.498
		Объем: (0.04)*100.0								
50.	**Ц08-03-591-8**	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.06	917.95	55.08	5 833.04	350	6.354
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
50. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	3.1104	9.910	30.82	102.63	319	10.356
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.00288*	*13.500*	*0.04*	*132.80*		*9.837*
50. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00288	134.65 *13.50*	0.39 *0.04*	578.55 *132.80*	2	4.297 9.837
50. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.4608	19.20	8.85	3.82	2	0.199
50. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00288	95.53	0.28	568.31	2	5.949
50. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.00001	29 442.00	0.28	44 909.75		1.525
50. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.00002	12 281.00	0.22	35 521.20	1	2.892
50. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0066	94.60	0.62	188.68	1	1.995
50. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.612	1.78	1.09	3.40	2	1.91
50. 10.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0618	198.00	12.24	336.54	21	1.7
		Накладные расходы				95%	29.32	95%	303	
		Сметная прибыль				65%	20.06	65%	207	
51.	**С549-3023-33**	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная РЦ20-БМ	шт.		6	17.86	107.16	27.20	163	1.521
		Объем: (0.06)*100.0								
52.	**Ц08-03-594-14**	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.09	14 619.05	1 315.71	43 194.72	3 888	2.955
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								

52. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	320.4	28.836	9.910	285.76	102.63	2 959	10.356
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.86*	*0.1674*	*13.500*	*2.26*	*132.80*	*22*	*9.837*
52. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.86	0.1674	134.65 *13.50*	22.54 *2.26*	578.55 *132.80*	97 *22*	4.297 9.837
52. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.136	0.19224	8.10	1.56	32.06	6	3.958
52. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.86	0.1674	95.53	15.99	568.31	95	5.949
52. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.0135	4 940.27	66.69	22 674.35	306	4.59
52. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.189	14.13	2.67	34.15	6	2.417
52. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	0.936	8.93	8.36	31.72	30	3.552
52. 9.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.00027	184 027.00	49.69	833 642.31	225	4.53
52. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0378	94.60	3.58	188.68	7	1.995
52. 11.	с512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	10.8	75.92	819.94	11.16	121	0.147
52. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00477	19.26	0.09	28.30		1.469
52. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.009	118.57	1.07	236.49	2	1.995
52. 14.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	3	0.27	68.04	18.37	68.04	18	
		Накладные расходы				95%	273.62	95%	2 832	
		Сметная прибыль				65%	187.21	65%	1 938	
53.	**С546-3268-33**	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 без отражателя Объем: (0.09)*100.0	шт.		9	362.86	3 265.74	586.10	5 275	1.615
54.	**С546-0110**	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 Объем: (0.09)*4*10.2	10 шт.		3.672	60.27	221.31	120.39	442	1.997
55.	**Е20-01-001-1**	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм Объем: 0.628*25 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	100 м2		0.157	2 255.74	354.15	19 755.89	3 102	8.759
55. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	30.3071	8.740	264.88	90.73	2 750	10.381
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.10205*	*13.500*	*1.38*	*132.80*	*14*	*9.837*
55. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.10205	111.99 *13.50*	11.43 *1.38*	501.47 *132.80*	51 *14*	4.478 9.837
55. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.07654	6.66	0.51	17.63	1	2.647
55. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.35129	8.10	2.85	32.06	11	3.958

55. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.15308	75.40	11.54	448.56	69	5.949
55. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.00014	47 200.00	6.60	134 423.72	19	2.848
55. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.00079	16 978.00	13.35	32 586.40	26	1.919
55. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.00007	9 600.99	0.68	28 938.14	2	3.014
55. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.256	12.20	15.32	61.41	77	5.034
55. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00236	11 461.00	26.99	40 709.09	96	3.552
		Накладные расходы				115.2%	306.73	115.2%	3 184	
		Сметная прибыль				70.55%	187.85	70.55%	1 950	
56.	**С300-0159**	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ диаметром 200 мм	м2		15.7	182.16	2 859.91	573.80	9 009	3.15
		Объем: 0.628*25								
57.	**Е20-02-003-4**	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200 размер 252х252 мм	шт.		4	24.04	96.17	147.79	591	6.145
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
57. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.3455	5.382	8.970	48.28	92.96	500	10.363
57. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.6	8.10	4.86	32.06	19	3.958
57. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.35	19.20	25.92	3.82	5	0.199
57. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.05	75.40	3.77	448.56	22	5.949
57. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00172	5 620.22	9.67	18 718.24	32	3.331
57. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00006	0.00024	9 600.99	2.30	28 938.14	7	3.014
57. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00012	11 461.00	1.38	40 709.09	5	3.552
		Накладные расходы				115.2%	55.62	115.2%	576	
		Сметная прибыль				70.55%	34.06	70.55%	353	
58.	**С101-3181-33**	Решетки металлические размером 450х450 мм	шт.		4	53.35	213.40	149.38	598	2.802
		Объем: (4.0)*1.0								
59.	**Е20-03-002-1**	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт.		1	1 004.47	1 004.47	4 804.23	4 804	4.783
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
59. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.577	4.577	9.620	44.03	99.66	456	10.36
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.500*	*0.17*	*132.80*	*2*	*9.837*
59. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	501.47 *132.80*	6 *2*	4.478 9.837
59. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.1375	1.1375	3.12	3.55	6.86	8	2.199

59. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.05	75.40	3.77	448.56	22	5.949
59. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	12.20	0.98	61.41	5	5.034
59. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00002	0.00002	11 461.00	0.23	40 709.09	1	3.552
59. 8.	с300-0062	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	комплект	1	1	950.52	950.52	4 305.86	4 306	4.53
		Накладные расходы				115.2%	50.92	115.2%	528	
		Сметная прибыль				70.55%	31.18	70.55%	323	
60.	**Е65-35-1**	Прочистка вентиляционных каналов	100 м		0.26	252.80	65.73	1 795.87	467	7.105
60. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	18.7	4.862	8.530	41.47	88.50	430	10.375
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0026*	*13.500*	*0.04*	*104.08*		*7.71*
60. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0026	20.00 *13.50*	0.05 *0.04*	151.53 *104.08*		7.577 7.71
60. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.04	0.0104	2 326.12	24.19	3 485.02	36	1.498
60. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.017	0.00442	2.41	0.01			
		Накладные расходы				74%	30.72	74%	318	
		Сметная прибыль				50%	20.76	50%	215	

Раздел 2. РЕГИСТРАТУРА, ХОЛЛ, КОРИДОР

61.	**Е67-4-5**	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп Объем: 4+4	100 шт.		0.08	144.90	11.59	1 498.24	120	10.354
61. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.89	1.4312	8.010	11.46	83.07	119	10.371
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*0.0064*	*13.500*	*0.09*	*104.08*	*1*	*7.71*
61. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0064	20.00 *13.50*	0.13 *0.09*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
		Накладные расходы				85%	9.82	85%	102	
		Сметная прибыль				50%	5.78	50%	60	
62.	**Е57-3-1**	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Объем: (5.25+3.36)*2-0.9+(1.2*2+1.5-0.9)*2	100 м		0.2232	29.41	6.56	304.20	68	10.366
62. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.84146	7.800	6.56	80.69	68	10.345
		Накладные расходы				80%	5.25	80%	54	
		Сметная прибыль				68%	4.46	68%	46	
63.	**Е57-2-1**	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Объем: 5.25*3.36	100 м2		0.1764	91.44	16.13	938.76	166	10.291
63. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	2.0092	7.800	15.67	80.69	162	10.345
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.02293*	*13.500*	*0.31*	*104.08*	*2*	*7.71*
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.02293	20.00 *13.50*	0.46 *0.31*	151.53 *104.08*	3 *2*	7.577 7.71
		Накладные расходы				80%	12.78	80%	131	
		Сметная прибыль				68%	10.87	68%	112	

64.	**Е57-1-2**	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.1764	59.83	10.55	618.89	109	10.332
		Объем: 5.25*3.36								
64. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	1.35299	7.800	10.55	80.69	109	10.345
		Накладные расходы				80%	8.44	80%	87	
		Сметная прибыль				68%	7.17	68%	74	
65.	**Е10-01-014-1**	Прим. Разборка чистых перегородок щитовых глухих под остекление	100 м2		0.1008	667.92	67.33	5 769.90	582	8.644
		Объем: 3.36*3								
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
65. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	52.88	5.3303	8.380	44.67	86.94	463	10.375
65. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1*	*0.1008*	*13.500*	*1.36*	*132.80*	*13*	*9.837*
65. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1	0.1008	111.99 *13.50*	11.29 *1.36*	501.47 *132.80*	51 *13*	4.478 9.837
65. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.496	0.1508	75.40	11.37	448.56	68	5.949
		Накладные расходы				106.2%	48.88	106.2%	506	
		Сметная прибыль				53.55%	24.65	53.55%	255	
66.	**Е15-01-053-2**	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.67539	12 616.41	8 521.00	32 097.82	21 679	2.544
		Объем: 2.0*8.0+3.36*5.25+6.22*5.45								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
66. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	79.6893	9.400	749.08	97.42	7 763	10.364
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.30393*	*13.500*	*4.10*	*104.08*	*32*	*7.71*
66. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.525	0.35458	75.40	26.74	448.56	159	5.949
66. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.45	0.30393	20.00 *13.50*	6.08 *4.10*	151.53 *104.08*	46 *32*	7.577 7.71
66. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	2.04305	19.20	39.23	3.82	8	0.199
66. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	68.8898	71.20	4 904.95	137.40	9 465	1.93
66. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	75.6437	7.45	563.55	9.48	717	1.272
66. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	64.162	10.00	641.62	11.96	767	1.196
66. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	128.324	4.12	528.70	11.96	1 535	2.903
66. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	54.0312	5.20	280.96	7.87	425	1.513
66. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	1.45884	20.54	29.96	3.61	5	0.176
66. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	5.47066	20.54	112.37	3.61	20	0.176
66. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	64.162	9.94	637.77	11.96	767	1.203
		Накладные расходы				94.5%	711.76	94.5%	7 366	
		Сметная прибыль				46.75%	352.11	46.75%	3 644	

67.	**Е10-05-001-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)**	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 пер. за выч. пр.		0.194	12 435.62	2 412.51	45 070.81	8 744	3.624
		Объем: (3.50+1.5+3.0+1.5+1.5)*3.0-1.80*3-(2.0+2.0)*1.80-1.0*1.0								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 1.04								
67. 1.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.952	3.28869	12.40	40.78	3.61	12	0.291
67. 2.	с101-3001-33	Анкер-клин	шт.	72.8	14.1232	2.03	28.67	9.20	130	4.532
67. 3.	С101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	3.93952	0.76427	86.90	66.41	105.67	81	1.216
67. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.125	0.21825	2.08	0.45	5.13	1	2.466
67. 5.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	1.0125	0.19643	70.00	13.75	168.74	33	2.411
67. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	4	0.776	1.40	1.09	4.79	4	3.421
67. 7.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	118.45	22.9793	9.070	208.42	94.08	2 162	10.373
67. 8.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	10.4	2.0176	13.67	27.58	39.61	80	2.898
67. 9.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	80.08	15.5355	4.78	74.26	15.58	242	3.259
67. 10.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20.8	4.0352	28.91	116.66	44.77	181	1.549
67. 11.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	168.48	32.6851	0.42	13.73	1.55	51	3.69
67. 12.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	164.32	31.8781	11.51	366.92	29.96	955	2.603
67. 13.	с201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	264.16	51.247	13.52	692.86	37.36	1 915	2.763
67. 14.	с203-0487	Брусок монтажный БМ-18 размер 54х22 мм	м	40.56	7.86864	21.13	166.26	83.06	654	3.931
67. 15.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	184.08	35.7115	0.87	31.07	1.52	54	1.747
67. 16.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	121.68	23.6059	0.94	22.19	1.55	37	1.649
67. 17.	с201-4075-33	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 50х50 UA 50/40/2,0	шт.	29.12	5.64928	9.07	51.24	24.16	136	2.664
67. 18.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.356	1.03906	471.74	490.17	1 941.59	2 017	4.116
		Накладные расходы				106.2%	221.34	106.2%	2 296	
		Сметная прибыль				53.55%	111.61	53.55%	1 158	
68.	**С101-1002-33**	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2		45.5978	39.70	1 810.23	97.35	4 439	2.452
		Объем: (0.194)*226.0								
		Начисления: Н48= 1.04								
69.	**Е10-01-039-3**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.036	3 959.25	142.53	28 346.85	1 020	7.156
		Объем: 1.80*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1								
69. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	4.761	8.970	42.71	92.96	443	10.363

69. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.1755	75.40	13.23	448.56	79	5.949
69. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.888	2.79	10.85	25.57	99	9.165
69. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00036	5 160.53	1.88	41 979.67	15	8.135
69. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00288	1 078.10	3.10	3 897.11	11	3.615
69. 6.	с203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	19.44	3.64	70.76	19.20	373	5.275
		Накладные расходы				106.2%	45.36	106.2%	470	
		Сметная прибыль				53.55%	22.87	53.55%	237	
70.	**С203-3214-33**	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.		2	513.28	1 026.56	2 459.84	4 920	4.793
71.	**С101-0887**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект		2	93.54	187.08	147.96	296	1.582
72.	**Е07-07-006-1**	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из ГКЛ	100 м2		0.004	7 580.56	30.32	55 871.23	223	7.355
		Объем: (1.10*2.0)-1.80								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
72. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	433.711	1.73484	8.620	14.95	89.62	155	10.397
72. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.05*	*0.0042*	*13.500*	*0.06*	*132.80*	*1*	*9.837*
72. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.05	0.0042	111.99 *13.50*	0.47 *0.06*	501.47 *132.80*	2 *1*	4.478 9.837
72. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	3.025	0.0121	0.95	0.01	3.83		4.032
72. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.5625	0.00625	75.40	0.47	448.56	3	5.949
72. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.02	0.00008	5 160.53	0.41	41 979.67	3	8.135
72. 7.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1.77	0.00708	1 271.40	9.00	5 524.43	39	4.345
72. 8.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	2.65	0.0106	471.74	5.00	1 941.59	21	4.116
		Накладные расходы				117%	17.56	117%	183	
		Сметная прибыль				72.25%	10.84	72.25%	113	
73.	**С101-1002-33**	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2		0.84	39.70	33.35	97.35	82	2.459
		Объем: (0.004)*210.0								
74.	**Е61-7-1**	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.048	5 338.98	256.27	49 442.50	2 373	9.26
		Объем: (1.20+1.80*2)*0.25*4								
74. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	18.3869	8.970	164.93	92.96	1 709	10.363
74. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.16*	*0.05568*	*13.500*	*0.75*	*104.08*	*6*	*7.71*

74. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.16	0.05568	20.00	1.11	151.53	8	7.577
			(1)			*13.50*	*0.75*	*104.08*	*6*	7.71
74. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.2112	427.02	90.19	3 103.97	656	7.269
74. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0168	2.41	0.04			
		Накладные расходы				79%	130.89	79%	1 355	
		Сметная прибыль				50%	82.84	50%	858	
75.	**Е10-01-039-7**	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2		0.0432	4 700.76	203.07	19 177.30	828	4.077
		Объем: 1.80*2.40								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
75. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	85.5025	3.69371	9.400	34.72	97.42	360	10.364
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.1375*	*0.17874*	*13.500*	*2.41*	*104.08*	*19*	*7.71*
75. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.875	0.2106	75.40	15.88	448.56	94	5.949
			(1)							
75. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	4.1375	0.17874	20.00	3.57	151.53	27	7.577
			(1)			*13.50*	*2.41*	*104.08*	*19*	7.71
75. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	15.475	0.66852	2.08	1.39	5.13	3	2.466
75. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.0375	0.43362	1.40	0.61	4.79	2	3.421
75. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	10.42	0.45014	0.34	0.15	1.33	1	3.912
75. 8.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	38.9	1.68048	63.73	107.10	147.80	248	2.319
75. 9.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	44.19	1.90901	20.77	39.65	48.50	93	2.335
		Накладные расходы				106.2%	39.43	106.2%	402	
		Сметная прибыль				53.55%	19.88	53.55%	203	
76.	**С203-7218-33**	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)	м2		4.32	1 468.32	6 343.14	3 082.49	13 316	2.099
		Объем: (0.0432)*100.0								
77.	**С203-7218-33**	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)	м2		6.32	1 468.32	9 279.78	3 082.49	19 481	2.099
		Объем: 1.80*2.40+2.0								
78.	**Е10-01-039-8**	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.02	3 226.33	64.53	16 602.16	332	5.145
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
78. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.4*	*0.088*	*13.500*	*1.19*	*104.08*	*9*	*7.71*
78. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.1875	0.10375	75.40	7.82	448.56	47	5.949
			(1)							
78. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	4.4	0.088	20.00	1.76	151.53	13	7.577
			(1)			*13.50*	*1.19*	*104.08*	*9*	7.71
78. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.5	0.35	19.20	6.72	3.82	1	0.199
78. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.6375	0.27275	1.40	0.38	4.79	1	3.421

78. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	0.25	0.34	0.09	1.33		3.912
78. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	5	0.1	63.73	6.37	147.80	15	2.319
78. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	50	1	20.77	20.77	48.50	49	2.335
78. 9.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.0034	0.00007	17 487.27	1.19	66 064.03	4	3.778
78. 10.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	105.8	2.116	9.180	19.42	95.19	201	10.369
		Накладные расходы				106.2%	21.89	106.2%	223	
		Сметная прибыль				53.55%	11.04	53.55%	112	
79.	**С203-0478**	Наличник Н-4, размер 13х70 мм Объем: (0.02)*540.0	м		10.8	1.16	12.53	4.56	49	3.911
80.	**С203-7218-33**	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) Объем: (0.02)*100.0	м2		2	1 468.32	2 936.64	3 082.49	6 165	2.099
81.	**Е61-2-1**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.085	2 716.69	230.92	27 030.50	2 298	9.951
81. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	203.07	17.2609	8.850	152.76	91.85	1 585	10.379
81. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.67*	*0.05695*	*13.500*	*0.77*	*104.08*	*6*	*7.71*
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.05695	20.00	1.14	151.53	9	7.577
			(1)			*13.50*	*0.77*	*104.08*	*6*	7.71
81. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	0.187	411.49	76.95	3 762.27	704	9.143
81. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.02975	2.41	0.07			
		Накладные расходы				79%	121.29	79%	1 257	
		Сметная прибыль				50%	76.77	50%	796	
82.	**Е61-1-9**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Объем: ((5.25+3.36)*2-3.36)*2.80-1.20*1.80*2-1.80+(8.02*2+6.22*2+3.47)*2.80-1.20*1.80*2-1.80*2.40-2.0 *Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5*	100 м2		1.11508	5 844.53	6 517.12	16 390.17	18 276	2.804
82. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	36.9	41.1465	9.770	402.00	101.14	4 162	10.352
82. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.95*	*1.05933*	*10.893*	*11.54*	*100.20*	*106*	*9.199*
82. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.25647	20.00	5.13	151.53	39	7.577
			(1)			*13.50*	*3.46*	*104.08*	*27*	7.71
82. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.72	0.80286	12.39	9.95	124.39	100	10.04
			(1)			*10.06*	*8.08*	*98.96*	*79*	9.837
82. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.53524	11 279.00	6 036.95	25 796.50	13 807	2.287
82. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.00558	11 164.00	62.24	30 274.14	169	2.712
82. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.315	0.35125	2.41	0.85			
		Накладные расходы				79%	326.70	79%	3 372	

		Сметная прибыль				50%	206.77	50%	2 134	
83.	**Е15-04-025-8**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен Объем: ((5.25+3.36)*2-3.36)*2.80-1.20*1.80*2-1.80+(8.02*2+6.22*2+3.47)*2.80-1.20*1.80*2-1.80*2.40-2.0	100 м2		1.11508	1 042.97	1 162.99	6 780.88	7 561	6.501
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
83. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	65.4123	9.070	593.29	94.08	6 154	10.373
83. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.01394*	*13.500*	*0.19*	*104.08*	*1*	*7.71*
83. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.01394	20.00 *13.50*	0.28 *0.19*	151.53 *104.08*	2 *1*	7.577 7.71
83. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.15332	75.40	11.56	448.56	69	5.949
83. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00268	100.61	0.27	204.45	1	2.032
83. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00094	8.50	0.01	101.79		11.975
83. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.05687	2 863.90	162.87	8 358.71	475	2.919
83. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.34567	3.00	1.04	6.89	2	2.297
83. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00836	25 456.00	212.89	47 885.57	400	1.881
83. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0126	14 348.00	180.79	36 308.73	458	2.531
		Накладные расходы				94.5%	560.84	94.5%	5 816	
		Сметная прибыль				46.75%	277.45	46.75%	2 877	
84.	**С113-0248**	Эмаль ПФ-167 Объем: (1.11508)*0.01837	т		0.02048	44 775.00	917.17	82 033.94	1 680	1.832
85.	**Е15-04-025-10**	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Объем: ((3.50+1.5+3.0+1.5+1.5)*3.0-1.80*3-(2.0+2.0)*1.80-1.0*1.0)*2	100 м2		0.388	728.25	282.56	4 527.61	1 757	6.218
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
85. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	39.215	15.2154	9.070	138.00	94.08	1 431	10.373
85. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00485*	*13.500*	*0.07*	*104.08*	*1*	*7.71*
85. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00485	20.00 *13.50*	0.10 *0.07*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
85. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0194	75.40	1.46	448.56	9	5.949
85. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00093	100.61	0.09	204.45		2.032
85. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00033	8.50		101.79		11.975
85. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00194	2 863.90	5.56	8 358.71	16	2.919
85. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.12028	3.00	0.36	6.89	1	2.297
85. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00291	25 456.00	74.08	47 885.57	139	1.881
85. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.00438	14 348.00	62.91	36 308.73	159	2.531
		Накладные расходы				94.5%	130.48	94.5%	1 353	
		Сметная прибыль				46.75%	64.55	46.75%	669	

86.	**С113-0248**	Эмаль ПФ-167	т		0.00713	44 775.00	319.16	82 033.94	585	1.833
		Объем: (0.388)*0.01837								
87.	**Е62-32-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.015	1 154.58	17.32	7 830.09	117	6.755
87. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	1.209	8.080	9.77	83.81	101	10.373
87. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00015	75.40	0.01	448.56		5.949
87. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00014	15 500.00	2.09	35 220.34	5	2.272
87. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0015	3.00		6.89		2.297
87. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00024	22 533.00	5.44	46 760.67	11	2.075
		Накладные расходы				80%	7.82	80%	81	
		Сметная прибыль				50%	4.89	50%	51	
88.	**Е62-33-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.07112	1 079.65	76.78	7 057.74	502	6.538
		Объем: 7*4*0.254								
88. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	4.68965	8.740	40.99	90.73	425	10.381
88. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00071	75.40	0.05	448.56		5.949
88. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00064	15 500.00	9.92	35 220.34	23	2.272
88. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00711	3.00	0.02	6.89		2.297
88. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00115	22 533.00	25.80	46 760.67	54	2.075
		Накладные расходы				80%	32.79	80%	340	
		Сметная прибыль				50%	20.50	50%	213	
89.	**Е57-4-5**	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %	100 м2		0.1764	4 810.14	848.51	30 851.72	5 442	6.414
		Объем: 5.25*3.36								
89. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	146	25.7544	8.530	219.69	88.50	2 279	10.375
89. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.9*	*0.33516*	*13.500*	*4.52*	*104.08*	*35*	*7.71*
89. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.9	0.33516	20.00 *13.50*	6.70 *4.52*	151.53 *104.08*	51 *35*	7.577 7.71
89. 4.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	5.69	1.00372	2.09	2.10	7.86	8	3.761
89. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.9	0.15876	75.40	11.97	448.56	71	5.949
89. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.00423	5 160.53	21.85	41 979.67	178	8.135
89. 7.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	1.56	0.27518	2 130.23	586.21	10 376.20	2 855	4.871
		Накладные расходы				80%	179.37	80%	1 851	
		Сметная прибыль				68%	152.46	68%	1 574	
90.	**Е11-01-012-2**	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	100 м2		0.1764	3 569.24	629.61	17 976.46	3 171	5.036
		Объем: 5.25*3.36								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
90. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	49.404	8.71487	8.530	74.34	88.50	771	10.375

90. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.11466*	*12.706*	*1.46*	*102.90*	*12*	*8.098*
90. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.15	0.02646	89.99	2.38	386.35	10	4.293
			(1)			*10.06*	*0.27*	*98.96*	*3*	9.837
90. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5	0.0882	20.00	1.76	151.53	13	7.577
			(1)			*13.50*	*1.19*	*104.08*	*9*	7.71
90. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5625	0.09923	0.95	0.09	3.83		4.032
90. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.10143	75.40	7.65	448.56	45	5.949
			(1)							
90. 7.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0016	0.00028	5 160.53	1.46	41 979.67	12	8.135
90. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	4.0572	6.97	28.28	15.66	64	2.247
90. 9.	с102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.24	0.04234	1 078.10	45.64	2 134.95	90	1.98
90. 10.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0034	0.0006	3 900.40	2.34	17 668.81	11	4.53
90. 11.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1.18	0.20815	1 946.45	405.16	8 770.64	1 826	4.506
90. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.01235	2.41	0.03			
90. 13.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.26	0.04586	1 105.54	50.70	5 608.32	257	5.073
90. 14.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.14	0.0247	396.03	9.78	2 879.19	71	7.27
		Накладные расходы				110.7%	83.91	110.7%	867	
		Сметная прибыль				63.75%	48.32	63.75%	499	
91.	**Е11-01-035-4**	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2		0.1989	4 485.31	892.13	14 470.92	2 878	3.226
		Объем: 5.25*3.36+1.5*1.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
91. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	55.016	10.9427	8.620	94.33	89.62	981	10.397
91. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.725*	*0.1442*	*13.500*	*1.95*	*104.08*	*15*	*7.71*
91. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.725	0.1442	20.00	2.88	151.53	22	7.577
			(1)			*13.50*	*1.95*	*104.08*	*15*	7.71
91. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5375	0.10691	0.95	0.10	3.83		4.032
91. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0375	0.20636	75.40	15.56	448.56	93	5.949
			(1)							
91. 6.	с101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм	100 м2	1.027	0.20427	3 788.20	773.82	8 510.80	1 739	2.247
91. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.00105	5 160.53	5.44	41 979.67	44	8.135
		Накладные расходы				110.7%	106.58	110.7%	1 103	
		Сметная прибыль				63.75%	61.38	63.75%	635	
92.	**Е11-01-036-4**	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2		0.1989	8 063.28	1 603.79	35 082.25	6 978	4.351

		Объем: 5.25*3.36+1.5*1.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
92. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	36.1215	7.18457	8.300	59.63	86.19	619	10.384
92. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.425*	*0.08453*	*13.500*	*1.14*	*104.08*	*9*	*7.71*
92. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.425	0.08453	20.00 *13.50*	1.69 *1.14*	151.53 *104.08*	13 *9*	7.577 7.71
92. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	6.625	1.31771	3.40	4.48	10.87	14	3.197
92. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.11934	75.40	9.00	448.56	54	5.949
92. 6.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.13525	98.21	13.28	278.24	38	2.833
92. 7.	с101-0559	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	102	20.2878	74.71	1 515.70	307.59	6 240	4.117
		Накладные расходы				110.7%	67.27	110.7%	695	
		Сметная прибыль				63.75%	38.74	63.75%	400	
93.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.6193	934.17	578.53	3 369.47	2 087	3.607
		Объем: (5.25+3.36)*2-0.9+8*2+6.22*2+3.47-0.9-1.80+(1.5+3.5+1.5+3.0+1.5)*2-0.9*4-1.0*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
93. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	6.40263	9.770	62.55	101.14	648	10.352
93. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.02322	75.40	1.75	448.56	10	5.949
93. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	3.1894	8.26	26.34	13.37	43	1.619
93. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	62.5493	7.80	487.88	22.16	1 386	2.841
		Накладные расходы				110.7%	69.24	110.7%	717	
		Сметная прибыль				63.75%	39.88	63.75%	413	
94.	**Ц08-02-396-5**	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.155	1 276.01	197.78	6 782.25	1 051	5.314
		Объем: 1.5*5+2.0*4								
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
94. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	6.9936	9.400	65.74	97.42	681	10.364
94. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.536*	*0.23808*	*13.500*	*3.21*	*132.80*	*32*	*9.837*
94. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.23808	134.65 *13.50*	32.06 *3.21*	578.55 *132.80*	138 *32*	4.297 9.837
94. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.45942	8.10	3.72	32.06	15	3.958
94. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.23808	95.53	22.74	568.31	135	5.949
94. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	1.0602	14.13	14.98	34.15	36	2.417
94. 7.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.01938	282.00	5.46	1 417.79	27	5.028
94. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	1.9375	26.08	50.53	7.62	15	0.292
94. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	0.62	1.78	1.10	3.40	2	1.91
		Накладные расходы				95%	65.50	95%	677	
		Сметная прибыль				65%	44.82	65%	463	

95.	**С512-3096-33**	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм Объем: (0.155)*102.0	м		15.81	17.86	282.37	19.64	311	1.101
96.	**Ц08-02-399-2**	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 0*	100 м		0.155	120.04	18.61	720.20	112	6.018
96. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.64	0.8742	9.400	8.22	97.42	85	10.364
96. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.036*	*0.00558*	*13.500*	*0.08*	*132.80*	*1*	*9.837*
96. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00558	134.65 *13.50*	0.75 *0.08*	578.55 *132.80*	3 *1*	4.297 9.837
96. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00558	95.53	0.53	568.31	3	5.949
96. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0248	94.60	2.35	188.68	5	1.995
96. 6.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0031	19.26	0.06	28.30		1.469
96. 7.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.00775	140.80	1.09	237.94	2	1.69
96. 8.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.00853	118.57	1.01	236.49	2	1.995
96. 9.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.0465	50.75	2.36	170.25	8	3.355
96. 10.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.0155	98.80	1.53	167.93	3	1.7
96. 11.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.00775	68.04	0.53	68.04	1	
		Накладные расходы				95%	7.89	95%	82	
		Сметная прибыль				65%	5.40	65%	56	
97.	**Ц08-02-402-1**	Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2*	100 м		0.65	986.30	641.09	4 982.05	3 238	5.051
97. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	18.36	11.934	9.400	112.18	97.42	1 163	10.364
97. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.268*	*1.4742*	*13.500*	*19.90*	*132.80*	*196*	*9.837*
97. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.268	1.4742	134.65 *13.50*	198.50 *19.90*	578.55 *132.80*	853 *196*	4.297 9.837
97. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	2.106	8.10	17.06	32.06	68	3.958
97. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.14	2.691	2.08	5.60	5.13	14	2.466
97. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.268	1.4742	95.53	140.83	568.31	838	5.949
97. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	1.235	14.13	17.45	34.15	42	2.417
97. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.104	94.60	9.84	188.68	20	1.995
97. 9.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.4	0.26	68.04	17.69	68.04	18	
97. 10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.104	641.98	66.77	1 084.86	113	1.69
97. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.013	19.26	0.25	28.30		1.469
97. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.2665	140.80	37.52	237.94	63	1.69

97. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.03575	118.57	4.24	236.49	8	1.995
97. 14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.195	50.75	9.90	170.25	33	3.355
		Накладные расходы				95%	125.48	95%	1 291	
		Сметная прибыль				65%	85.85	65%	883	
98.	**С501-3078-33**	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.06324	7 173.46	453.65	15 798.13	999	2.202
		Объем: 62*1.02								
99.	**С501-3079-33**	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.01887	10 867.00	205.06	24 118.65	455	2.219
		Объем: 18.5*1.02								
100.	**С512-3031-33**	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.009	4 140.32	37.26	18 755.65	169	4.536
		Объем: 5+4								
101.	**Ц08-03-591-1**	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.05	871.19	43.56	5 363.60	268	6.152
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
101. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	2.37	9.910	23.49	102.63	243	10.356
101. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.036*	*0.0018*	*13.500*	*0.02*	*132.80*		*9.837*
101. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.0018	134.65 *13.50*	0.24 *0.02*	578.55 *132.80*	1	4.297 9.837
101. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.384	19.20	7.37	3.82	1	0.199
101. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.0018	95.53	0.17	568.31	1	5.949
101. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.00001	29 442.00	0.24	44 909.75		1.525
101. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.00002	12 281.00	0.18	35 521.20	1	2.892
101. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	188.68	1	1.995
101. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.51	1.78	0.91	3.40	2	1.91
101. 10.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	336.54	17	1.7
		Накладные расходы				95%	22.33	95%	231	
		Сметная прибыль				65%	15.28	65%	158	
102.	**С549-3122-33**	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		5	17.86	89.30	26.81	134	1.501
		Объем: (0.05)*100.0								
103.	**Ц08-03-591-8**	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.04	917.95	36.72	5 833.04	233	6.345
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
103. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	2.0736	9.910	20.55	102.63	213	10.356
103. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.00192*	*13.500*	*0.03*	*132.80*		*9.837*

103. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00192	134.65 *13.50*	0.26 *0.03*	578.55 *132.80*	1	4.297 9.837
103. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.3072	19.20	5.90	3.82	1	0.199
103. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00192	95.53	0.18	568.31	1	5.949
103. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.00001	29 442.00	0.19	44 909.75		1.525
103. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.00001	12 281.00	0.15	35 521.20		2.892
103. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0044	94.60	0.42	188.68	1	1.995
103. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.408	1.78	0.73	3.40	1	1.91
103. 10.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0412	198.00	8.16	336.54	14	1.7
		Накладные расходы				95%	19.55	95%	202	
		Сметная прибыль				65%	13.38	65%	138	
104.	**С549-3023-33**	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная РЦ20-БМ	шт.		4	17.86	71.44	27.20	109	1.526
		Объем: (0.04)*100.0								
105.	**Ц08-03-594-14**	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.08	14 619.05	1 169.52	43 194.72	3 456	2.955
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
105. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	320.4	25.632	9.910	254.01	102.63	2 631	10.356
105. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.86*	*0.1488*	*13.500*	*2.01*	*132.80*	*20*	*9.837*
105. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.86	0.1488	134.65 *13.50*	20.04 *2.01*	578.55 *132.80*	86 *20*	4.297 9.837
105. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.136	0.17088	8.10	1.38	32.06	5	3.958
105. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.86	0.1488	95.53	14.21	568.31	85	5.949
105. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.012	4 940.27	59.28	22 674.35	272	4.59
105. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.168	14.13	2.37	34.15	6	2.417
105. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	0.832	8.93	7.43	31.72	26	3.552
105. 9.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.00024	184 027.00	44.17	833 642.31	200	4.53
105. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0336	94.60	3.18	188.68	6	1.995
105. 11.	с512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	9.6	75.92	728.83	11.16	107	0.147
105. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00424	19.26	0.08	28.30		1.469
105. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.008	118.57	0.95	236.49	2	1.995
105. 14.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	3	0.24	68.04	16.33	68.04	16	
		Накладные расходы				95%	243.22	95%	2 518	

		Сметная прибыль				65%	166.41	65%	1 723	
106.	**С546-3268-33**	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 без отражателя Объем: (0.08)*100.0	шт.		8	362.86	2 902.88	586.10	4 689	1.615
107.	**С546-0110**	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 Объем: (0.08)*4*10.2	10 шт.		3.264	60.27	196.72	120.39	393	1.998
108.	**Е311-01-146-1**	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		14.28	33.00	471.18	214.90	3 069	6.513
108. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	8.25384	7.300	60.25	75.63	624	10.36
108. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	4.1412	99.23	410.93	590.31	2 445	5.949
		Накладные расходы				95%	57.24	95%	593	
		Сметная прибыль				50%	30.13	50%	312	
109.	**Х403-1-18**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		14.28	17.16	245.04	81.43	1 163	4.746

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**101 250.51**		**339 158**	**3.35**
Оплата основных рабочих	9 064.51		93 970	10.367
Стоимость механизмов	3 737.37		16 081	4.303
Оплата механизаторов	287.87		2 682	9.317
Сметная заработная плата	9 352.38		96 652	10.334
Сметная стоимость материалов	88 448.65		229 101	2.59
Трудозатраты осн. рабочих	1 013.53		1 014	
Трудозатраты механизаторов	25.28		25	0.989
Нормативная трудоемкость	1 038.81		1 039	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 942.12		92 401	10.333
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7		0.7	64 681	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 280.08		54 551	10.331
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9		0.9	49 096	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	115 472.71			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.			452 935	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 41, 43, 44, 48, 50, 52, 94, 96, 97, 101, 103, 105)	46.81		43	0.919
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов		18	41 238	
Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов			13 399	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов		18	2 412	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам		3.0816	1 993	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли		2.7	1 326	
СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС			46 969	
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ			**499 904**	

Составил: _____

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)