

Стройка: МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объект: МУЗ "Городская поликлиника № 2"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Ремонт кабинетов 34-А, 35, 28

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-3""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. КАБИНЕТ 34-А

МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, к=1.15

1.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток Объем: 1.98*((5.23+4.93)*2-0.8-0.6-0.9-1.20)-1.08*1.20*2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.307116	985.59	302.69	8 078.85	2 481	8.197
1. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.2885	0.702834966	10.67	7.50	102.88	72	9.646
1. 2.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	26.24152662	7.85	206.00	84.47	2 217	10.761
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.12361419	20.00	2.47	154.84	19	7.742
			(1)			13.50	1.67	107.22	13	7.942
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	0.579220776	100.01	57.93	415.54	241	4.155
			(1)			10.06	5.83	101.95	59	10.134
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	1.158441552	31.33	36.29	4.05	5	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	164.40	77%	1 763	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	106.75	50%	1 145	
2.	E46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Объем: 3.50*(4.93)-1.08*1.20*2-0.80*0.80*2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м2		0.13383	204.70	27.39	2 202.57	295	10.77
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	чел.ч	26.243	3.51210069	7.80	27.39	83.93	295	10.76
						99%	27.12	99%	292	
						59.5%	16.30	59.5%	176	
3.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Объем: ((5.23+4.93)*2-0.9-1.20+0.50*2) <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м		0.1922	33.82	6.50	363.88	70	10.769
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.8332831	7.80	6.50	83.93	70	10.76
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i>	т	0.11	0.021142		80%	5.20	80%	56

		Сметная прибыль			68%	4.42	68%	48		
4.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.01896	330.86	6.27	3 560.14	68	10.845	
		Объем: 2.37*0.80								
		Начисления: Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.79104912	7.93	6.27	85.33	68	10.76
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.0223728					
		Накладные расходы			82%	5.14	82%	56		
		Сметная прибыль			62%	3.89	62%	42		
5.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м	0.114	38.39	4.38	413.13	47	10.731	
		Объем: (2.40*2+0.90)*2								
		Начисления: Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	0.551931	7.93	4.38	85.33	47	10.76
5. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0456					
		Накладные расходы			82%	3.59	82%	39		
		Сметная прибыль			62%	2.72	62%	29		
6.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.01	614.65	6.15	6 613.93	66	10.732	
		Начисления: Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	77.51	0.7751	7.93	6.15	85.33	66	10.76
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0134					
		Накладные расходы			82%	5.04	82%	54		
		Сметная прибыль			62%	3.81	62%	41		
7.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018	30 821.60	554.79	178 675.38	3 216	5.797	
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
7. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.0875	2.737575	8.97	24.56	96.52	264	10.76
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.60625	0.1009125	75.40	7.61	437.91	44	5.808
		(1)								
7. 3.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	55.55556	1.00000008	93.54	93.54	193.26	193	2.066
7. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	50	9.165
7. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00018216	5 160.53	0.94	43 771.19	8	8.482
7. 6.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.10	1.55	3 900.82	6	3.618
7. 7.	с203-0199	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2	м2	100	1.8	216.27	389.29	1 379.24	2 483	6.377
7. 8.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	9.72	3.28	31.88	17.34	169	5.287
		Накладные расходы			106.2%	26.08	106.2%	280		
		Сметная прибыль			53.55%	13.15	53.55%	141		
8.	E15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных (с наличниками)	100 м2	0.0486	2 299.99	111.78	14 281.60	694	6.209	
		Объем: 1.8*2.7								
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
8. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000698625	13.50	0.01	107.22		7.942
8. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	122.635425	5.960081655	9.07	54.06	97.59	582	10.76

			ПК РИК (вер.1.3.100719)					Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
8. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.000698625	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.01	107.22		7.942
8. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.129375	0.006287625	<u>75.40</u>	<u>0.47</u>	<u>437.91</u>	<u>3</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
8. 5.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.02474	0.001202364	41 357.00	49.73	73 254.97	88	1.771
8. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00011664	100.61	0.01	204.45		2.032
8. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000040824	8.50		101.79		11.975
8. 8.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0019926	2 863.90	5.71	8 374.42	17	2.924
8. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.015066	3.00	0.05	24.83		8.277
8. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.0001215	14 348.00	1.74	36 308.73	4	2.531
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	51.10	94.5%	550	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	25.28	46.75%	272	
9.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.012	3 279.73	39.36	30 742.81	369	9.375
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
9. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.7705	0.009246	13.50	0.12	107.22	1	7.942
9. 2.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	3.15123	8.85	27.89	95.23	300	10.76
9. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.7705	0.009246	<u>20.00</u>	<u>0.18</u>	<u>154.84</u>	<u>1</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.12	107.22	1	7.942
9. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.0264	427.02	11.27	2 552.67	67	5.978
9. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.0042	2.41	0.01			
9. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.04056					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	22.13	79%	238	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	14.01	50%	151	
10.	E15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	100 м2		0.15355	2 763.94	424.40	20 444.65	3 139	7.396
		<i>Объем: 3.90*(4.93)-1.08*1.20*2-0.80*0.80*2</i>								
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
10. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	11.04	1.695192	10.44	17.69	102.53	174	9.824
10. 2.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	136.230725	20.91822782	9.40	196.63	101.14	2 116	10.76
10. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.2075	0.185411625	<u>20.00</u>	<u>3.71</u>	<u>154.84</u>	<u>29</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	2.50	107.22	20	7.942
10. 4.	x11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	<u>маш.ч</u>	9.8325	1.509780375	<u>15.30</u>	<u>23.10</u>	<u>123.90</u>	<u>187</u>	<u>8.098</u>
			(1)			10.06	15.19	101.95	154	10.134
10. 5.	c101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00012	0.000018426	5 160.00	0.10	43 771.19	1	8.483
10. 6.	c101-0219	Гипс	т	0.006	0.0009213	2 326.12	2.14	4 038.26	4	1.736
10. 7.	c101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	0.850667	79.27	67.43	45.42	39	0.573

						ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
10. 8.	c102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	0.06	0.009213	942.00	8.68	3 440.88	32	3.653
10. 9.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.2871385	427.02	122.61	2 552.67	733	5.978
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	202.53	94.5%	2 164	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	100.19	46.75%	1 071	
11.	E10-05-009-2; (Изменения и Дополнения. Выпуск 4)	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами влагостойкими в один слой (С 625): с дверным проемом Объем: 3.50*(4.81+5.11*2)-2.37*1.20*2-2.0-2.47*1.20 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2 стен за выч. пр.		0.41953	10 746.65	4 508.54	34 198.48	14 347	3.182
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	88.6075	37.17350447	9.07	337.16	97.59	3 628	10.76
11. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	2.32875	0.976980487	1.40	1.37	5.01	5	3.579
11. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.25875	0.108553387	70.00	7.60	170.54	19	2.436
11. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.250625	0.524674706	2.08	1.09	5.18	3	2.49
11. 5.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	112	46.98736	39.70	1 865.40	97.53	4 583	2.457
11. 6.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	118	49.50454	0.87	43.07	1.52	75	1.747
11. 7.	c101-1022-33	Лента разделительная	м	80	33.5624	0.42	14.10	2.66	89	6.333
11. 8.	c101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	10	4.1953	28.91	121.29	44.77	188	1.549
11. 9.	c101-1026-33	Клей Перлфикс	кг	76	31.88428	2.75	87.68	6.91	220	2.513
11. 10.	c101-1031-33	Унифлотт	кг	5	2.09765	13.67	28.67	38.26	80	2.799
11. 11.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	34	14.26402	4.78	68.18	15.58	222	3.259
11. 12.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.943	0.81514679	86.90	70.84	105.67	86	1.216
11. 13.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	14.9	6.250997	12.40	77.51	3.61	23	0.291
11. 14.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	116	48.66548	0.94	45.75	2.66	129	2.83
11. 15.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	9.7	4.069441	20.54	83.59	3.61	15	0.176
11. 16.	c201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50x37 мм	м	234	98.17002	13.52	1 327.26	37.61	3 692	2.782
11. 17.	c203-0487	Брусok монтажный БМ-18 размер 54x22 мм	м	37	15.52261	21.13	327.99	83.14	1 291	3.935
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	358.06	106.2%	3 853	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	180.55	53.55%	1 943	
12.	E61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2		0.0318	20 979.69	667.15	61 628.61	1 960	2.938

Объем: (2.40*2+1.20)*0.53										
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15										
12. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.1100757	10.59	1.17	102.76	11	9.707
12. 2.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	4.7771391	10.35	49.44	111.37	532	10.76
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.0168222	20.00	0.34	154.84	3	7.742
		(1)				13.50	0.23	107.22	2	7.942
12. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.9325	0.0932535	12.39	1.16	127.62	12	10.3
		(1)				10.06	0.94	101.95	10	10.134
12. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.05406	11 279.00	609.74	25 821.47	1 396	2.289
12. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0005724	11 164.00	6.39	30 302.94	17	2.714
12. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.12	0.035616	2.41	0.09			
		Накладные расходы				79%	39.98	79%	429	
		Сметная прибыль				50%	25.31	50%	272	
13.	E15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2		0.60488	672.17	406.58	1 509.44	913	2.246
Объем: 15.355+41.953+3.18										
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15										
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.00869515	13.50	0.12	107.22	1	7.942
13. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.71225	6.47962578	9.62	62.33	103.51	671	10.76
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.00869515	20.00	0.17	154.84	1	7.742
		(1)				13.50	0.12	107.22	1	7.942
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.00869515	75.40	0.66	437.91	4	5.808
		(1)								
13. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.060488	3.00	0.18	24.83	2	8.277
13. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	7.86344	43.65	343.24	29.97	236	0.687
		Накладные расходы				94.5%	59.02	94.5%	635	
		Сметная прибыль				46.75%	29.20	46.75%	314	
14.	E15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (третий слой окраски)	100 м2		0.60488	1 516.57	917.35	5 071.55	3 068	3.344
Объем: 15.355+41.953+3.18										
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15										
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.00869515	13.50	0.12	107.22	1	7.942
14. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.9312	16.89502425	8.74	147.66	94.04	1 589	10.76
						6				
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.00869515	20.00	0.17	154.84	1	7.742
		(1)				13.50	0.12	107.22	1	7.942
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.04347575	75.40	3.28	437.91	19	5.808
		(1)								
14. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0267	0.016150296	41 357.00	667.93	73 254.97	1 183	1.771
14. 6.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0103	0.006230264	14 323.00	89.24	39 622.88	247	2.766
14. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000241952	100.61	0.02	204.45		2.032
14. 8.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.000048390	8.50		101.79		11.975
						4				
14. 9.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0030244	2 863.90	8.66	8 374.42	25	2.924
14. 10.	с101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.1270248	3.00	0.38	24.83	3	8.277
		Накладные расходы				94.5%	139.65	94.5%	1 503	

		Сметная прибыль			46.75%	69.09	46.75%	743		
15.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен Объем: 15.355+41.953+3.18 Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15	100 м2	0.60488	1 884.10	1 139.65	9 205.46	5 568	4.886	
15. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.00869515	13.50	0.12	107.22	1	7.942
15. 2.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	40.80564333	9.07	370.11	97.59	3 982	10.76
15. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.00869515	20.00	0.17	154.84	1	7.742
		(1)				13.50	0.12	107.22	1	7.942
15. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.09564665	75.40	7.21	437.91	42	5.808
		(1)								
15. 5.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.01837	0.011111645	41 357.00	459.54	73 254.97	814	1.771
15. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001451712	100.61	0.15	204.45		2.032
15. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000508099	8.50		101.79		11.975
15. 8.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.03084888	2 863.90	88.35	8 374.42	258	2.924
15. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1875128	3.00	0.56	24.83	5	8.277
15. 10.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0045366	25 456.00	115.48	47 885.57	217	1.881
15. 11.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.006835144	14 348.00	98.07	36 308.73	248	2.531
		Накладные расходы				94.5%	349.87	94.5%	3 764	
		Сметная прибыль				46.75%	173.08	46.75%	1 862	
16.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Объем: 0.254*(8+8) Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15	100 м2	0.04064	1 469.28	59.71	8 635.05	351	5.878	
16. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	3.08177184	8.74	26.93	94.04	290	10.76
16. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.00046736	75.40	0.04	437.91		5.808
		(1)								
16. 3.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.000654304	41 357.00	27.06	73 254.97	48	1.771
16. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00036576	15 500.00	5.67	35 220.34	13	2.272
16. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.004064	3.00	0.01	24.83		8.277
		Накладные расходы				80%	21.54	80%	232	
		Сметная прибыль				50%	13.47	50%	145	
17.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза Объем: 0.13*3 Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15	100 м2	0.0039	1 555.45	6.07	9 562.38	37	6.096	
17. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	0.361491	8.08	2.92	86.94	31	10.76
17. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.00004485	75.40		437.91		5.808
		(1)								
17. 3.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.00006279	41 357.00	2.60	73 254.97	5	1.771
17. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0000351	15 500.00	0.54	35 220.34	1	2.272
17. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00039	3.00		24.83		8.277

				80%	2.34	80%	25		
				50%	1.46	50%	16		
18.	E11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Объем: 5.23*4.93+1.20*0.53 Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15	100 м2	0.264199	9 516.07	2 514.14	41 698.41	11 017	4.382
18. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.48875 0.129127261	13.50	1.74	107.22	14	7.942
18. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	41.539725 10.97475380	8.30	91.09	89.31	980	10.76
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.48875 0.129127261	20.00	2.58	154.84	20	7.742
18. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	7.61875 2.012866131	3.40	6.84	11.34	23	3.335
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69 0.18229731	75.40	13.75	437.91	80	5.808
18. 6.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102 26.948298	88.40	2 382.23	366.03	9 864	4.141
18. 7.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума Накладные расходы Сметная прибыль	100 м	0.68 0.17965532	98.21	17.64	278.24	50	2.833
					110.7%	102.76	110.7%	1 100	
					63.75%	59.18	63.75%	634	
19.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 Объем: ((5.23+4.93)*2-0.9-1.20+0.50*2) Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15	100 м	0.1922	949.75	182.54	3 575.97	687	3.764
19. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275 2.285118655	9.77	22.33	105.13	240	10.76
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125 0.008288625	75.40	0.62	437.91	4	5.808
19. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15 0.98983	8.26	8.18	13.40	13	1.622
19. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластика Накладные расходы Сметная прибыль	м	101 19.4122	7.80	151.42	22.16	430	2.841
					110.7%	24.72	110.7%	266	
					63.75%	14.24	63.75%	153	
20.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля Объем: 1.20+0.90 Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15	100 м	0.021	2 253.64	47.33	10 198.19	214	4.521
20. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928 0.355488	9.29	3.30	99.96	36	10.76
20. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875 0.28074375	19.20	5.39	3.95	1	0.206
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875 0.001509375	75.40	0.11	437.91	1	5.808
20. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075 0.00001575	12 281.00	0.19	35 555.52	1	2.895
20. 5.	с206-1311	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6 Накладные расходы Сметная прибыль	м	101 2.121	18.07	38.33	83.12	176	4.6
					81%	2.67	81%	29	
					72.25%	2.38	72.25%	26	
21.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (потолочные)	100 м	0.1922	700.28	134.59	3 450.73	663	4.926

Объем: ((5.23+4.93)*2-0.9-1.20+0.50*2)

Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

21. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	2.285118655	9.77	22.33	105.13	240	10.76
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.008288625	<u>75.40</u>	<u>0.62</u>	<u>437.91</u>	<u>4</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
21. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.98983	8.26	8.18	13.40	13	1.622
21. 4.	с101-4027-33	Плинтус ПВХ 3 м	м	101	19.4122	5.33	103.47	20.92	406	3.925
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	24.72	110.7%	266	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	14.24	63.75%	153	
22.	Е65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.01	5 904.69	59.05	29 619.91	296	5.013
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0115	0.000115	13.50		107.22		7.942
22. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1185	0.531185	8.53	4.53	91.78	49	10.76
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.000115	<u>20.00</u>		<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
			(1)			13.50		107.22		7.942
22. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.05	0.0005	2 326.12	1.16	4 038.26	2	1.736
22. 5.	с101-3181-33	Решетки металлические размером 450х450 мм	шт.	100	1	53.35	53.35	245.41	245	4.6
22. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.02	0.0002	2.41				
22. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0007					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	4.67	103%	50	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.72	60%	29	
23.	Е65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.01	361.72	3.62	3 887.09	39	10.773
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
23. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0805	0.000805	13.50	0.01	107.22		7.942
23. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	42.2165	0.422165	8.53	3.60	91.78	39	10.76
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0805	0.000805	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.01	107.22		7.942
23. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0022					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	2.67	74%	29	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.81	50%	20	
24.	Е65-4-7	Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 шт.		0.01	578.57	5.79	6 223.12	62	10.708
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
24. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0345	0.000345	13.50		107.22		7.942
24. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.7465	0.677465	8.53	5.78	91.78	62	10.76
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.000345	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
			(1)			13.50		107.22		7.942
24. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.27	0.0027					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	4.28	74%	46	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.89	50%	31	
25.	Е65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.01	509.21	5.09	5 460.86	55	10.806
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
25. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.299	0.00299	13.50	0.04	107.22		7.942
25. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	0.58995	8.53	5.03	91.78	54	10.76
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00299	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.04	107.22		7.942

25. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	3.75	74%	40	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.54	50%	27	
26.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.		0.1	4 922.64	492.26	11 365.54	1 137	2.31
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
26. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.186875	0.0186875	13.50	0.25	107.22	2	7.942
26. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	2.8632125	9.62	27.54	103.51	296	10.76
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.186875	0.0186875	<u>20.00</u>	<u>0.37</u>	<u>154.84</u>	<u>3</u>	<u>7.742</u>
		(1)				13.50	0.25	107.22	2	7.942
26. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.95		0.206
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.31625	0.031625	<u>75.40</u>	<u>2.38</u>	<u>437.91</u>	<u>14</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
26. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	36 100.84	1	1.431
26. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	35 220.34	1	2.272
26. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7	3.18
26. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	119.49	4	3.243
26. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6	2.079
26. 11.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 897.15	3	3.804
26. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	5	5.793
26. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	10	1	452.09	452.09	796.61	797	1.762
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	32.01	115.2%	343	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.61	70.55%	210	
27.	E17-01-005-2	Установка моек на два отделения	10 компл.		0.1	10 054.38	1 005.44	24 880.08	2 488	2.475
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
27. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.92	0.092	13.50	1.24	107.22	10	7.942
27. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.472475	3.3472475	9.62	32.20	103.51	346	10.76
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.92	0.092	<u>20.00</u>	<u>1.84</u>	<u>154.84</u>	<u>14</u>	<u>7.742</u>
		(1)				13.50	1.24	107.22	10	7.942
27. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.95		0.206
27. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.560625	0.0560625	<u>75.40</u>	<u>4.23</u>	<u>437.91</u>	<u>25</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
27. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	22 002.00	3.08	44 139.86	6	2.006
27. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	36 100.84	1	1.431
27. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	35 220.34	1	2.272
27. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.07	36.85	2.58	119.49	8	3.243
27. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6	2.079
27. 11.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 897.15	3	3.804
27. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	5	5.793

< 7-10 * 2 * 1-7 >							ПК РИК (вер.1.3.100719)		Форма по МДС 81-35.2004	
27. 13.	с300-0492	Мойки из нержавеющей стали на одно двойное отделение с двойной круглой или прямоугольной чашей, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	комплект	10	1	954.61	954.61	2 069.53	2 070	2.168
27. 14.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.001	438.74	0.44	2 746.56	3	6.26
		<i>Накладные расходы</i>			115.2%	38.52	115.2%	410		
		<i>Сметная прибыль</i>			70.55%	23.59	70.55%	251		
28.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.2	109.31	21.86	998.56	200	9.149
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
28. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.2575	1.8515	9.62	17.81	103.51	192	10.76
28. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.14375	0.02875	19.20	0.55	3.95		0.206
28. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.00	1.31	36 100.84	2	1.431
28. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.00	0.40	35 220.34	1	2.272
28. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3	3.243
28. 6.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00	0.19	36 897.15	1	3.804
28. 7.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1	2.076
		<i>Накладные расходы</i>			115.2%	20.52	115.2%	221		
		<i>Сметная прибыль</i>			70.55%	12.56	70.55%	135		
29.	C300-0631	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, локтевые, с комбинированной сеткой	комплект		2	233.13	466.26	939.60	1 879	4.03
30.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.		4	20.20	80.80	58.11	232	2.871
31.	E16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка		4	115.02	460.06	759.45	3 038	6.603
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
31. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	23.5934	9.91	233.81	106.63	2 516	10.76
31. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	2.4725	8.10	20.03	33.65	83	4.154
31. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	2.8175	1.20	3.38	2.92	8	2.433
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0575	<u>75.40</u>	<u>4.34</u>	<u>437.91</u>	<u>25</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
31. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.148	6.64	0.98	28.32	4	4.265
31. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0006	9 600.99	5.76	39 508.47	24	4.115
31. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0336	37.93	1.27	96.91	3	2.555
31. 8.	с103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.4	1.6	22.53	36.05	48.43	77	2.15
31. 9.	с300-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	1	4	38.61	154.44	74.20	297	1.922
		<i>Накладные расходы</i>			115.2%	269.35	115.2%	2 898		
		<i>Сметная прибыль</i>			70.55%	164.95	70.55%	1 775		

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

32.	E16-03-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0.06	9 261.87	555.71	33 618.06	2 017	3.63	
			Объем: 2+4							
			Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15							
32. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.100625	0.0060375	13.50	0.08	136.81	1	10.134
32. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	148.12	8.8872	9.77	86.83	105.13	934	10.76
32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0575	0.00345	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.30</u> 0.05	<u>506.07</u> 136.81	2	<u>5.857</u> 10.134
32. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0025875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.29</u> 0.03	<u>518.46</u> 136.81	1	<u>4.63</u> 10.134
32. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.1525	0.36915	19.20	7.09	3.95	1	0.206
32. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.531875	0.0319125	<u>75.40</u>	<u>2.41</u>	<u>437.91</u>	14	<u>5.808</u>
32. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0014	0.000084	2.02		11.74		5.812
32. 8.	с300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	4	0.24	142.92	34.30	0.74		0.005
32. 9.	с300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	14	0.84	213.26	179.14	1.02	1	0.005
32. 10.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9	0.54	31.15	16.82	22.53	12	0.723
32. 11.	с300-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм	м	93.6	5.616	39.13	219.75	180.00	1 011	4.6
32. 12.	с300-1461	Фиксатор пластмассовый обычный для металлополимерных труб размером 1/2	шт.	50	3	2.91	8.73	13.39	40	4.601
32. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.4	0.024	2.41	0.06			
			Накладные расходы			115.2%	100.12	115.2%	1 077	
			Сметная прибыль			70.55%	61.32	70.55%	660	
33.	C300-1480	Переходник Н-В размером 1/2	шт.	10	37.45	374.50	172.27	1 723	4.601	
			Объем: 4+6							
34.	C300-1471	Угольник Н-В размером 1/2	шт.	8	56.27	450.16	258.84	2 071	4.601	
			Объем: 4+4							
35.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.02	4 460.09	89.20	19 926.45	399	4.473	
			Объем: 0.5+1.5							
			Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15							
35. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.000575	13.50	0.01	136.81		10.134
35. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	1.699148	9.91	16.84	106.63	181	10.76
35. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0002875	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.02</u>	<u>506.07</u> 136.81		<u>5.857</u> 10.134
35. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0002875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.03</u>	<u>518.46</u> 136.81		<u>4.63</u> 10.134
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.0031625	<u>75.40</u>	<u>0.24</u>	<u>437.91</u>	1	<u>5.808</u>
35. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.03	112.62	3.38	215.39	6	1.913

< 7-10 * 2 * 1-7 >								ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004		
35. 7.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.28	7.87	2.20	45.79	13	5.818	
35. 8.	c300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	1.996	33.30	66.47	98.39	196	2.955	
35. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.39	0.0078	2.41	0.02				
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	19.41	115.2%	209		
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	11.89	70.55%	128		
<i>МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, κ=1.15</i>											
<i>МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.2, п.2, Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, κ=1.35</i>											
36.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.04	52.38	2.10	563.67	23	10.952	
		Объем: 3+1									
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>									
36. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.26864	7.80	2.10	83.93	23	10.76	
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.79	85%	20		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.05	50%	12		
37.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп (лампа бактерицидная)	100 шт.		0.01	166.63	1.67	1 787.48	18	10.778	
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
37. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00092	13.50	0.01	107.22		7.942	
37. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.205735	8.01	1.65	86.19	18	10.76	
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.092	0.00092	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>	
		(1)				13.50	0.01	107.22		7.942	
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.41	85%	15		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.83	50%	9		
38.	E67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.		0.06	33 516.43	2 010.99	63 785.91	3 827	1.903	
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
38. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00552	13.50	0.07	107.22	1	7.942	
38. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	187.795	11.2677	9.62	108.40	103.51	1 166	10.76	
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.092	0.00552	<u>20.00</u>	<u>0.11</u>	<u>154.84</u>	<u>1</u>	<u>7.742</u>	
		(1)				13.50	0.07	107.22	1	7.942	
38. 4.	c546-3208-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа ЛПО18-2Х40/П-01 УХЛ4 (закрытый со стартерным пуском, прозрачный!)	шт.	100	6	317.08	1 902.48	443.33	2 660	1.398	
		<i>Накладные расходы</i>				85%	92.20	85%	992		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	54.24	50%	584		
39.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.		1.2	118.52	142.22	236.05	283	1.99	
		Объем: 6*2									
40.	C546-3490-33	Стартеры для люминесцентных ламп80С-220	10 шт.		1.2	23.91	28.69	41.89	50	1.743	
		Объем: 6*2									
41.	Ц34-01-136-1	Облучатель бактерицидный настенный	шт.		1	126.32	126.32	1 356.99	1 357	10.743	
		<i>Начисления: Н5= 1.35, Н11= 2.0</i>									
41. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	13.905	13.905	9.07	126.12	97.59	1 357	10.76	
41. 2.	c411-0041	Электроэнергия	квт-ч	0.49	0.49	0.40	0.20				

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

41.3.	с999-9999-Ц	Масса оборудования <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.005	0.005			80%	100.90	80%	1 086	
								60%	75.67	60%	814	
42.	П(облучат).	Облучатель бактерицидный настенный с отражателем	шт.		1	777.41	777.41			2 099.00	2 099	2.7
43.	Е67-1-2	Демонтаж электропроводки, шнур на роликах (открытая проводка) Объем: 4.90-0.60+4.50+0.50 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м		0.093	24.85	2.31			267.36	25	10.823
43.1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.1855	0.2962515	7.80	2.31			83.93	25	10.76
43.2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.007	0.000651			85%	1.96	85%	21	
								50%	1.16	50%	13	
44.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.01	949.38	9.49			6 192.78	62	6.533
44.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0405	0.000405	13.50	0.01			136.81		10.134
44.2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	53.325	0.53325	9.91	5.28			106.63	57	10.76
44.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т (1)	маш.ч	0.0405	0.000405	<u>134.65</u>	<u>0.05</u>			<u>595.54</u>	<u>1</u>	<u>4.423</u>
						13.50	0.01			136.81		10.134
44.4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.64	0.0864	19.20	1.66			3.95		0.206
44.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т (1)	маш.ч	0.0405	0.000405	<u>95.53</u>	<u>0.04</u>			<u>549.56</u>		<u>5.753</u>
44.6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.00	0.05			45 084.32		1.531
44.7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.00	0.04			35 555.52		2.895
44.8.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.102	1.78	0.18			3.40		1.91
44.9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10			187.61		1.983
44.10.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04			334.64	3	1.69
								95%	5.03	95%	54	
								65%	3.44	65%	37	
45.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86			26.66	27	1.512
46.	Ц08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.02	1 000.73	20.01			6 820.57	136	6.797
46.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.054	0.00108	13.50	0.01			136.81		10.134
46.2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	59.265	1.1853	9.91	11.75			106.63	126	10.76
46.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т (1)	маш.ч	0.054	0.00108	<u>134.65</u>	<u>0.15</u>			<u>595.54</u>	<u>1</u>	<u>4.423</u>
						13.50	0.01			136.81		10.134
46.4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.64	0.1728	19.20	3.32			3.95	1	0.206
46.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т (1)	маш.ч	0.054	0.00108	<u>95.53</u>	<u>0.10</u>			<u>549.56</u>	<u>1</u>	<u>5.753</u>

						ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
46. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.00	0.09	45 084.32		1.531
46. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.00	0.07	35 555.52		2.895
46. 8.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	0.204	1.78	0.36	3.40	1	1.91
46. 9.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	334.64	7	1.69
						95%	11.17	95%	120	
						65%	7.64	65%	82	
47.	C549-3148-33	Выключатель двухклавишный открытой установки ВК-КЛ-0-6/220	шт.		2	18.98	37.96	28.00	56	1.475
48.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.04	1 001.98	40.08	6 740.86	270	6.737
48. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.054	0.00216	13.50	0.03	136.81		10.134
48. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	58.32	2.3328	9.91	23.12	106.63	249	10.76
48. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.054	0.00216	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.29</u> 0.03	<u>595.54</u> 136.81	<u>1</u>	<u>4.423</u> 10.134
48. 4.	х33-0206	Дреши электрические	маш.ч	8.64	0.3456	19.20	6.64	3.95	1	0.206
48. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.054	0.00216	<u>95.53</u>	<u>0.21</u>	<u>549.56</u>	<u>1</u>	<u>5.753</u>
48. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000064	29 442.00	0.19	45 084.32		1.531
48. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000012	12 281.00	0.15	35 555.52		2.895
48. 8.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	0.408	1.78	0.73	3.40	1	1.91
48. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0044	94.60	0.42	187.61	1	1.983
48. 10.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	1.03	0.0412	198.00	8.16	334.64	14	1.69
						95%	21.99	95%	237	
						65%	15.05	65%	162	
49.	C549-3033-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РА10-826	шт.		4	14.51	58.04	29.07	116	1.999
50.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 м		0.123	1 376.22	169.28	7 792.25	958	5.659
50. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.728	0.212544	13.50	2.87	136.81	29	10.134
50. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	6.24348	9.40	58.69	101.14	631	10.76
50. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.728	0.212544	<u>134.65</u> 13.50	<u>28.62</u> 2.87	<u>595.54</u> 136.81	<u>127</u> 29	<u>4.423</u> 10.134
50. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	0.4101435	8.10	3.32	33.65	14	4.154
50. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.728	0.212544	<u>95.53</u>	<u>20.30</u>	<u>549.56</u>	<u>117</u>	<u>5.753</u>
50. 6.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.015375	282.00	4.34	1 417.79	22	5.028
50. 7.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	0.84132	14.13	11.89	39.51	33	2.796
50. 8.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	1.5375	26.08	40.10	7.62	12	0.292

< 7-10 * 2 * 1-7 >							ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004		
50. 9.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	0.492	1.78	0.88	3.40	2	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	58.48	95%	627	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	40.01	65%	429	
51.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м		12.3	17.86	219.68	19.66	242	1.102
52.	Ц08-02-399-2	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м		0.123	127.71	15.71	829.36	102	6.493
		<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2.0</i>								
52. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0405</i>	<i>0.0049815</i>	<i>13.50</i>	<i>0.07</i>	<i>136.81</i>	<i>1</i>	<i>10.134</i>
52. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	<i>чел.ч</i>	6.345	0.780435	9.40	7.34	101.14	79	10.76
52. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.0405	0.0049815	<u>134.65</u> <i>13.50</i>	<u>0.67</u> <i>0.07</i>	<u>595.54</u> <i>136.81</i>	<u>3</u> <i>1</i>	<u>4.423</u> <i>10.134</i>
52. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.0405	0.0049815	<u>95.53</u>	<u>0.48</u>	<u>549.56</u>	<u>3</u>	<u>5.753</u>
52. 5.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.00615	68.04	0.42	312.98	2	4.6
52. 6.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.00615	140.80	0.87	236.60	1	1.68
52. 7.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.00246	19.26	0.05	28.14		1.461
52. 8.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.0369	50.75	1.87	169.29	6	3.336
52. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.01968	94.60	1.86	187.61	4	1.983
52. 10.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.006765	118.57	0.80	235.16	2	1.983
52. 11.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.0123	98.80	1.22	166.98	2	1.69
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7.04	95%	76	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.82	65%	52	
53.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.0123	10 867.00	133.66	31 080.94	382	2.858

Раздел 2. КАБИНЕТ 35

54.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.326	33.82	11.02	363.88	119	10.799
		<i>Объем: ((2.15+5.35)*2-0.9)+((4.45+5.35)*2+0.50*2-1.20-0.90)</i>								
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
54. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	<i>чел.ч</i>	4.3355	1.413373	7.80	11.02	83.93	119	10.76
54. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.03586					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.82	80%	95	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	7.49	68%	81	
55.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.3603	105.16	37.89	1 122.51	404	10.662
		<i>Объем: (5.35*2.15+0.8*0.15)+(5.35*4.45+1.20*0.50)</i>								
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
55. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1495</i>	<i>0.05386485</i>	<i>13.50</i>	<i>0.73</i>	<i>107.22</i>	<i>6</i>	<i>7.942</i>

				ПК РИК (вер.1.3.100719)			Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
55. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	4.71938955	7.80	36.81	83.93	396	10.76
55. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.05386485	<u>20.00</u>	<u>1.08</u>	<u>154.84</u>	<u>8</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.73	107.22	6	7.942
55. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.169341					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	30.03	80%	322	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	25.53	68%	273	
56.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.297416	985.59	293.13	8 078.85	2 403	8.198
		Объем: (1.96*((2.15+5.35)*2-0.9)-0.65*1.20-(1.96-0.90)*1.24)+(0.60+0.80)*1.50*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
56. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.2885	0.680636516	10.67	7.26	102.88	70	9.646
56. 2.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	25.41271012	7.85	199.49	84.47	2 147	10.761
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.11970994	<u>20.00</u>	<u>2.39</u>	<u>154.84</u>	<u>19</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	1.62	107.22	13	7.942
56. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	0.560926576	<u>100.01</u>	<u>56.10</u>	<u>415.54</u>	<u>233</u>	<u>4.155</u>
			(1)			10.06	5.64	101.95	57	10.134
56. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	1.121853152	31.33	35.15	4.05	5	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	159.20	77%	1 707	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	103.38	50%	1 109	
57.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.01896	330.86	6.27	3 560.14	68	10.845
		Объем: 2.37*0.80								
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
57. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.79104912	7.93	6.27	85.33	68	10.76
57. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.0223728					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.14	82%	56	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.89	62%	42	
58.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.114	38.39	4.38	413.13	47	10.731
		Объем: (2.40*2+0.90)*2								
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
58. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	0.551931	7.93	4.38	85.33	47	10.76
58. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0456					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	3.59	82%	39	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	2.72	62%	29	
59.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.01	614.65	6.15	6 613.93	66	10.732
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
59. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	77.51	0.7751	7.93	6.15	85.33	66	10.76
59. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0134					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.04	82%	54	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.81	62%	41	
60.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.018	30 821.60	554.79	178 675.38	3 216	5.797
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
60. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.0875	2.737575	8.97	24.56	96.52	264	10.76

< 7-10 * 2 * 1-7 >		ПК РИК (вер.1.3.100719)						Форма по МДС 81-35.2004		
60. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.60625	0.1009125	<u>75.40</u>	<u>7.61</u>	<u>437.91</u>	<u>44</u>	<u>5.808</u>
60. 3.	c101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	55.55556	1.00000008	93.54	93.54	193.26	193	2.066
60. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	50	9.165
60. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00018216	5 160.53	0.94	43 771.19	8	8.482
60. 6.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.10	1.55	3 900.82	6	3.618
60. 7.	c203-0199	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2	м2	100	1.8	216.27	389.29	1 379.24	2 483	6.377
60. 8.	c203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	540	9.72	3.28	31.88	17.34	169	5.287
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	26.08	106.2%	280	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	13.15	53.55%	141	
61.	E15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных (с наличниками)	100 м2		0.0486	2 299.99	111.78	14 281.60	694	6.209
		Объем: 1.8*2.7								
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
61. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.000698625	13.50	0.01	107.22		7.942
61. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	122.635425	5.960081655	9.07	54.06	97.59	582	10.76
61. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.000698625	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
						13.50	0.01	107.22		
61. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.129375	0.006287625	<u>75.40</u>	<u>0.47</u>	<u>437.91</u>	<u>3</u>	<u>5.808</u>
61. 5.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.02474	0.001202364	41 357.00	49.73	73 254.97	88	1.771
61. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00011664	100.61	0.01	204.45		2.032
61. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000040824	8.50		101.79		11.975
61. 8.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0019926	2 863.90	5.71	8 374.42	17	2.924
61. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.015066	3.00	0.05	24.83		8.277
61. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.0001215	14 348.00	1.74	36 308.73	4	2.531
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	51.10	94.5%	550	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	25.28	46.75%	272	
62.	E46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0.133532	204.70	27.33	2 202.57	294	10.757
		Объем: 3.55*(4.45+2.15)-2.44*1.24*3-0.50*(0.8+0.4+0.8)								
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
62. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	26.243	3.504280276	7.80	27.33	83.93	294	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				99%	27.06	99%	291	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	16.26	59.5%	175	
63.	E15-02-024-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску	100 м2		0.133532	6 017.05	803.47	19 974.95	2 667	3.319
		Объем: 3.55*(4.45+2.15)-2.44*1.24*3-0.50*(0.8+0.4+0.8)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								

						ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
63. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.2775	0.43765113	10.53	4.61	102.67	45	9.752
63. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	93.92395	12.54185289	8.74	109.62	94.04	1 179	10.76
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.445625	0.059505197	20.00	1.19	154.84	9	7.742
			(1)			13.50	0.80	107.22	6	7.942
63. 4.	х11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	2.831875	0.378145932	10.60	4.01	114.82	43	10.832
			(1)			10.06	3.80	101.95	39	10.134
63. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.095976125	75.40	7.24	437.91	42	5.808
			(1)							
63. 6.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.002	0.000267064	9 100.94	2.43	43 771.19	12	4.81
63. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.49	0.06543068	2 326.12	152.20	4 038.26	264	1.736
63. 8.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.22833972	72.77	16.62	102.69	23	1.411
63. 9.	с101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	105	14.02086	34.78	487.65	73.71	1 033	2.119
63. 10.	с101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.000640953	30 000.00	19.23	60 198.12	39	2.007
			6							
63. 11.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.06	0.00801192	411.49	3.30	2 717.45	22	6.604
		Накладные расходы				94.5%	107.95	94.5%	1 157	
		Сметная прибыль				46.75%	53.40	46.75%	572	
64.	Е61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2		0.021	770.47	16.18	4 702.39	99	6.119
		Объем: (0.60+0.80)*1.50								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
64. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.611	0.075831	10.06	0.76	101.95	8	10.134
64. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	37.352	0.784392	7.93	6.22	85.33	67	10.76
64. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.611	0.075831	100.01	7.58	415.54	32	4.155
			(1)			10.06	0.76	101.95	8	10.134
64. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.611	0.075831	31.33	2.38	4.05		0.129
		Накладные расходы				79%	5.51	79%	59	
		Сметная прибыль				50%	3.49	50%	38	
65.	Е15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку)	100 м2		0.021	3 067.01	64.41	17 928.94	377	5.853
		Объем: (0.60+0.80)*1.50								
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
65. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.688125	0.056450625	10.35	0.58	102.40	6	9.89
65. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	68.624525	1.441115025	9.18	13.23	98.78	142	10.76
65. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0575	0.0012075	89.99	0.11	418.30	1	4.648
			(1)			10.06	0.01	101.95		10.134
65. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.00483	20.00	0.10	154.84	1	7.742
			(1)			13.50	0.07	107.22	1	7.942
65. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.400625	0.050413125	12.39	0.62	127.62	6	10.3
			(1)			10.06	0.51	101.95	5	10.134
65. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.02037	2 470.10	50.32	11 117.71	226	4.501

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

65. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.63	0.01323	2.41	0.03			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	13.05	94.5%	140	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	6.46	46.75%	69	
66.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем: (0.60+1.0)*1.50+(0.60+0.80)*1.50 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.045	10 107.77	454.85	52 539.03	2 364	5.197
66. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.371875	0.106734375	10.62	1.13	102.81	11	9.678
66. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.163575	9.502360875	9.18	87.23	98.78	939	10.76
66. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.115	0.005175	<u>89.99</u>	<u>0.47</u>	<u>418.30</u>	<u>2</u>	<u>4.648</u>
		(1)				10.06	0.05	101.95	1	10.134
66. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.388125	0.017465625	<u>20.00</u>	<u>0.35</u>	<u>154.84</u>	<u>3</u>	<u>7.742</u>
		(1)				13.50	0.24	107.22	2	7.942
66. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	1.86875	0.08409375	<u>12.39</u>	<u>1.04</u>	<u>127.62</u>	<u>11</u>	<u>10.3</u>
		(1)				10.06	0.85	101.95	9	10.134
66. 6.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	4.5	63.19	284.36	256.80	1 156	4.064
66. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0225	3.00	0.07	24.83	1	8.277
66. 8.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.016875	3 628.43	61.23	11 117.71	188	3.064
66. 9.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.00225	8 892.40	20.01	29 440.91	66	3.311
66. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.04185	2.41	0.10			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	83.50	94.5%	898	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	41.31	46.75%	444	
67.	E10-05-009-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами влагостойкими в один слой (С 625): с дверным проемом Объем: 3.55*(5.35*3+2.15)-1.8*2 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2 стен за выч. пр.		0.6101	10 746.65	6 556.53	34 198.48	20 864	3.182
67. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	88.6075	54.05943575	9.07	490.32	97.59	5 276	10.76
67. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	2.32875	1.420770375	1.40	1.99	5.01	7	3.579
67. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.25875	0.157863375	70.00	11.05	170.54	27	2.436
67. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.250625	0.763006312	2.08	1.59	5.18	4	2.49
67. 5.	с101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	112	68.3312	39.70	2 712.75	97.53	6 664	2.457
67. 6.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	118	71.9918	0.87	62.63	1.52	109	1.747
67. 7.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	80	48.808	0.42	20.50	2.66	130	6.333
67. 8.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	10	6.101	28.91	176.38	44.77	273	1.549
67. 9.	с101-1026-33	Клей Перлфикс	кг	76	46.3676	2.75	127.51	6.91	320	2.513
67. 10.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	5	3.0505	13.67	41.70	38.26	117	2.799
67. 11.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	34	20.7434	4.78	99.15	15.58	323	3.259
67. 12.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.943	1.1854243	86.90	103.01	105.67	125	1.216

< 7-10 * 2 * 1-7 >		ПК РИК (вер.1.3.100719)						Форма по МДС 81-35.2004		
67. 13.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	14.9	9.09049	12.40	112.72	3.61	33	0.291
67. 14.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	116	70.7716	0.94	66.53	2.66	188	2.83
67. 15.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	9.7	5.91797	20.54	121.56	3.61	21	0.176
67. 16.	c201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50x37 мм	м	234	142.7634	13.52	1 930.16	37.61	5 369	2.782
67. 17.	c203-0487	Брусok монтажный БМ-18 размер 54x22 мм	м	37	22.5737	21.13	476.98	83.14	1 877	3.935
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	520.72	106.2%	5 603	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	262.57	53.55%	2 825	
68.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Объем: 3.55*(5.35+4.45)-2.40*1.20 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	100 м2		0.3191	11 801.28	3 765.79	34 307.27	10 947	2.907
68. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.185	0.6972335	10.89	7.59	103.23	72	9.476
68. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	27.082017	9.77	264.59	105.13	2 847	10.76
68. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.1688039	<u>20.00</u>	<u>3.38</u>	<u>154.84</u>	<u>26</u>	<u>7.742</u>
		(1)				13.50	2.28	107.22	18	7.942
68. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	0.5284296	<u>12.39</u>	<u>6.55</u>	<u>127.62</u>	<u>67</u>	<u>10.3</u>
		(1)				10.06	5.32	101.95	54	10.134
68. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.306336	11 279.00	3 455.16	25 821.47	7 910	2.289
68. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.003191	11 164.00	35.62	30 302.94	97	2.714
68. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.63	0.201033	2.41	0.48			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	215.02	79%	2 306	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	136.09	50%	1 460	
69.	E61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских Объем: (2.40*2+1.20)*0.50 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	100 м2		0.03	20 979.69	629.39	61 628.61	1 849	2.938
69. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.4615	0.103845	10.59	1.10	102.76	11	9.707
69. 2.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	4.506735	10.35	46.64	111.37	502	10.76
69. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.01587	<u>20.00</u>	<u>0.32</u>	<u>154.84</u>	<u>2</u>	<u>7.742</u>
		(1)				13.50	0.21	107.22	2	7.942
69. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.9325	0.087975	<u>12.39</u>	<u>1.09</u>	<u>127.62</u>	<u>11</u>	<u>10.3</u>
		(1)				10.06	0.89	101.95	9	10.134
69. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.051	11 279.00	575.23	25 821.47	1 317	2.289
69. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.00054	11 164.00	6.03	30 302.94	16	2.714
69. 7.	c411-0001	Вода	м3	1.12	0.0336	2.41	0.08			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	37.71	79%	405	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	23.87	50%	257	

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

70.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. Объем: 13.35+61.01+31.91+3.0 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2	1.0927	652.45	712.94	1 297.26	1 418	1.989	
70. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.015707562 5	13.50	0.21	107.22	2	7.942
70. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	9.465377162 5	9.62	91.06	103.51	980	10.76
70. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.015707562 5	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.31</u> 0.21	<u>154.84</u> 107.22	<u>2</u> 2	<u>7.742</u> 7.942
70. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.015707562 5	<u>75.40</u>	<u>1.18</u>	<u>437.91</u>	<u>7</u>	<u>5.808</u>
70. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.10927	3.00	0.33	24.83	3	8.277
70. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	кг	13	14.2051	43.65 94.5% 46.75%	620.05 86.25 42.67	29.97 94.5% 46.75%	426 928 459	0.687
71.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен Объем: 13.35+61.01+31.91+3.0 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2	1.0927	1 884.10	2 058.75	9 205.46	10 059	4.886	
71. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.015707562 5	13.50	0.21	107.22	2	7.942
71. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	73.71433420 8	9.07	668.59	97.59	7 194	10.76
71. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.015707562 5	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.31</u> 0.21	<u>154.84</u> 107.22	<u>2</u> 2	<u>7.742</u> 7.942
71. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.158125	0.172783187 5	<u>75.40</u>	<u>13.03</u>	<u>437.91</u>	<u>76</u>	<u>5.808</u>
71. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.01837	0.020072899	41 357.00	830.15	73 254.97	1 470	1.771
71. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00262248	100.61	0.26	204.45	1	2.032
71. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000917868	8.50	0.01	101.79		11.975
71. 8.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0557277	2 863.90	159.60	8 374.42	467	2.924
71. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.338737	3.00	1.02	24.83	8	8.277
71. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00819525	25 456.00	208.62	47 885.57	392	1.881
71. 11.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.0113	0.01234751	14 348.00 94.5% 46.75%	177.16 632.02 312.66	36 308.73 94.5% 46.75%	448 6 800 3 364	2.531
72.	E15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (третий слой окраски) Объем: 13.35+61.01+31.91+3.0 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2	1.0927	1 516.57	1 657.16	5 071.55	5 542	3.344	
72. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.015707562 5	13.50	0.21	107.22	2	7.942
72. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.9312	30.52042224	8.74	266.75	94.04	2 870	10.76

< 7-10 * 2 * 1-7 >			ПК РИК (вер.1.3.100719)					Форма по МДС 81-35.2004		
72. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.015707562	<u>20.00</u>	<u>0.31</u>	<u>154.84</u>	<u>2</u>	<u>7.742</u>
			(1)		5	13.50	0.21	107.22	2	7.942
72. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.071875	0.078537812	<u>75.40</u>	<u>5.92</u>	<u>437.91</u>	<u>34</u>	<u>5.808</u>
			(1)		5					
72. 5.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0267	0.02917509	41 357.00	1 206.59	73 254.97	2 137	1.771
72. 6.	c101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0103	0.01125481	14 323.00	161.20	39 622.88	446	2.766
72. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00043708	100.61	0.04	204.45		2.032
72. 8.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.000087416	8.50		101.79		11.975
72. 9.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0054635	2 863.90	15.65	8 374.42	46	2.924
72. 10.	c101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.229467	3.00	0.69	24.83	6	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	252.28	94.5%	2 714	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	124.80	46.75%	1 343	
73.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Объем: 0.254*(9+5+9) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.05842	1 469.28	85.84	8 635.05	504	5.871
73. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	4.43004702	8.74	38.72	94.04	417	10.76
73. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.00067183	<u>75.40</u>	<u>0.05</u>	<u>437.91</u>		<u>5.808</u>
			(1)							
73. 3.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.000940562	41 357.00	38.90	73 254.97	69	1.771
73. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00052578	15 500.00	8.15	35 220.34	19	2.272
73. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.005842	3.00	0.02	24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	30.98	80%	334	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	19.36	50%	209	
74.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза Объем: 0.13*5.0 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0065	1 555.45	10.11	9 562.38	62	6.133
74. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	0.602485	8.08	4.87	86.94	52	10.76
74. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.00007475	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>437.91</u>		<u>5.808</u>
			(1)							
74. 3.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.00010465	41 357.00	4.33	73 254.97	8	1.771
74. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0000585	15 500.00	0.91	35 220.34	2	2.272
74. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00065	3.00		24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	3.90	80%	42	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.44	50%	26	
75.	E57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 шт.		0.08	640.90	51.27	5 664.02	453	8.836
75. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.368	0.02944	10.06	0.30	101.95	3	10.134
75. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.8395	3.74716	8.53	31.96	91.78	344	10.76
75. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	0.368	0.02944	<u>100.01</u>	<u>2.94</u>	<u>415.54</u>	<u>12</u>	<u>4.155</u>
			(1)			10.06	0.30	101.95	3	10.134

						ПК РИК (вер.1.3.100719)		Форма по МДС 81-35.2004	
< 7-10 * 2 * 1-7 >									
75. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.368	0.02944	31.33	0.92	4.05	0.129
75. 5.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.01	0.0008	424.28	0.34	2 966.32	2 6.991
75. 6.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.43	0.0344	438.74	15.09	2 746.56	94 6.26
75. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.05	0.004	2.41	0.01		
75. 8.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.3	0.024				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	25.81	80%	278
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	21.94	68%	236
76.	E11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2		0.351635	9 516.07	3 346.18	41 698.41	14 663 4.382
		Объем: (5.35*2.05+0.8*0.07)+(5.35*4.40+1.20*0.50)							
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>							
76. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.48875	0.171861606	13.50	2.32	107.22	18 7.942
76. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	41.539725	14.6068212	8.30	121.24	89.31	1 305 10.76
76. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.48875	0.171861606	20.00	3.44	154.84	27 7.742
		(1)				13.50	2.32	107.22	18 7.942
76. 4.	x34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	7.61875	2.679019156	3.40	9.11	11.34	30 3.335
76. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.24262815	75.40	18.29	437.91	106 5.808
		(1)							
76. 6.	c101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	35.86677	88.40	3 170.62	366.03	13 128 4.141
76. 7.	c101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.2391118	98.21	23.48	278.24	67 2.833
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	136.78	110.7%	1 465
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	78.77	63.75%	843
77.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.322	949.75	305.82	3 575.97	1 151 3.764
		Объем: ((2.05+5.30)*2-0.9)+((4.40+5.35)*2+0.50*2-1.20-0.90)							
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>							
77. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	3.82834655	9.77	37.40	105.13	402 10.76
77. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.01388625	75.40	1.05	437.91	6 5.808
		(1)							
77. 3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.6583	8.26	13.70	13.40	22 1.622
77. 4.	c101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	32.522	7.80	253.67	22.16	721 2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	41.40	110.7%	445
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	23.84	63.75%	256
78.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м		0.02	2 253.64	45.07	10 198.19	204 4.526
		Объем: 1.20+0.8							
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>							
78. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.33856	9.29	3.15	99.96	34 10.76
78. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.267375	19.20	5.13	3.95	1 0.206
78. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.0014375	75.40	0.11	437.91	1 5.808
		(1)							

					ПК РИК (вер.1.3.100719)			Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
78. 4.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.000015	12 281.00	0.18	35 555.52	1	2.895
78. 5.	c206-1311	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6	м	101	2.02	18.07	36.50	83.12	168	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				81%	2.55	81%	28	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	2.28	72.25%	25	
79.	Е65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.02	3 336.69	66.73	17 806.91	356	5.335
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
79. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0115	0.00023	13.50		107.22		7.942
79. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1185	1.06237	8.53	9.06	91.78	98	10.76
79. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.00023	20.00		154.84		7.742
		(1)				13.50		107.22		7.942
79. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.05	0.001	2 326.12	2.33	4 038.26	4	1.736
79. 5.	c101-3180-33	Решетки металлические размером 200x200 мм	шт.	100	2	27.67	55.34	127.28	255	4.6
79. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.02	0.0004	2.41				
79. 7.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0014					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	9.33	103%	101	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5.44	60%	59	
80.	Е65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.02	361.72	7.23	3 887.09	78	10.788
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
80. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0805	0.00161	13.50	0.02	107.22		7.942
80. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	42.2165	0.84433	8.53	7.20	91.78	77	10.76
80. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0805	0.00161	20.00	0.03	154.84		7.742
		(1)				13.50	0.02	107.22		7.942
80. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0044					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	5.34	74%	57	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.61	50%	39	
81.	Е65-4-7	Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 шт.		0.02	578.57	11.57	6 223.12	124	10.717
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
81. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0345	0.00069	13.50	0.01	107.22		7.942
81. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.7465	1.35493	8.53	11.56	91.78	124	10.76
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.00069	20.00	0.01	154.84		7.742
		(1)				13.50	0.01	107.22		7.942
81. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.27	0.0054					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	8.56	74%	92	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.79	50%	62	
82.	Е65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.02	509.21	10.18	5 460.86	109	10.707
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
82. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.299	0.00598	13.50	0.08	107.22	1	7.942
82. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	1.1799	8.53	10.06	91.78	108	10.76
82. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00598	20.00	0.12	154.84	1	7.742
		(1)				13.50	0.08	107.22	1	7.942
82. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0364					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	7.50	74%	81	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.07	50%	55	

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

83.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.		0.2	4 922.64	984.53	11 365.54	2 273	2.309
		<i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>								
83. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.186875	0.037375	13.50	0.50	107.22	4	7.942
83. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	5.726425	9.62	55.09	103.51	593	10.76
83. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.037375	20.00	0.75	154.84	6	7.742
			(1)			13.50	0.50	107.22	4	7.942
83. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.0575	19.20	1.10	3.95		0.206
83. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31625	0.06325	75.40	4.77	437.91	28	5.808
			(1)							
83. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.00	2.02	36 100.84	3	1.431
83. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.00	0.62	35 220.34	1	2.272
83. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00072	6 400.66	4.61	20 353.84	15	3.18
83. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2.21	119.49	7	3.243
83. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.43	13	2.079
83. 11.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1.36	36 897.15	5	3.804
83. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9	5.793
83. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	10	2	452.09	904.18	796.61	1 593	1.762
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	64.04	115.2%	688	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	39.22	70.55%	421	
84.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.2	109.31	21.86	998.56	200	9.149
		<i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>								
84. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.2575	1.8515	9.62	17.81	103.51	192	10.76
84. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.14375	0.02875	19.20	0.55	3.95		0.206
84. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.00	1.31	36 100.84	2	1.431
84. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.00	0.40	35 220.34	1	2.272
84. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3	3.243
84. 6.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00	0.19	36 897.15	1	3.804
84. 7.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1	2.076
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	20.52	115.2%	221	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	12.56	70.55%	135	
85.	C300-0631	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, локтевые, с комбинированной сеткой	комплект		2	233.13	466.26	939.60	1 879	4.03
86.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.		4	20.20	80.80	58.11	232	2.871
87.	E16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка		4	115.02	460.06	759.45	3 038	6.603
		<i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>								
87. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	23.5934	9.91	233.81	106.63	2 516	10.76

< 7-10 * 2 * 1-7 >		ПК РИК (вер.1.3.100719)						Форма по МДС 81-35.2004		
87. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	2.4725	8.10	20.03	33.65	83	4.154
87. 3.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	2.8175	1.20	3.38	2.92	8	2.433
87. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0575	<u>75.40</u>	<u>4.34</u>	<u>437.91</u>	<u>25</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
87. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.148	6.64	0.98	28.32	4	4.265
87. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0006	9 600.99	5.76	39 508.47	24	4.115
87. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0336	37.93	1.27	96.91	3	2.555
87. 8.	c103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.4	1.6	22.53	36.05	48.43	77	2.15
87. 9.	c300-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	1	4	38.61	154.44	74.20	297	1.922
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	269.35	115.2%	2 898	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	164.95	70.55%	1 775	
88.	E16-03-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м		0.02	9 261.87	185.24	33 618.06	672	3.628
		<i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>								
88. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.100625	0.0020125	13.50	0.03	136.81		10.134
88. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	148.12	2.9624	9.77	28.94	105.13	311	10.76
88. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.0575	0.00115	<u>86.40</u>	<u>0.10</u>	<u>506.07</u>	<u>1</u>	<u>5.857</u>
		(1)				13.50	0.02	136.81		10.134
88. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.043125	0.0008625	<u>111.99</u>	<u>0.10</u>	<u>518.46</u>		<u>4.63</u>
		(1)				13.50	0.01	136.81		10.134
88. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.1525	0.12305	19.20	2.36	3.95		0.206
88. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.531875	0.0106375	<u>75.40</u>	<u>0.80</u>	<u>437.91</u>	<u>5</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
88. 7.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0014	0.000028	2.02		11.74		5.812
88. 8.	c300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	4	0.08	142.92	11.43	0.74		0.005
88. 9.	c300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	14	0.28	213.26	59.71	1.02		0.005
88. 10.	c300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9	0.18	31.15	5.61	22.53	4	0.723
88. 11.	c300-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм	м	93.6	1.872	39.13	73.25	180.00	337	4.6
88. 12.	c300-1461	Фиксатор пластмассовый обычный для металлополимерных труб размером 1/2	шт.	50	1	2.91	2.91	13.39	13	4.601
88. 13.	c411-0001	Вода	м3	0.4	0.008	2.41	0.02			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	33.37	115.2%	358	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	20.44	70.55%	219	
89.	C300-1480	Переходник Н-В размером 1/2	шт.		4	37.45	149.80	172.27	689	4.599
90.	C300-1471	Угольник Н-В размером 1/2	шт.		4	56.27	225.08	258.84	1 035	4.598
91.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.005	4 460.09	22.30	19 926.45	100	4.484

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

Начисления: $H3= 1.25*1.15$, $H4= 1.25*1.15$, $H5= 1.15*1.15$

91. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.00014375	13.50		136.81		10.134
91. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	0.424787	9.91	4.21	106.63	45	10.76
91. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.000071875	86.40 13.50	0.01	506.07 136.81		5.857 10.134
91. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.000071875	111.99 13.50	0.01	518.46 136.81		4.63 10.134
91. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.000790625	75.40	0.06	437.91		5.808
91. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.0075	112.62	0.84	215.39	2	1.913
91. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.07	7.87	0.55	45.79	3	5.818
91. 8.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	0.499	33.30	16.62	98.39	49	2.955
91. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.00195	2.41				
		Накладные расходы				115.2%	4.85	115.2%	52	
		Сметная прибыль				70.55%	2.97	70.55%	32	
<hr/>										
МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, $k=1.15$										
МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.2, п.2, Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, $k=1.35$										
92.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.12	52.38	6.29	563.67	68	10.811
		Объем: (2+1)+(1+3+4)+1								
		Начисления: $H5= 1.15$								
92. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.80592	7.80	6.29	83.93	68	10.76
		Накладные расходы				85%	5.35	85%	58	
		Сметная прибыль				50%	3.15	50%	34	
93.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.01	57.38	0.57	615.35	6	10.526
		Начисления: $H3= 1.15$, $H4= 1.15$, $H5= 1.15$								
93. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0345	0.000345	13.50		107.22		7.942
93. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.07268	7.80	0.57	83.93	6	10.76
93. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0345	0.000345	20.00 13.50	0.01	154.84 107.22		7.742 7.942
		Накладные расходы				85%	0.48	85%	5	
		Сметная прибыль				50%	0.29	50%	3	
94.	Е67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.		0.09	33 516.43	3 016.48	63 785.91	5 741	1.903
		Объем: 3+6								
		Начисления: $H3= 1.15$, $H4= 1.15$, $H5= 1.15$								
94. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00828	13.50	0.11	107.22	1	7.942
94. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	187.795	16.90155	9.62	162.59	103.51	1 749	10.76
94. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.092	0.00828	20.00 13.50	0.17 0.11	154.84 107.22	1 1	7.742 7.942

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

94. 4.	c546-3208-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа ЛП018-2Х40/П-01 УХЛ4 (закрытый со стартерным пуском, прозрачный!))	шт.	100	9	317.08	2 853.72	443.33	3 990	1.398
		<i>Накладные расходы</i>				85%	138.30	85%	1 488	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	81.35	50%	875	
95.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 Б3-1	10 шт.		1.8	118.52	213.34	236.05	425	1.992
		Объем: 9*2								
96.	C546-3490-33	Стартеры для люминесцентных ламп80С-220	10 шт.		1.8	23.91	43.04	41.89	75	1.743
		Объем: 9*2								
97.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп (лампа бактерицидная)	100 шт.		0.01	166.63	1.67	1 787.48	18	10.778
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
97. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.092	0.00092	13.50	0.01	107.22		7.942
97. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.205735	8.01	1.65	86.19	18	10.76
97. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.00092	20.00	0.02	154.84		7.742
		(1)				13.50	0.01	107.22		7.942
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.41	85%	15	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.83	50%	9	
98.	Ц34-01-136-1	Облучатель бактерицидный настенный	шт.		1	126.32	126.32	1 356.99	1 357	10.743
		<i>Начисления: Н5= 1.35, Н11= 2.0</i>								
98. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	13.905	13.905	9.07	126.12	97.59	1 357	10.76
98. 2.	с411-0041	Электроэнергия	квт-ч	0.49	0.49	0.40	0.20			
98. 3.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.005	0.005					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	100.90	80%	1 086	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	75.67	60%	814	
99.	П(облучат).	Облучатель бактерицидный настенный с отражателем	шт.		1	777.41	777.41	2 099.00	2 099	2.7
100.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	949.38	9.49	6 192.78	62	6.533
		<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>								
100. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0405	0.000405	13.50	0.01	136.81		10.134
100. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	53.325	0.53325	9.91	5.28	106.63	57	10.76
100. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0405	0.000405	134.65	0.05	595.54		4.423
		(1)				13.50	0.01	136.81		10.134
100. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.64	0.0864	19.20	1.66	3.95		0.206
100. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.0405	0.000405	95.53	0.04	549.56		5.753
		(1)								
100. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.00	0.05	45 084.32		1.531
100. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.00	0.04	35 555.52		2.895
100. 8.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.102	1.78	0.18	3.40		1.91

< 7-10 * 2 * 1-7 >		ПК РИК (вер.1.3.100719)						Форма по МДС 81-35.2004		
100. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	187.61		1.983
100. 10.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	334.64	3	1.69
		<i>Накладные расходы</i>				95%	5.03	95%	54	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.44	65%	37	
101.	Е67-9-1	Смена выключателей	100 шт.		0.04	251.38	10.06	2 704.71	108	10.736
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
101. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.07	10.06	97.59	108	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				85%	8.55	85%	92	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.03	50%	54	
102.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		5	17.86	89.30	26.66	133	1.489
103.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.05	1 001.98	50.10	6 740.86	337	6.727
		<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>								
103. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.054	0.0027	13.50	0.04	136.81		10.134
103. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	58.32	2.916	9.91	28.90	106.63	311	10.76
103. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.054	0.0027	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.36</u> 0.04	<u>595.54</u> 136.81	<u>2</u>	<u>4.423</u> 10.134
103. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.64	0.432	19.20	8.29	3.95	2	0.206
103. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.054	0.0027	<u>95.53</u>	<u>0.26</u>	<u>549.56</u>	<u>1</u>	<u>5.753</u>
103. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.00	0.24	45 084.32		1.531
103. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.00	0.18	35 555.52	1	2.895
103. 8.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.51	1.78	0.91	3.40	2	1.91
103. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	187.61	1	1.983
103. 10.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	334.64	17	1.69
		<i>Накладные расходы</i>				95%	27.49	95%	295	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	18.81	65%	202	
104.	С549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		5	13.40	67.00	21.59	108	1.612
105.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.467	1 376.22	642.70	7 792.25	3 639	5.662
		Объем: 5.30*3+4.45+2.15+0.20+2.0*4+1.50*4+2.0+3.0+(5.0)								
		<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>								
105. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.728	0.806976	13.50	10.89	136.81	110	10.134
105. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	23.70492	9.40	222.83	101.14	2 398	10.76
105. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.728	0.806976	<u>134.65</u> 13.50	<u>108.66</u> 10.89	<u>595.54</u> 136.81	<u>481</u> 110	<u>4.423</u> 10.134
105. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	1.5572115	8.10	12.61	33.65	52	4.154

							ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
105. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.728	0.806976	<u>95.53</u>	<u>77.09</u>	<u>549.56</u>	<u>443</u>	<u>5.753</u>
105. 6.	с101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.058375	282.00	16.46	1 417.79	83	5.028
105. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	3.19428	14.13	45.14	39.51	126	2.796
105. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	5.8375	26.08	152.24	7.62	44	0.292
105. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	1.868	1.78	3.33	3.40	6	1.91
						<i>Накладные расходы</i>	95%	222.03	95%	2 383
						<i>Сметная прибыль</i>	65%	151.92	65%	1 630
106.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м		46.7	17.86	834.06	19.66	918	1.101
Объем: 5.30*3+4.45+2.15+0.20+2.0*4+1.50*4+2.0+3.0+(5.0)										
107.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		0.467	103.84	48.49	629.22	294	6.063
Объем: 5.30*3+4.45+2.15+0.20+2.0*4+1.50*4+2.0+3.0+(5.0)										
<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2.0</i>										
107. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0135</i>	<i>0.0063045</i>	<i>13.50</i>	<i>0.09</i>	<i>136.81</i>	<i>1</i>	<i>10.134</i>
107. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.752	2.219184	9.40	20.86	101.14	224	10.76
107. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0135	0.0063045	<u>134.65</u>	<u>0.85</u>	<u>595.54</u>	<u>4</u>	<u>4.423</u>
						<i>13.50</i>	<i>0.09</i>	<i>136.81</i>	<i>1</i>	<i>10.134</i>
107. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0135	0.0063045	<u>95.53</u>	<u>0.60</u>	<u>549.56</u>	<u>3</u>	<u>5.753</u>
107. 5.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.02335	68.04	1.59	312.98	7	4.6
107. 6.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.02335	140.80	3.29	236.60	6	1.68
107. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.00934	19.26	0.18	28.14		1.461
107. 8.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.12142	50.75	6.16	169.29	21	3.336
107. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.07472	94.60	7.07	187.61	14	1.983
107. 10.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.02335	118.57	2.77	235.16	5	1.983
107. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.0467	98.80	4.61	166.98	8	1.69
						<i>Накладные расходы</i>	95%	19.90	95%	214
						<i>Сметная прибыль</i>	65%	13.62	65%	146
108.	Ц08-02-403-2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м		0.135	714.36	96.44	3 275.17	442	4.583
Объем: 9*1.5										
<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>										
108. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0405</i>	<i>0.0054675</i>	<i>13.50</i>	<i>0.07</i>	<i>136.81</i>	<i>1</i>	<i>10.134</i>
108. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27	3.645	9.40	34.26	101.14	369	10.76
108. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0405	0.0054675	<u>134.65</u>	<u>0.74</u>	<u>595.54</u>	<u>3</u>	<u>4.423</u>
						<i>13.50</i>	<i>0.07</i>	<i>136.81</i>	<i>1</i>	<i>10.134</i>

< 7-10 * 2 * 1-7 >		ПК РИК (вер.1.3.100719)						Форма по МДС 81-35.2004		
108. 4.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.0003375	12 095.00	4.08	32 128.05	11	2.656
108. 5.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.3	0.0405	68.04	2.76	312.98	13	4.6
108. 6.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.0162	1 913.00	30.99	838.73	14	0.438
108. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	0.04185	140.80	5.89	236.60	10	1.68
108. 8.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	0.6615	18.48	12.22	21.00	14	1.136
108. 9.	c543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	0.11205	24.00	2.69	46.90	5	1.954
108. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.0162	98.80	1.60	166.98	3	1.69
		<i>Накладные расходы</i>				95%	32.61	95%	352	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	22.31	65%	241	
109.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м		0.0502	10 867.00	545.52	31 080.94	1 560	2.86
		Объем: (5.30*3+4.45+2.15+0.20+2.0*4+1.50*4)+ (13.5)								
110.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	шт.		8	86.41	691.25	548.13	4 385	6.344
110. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.459	3.672	11.60	42.60	117.55	432	10.134
110. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.7	21.6	9.62	207.79	103.51	2 236	10.76
110. 3.	x17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч (1)	0.459	3.672	110.86 11.60	407.08 42.60	518.65 117.55	1 904 432	4.678 10.134
110. 4.	c101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.012	2 500.00	30.00	12 821.54	154	5.129
110. 5.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.16	12.45	1.99	54.55	9	4.382
110. 6.	c101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.032	151.90	4.86	406.48	13	2.676
110. 7.	c113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00016	9 365.32	1.50	44 553.73	7	4.757
110. 8.	c113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.16	118.00	18.88	114.79	18	0.973
110. 9.	c522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.16	67.19	10.75	191.70	31	2.853
110. 10.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.824	8.38	6.91	9.97	8	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				100%	250.39	100%	2 668	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	162.75	65%	1 734	
111.	C512-3030-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У194М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.008	3 712.34	29.70	10 023.32	80	2.694

Раздел 3. КАБИНЕТ 28

112.	E53-1-1	Разборка обшивки: нештукатуренной (радиаторов)	100 м2		0.02106	164.75	3.47	1 417.44	30	8.646
		Объем: 0.90*2.34 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
112. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.5175	0.01089855	13.50	0.15	136.81	1	10.134
112. 2.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	0.2978937	7.55	2.25	81.24	24	10.76
112. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5175	0.01089855	111.99 13.50	1.22 0.15	518.46 136.81	6 1	4.63 10.134

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

112. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.94	0.0197964					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	2.06	86%	22	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	1.68	70%	18	
113.	E53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2		0.02106	806.51	16.99	6 412.16	135	7.946
		Объем: 0.90*2.34								
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
113. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.3005	0.06950853	13.50	0.94	136.81	10	10.134
113. 2.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	1.2400128	7.42	9.20	79.84	99	10.76
113. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.3005	0.06950853	<u>111.99</u> 13.50	<u>7.78</u> 0.94	<u>518.46</u> 136.81	<u>36</u> 10	<u>4.63</u> 10.134
113. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	2.74	0.0577044					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	8.72	86%	94	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	7.10	70%	76	
114.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и реллина	100 м2		0.095706	105.16	10.06	1 122.51	107	10.636
		Объем: 2.34*4.09								
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
114. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1495	0.014308047	13.50	0.19	107.22	2	7.942
114. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.253605041	7.80	9.78	83.93	105	10.76
114. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.014308047	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.29</u> 0.19	<u>154.84</u> 107.22	<u>2</u> 2	<u>7.742</u> 7.942
114. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.04498182					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	7.98	80%	86	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	6.78	68%	73	
115.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.016	330.86	5.29	3 560.14	57	10.775
		Объем: 2.0*0.80								
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
115. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.667552	7.93	5.29	85.33	57	10.76
115. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.01888					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	4.34	82%	47	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.28	62%	35	
116.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.167	38.39	6.41	413.13	69	10.764
		Объем: (2.10*2+1.0)*2+(2.50*2+1.30)								
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
116. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	0.8085305	7.93	6.41	85.33	69	10.76
116. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0668					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.26	82%	57	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.97	62%	43	
117.	E56-12-3	Прим. Снятие дверных приборов ручек-скоб	100 шт.		0.02	223.55	4.47	2 405.37	48	10.738
		<i>Начисления: Н5= 0.8</i>								
117. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	26.208	0.52416	8.53	4.47	91.78	48	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				82%	3.67	82%	39	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	2.77	62%	30	
118.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.01	614.65	6.15	6 613.93	66	10.732
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
118. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	77.51	0.7751	7.93	6.15	85.33	66	10.76

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

118. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0134					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.04	82%	54	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.81	62%	41	
119.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.018	37 710.60	678.79	340 989.38	6 138	9.043
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
119. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.0875	2.737575	8.97	24.56	96.52	264	10.76
119. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.60625	0.1009125	<u>75.40</u>	<u>7.61</u>	<u>437.91</u>	<u>44</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
119. 3.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	комплект	55.55556	1.00000008	93.54	93.54	193.26	193	2.066
119. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	50	9.165
119. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00018216	5 160.53	0.94	43 771.19	8	8.482
119. 6.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.10	1.55	3 900.82	6	3.618
119. 7.	с203-0214	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	м2	100	1.8	285.16	513.29	3 002.38	5 404	10.529
119. 8.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	9.72	3.28	31.88	17.34	169	5.287
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	26.08	106.2%	280	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	13.15	53.55%	141	
120.	E15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных (с наличниками)	100 м2		0.0486	2 299.99	111.78	14 281.60	694	6.209
		Объем: 1.8*2.7								
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
120. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.000698625	13.50	0.01	107.22		7.942
120. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	122.635425	5.960081655	9.07	54.06	97.59	582	10.76
120. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000698625	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
		(1)				13.50	0.01	107.22		7.942
120. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.129375	0.006287625	<u>75.40</u>	<u>0.47</u>	<u>437.91</u>	3	<u>5.808</u>
		(1)								
120. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.02474	0.001202364	41 357.00	49.73	73 254.97	88	1.771
120. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00011664	100.61	0.01	204.45		2.032
120. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000040824	8.50		101.79		11.975
120. 8.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0019926	2 863.90	5.71	8 374.42	17	2.924
120. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.015066	3.00	0.05	24.83		8.277
120. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.0001215	14 348.00	1.74	36 308.73	4	2.531
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	51.10	94.5%	550	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	25.28	46.75%	272	
121.	E62-17-9	Водоземлясионная окраска потолков акриловыми составами: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.095706	2 765.75	264.70	8 633.34	826	3.121

Объем: 2.34*4.09

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

121. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.01100619	13.50	0.15	107.22	1	7.942
121. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	46.9315	4.491626139	8.62	38.72	92.75	417	10.76
121. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01100619	20.00	0.22	154.84	2	7.742
		(1)				13.50	0.15	107.22	1	7.942
121. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.006603714	75.40	0.50	437.91	3	5.808
		(1)								
121. 5.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.006795126	26 838.00	182.37	44 465.68	302	1.657
121. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.002440503	2 173.44	5.30	3 173.56	8	1.46
121. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.4881006	3.52	1.72	8.11	4	2.304
121. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000421106	100.61	0.04	204.45		2.032
										4
121. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.1531296	8.50	1.30	101.79	16	11.975
121. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.007273656	4 210.63	30.63	9 304.92	68	2.21
121. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.38473812	10.00	3.85	20.43	8	2.043
121. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.02296944	2.41	0.06			
		Накладные расходы				80%	31.10	80%	334	
		Сметная прибыль				50%	19.44	50%	209	
122.	E10-05-009-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами влагостойкими в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен за выч. пр.		0.06433	10 746.65	691.33	34 198.48	2 200	3.182
		Объем: 3.95*2.34-0.9*0.9-2.0								
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
122. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	88.6075	5.700120475	9.07	51.70	97.59	556	10.76
122. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	2.32875	0.149808487	1.40	0.21	5.01	1	3.579
										5
122. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.25875	0.016645387	70.00	1.17	170.54	3	2.436
										5
122. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.250625	0.080452706	2.08	0.17	5.18		2.49
										3
122. 5.	с101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	112	7.20496	39.70	286.04	97.53	703	2.457
122. 6.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	118	7.59094	0.87	6.60	1.52	12	1.747
122. 7.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	80	5.1464	0.42	2.16	2.66	14	6.333
122. 8.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	10	0.6433	28.91	18.60	44.77	29	1.549
122. 9.	с101-1026-33	Клей Перлфикс	кг	76	4.88908	2.75	13.44	6.91	34	2.513
122. 10.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	5	0.32165	13.67	4.40	38.26	12	2.799
122. 11.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	34	2.18722	4.78	10.45	15.58	34	3.259
122. 12.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.943	0.12499319	86.90	10.86	105.67	13	1.216
122. 13.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	14.9	0.958517	12.40	11.89	3.61	3	0.291
122. 14.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	116	7.46228	0.94	7.01	2.66	20	2.83

< 7-10 * 2 * 1-7 >		ПК РИК (вер.1.3.100719)						Форма по МДС 81-35.2004		
122. 15.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	9.7	0.624001	20.54	12.82	3.61	2	0.176
122. 16.	c201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50x37 мм	м	234	15.05322	13.52	203.52	37.61	566	2.782
122. 17.	c203-0487	Брусок монтажный БМ-18 размер 54x22 мм	м	37	2.38021	21.13	50.29	83.14	198	3.935
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	54.91	106.2%	590	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	27.69	53.55%	298	
123.	E15-02-024-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску (по двери)	100 м2		0.036	6 533.65	235.21	22 476.05	809	3.439
		Объем: 2.40*1.50								
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
123. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.2775	0.11799	10.53	1.24	102.67	12	9.752
123. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	93.92395	3.3812622	8.74	29.55	94.04	318	10.76
123. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.445625	0.0160425	<u>20.00</u>	<u>0.32</u>	<u>154.84</u>	<u>2</u>	<u>7.742</u>
		(1)				13.50	0.22	107.22	2	7.942
123. 4.	х11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	<u>маш.ч</u>	2.831875	0.1019475	<u>10.60</u>	<u>1.08</u>	<u>114.82</u>	<u>12</u>	<u>10.832</u>
		(1)				10.06	1.03	101.95	10	10.134
123. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.71875	0.025875	<u>75.40</u>	<u>1.95</u>	<u>437.91</u>	<u>11</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
123. 6.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.002	0.000072	9 100.94	0.66	43 771.19	3	4.81
123. 7.	c101-0219	Гипс	т	0.49	0.01764	2 326.12	41.03	4 038.26	71	1.736
123. 8.	c101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.06156	72.77	4.48	102.69	6	1.411
123. 9.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	105	3.78	39.70	150.07	97.53	369	2.457
123. 10.	c101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.0001728	30 000.00	5.18	60 198.12	10	2.007
123. 11.	c402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.06	0.00216	411.49	0.89	2 717.45	6	6.604
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	29.10	94.5%	312	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	14.39	46.75%	154	
124.	E10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м		0.063	92.39	5.82	964.28	61	10.481
		Объем: 2.50*2+1.30								
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
124. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.34195	0.65154285	8.16	5.32	87.80	57	10.76
124. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0575	0.0036225	<u>75.40</u>	<u>0.27</u>	<u>437.91</u>	<u>2</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
124. 3.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.00004473	5 160.53	0.23	43 771.19	2	8.482
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	5.65	106.2%	61	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	2.85	53.55%	31	
125.	C101-4027-33	Плинтус ПВХ 3 м	м		7.056	5.33	37.61	20.92	148	3.935
		Объем: (0.063)*112.0								
126.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		0.32754	11 801.28	3 865.39	34 307.27	11 237	2.907
		Объем: 3.95*(4.09*2+2.34)-2.50*1.80-0.50*1.40-2.40*1.50								
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
126. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	0.7156749	10.89	7.80	103.23	74	9.476

						ПК РИК (вер.1.3.100719)		Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
126. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	27.7983198	9.77	271.59	105.13	2 922	10.76
126. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.17326866	<u>20.00</u>	<u>3.47</u>	<u>154.84</u>	<u>27</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	2.34	107.22	19	7.942
126. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	1.656	0.54240624	<u>12.39</u>	<u>6.72</u>	<u>127.62</u>	<u>69</u>	<u>10.3</u>
			(1)			10.06	5.46	101.95	55	10.134
126. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.3144384	11 279.00	3 546.55	25 821.47	8 119	2.289
126. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.0032754	11 164.00	36.57	30 302.94	99	2.714
126. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.2063502	2.41	0.50			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	220.72	79%	2 367	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	139.70	50%	1 498	
127.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. Объем: 6.433+3.6+32.754 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.42787	652.45	279.17	1 297.26	555	1.988
127. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.006150631	13.50	0.08	107.22	1	7.942
127. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	3.706370391	9.62	35.66	103.51	384	10.76
127. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.006150631	<u>20.00</u>	<u>0.12</u>	<u>154.84</u>	<u>1</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.08	107.22	1	7.942
127. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.006150631	<u>75.40</u>	<u>0.46</u>	<u>437.91</u>	<u>3</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
127. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.042787	3.00	0.13	24.83	1	8.277
127. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.56231	43.65	242.79	29.97	167	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	33.77	94.5%	364	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	16.71	46.75%	180	
128.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен Объем: 6.433+3.6+32.754 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.42787	1 884.10	806.15	9 205.46	3 939	4.886
128. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.006150631	13.50	0.08	107.22	1	7.942
128. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	28.86442040	9.07	261.80	97.59	2 817	10.76
128. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.006150631	<u>20.00</u>	<u>0.12</u>	<u>154.84</u>	<u>1</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.08	107.22	1	7.942
128. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.158125	0.067656943	<u>75.40</u>	<u>5.10</u>	<u>437.91</u>	<u>30</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
128. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.01837	0.007859971	41 357.00	325.06	73 254.97	576	1.771
128. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001026888	100.61	0.10	204.45		2.032
128. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000359410	8.50		101.79		11.975
128. 8.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.02182137	2 863.90	62.49	8 374.42	183	2.924
128. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1326397	3.00	0.40	24.83	3	8.277
128. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.003209025	25 456.00	81.69	47 885.57	154	1.881
128. 11.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.004834931	14 348.00	69.37	36 308.73	176	2.531
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	247.48	94.5%	2 663	

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

		Сметная прибыль			46.75%	122.43	46.75%	1 317		
129.	E15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (третий слой окраски)	100 м2	0.42787	1 516.57	648.90	5 071.55	2 170	3.344	
		Объем: 6.433+3.6+32.754								
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
129. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.006150631	13.50	0.08	107.22	1	7.942
129. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.9312	11.95092254	8.74	104.45	94.04	1 124	10.76
129. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.006150631	20.00	0.12	154.84	1	7.742
			(1)			13.50	0.08	107.22	1	7.942
129. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.030753156	75.40	2.32	437.91	13	5.808
			(1)							
129. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0267	0.011424129	41 357.00	472.47	73 254.97	837	1.771
129. 6.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0103	0.004407061	14 323.00	63.12	39 622.88	175	2.766
129. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000171148	100.61	0.02	204.45		2.032
129. 8.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.000034229	8.50		101.79		11.975
129. 9.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00213935	2 863.90	6.13	8 374.42	18	2.924
129. 10.	с101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.0898527	3.00	0.27	24.83	2	8.277
		Накладные расходы				94.5%	98.78	94.5%	1 063	
		Сметная прибыль				46.75%	48.87	46.75%	526	
130.	E11-01-035-4	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.095706	4 570.43	437.42	15 510.74	1 484	3.393	
		Объем: 2.34*4.09								
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
130. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.83375	0.079794877	13.50	1.08	107.22	9	7.942
130. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	6.055165490	8.62	52.20	92.75	562	10.76
130. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.83375	0.079794877	20.00	1.60	154.84	12	7.742
			(1)			13.50	1.08	107.22	9	7.942
130. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.618125	0.059158271	0.95	0.06	4.04		4.253
130. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.193125	0.114189221	75.40	8.61	437.91	50	5.808
			(1)							
130. 6.	с101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм	100 м2	1.027	0.098290062	3 788.20	372.34	8 526.32	838	2.251
130. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.000507241	5 160.53	2.62	43 771.19	22	8.482
		Накладные расходы				110.7%	58.98	110.7%	632	
		Сметная прибыль				63.75%	33.97	63.75%	364	
131.	E11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.095706	9 516.07	910.74	41 698.41	3 991	4.382	
		Объем: 2.34*4.09								
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								

						ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
131. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.48875	0.046776307	13.50	0.63	107.22	5	7.942
131. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	41.539725	3.975600920	8.30	33.00	89.31	355	10.76
131. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.48875	0.046776307	20.00	0.94	154.84	7	7.742
131. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	7.61875	0.729160087	3.40	2.48	11.34	8	3.335
131. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.06603714	75.40	4.98	437.91	29	5.808
131. 6.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	9.762012	88.40	862.96	366.03	3 573	4.141
131. 7.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.06508008	98.21	6.39	278.24	18	2.833
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	37.23	110.7%	399	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	21.44	63.75%	230	
132.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 Объем: (4.09+2.34)*2-0.9 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м		0.1196	949.75	113.59	3 575.97	428	3.768
132. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.42195729	9.77	13.89	105.13	149	10.76
132. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.00515775	75.40	0.39	437.91	2	5.808
132. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.61594	8.26	5.09	13.40	8	1.622
132. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	12.0796	7.80	94.22	22.16	268	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	15.38	110.7%	165	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	8.85	63.75%	95	
133.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м		0.008	2 253.64	18.03	10 198.19	82	4.548
133. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.135424	9.29	1.26	99.96	14	10.76
133. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.10695	19.20	2.05	3.95		0.206
133. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.000575	75.40	0.04	437.91		5.808
133. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.000006	12 281.00	0.07	35 555.52		2.895
133. 5.	с206-1311	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6	м	101	0.808	18.07	14.60	83.12	67	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1.02	81%	11	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	0.91	72.25%	10	
134.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Объем: 0.254*14 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.03556	1 469.28	52.25	8 635.05	307	5.876
134. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	2.69655036	8.74	23.57	94.04	254	10.76
134. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.00040894	75.40	0.03	437.91		5.808
134. 3.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.000572516	41 357.00	23.68	73 254.97	42	1.771

< 7-10 * 2 * 1-7 >		ПК РИК (вер.1.3.100719)						Форма по МДС 81-35.2004		
134. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00032004	15 500.00	4.96	35 220.34	11	2.272
134. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.003556	3.00	0.01	24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	18.86	80%	203	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	11.79	50%	127	
135.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.0069	1 555.45	10.73	9 562.38	66	6.151
		Объем: 0.46*1.50								
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
135. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	0.639561	8.08	5.17	86.94	56	10.76
135. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.00007935	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>437.91</u>		<u>5.808</u>
135. 3.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.00011109	41 357.00	4.59	73 254.97	8	1.771
135. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0000621	15 500.00	0.96	35 220.34	2	2.272
135. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00069	3.00		24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.14	80%	45	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.59	50%	28	
136.	E62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза (венткороба)	100 м2		0.0392	994.67	38.99	3 528.40	138	3.539
		Объем: (0.16+0.20*2)*(3.50+3.50)								
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
136. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	21.528	0.8438976	8.74	7.38	94.04	79	10.76
136. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0004508	<u>75.40</u>	<u>0.03</u>	<u>437.91</u>		<u>5.808</u>
136. 3.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.00063112	41 357.00	26.10	73 254.97	46	1.771
136. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0003528	15 500.00	5.47	35 220.34	12	2.272
136. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00392	3.00	0.01	24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	5.90	80%	63	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.69	50%	40	
<i>МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, к=1.15</i>										
<i>МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.2, п.2, Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, к=1.35</i>										
137.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.03	52.38	1.57	563.67	17	10.828
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
137. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.20148	7.80	1.57	83.93	17	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.33	85%	14	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.79	50%	9	
138.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.02	166.63	3.33	1 787.48	36	10.811
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
138. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00184	13.50	0.02	107.22		7.942
138. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.41147	8.01	3.30	86.19	35	10.76
138. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.092	0.00184	<u>20.00</u>	<u>0.04</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
		<i>Накладные расходы</i>				85%	2.82	85%	30	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.66	50%	18	

< 7-10 * 2 * 1-7 >							ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004			
139.	Е67-1-2	Демонтаж электропроводки, шнур на роликах <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м		0.15	24.85		3.73	267.36	40	10.724
139. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.1855	0.477825	7.80	3.73	83.93		40	10.76
139. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.007	0.00105						
						85%	3.17	85%		34	
						50%	1.87	50%		20	
140.	Ц08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.04	8 390.82	335.63	46 840.96		1 874	5.584
140. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	82.404	3.29616	11.60	38.24	118.82		392	10.244
140. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	228.15	9.126	9.91	90.44	106.63		973	10.76
140. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т (1)	<u>маш.ч</u>	5.454	0.21816	<u>111.04</u>	<u>24.22</u>	<u>512.30</u>		<u>112</u>	<u>4.614</u>
						11.60	2.53	136.81		30	11.794
140. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м (1)	<u>маш.ч</u>	76.95	3.078	<u>31.14</u>	<u>95.85</u>	<u>160.53</u>		<u>494</u>	<u>5.155</u>
						11.60	35.70	117.55		362	10.134
140. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т (1)	<u>маш.ч</u>	5.454	0.21816	<u>95.53</u>	<u>20.84</u>	<u>549.56</u>		<u>120</u>	<u>5.753</u>
140. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000126	2 326.12	0.29	4 038.26		1	1.736
140. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.112	35.27	3.95	46.90		5	1.33
140. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.0816	340.88	27.82	576.14		47	1.69
140. 9.	с548-3005-33	Шпильки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	шт.	204	8.16	8.60	70.18	14.53		119	1.69
						95%	122.25	95%		1 297	
						65%	83.64	65%		887	
141.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20 (стартерный)	шт.		4	349.46	1 397.84	488.60		1 954	1.398
142.	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 Объем: 4*4	10 шт.		1.6	60.27	96.43	120.04		192	1.991
143.	С546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С Объем: 4*4	10 шт.		1.6	23.33	37.33	40.94		66	1.768
144.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.01	949.38	9.49	6 192.78		62	6.533
144. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0405	0.000405	13.50	0.01	136.81			10.134
144. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	53.325	0.53325	9.91	5.28	106.63		57	10.76
144. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т (1)	<u>маш.ч</u>	0.0405	0.000405	<u>134.65</u>	<u>0.05</u>	<u>595.54</u>			<u>4.423</u>
						13.50	0.01	136.81			10.134
144. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.64	0.0864	19.20	1.66	3.95			0.206
144. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т (1)	<u>маш.ч</u>	0.0405	0.000405	<u>95.53</u>	<u>0.04</u>	<u>549.56</u>			<u>5.753</u>
144. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.00	0.05	45 084.32			1.531
144. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.00	0.04	35 555.52			2.895

							ПК РИК (вер.1.3.100719)	Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
144. 8.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	0.102	1.78	0.18	3.40		1.91
144. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	187.61		1.983
144. 10.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	1.03	0.0103	198.00 95% 65%	2.04 5.03 3.44	334.64 95% 65%	3 54 37	1.69
145.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	26.66	27	1.512
146.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.02	1 001.98	20.04	6 740.86	135	6.737
146. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.054</i>	<i>0.00108</i>	<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>136.81</i>		<i>10.134</i>
146. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	58.32	1.1664	9.91	11.56	106.63	124	10.76
146. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.054	0.00108	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.15</u> 0.01	<u>595.54</u> 136.81	<u>1</u>	<u>4.423</u> 10.134
146. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.64	0.1728	19.20	3.32	3.95	1	0.206
146. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.054	0.00108	<u>95.53</u>	<u>0.10</u>	<u>549.56</u>	<u>1</u>	<u>5.753</u>
146. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.00	0.09	45 084.32		1.531
146. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.00	0.07	35 555.52		2.895
146. 8.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	0.204	1.78	0.36	3.40	1	1.91
146. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	187.61		1.983
146. 10.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	1.03	0.0206	198.00 95% 65%	4.08 10.99 7.52	334.64 95% 65%	7 118 81	1.69
147.	C549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		2	13.40	26.80	21.59	43	1.604
148.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 Объем: 10+12 <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 м		0.22	1 376.22	302.77	7 792.25	1 714	5.661
148. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.728</i>	<i>0.38016</i>	<i>13.50</i>	<i>5.13</i>	<i>136.81</i>	<i>52</i>	<i>10.134</i>
148. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	11.1672	9.40	104.97	101.14	1 129	10.76
148. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.728	0.38016	<u>134.65</u> 13.50	<u>51.19</u> 5.13	<u>595.54</u> 136.81	<u>226</u> 52	<u>4.423</u> 10.134
148. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	0.73359	8.10	5.94	33.65	25	4.154
148. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.728	0.38016	<u>95.53</u>	<u>36.32</u>	<u>549.56</u>	<u>209</u>	<u>5.753</u>
148. 6.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.0275	282.00	7.76	1 417.79	39	5.028
148. 7.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	1.5048	14.13	21.26	39.51	59	2.796

					ПК РИК (вер.1.3.100719)			Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-7 >										
148. 8.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	2.75	26.08	71.72	7.62	21	0.292
148. 9.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	0.88	1.78	1.57	3.40	3	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	104.60	95%	1 122	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	71.57	65%	768	
149.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м		22	17.86	392.92	19.66	433	1.102
150.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		0.22	103.84	22.85	629.22	138	6.039
		<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2.0</i>								
150. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0135</i>	<i>0.00297</i>	<i>13.50</i>	<i>0.04</i>	<i>136.81</i>		<i>10.134</i>
150. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.752	1.04544	9.40	9.83	101.14	106	10.76
150. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0135	0.00297	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.40</u> 0.04	<u>595.54</u> 136.81	<u>2</u>	<u>4.423</u> 10.134
150. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0135	0.00297	<u>95.53</u>	<u>0.28</u>	<u>549.56</u>	<u>2</u>	<u>5.753</u>
150. 5.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.011	68.04	0.75	312.98	3	4.6
150. 6.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.011	140.80	1.55	236.60	3	1.68
150. 7.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0044	19.26	0.08	28.14		1.461
150. 8.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0572	50.75	2.90	169.29	10	3.336
150. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0352	94.60	3.33	187.61	7	1.983
150. 10.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.011	118.57	1.30	235.16	3	1.983
150. 11.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.022	98.80	2.17	166.98	4	1.69
		<i>Накладные расходы</i>				95%	9.38	95%	101	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.42	65%	69	
151.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.022	10 867.00	239.07	31 080.94	684	2.861
152.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		2	86.41	172.81	548.13	1 096	6.342
		<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>								
152. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.459</i>	<i>0.918</i>	<i>11.60</i>	<i>10.65</i>	<i>117.55</i>	<i>108</i>	<i>10.134</i>
152. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.7	5.4	9.62	51.95	103.51	559	10.76
152. 3.	x17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	<u>маш.ч</u> (1)	0.459	0.918	<u>110.86</u> 11.60	<u>101.77</u> 10.65	<u>518.65</u> 117.55	<u>476</u> 108	<u>4.678</u> 10.134
152. 4.	c101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.003	2 500.00	7.50	12 821.54	38	5.129
152. 5.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.04	12.45	0.50	54.55	2	4.382
152. 6.	c101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.008	151.90	1.22	406.48	3	2.676
152. 7.	c113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00004	9 365.32	0.37	44 553.73	2	4.757
152. 8.	c113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.04	118.00	4.72	114.79	5	0.973
152. 9.	c522-0077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.04	67.19	2.69	191.70	8	2.853
152. 10.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.206	8.38	1.73	9.97	2	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				100%	62.60	100%	667	

< 7-10 * 2 * 1-7 >

ПК РИК (вер.1.3.100719)

Форма по МДС 81-35.2004

		Сметная прибыль			65%	40.69	65%	434		
153.	C512-3030-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У194М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.002	3 712.34	7.42	10 023.32	20	2.695	
154.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.25388	33.00	74.37	210.18	474	6.374	
		Объем: 0.748+((13.38+13.35)*0.02*1.800+(30.7+29.7)*0.005*1.800)								
154. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.30274264	7.30	78.55	102	10.76	
154. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.6536252	99.23	568.20	371	5.726	
		Накладные расходы	(1)			100%	9.51	100%	102	
		Сметная прибыль				60%	5.71	60%	61	
155.	X310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т	2.25388	15.09	34.01	75.23	170	4.999	
		Объем: 0.748+((13.38+13.35)*0.02*1.800+(30.7+29.7)*0.005*1.800)								

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих	7 682.33	82 662	10.76
Стоимость механизмов	1 676.59	7 798	4.651
Оплата механизаторов	181.30	1 794	9.895
Сметная заработная плата	7 863.63	84 456	10.74
Сметная стоимость материалов	54 654.84	142 614	2.609
Трудозатраты осн. рабочих	843.49	843	0.999
Трудозатраты механизаторов	15.72	16	1.018
Нормативная трудоемкость	859.21	859	
Накладные расходы	7 490.64	80 452	10.74
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	75 625
Сметная прибыль	4 303.52	46 215	10.739
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	75 807.88		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94		354 913	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 41, 44, 46, 48, 50, 52, 98, 100, 103, 105, 107, 108, 110, 140, 144, 146, 148, 150, 152)	14.33	23	1.605
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18	63 884.00
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		418 797.00	

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)