ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа на выполнение работ «Текущий ремонт кабинетов стационара и взрослой поликлиники» в МУЗ «Городская больница №3» в 1 квартале 2009 года путем запроса котировок от 22.01.09 г.

1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

МУЗ «Городская больница № 3»
г. Владимир, ул. Каманина, д.25, тел. (09422) 23-71-42, e-mail bolnica@vtsnet.ru
ad@gb3.elcom.ru

2. Источник финансирования заказа:

Внебюджет

3. Форма котировочной заявки:

Приложение №1

4. Наименование и объем предоставляемых работ

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см 2	1.075	100 м
2	Заделка борозды цементно-известковым раствором	0.01075	100 м2
3	Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания сухой растворной смесью (клей плиточный) толщиной до 10 мм	0.48	100 м2
4	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0.48	100 м2
5	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0.157	100 м
6	Разборка покрытий полов из линолеума	0.125	100 м2
7	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее «Бустилат»	0.125	100 м2

8	Линолеум полукоммерческий	12.75	м2
9	Устройство плинтусов пластиковых	0.157	100 м
10	Устройство металлических порогов	0.01	100 м
11	Металлический порожек	1	М
12	Облицовка поверхностей сендвис-панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	0.0114	100 м2
13	Сендвич-панели	1.197	М2
14	Устройство пластикового окна	0.057	100 м
15	Угол пластиковый	5.757	М
16	Снятие обоев простых и улучшенных	0.5017	100 м2
17	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	0.0502	100 м2
18	Сплошная шпаклевка стен	0.5017	100 м2
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	0.5017	100 м2
20	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	0.01	100 м2
21	Гладкая облицовка стен (фартук) (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0.02	100 м2
22	Облицовка поверхностей пластиковыми панелями (МДФ) с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции	0.2057	100 м2

23	Панели МДФ	21.5985 Объем 20.57*1.05	М2
24	Устройство пластикового уголка	0.143	100 м
25	Уголок пластиковый	14.443 объем 14.3*1.01	М
26	Оклейка стен моющимися обоями	0.296	100 м2
27	Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса	0.016	100 м2
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0.0249	100 м2
29	Демонтаж заземляющей шины	0.206	100 м
30	Кабель-канал по стенам и потолкам, длина, м 2	0.395	100 м
31	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей	39.5 объем 9.5+30	М
32	Проводник заземляющий скрыто в кабель-канале из стали круглой диаметром 8 мм	0.095	100 м
33	Провод, сечение, мм2, до 6 в кабель-канале	0.3	100 м
34	Кабель 2-4 – жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1.5	100 м
35	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил – 3 и сечением 2,5 м 2	0.18 объем 100+80	1000 м

36	Коробка распределительная	2	Шт.
37	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 (шина заземления)	0.2	100 м
38	Демонтаж осветительных приборов	0.06	100 шт.
39	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	0.06	100 шт.
40	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная	6	Шт.
41	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0.01	100 шт.
42	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0.01	100 шт.
43	Выключатель одноклавишный скрытой установки	1	Шт.
44	Выключатель двухклавишный скрытой установки	1	Шт.
45	Розетка с заземляющим контактом	0.03	100 шт.
46	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с заземляющим контактом	3	Шт.
47	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	0.01	100 шт.
48	Снятие смесителя без душевой сетки	0.01	100 шт.
49	Демонтаж санитарных приборов сифонов	0.01	100 шт.
50	Установка раковин	0.1	10 компл.
51	Установка смесителей	0.1	10 шт.
52	Раковин типа «МОЙ ДОДЫР»	1 шт.	
53	Смеситель для раковины	1	Шт.
54	Устройство подвесных	0.02	100 м2

	потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой		
55	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	0.19	100 шт.
56	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	0.14	100 м2
57	Светильник в подвесных потолках	0.2	100 шт.
58	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок	20 объем 3+17	Шт.
59	Лампы для светильников	8 объем 12+68	10 шт.
60	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные	0.1	100 м
61	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил – 2 и сечением 1,5 мм2	0.01	1000 м
62	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные	8.5	100 м
63	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил – 2 и сечением 1,5 мм2	0.85	1000 м

5. Место выполнения работ:
МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимир, ул. Каманина, д.25, тел. (09422) 23-71-42, e-mail bolnica@vtsnet.ru ad@gb3.elcom.ru
6. Сроки выполнения работ:
До 31.03.09 г.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах:
В цену услуг включены все предусмотренные налоги, сборы и другие обязательные платежи.
8. Максимальная цена контракта:
Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ и составляет **275 404 руб.**
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимир, ул. Каманина, д.25, тел. (09422) 23-71-42, e-mail bolnica@vtsnet.ru ad@gb3.elcom.ru срок подачи котировок по 2 февраля 2009 года до 17.00 ч
10. Условия поставки и оплаты товара:
Безналичный расчет; в течение 30 календарных дней по факту выполнения работ по счету фактуре и накладной; Срок выполнения до 31.03.09 г. Место выполнения работ: МУЗ Городская больница № 3, ул. Каманина, 25
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через пять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. **Заключение договора 9.02.09 г.**

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой
мы,_____

_____
наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____
место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить поставку оборудования в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____, а именно:

№ п/п	Наименование товара	Требуемое значение
		В соответствии с приложениями к котировочной заявке №№1-2

Место оказания услуг:

_____

Сроки оказания услуг;

_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) _____

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)
МП
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложения на _____листах.
1.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
2.Заверенные копии учредительных документов.
3.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.
(Согласно постановлению главы города Владимира от 26.12.2007 № 5176 указанные документы представляются в добровольном порядке)