

Стройка: Владстройзаказчик

Объект: здание

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**  
(Локальный сметный расчет)  
Ремонт помещений

Сметная стоимость: **158.769** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.345** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **37.793** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Архив</i>										
<b>1.</b>	<b>Е15-04-005-7</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.41</b>	<b>2 077.55</b>	<b>851.80</b>	<b>11 684.82</b>	<b>4 790.78</b>	<b>5.624</b>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	79.0625	32.415625	9.620	311.84	115.050	3 729.42	11.959
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0375	0.015375	13.500	0.21	120.160	1.85	8.901
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0375	0.015375	20.00	0.31	159.62	2.45	7.981
		(1)				13.50	0.21	120.16	1.85	8.901
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.1025	75.40	7.73	440.77	45.18	5.846
		(1)								
1. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0003608	8.50		101.79	0.04	11.975
1. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.079	0.03239	4 210.63	136.38	9 296.19	301.10	2.208
1. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.1476	3.00	0.44	6.89	1.02	2.297
1. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.02583	15 295.94	395.09	27 548.13	711.57	1.801
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	294.89	88.83%	3 314.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	145.88	46.75%	1 744.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 292.57		9 849.64	
<b>2.</b>	<b>Е15-04-026-5</b>	<b>Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.023</b>	<b>3 063.67</b>	<b>70.46</b>	<b>29 177.81</b>	<b>671.09</b>	<b>9.524</b>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										

2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	242.88	5.58624	9.620	53.74	115.050	642.70	11.959
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.000575	13.500	0.01	120.160	0.07	8.901
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.000575	20.00	0.01	159.62	0.09	7.981
			(1)			13.50	0.01	120.16	0.07	8.901
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.0031625	75.40	0.24	440.77	1.39	5.846
			(1)							
2. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0001012	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
2. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000202	8.50		101.79		11.975
2. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.059	0.001357	2 863.90	3.89	8 366.57	11.35	2.921
2. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.00828	3.00	0.02	6.89	0.06	2.297
2. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0025	0.0000575	11 468.80	0.66	29 383.98	1.69	2.562
2. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0253	0.0005819	20 439.64	11.89	23 688.38	13.78	1.159
		Накладные расходы				94.5%	50.79	88.83%	570.97	
		Сметная прибыль				46.75%	25.13	46.75%	300.49	
		Всего с НР и СП					146.38		1 542.56	

Приемная

<b>3.</b>	<b>Е57-6-6</b>	<b>Циклевка паркетных полов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.18</b>	<b>539.95</b>	<b>97.19</b>	<b>6 041.09</b>	<b>1 087.40</b>	<b>11.188</b>
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.4	6.552	8.530	55.89	102.170	669.42	11.978
3. 2.	х34-0310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	18.2	3.276	2.66	8.71	8.46	27.71	3.18
3. 3.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	21.3	3.834	8.50	32.59	101.79	390.26	11.975
		Накладные расходы				80%	44.71	75.2%	503.40	
		Сметная прибыль				68%	38.01	68%	455.21	
		Всего с НР и СП					179.91		2 046.01	

<b>4.</b>	<b>Е15-04-029-1</b>	<b>Покрытие полов лаком</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.18</b>	<b>259.32</b>	<b>46.68</b>	<b>1 658.46</b>	<b>298.52</b>	<b>6.395</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.612	1.01016	9.620	9.72	115.050	116.22	11.959
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00225	13.500	0.03	120.160	0.27	8.901
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00225	20.00	0.05	159.62	0.36	7.981
			(1)			13.50	0.03	120.16	0.27	8.901
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.00225	75.40	0.17	440.77	0.99	5.846
			(1)							
4. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.14	0.0252	3.00	0.08	6.89	0.17	2.297
4. 6.	с101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	0.011	0.00198	18 125.70	35.89	90 265.80	178.73	4.98
4. 7.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0004	0.000072	10 840.00	0.78	28 509.70	2.05	2.63

		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	9.21	88.83%	103.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	4.56	46.75%	54.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					60.45		456.46	
<i>Комната отдыха водителей</i>										
<b>5.</b>	<b>Е67-1-1</b>	<b>Демонтаж электропроводки, скрытая проводка</b>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>19.81</b>	<b>2.97</b>	<b>236.63</b>	<b>35.49</b>	<b>11.949</b>
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.54	0.381	7.800	2.97	93.160	35.49	11.944
5. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.004	0.0006					
		<i>Накладные расходы</i>				85%	2.52	79.9%	28.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1.93	65%	23.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7.43		86.92	
<b>6.</b>	<b>Ц08-02-401-1</b>	<b>Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм<sup>2</sup> с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок</b>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>2 480.17</b>	<b>372.03</b>	<b>12 113.44</b>	<b>1 817.02</b>	<b>4.884</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	51.6	7.74	9.400	72.76	112.480	870.60	11.966
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.95	3.7425	11.619	43.48	131.956	493.85	11.357
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.25	0.0375	134.65	5.05	604.73	22.68	4.491
			(1)			13.50	0.51	153.32	5.75	11.357
6. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	24.7	3.705	31.14	115.37	166.20	615.77	5.337
			(1)			11.60	42.98	131.74	488.10	11.357
6. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	0.3705	8.10	3.00	32.06	11.88	3.958
6. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.03	0.9045	2.08	1.88	5.13	4.64	2.466
6. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.25	0.0375	95.53	3.58	501.93	18.82	5.254
			(1)							
6. 8.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00065	0.0000975	12 281.50	1.20	35 555.52	3.47	2.895
6. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.011	0.00165	4 940.27	8.15	24 430.45	40.31	4.945
6. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.75	0.2625	14.13	3.71	34.15	8.96	2.417
6. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	4.5	0.675	2.82	1.90	10.50	7.09	3.723
6. 12.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	2.5	0.375	17.80	6.68	87.00	32.63	4.888
6. 13.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	4.5	0.675	26.08	17.60	7.62	5.14	0.292
6. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.4	0.06	68.04	4.08	334.10	20.05	4.91
6. 15.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	16.5	2.475	0.87	2.15	2.42	5.99	2.782
6. 16.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	24.4	3.66	0.27	0.99	0.94	3.44	3.481
6. 17.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.000306	19.26	0.01	28.32	0.01	1.47

6. 18.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.0615	140.80	8.66	238.17	14.65	1.692
6. 19.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.03	0.0045	118.57	0.53	236.72	1.07	1.996
6. 20.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.83	0.1245	50.75	6.32	170.41	21.22	3.358
6. 21.	c510-3500-33	Полоса монтажная	м	34	5.1	20.60	105.06	20.25	103.28	0.983
		<i>Накладные расходы</i>				95%	110.43	89.3%	1 218.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	75.56	65%	886.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					558.01		3 922.37	
<b>7.</b>	<b>C501-3097-33</b>	<b>Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.015</b>	<b>19 724.00</b>	<b>295.86</b>	<b>39 344.55</b>	<b>590.17</b>	<b>1.995</b>
<b>8.</b>	<b>E67-8-2</b>	<b>Смена светильников с люминесцентными лампами</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>30 416.55</b>	<b>304.17</b>	<b>59 206.43</b>	<b>592.06</b>	<b>1.946</b>
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	163.3	1.633	9.620	15.71	115.050	187.88	11.959
8. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.08</i>	<i>0.0008</i>	<i>13.500</i>	<i>0.01</i>	<i>120.160</i>	<i>0.10</i>	<i>8.901</i>
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.08	0.0008	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>159.62</u>	<u>0.13</u>	<u>7.981</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>120.16</i>	<i>0.10</i>	<i>8.901</i>
8. 4.	c546-0601	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	100	1	288.44	288.44	404.06	404.06	1.401
		<i>Накладные расходы</i>				85%	13.36	79.9%	150.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	10.22	65%	122.19	
		<i>Всего с НР и СП</i>					327.75		864.44	
<b>9.</b>	<b>E67-9-1</b>	<b>Смена выключателей</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>218.59</b>	<b>2.19</b>	<b>2 617.50</b>	<b>26.18</b>	<b>11.954</b>
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	0.241	9.070	2.19	108.610	26.18	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.86	79.9%	20.92	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1.42	65%	17.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.48		64.11	
<b>10.</b>	<b>C549-3169-33</b>	<b>Выключатель одноклавишный скрытой установки 80220 Нептун SIEMENS</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>35.73</b>	<b>35.73</b>	<b>19.89</b>	<b>19.89</b>	<b>0.557</b>
<b>11.</b>	<b>E67-9-2</b>	<b>Смена розеток</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>218.59</b>	<b>2.19</b>	<b>2 617.50</b>	<b>26.18</b>	<b>11.954</b>
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	0.241	9.070	2.19	108.610	26.18	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.86	79.9%	20.92	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1.42	65%	17.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.48		64.11	
<b>12.</b>	<b>C549-3043-33</b>	<b>Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-126-3</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	<b>21.74</b>	<b>21.74</b>	<b>2.163</b>
<b>13.</b>	<b>E57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов деревянных и из</b>	<b>100 м</b>		<b>0.12</b>	<b>29.41</b>	<b>3.53</b>	<b>351.21</b>	<b>42.15</b>	<b>11.941</b>

<b>пластмассовых материалов</b>										
13. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.4524	7.800	3.53	93.160	42.15	11.944
13. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0132					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2.82	75.2%	31.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	2.40	68%	28.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8.75		102.51	
<b>14.</b>	<b>Е57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.11</b>	<b>91.44</b>	<b>10.06</b>	<b>1 081.84</b>	<b>119.00</b>	<b>11.829</b>
14. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	1.2529	7.800	9.77	93.160	116.72	11.944
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.13</i>	<i>0.0143</i>	<i>13.500</i>	<i>0.19</i>	<i>120.160</i>	<i>1.72</i>	<i>8.901</i>
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.13	0.0143	<u>20.00</u>	<u>0.29</u>	<u>159.62</u>	<u>2.28</u>	<u>7.981</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.19</i>	<i>120.16</i>	<i>1.72</i>	<i>8.901</i>
14. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.0517					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	7.97	75.2%	89.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	6.77	68%	80.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					24.80		288.61	
<b>15.</b>	<b>Е11-01-040-1</b>	<b>Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2</b>	<b>100 м</b>		<b>0.12</b>	<b>934.17</b>	<b>112.10</b>	<b>7 857.61</b>	<b>942.91</b>	<b>8.411</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	1.24062	9.770	12.12	116.770	144.87	11.952
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.0045	<u>75.40</u>	<u>0.34</u>	<u>440.77</u>	<u>1.98</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
15. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.618	8.26	5.10	13.37	8.26	1.619
15. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	12.12	7.80	94.54	65.00	787.80	8.333
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	13.42	104.06%	150.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	7.73	63.75%	92.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					133.24		1 186.02	
<b>16.</b>	<b>Е11-01-033-2</b>	<b>Устройство покрытий из фанеры</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.11</b>	<b>920.40</b>	<b>101.24</b>	<b>9 388.49</b>	<b>1 032.73</b>	<b>10.201</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	8.438815	8.530	71.98	102.170	862.19	11.978
16. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.95</i>	<i>0.1045</i>	<i>13.500</i>	<i>1.41</i>	<i>120.160</i>	<i>12.56</i>	<i>8.901</i>
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.95	0.1045	<u>20.00</u>	<u>2.09</u>	<u>159.62</u>	<u>16.68</u>	<u>7.981</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>1.41</i>	<i>120.16</i>	<i>12.56</i>	<i>8.901</i>
16. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.12375	0.95	0.12	3.83	0.47	4.032
16. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	0.37125	2.09	0.78	7.86	2.92	3.761
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	1.375	0.15125	<u>75.40</u>	<u>11.40</u>	<u>440.77</u>	<u>66.67</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
16. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.002882	5 160.53	14.87	29 077.42	83.80	5.635
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	81.24	104.06%	910.26	

		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	46.79	63.75%	557.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					229.27		2 500.65	
<b>17.</b>	<b>П1.</b>	<b>Фанера</b>	<b>м2</b>			<b>11</b>			<b>185.00</b>	<b>2 035.00</b>
<b>18.</b>	<b>Е11-01-036-1</b>	<b>Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.11</b>	<b>6 658.32</b>	<b>732.42</b>	<b>54 607.84</b>	<b>6 006.86</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	5.3636	8.300	44.52	99.510	533.73	11.989
18. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.4375</i>	<i>0.048125</i>	<i>13.500</i>	<i>0.65</i>	<i>120.160</i>	<i>5.78</i>	<i>8.901</i>
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.4375	0.048125	<u>20.00</u>	<u>0.96</u>	<u>159.62</u>	<u>7.68</u>	<u>7.981</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.65</i>	<i>120.16</i>	<i>5.78</i>	<i>8.901</i>
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.625	0.06875	<u>75.40</u>	<u>5.18</u>	<u>440.77</u>	<u>30.30</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
18. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0055	7 400.00	40.70	28 319.48	155.76	3.827
18. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.055	3.00	0.17	6.89	0.38	2.297
18. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	11.22	57.12	640.89	470.50	5 279.01	8.237
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	50.00	104.06%	561.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	28.80	63.75%	343.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					811.22		6 912.21	
<b>19.</b>	<b>Е61-4-7</b>	<b>Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.12</b>	<b>3 605.38</b>	<b>432.65</b>	<b>38 457.86</b>	<b>4 614.94</b>
19. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	290.27	34.8324	8.970	312.45	107.330	3 738.56	11.965
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.72</i>	<i>0.0864</i>	<i>13.500</i>	<i>1.17</i>	<i>120.160</i>	<i>10.38</i>	<i>8.901</i>
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.72	0.0864	<u>20.00</u>	<u>1.73</u>	<u>159.62</u>	<u>13.79</u>	<u>7.981</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>1.17</i>	<i>120.16</i>	<i>10.38</i>	<i>8.901</i>
19. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.2772	427.02	118.37	3 111.80	862.59	7.287
19. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.042	2.41	0.10			
19. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.4056					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	247.76	74.26%	2 783.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	156.81	50%	1 874.47	
		<i>Всего с НР и СП</i>					837.22		9 273.37	
<b>20.</b>	<b>Е15-04-027-6</b>	<b>Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.12</b>	<b>276.57</b>	<b>33.19</b>	<b>2 451.44</b>	<b>294.17</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	2.277	9.510	21.65	113.760	259.03	11.962

20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0015	13.500	0.02	120.160	0.18	8.901
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0015	20.00	0.03	159.62	0.24	7.981
			(1)			13.50	0.02	120.16	0.18	8.901
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.006	75.40	0.45	440.77	2.64	5.846
			(1)							
20. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000528	8.50		101.79	0.01	11.975
20. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.00384	2 863.90	11.00	8 366.57	32.13	2.921
20. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.018	3.00	0.05	6.89	0.12	2.297
		Накладные расходы				94.5%	20.48	88.83%	230.26	
		Сметная прибыль				46.75%	10.13	46.75%	121.18	
		Всего с НР и СП					63.80		645.61	
<b>21.</b>	<b>Е15-04-001-12</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков.</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.12</b>	<b>658.55</b>	<b>79.03</b>	<b>1 479.37</b>	<b>177.52</b>	<b>2.246</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	1.1178	9.620	10.75	115.050	128.60	11.959
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0015	13.500	0.02	120.160	0.18	8.901
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0015	20.00	0.03	159.62	0.24	7.981
			(1)			13.50	0.02	120.16	0.18	8.901
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0015	75.40	0.11	440.77	0.66	5.846
			(1)							
21. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.012	3.00	0.04	6.89	0.08	2.297
21. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	1.56	43.65	68.09	30.73	47.94	0.704
		Накладные расходы				94.5%	10.18	88.83%	114.40	
		Сметная прибыль				46.75%	5.03	46.75%	60.20	
		Всего с НР и СП					94.24		352.12	
<b>22.</b>	<b>Е15-06-001-7</b>	<b>Оклейка обоями потолков</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1</b>	<b>935.57</b>	<b>93.56</b>	<b>2 749.90</b>	<b>274.99</b>	<b>2.939</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	1.8768	9.620	18.05	115.050	215.93	11.959
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00125	13.500	0.02	120.160	0.15	8.901
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00125	20.00	0.03	159.62	0.20	7.981
			(1)			13.50	0.02	120.16	0.15	8.901
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.00125	75.40	0.09	440.77	0.55	5.846
			(1)							
22. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.001	3.00		6.89	0.01	2.297
22. 6.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0014	0.00014	30 704.65	4.30	43 985.79	6.16	1.433
22. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.001	2.41				
22. 8.	с101-2084	Обои потолочные	100 м2	1.13	0.113	629.02	71.08	461.49	52.15	0.734

		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	17.08	88.83%	191.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	8.45	46.75%	101.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					119.08		567.95	
<b>23.</b>	<b>Е15-04-005-8</b>	<b>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.1</b>	<b>2 454.73</b>	<b>245.47</b>	<b>14 718.10</b>	<b>1 471.81</b>	<b>5.996</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	102.8445	10.28445	9.620	98.94	115.050	1 183.23	11.959
23. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0375</i>	<i>0.00375</i>	<i>13.500</i>	<i>0.05</i>	<i>120.160</i>	<i>0.45</i>	<i>8.901</i>
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.00375	<u>20.00</u>	<u>0.08</u>	<u>159.62</u>	<u>0.60</u>	<u>7.981</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.05</i>	<i>120.16</i>	<i>0.45</i>	<i>8.901</i>
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.275	0.0275	<u>75.40</u>	<u>2.07</u>	<u>440.77</u>	<u>12.12</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
23. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.00088	8.50		101.79	0.01	11.975
23. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.092	0.0092	4 210.63	38.74	9 296.19	85.52	2.208
23. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.036	3.00	0.11	6.89	0.25	2.297
23. 8.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.0069	15 295.94	105.54	27 548.13	190.08	1.801
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	93.55	88.83%	1 051.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	46.28	46.75%	553.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					385.29		3 076.64	
<b>24.</b>	<b>Е61-2-7</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.33</b>	<b>2 974.59</b>	<b>981.61</b>	<b>31 167.14</b>	<b>10 285.16</b>	<b>10.478</b>	
24. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	75.3555	8.850	666.90	106.040	7 990.70	11.982
24. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.67</i>	<i>0.2211</i>	<i>13.500</i>	<i>2.98</i>	<i>120.160</i>	<i>26.57</i>	<i>8.901</i>
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.67	0.2211	<u>20.00</u>	<u>4.42</u>	<u>159.62</u>	<u>35.29</u>	<u>7.981</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>2.98</i>	<i>120.16</i>	<i>26.57</i>	<i>8.901</i>
24. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.726	427.02	310.02	3 111.80	2 259.17	7.287
24. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.1155	2.41	0.28			
24. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	1.1154					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	529.21	74.26%	5 953.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	334.94	50%	4 008.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 845.76		20 247.42	
<b>25.</b>	<b>Е15-04-027-5</b>	<b>Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.33</b>	<b>217.71</b>	<b>71.85</b>	<b>1 830.81</b>	<b>604.17</b>	<b>8.409</b>	

<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>										
25. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	4.550205	9.510	43.27	113.760	517.63	11.962
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.004125	13.500	0.06	120.160	0.50	8.901
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.004125	20.00	0.08	159.62	0.66	7.981
			(1)			13.50	0.06	120.16	0.50	8.901
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.012375	75.40	0.93	440.77	5.45	5.846
			(1)							
25. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0001452	8.50		101.79	0.01	11.975
25. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.00957	2 863.90	27.41	8 366.57	80.07	2.921
25. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0495	3.00	0.15	6.89	0.34	2.297
		Накладные расходы				94.5%	40.95	88.83%	460.25	
		Сметная прибыль				46.75%	20.26	46.75%	242.23	
		Всего с НР и СП					133.05		1 306.65	
<b>26.</b>	<b>Е15-06-001-2</b>	<b>Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.33</b>	<b>3 618.26</b>	<b>1 194.02</b>	<b>12 790.59</b>	<b>4 220.89</b>	<b>3.535</b>
<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>										
26. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	53.9925	17.817525	9.070	161.60	108.610	1 935.16	11.975
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.004125	13.500	0.06	120.160	0.50	8.901
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.004125	20.00	0.08	159.62	0.66	7.981
			(1)			13.50	0.06	120.16	0.50	8.901
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.004125	75.40	0.31	440.77	1.82	5.846
			(1)							
26. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000132	100.61	0.01	204.45	0.03	2.032
26. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.003201	4 210.63	13.48	9 296.19	29.76	2.208
26. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0033	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
26. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0029	0.000957	30 704.65	29.38	43 985.79	42.09	1.433
26. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.002343	3 500.00	8.20	18 400.33	43.11	5.257
26. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0033	2.41	0.01			
26. 11.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	0.3795	2 584.80	980.93	5 713.42	2 168.24	2.21
		Накладные расходы				94.5%	152.77	88.83%	1 719.45	
		Сметная прибыль				46.75%	75.58	46.75%	904.92	
		Всего с НР и СП					1 422.36		6 845.26	
<b>27.</b>	<b>Е15-04-005-7</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.33</b>	<b>2 077.55</b>	<b>685.59</b>	<b>11 684.82</b>	<b>3 855.99</b>	<b>5.624</b>
<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>										
27. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	79.0625	26.090625	9.620	250.99	115.050	3 001.73	11.959
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0375	0.012375	13.500	0.17	120.160	1.49	8.901
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0375	0.012375	20.00	0.25	159.62	1.98	7.981

27. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1) маш.ч	0.25	0.0825	13.50 75.40	0.17 6.22	120.16 440.77	1.49 36.36	8.901 5.846				
27. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	(1) м2	0.00088	0.0002904	8.50		101.79	0.03	11.975				
27. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.079	0.02607	4 210.63	109.77	9 296.19	242.35	2.208				
27. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.1188	3.00	0.36	6.89	0.82	2.297				
27. 8.	c101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.02079	15 295.94	318.00	27 548.13	572.73	1.801				
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	237.35	88.83%	2 667.76					
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	117.42	46.75%	1 404.01					
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 040.35		7 927.76					
<b>28.</b>	<b>E15-04-030-3</b>	<b>Масляная окраска металлических поверхностей труб и радиаторов</b>				<b>100 м2</b>			<b>0.02</b>	<b>840.70</b>	<b>16.81</b>	<b>6 062.79</b>	<b>121.26</b>	<b>7.214</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
28. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	46.6785	0.93357	8.850	8.26	106.040	99.00	11.982				
28. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00025	13.500		120.160	0.03	8.901				
28. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00025	20.00	0.01	159.62	0.04	7.981				
			(1)			13.50		120.16	0.03	8.901				
28. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.00075	75.40	0.06	440.77	0.33	5.846				
			(1)											
28. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.006	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297				
28. 6.	c101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.054	15.50	0.84	48.12	2.60	3.105				
28. 7.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000492	15 519.00	7.64	39 125.42	19.25	2.521				
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.81	88.83%	87.97					
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.86	46.75%	46.30					
		<i>Всего с НР и СП</i>					28.48		255.52					
<b>29.</b>	<b>E15-04-026-5</b>	<b>Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных</b>				<b>100 м2</b>			<b>0.023</b>	<b>3 063.67</b>	<b>70.46</b>	<b>29 177.81</b>	<b>671.09</b>	<b>9.524</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
29. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	242.88	5.58624	9.620	53.74	115.050	642.70	11.959				
29. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.000575	13.500	0.01	120.160	0.07	8.901				
29. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.000575	20.00	0.01	159.62	0.09	7.981				
			(1)			13.50	0.01	120.16	0.07	8.901				
29. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.0031625	75.40	0.24	440.77	1.39	5.846				
			(1)											

29. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0001012	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
29. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000202	8.50		101.79		11.975
29. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.059	0.001357	2 863.90	3.89	8 366.57	11.35	2.921
29. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.00828	3.00	0.02	6.89	0.06	2.297
29. 9.	c101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0025	0.0000575	11 468.80	0.66	29 383.98	1.69	2.562
29. 10.	c101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0253	0.0005819	20 439.64	11.89	23 688.38	13.78	1.159
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	50.79	88.83%	570.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	25.13	46.75%	300.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					146.38		1 542.56	

*Коридор*

<b>30.</b>	<b>Е10-04-001-3</b>	<b>Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.13</b>	<b>20 190.95</b>	<b>2 624.82</b>	<b>100 011.49</b>	<b>13 001.49</b>	<b>4.953</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
30. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	243.179	31.61327	8.380	264.92	100.370	3 173.02	11.977
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.175	0.15275	13.500	2.06	153.320	23.42	11.357
30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.175	0.15275	111.99	17.11	531.32	81.16	4.744
			(1)			13.50	2.06	153.32	23.42	11.357
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.7625	0.229125	75.40	17.28	440.77	100.99	5.846
			(1)							
30. 5.	c101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	2.37	0.3081	72.77	22.42	102.69	31.64	1.411
30. 6.	c101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	420	54.6	38.97	2 127.76	165.00	9 009.00	4.234
30. 7.	c101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0.0048	0.000624	18 723.61	11.68	52 993.76	33.07	2.83
30. 8.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0018	0.000234	5 160.53	1.21	29 077.42	6.80	5.635
30. 9.	c101-1851	Резина прессованная	кг	2.05	0.2665	31.40	8.37	61.41	16.37	1.956
30. 10.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.69	0.0897	1 271.48	114.05	5 524.43	495.54	4.345
30. 11.	c113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0026	0.000338	3 900.40	1.32	19 423.99	6.57	4.98
30. 12.	c113-0304	Клей резиновый Н 88-Н	кг	1.32	0.1716	7.20	1.24	8.67	1.49	1.204
30. 13.	c113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	12.6	1.638	22.40	36.69	27.99	45.85	1.25

30.14.	c411-0001	Вода	м3	2.5	0.325	2.41	0.78			
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	283.53	99.83%	3 191.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	142.97	53.55%	1 711.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 051.32		17 904.19	
<b>31.</b>	<b>Ц08-02-369-2</b>	<b>Светильник с лампами люминесцентными</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>150.40</b>	<b>150.40</b>	<b>729.10</b>	<b>729.10</b>	<b>4.848</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
31.1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	2.34	2.34	10.500	24.57	125.360	293.34	11.939
31.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.86</i>	<i>0.86</i>	<i>13.500</i>	<i>11.61</i>	<i>153.320</i>	<i>131.86</i>	<i>11.357</i>
31.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.02	<u>134.65</u>	<u>2.69</u>	<u>604.73</u>	<u>12.09</u>	<u>4.491</u>
			(1)			13.50	0.27	153.32	3.07	11.357
31.4.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	<u>маш.ч</u>	0.84	0.84	<u>142.70</u>	<u>119.87</u>	<u>489.36</u>	<u>411.06</u>	<u>3.429</u>
			(1)			13.50	11.34	153.32	128.79	11.357
31.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.02	<u>95.53</u>	<u>1.91</u>	<u>501.93</u>	<u>10.04</u>	<u>5.254</u>
			(1)							
31.6.	c101-3460-33	Лента ПВХ-304	кг	0.012	0.012	3.00	0.04	12.68	0.15	4.227
31.7.	c543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.01	35.27	0.35	47.21	0.47	1.339
31.8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.01	94.60	0.95	188.85	1.89	1.996
		<i>Накладные расходы</i>				95%	34.37	89.3%	379.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	23.52	65%	276.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					208.29		1 385.18	
<b>32.</b>	<b>С546-0601</b>	<b>Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>288.44</b>	<b>288.44</b>	<b>404.06</b>	<b>404.06</b>	<b>1.401</b>
<b>33.</b>	<b>Ц08-02-401-1</b>	<b>Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок</b>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>2 480.17</b>	<b>372.03</b>	<b>12 113.44</b>	<b>1 817.02</b>	<b>4.884</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
33.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	51.6	7.74	9.400	72.76	112.480	870.60	11.966
33.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>24.95</i>	<i>3.7425</i>	<i>11.619</i>	<i>43.48</i>	<i>131.956</i>	<i>493.85</i>	<i>11.357</i>
33.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.25	0.0375	<u>134.65</u>	<u>5.05</u>	<u>604.73</u>	<u>22.68</u>	<u>4.491</u>

33. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	(1) маш.ч	24.7	3.705	13.50 31.14	0.51 115.37	153.32 166.20	5.75 615.77	11.357 5.337
33. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	(1) маш.ч	2.47	0.3705	11.60 8.10	42.98 3.00	131.74 32.06	488.10 11.88	11.357 3.958
33. 6.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.03	0.9045	2.08	1.88	5.13	4.64	2.466
33. 7.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.25	0.0375	95.53	3.58	501.93	18.82	5.254
33. 8.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	(1) т	0.00065	0.0000975	12 281.50	1.20	35 555.52	3.47	2.895
33. 9.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.011	0.00165	4 940.27	8.15	24 430.45	40.31	4.945
33. 10.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.75	0.2625	14.13	3.71	34.15	8.96	2.417
33. 11.	c101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	4.5	0.675	2.82	1.90	10.50	7.09	3.723
33. 12.	c101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	2.5	0.375	17.80	6.68	87.00	32.63	4.888
33. 13.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	4.5	0.675	26.08	17.60	7.62	5.14	0.292
33. 14.	c101-9852	Краска	кг	0.4	0.06	68.04	4.08	334.10	20.05	4.91
33. 15.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	16.5	2.475	0.87	2.15	2.42	5.99	2.782
33. 16.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	24.4	3.66	0.27	0.99	0.94	3.44	3.481
33. 17.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.000306	19.26	0.01	28.32	0.01	1.47
33. 18.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.0615	140.80	8.66	238.17	14.65	1.692
33. 19.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.03	0.0045	118.57	0.53	236.72	1.07	1.996
33. 20.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.83	0.1245	50.75	6.32	170.41	21.22	3.358
33. 21.	c510-3500-33	Полоса монтажная	м	34	5.1	20.60	105.06	20.25	103.28	0.983
		<i>Накладные расходы</i>				95%	110.43	89.3%	1 218.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	75.56	65%	886.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					558.01		3 922.37	
<b>34.</b>	<b>С501-3097-33</b>	<b>Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.015</b>	<b>19 724.00</b>	<b>295.86</b>	<b>39 344.55</b>	<b>590.17</b>	<b>1.995</b>
<b>35.</b>	<b>Ц08-03-591-2</b>	<b>Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>363.87</b>	<b>3.64</b>	<b>3 968.64</b>	<b>39.69</b>	<b>10.904</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
35. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.2	0.322	9.910	3.19	118.490	38.15	11.957
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.0004	13.500	0.01	153.320	0.06	11.357
35. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0004	134.65	0.05	604.73	0.24	4.491

35. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	(1) маш.ч	0.04	0.0004	13.50 95.53	0.01 0.04	153.32 501.93	0.06 0.20	11.357 5.254
35. 5.	c101-0219	Гипс	(1) т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 485.02	0.11	1.498
35. 6.	c534-3019-33	Втулки изолирующие <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.94	0.96	3.481
						95%	3.04	89.3%	34.12	
						65%	2.08	65%	24.84	
							8.76		98.65	
<b>36.</b>	<b>C549-3169-33</b>	<b>Выключатель одноклавишный скрытой установки 80220 Нептун SIEMENS</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>35.73</b>	<b>35.73</b>	<b>19.89</b>	<b>19.89</b>	<b>0.557</b>
<b>37.</b>	<b>E10-01-039-1</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>				<b>100 м2</b>		<b>0.018</b>	<b>8 740.63</b>	<b>157.33</b>
								<b>35 380.37</b>	<b>636.85</b>	<b>4.048</b>
37. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.158596	9.180	19.82	109.900	237.23	11.972
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.1875	0.255375	13.500	3.45	153.320	39.15	11.357
37. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	12.1125	0.218025	86.40	18.84	494.72	107.86	5.726
37. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	(1) маш.ч	2.075	0.03735	13.50 111.99	2.94 4.18	153.32 531.32	33.43 19.84	11.357 4.744
37. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	(1) маш.ч	2.2375	0.040275	13.50 30.00	0.50 1.21	153.32 109.78	5.73 4.42	11.357 3.659
37. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.4875	0.044775	75.40	3.38	440.77	19.74	5.846
37. 7.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	(1) т	0.0021	0.0000378	6 180.64	0.23	29 077.42	1.10	4.705
37. 8.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.000288	2 326.12	0.67	3 485.02	1.00	1.498
37. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0004248	1 652.17	0.70	7 597.28	3.23	4.598
37. 10.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	49.71	9.165
37. 11.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.602	6.97	11.17	15.50	24.83	2.224
37. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000743	5 160.53	0.38	29 077.42	2.16	5.635
37. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.11	1.55	3 897.11	5.61	3.615
37. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00189	425.08	0.80	3 809.10	7.20	8.961

37. 15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	0.87804	93.54	82.13	147.96	129.91	1.582
37. 16.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.675	10.14	6.84	34.07	23.00	3.36
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	24.71	99.83%	275.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	12.46	53.55%	148.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					194.50		1 060.76	
<b>38.</b>	<b>C203-7220-33</b>	<b>Блоки дверные внутренние глухие</b>	<b>м2</b>		<b>1.8</b>	<b>1 411.29</b>	<b>2 540.32</b>	<b>4 300.00</b>	<b>7 740.00</b>	<b>3.047</b>
<b>39.</b>	<b>E15-06-001-5</b>	<b>Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.27</b>	<b>3 385.83</b>	<b>914.17</b>	<b>10 779.77</b>	<b>2 910.54</b>	<b>3.184</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
39. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	37.651	10.16577	9.070	92.20	108.610	1 104.10	11.975
39. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.003375</i>	<i>13.500</i>	<i>0.05</i>	<i>120.160</i>	<i>0.41</i>	<i>8.901</i>
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.003375	<u>20.00</u>	<u>0.07</u>	<u>159.62</u>	<u>0.54</u>	<u>7.981</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.05</i>	<i>120.16</i>	<i>0.41</i>	<i>8.901</i>
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.003375	<u>75.40</u>	<u>0.25</u>	<u>440.77</u>	<u>1.49</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
39. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000108	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
39. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0027	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
39. 7.	c101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0022	0.000594	30 704.65	18.24	43 985.79	26.13	1.433
39. 8.	c101-1829	Бумага ролевая	т	0.00085	0.0002295	3 500.00	0.80	18 400.33	4.22	5.257
39. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.01	0.0027	2.41	0.01			
39. 10.	c101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	0.3105	2 584.80	802.58	5 713.42	1 774.02	2.21
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	87.18	88.83%	981.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	43.13	46.75%	516.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 044.47		4 408.03	
<b>40.</b>	<b>E15-04-005-7</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.27</b>	<b>2 077.55</b>	<b>560.94</b>	<b>11 684.82</b>	<b>3 154.90</b>	<b>5.624</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
40. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	79.0625	21.346875	9.620	205.36	115.050	2 455.96	11.959
40. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0375</i>	<i>0.010125</i>	<i>13.500</i>	<i>0.14</i>	<i>120.160</i>	<i>1.22</i>	<i>8.901</i>
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.010125	<u>20.00</u>	<u>0.20</u>	<u>159.62</u>	<u>1.62</u>	<u>7.981</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.14</i>	<i>120.16</i>	<i>1.22</i>	<i>8.901</i>
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.25	0.0675	<u>75.40</u>	<u>5.09</u>	<u>440.77</u>	<u>29.75</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
40. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0002376	8.50		101.79	0.02	11.975
40. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.079	0.02133	4 210.63	89.81	9 296.19	198.29	2.208
40. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0972	3.00	0.29	6.89	0.67	2.297

40. 8.	c101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.063	0.01701	15 295.94 94.5% 46.75%	260.18 194.20 96.07 851.21	27 548.13 88.83% 46.75%	468.59 2 182.71 1 148.73 6 486.34	1.801
<b>41.</b>	<b>Е11-01-040-1</b>	<b>Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>100 м</b>		<b>0.1</b>	<b>934.17</b>	<b>93.42</b>	<b>7 857.61</b>	<b>785.76</b>	<b>8.411</b>
41. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	1.03385	9.770	10.10	116.770	120.72	11.952
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.00375	75.40	0.28	440.77	1.65	5.846
			(1)							
41. 3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.515	8.26	4.25	13.37	6.89	1.619
41. 4.	c101-1753	Плитусы для полов из пластика <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	101	10.1	7.80 110.7% 63.75%	78.78 11.18 6.44 111.04	65.00 104.06% 63.75%	656.50 125.62 76.96 988.34	8.333
<b>42.</b>	<b>Е56-12-5</b>	<b>Установка дверных приборов замков врезных</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>6 519.84</b>	<b>65.20</b>	<b>21 182.59</b>	<b>211.83</b>	<b>3.249</b>
42. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.2	0.732	8.530	6.24	102.170	74.79	11.978
42. 2.	c101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.004	0.00004	18 861.94	0.75	38 186.88	1.53	2.025
42. 3.	c101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	100	1	58.20 82% 62%	58.20 5.12 3.87 74.19	135.51 77.08% 62%	135.51 57.65 46.37 315.85	2.328
<b>43.</b>	<b>Е69-9-1</b>	<b>Очистка помещений от строительного мусора</b>	<b>100 т</b>		<b>0.0196</b>	<b>1 551.68</b>	<b>30.41</b>	<b>18 566.54</b>	<b>363.90</b>	<b>11.966</b>
43. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	214.32	4.200672	7.240	30.41	86.630	363.90	11.965
43. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	100	1.96	78% 50%	23.72 15.21 69.33	73.32% 50%	266.81 181.95 812.66	
<b>44.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1.96</b>	<b>33.00</b>	<b>64.67</b>	<b>214.94</b>	<b>421.28</b>	<b>6.514</b>
44. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.13288	7.300	8.27	87.320	98.92	11.962
44. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	0.29	0.5684	99.23 95% 50%	56.40 7.86 4.14 76.66	567.13 89.3% 50%	322.36 88.34 49.46 559.08	5.715

45.	ХЗ10-1030-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 30 км <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.96	29.80	58.41	152.50	298.90	5.117	
						58.41		298.90		
46.	П2.	Утилизация мусора	т	1.96			165.00	323.40		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>15 210.70</b>		<b>80 195.94</b>	<b>5.272</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>2 878.33</b>		<b>32 307.89</b>	<b>11.225</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>1 625.92</b>		<b>19 408.31</b>	<b>11.937</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>19 714.95</b>		<b>131 912.14</b>	<b>6.691</b>	
<b>в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 6, 31, 33, 35)</b>						<b>6.72</b>		<b>10.76</b>	<b>1.602</b>	
<b>Непредвиденные затраты 2%</b>						<b>2</b>	<b>394,30</b>	<b>2638,24</b>	<b>6.691</b>	
<b>Итого с непредвиденными затратами</b>						<b>20109,25</b>		<b>134550,38</b>	<b>6.691</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>20</b>	<b>4021,85</b>	<b>18</b>	<b>24 219,07</b>	<b>6.691</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>						<b>24131,1</b>		<b>158769,45</b>	<b>6.691</b>	

Начальник ПО МБУ "Владстройзаказчик"

Нагайцев Ю.В.

Инженер ПО МБУ "Владстройзаказчик"

Сергеева Е.К.