Объект: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0.054
2.	Разборка обшивки: неоштукатуренной (сцена)	100 м2	0.07098
3.	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.02808
4.	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	0.12498
5.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0.17898
6.	Краски для наружных работ: марок МА-015, ПФ-014	т	0.00462
7.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150х490 мм	шт.	20
8.	Прим. Экран 700 мм	шт.	16
9.	Экран радиатора 1000 мм	шт.	4
10.	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2	0.75
11.	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М1	м2	78
12.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1.38936
13.	Эмаль ПФ-167	т	0.03071
14.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2	2.976
15.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.08532
16.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.04
17.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0948
18.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2; ДУ 24-10, пл.2.30 м2	м2	4.02
19.	Блоки дверные двупольные ДН 21-13АЩ, пл.2.66 м2	м2	5.32
20.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	2
21.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект	2
22.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.052
23.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.0416
24.	Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1	шт.	4
25.	Кронштейн дпя установки светильников наружного освещения, однорожковый	шт.	4
26.	Светильник с лампами ртутными	шт.	4
27.	Светильник консольно-торцевой с защитным стеклом типа РСУ21-400-001 У1	шт.	4
28.	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400 (6) -4	10 шт.	0.408
29.	Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	0.32
30.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.03296
31.	Коробка ответвительленая для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.004
32.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 6	100 шт.	0.08
33.	Наконечники медные для опрессовки, тип 4-4-3-М	1000 шт.	0.008
34.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.667
35.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.667

Составил: Вед.сп-т МТО Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)