

Объект: МДОУ № 2, г.Владимир, Комиссарова, 33а

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт помещений (ремонт групповой комнаты)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стен и потолков)	100 м2	0.15
2.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.12066
3.		Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.072
4.		Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2	1.734
5.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	1.557
6.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	1.557
7.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.79306
8.		Облицовка поверхностей одним слоем гипсоволоконных листов (ГВЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (заделка дверного проема и трубопроводов)	100 м2	0.09548
9.		Листы гипсоволоконные	м2	10.02488
10.		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону-туалет и тамбур	100 м2	0.602
11.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.90552
12.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.042
13.		Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.0054
14.		Снятие наличников	100 м	0.05
15.		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
16.		Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2	3
17.		Двери стальные утепленные	шт.	1
18.		Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	1
19.		Заполнение оконных проемов отдельными элементами переплетами одинарными площадью проема до 2 м2	100 м2	0.0081
20.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
21.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
22.		Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	1
23.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.0735
24.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.14058
25.		Обивка дверей облицовочными материалами	100 м2	0.12824
26.		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками	1000 м2	0.03847
27.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.08
28.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.20066
29.		Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.172
30.		Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.596
31.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.13623
32.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.98443
33.		Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном (радиаторы)	100 м2	0.13783
34.		Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадью 0.29-0.77 м2	м2	0.14128
35.		Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.13623
36.		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.17133
37.		Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм	м2	17.47515
38.		Устройство плитусов из плиток керамических	100 м	0.246

39.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	0.98443
40.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м2	0.98443
41.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм (МДФ влагостойкие)	1000 м2	0.1014
42.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.98443
43.	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	100.41186
44.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.596
45.	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.261
46.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8	м	26.361
47.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.4
48.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	комплект	4
49.	Установка смесителей	10 шт.	0.4
50.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	4
51.	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	1
52.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.1
53.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.3
54.	Установка сливов больничных	10 компл.	0.1
55.	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	12
56.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.12
57.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	1
58.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.03
59.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.07
60.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	1
61.	Прим. Демонтаж: Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 (с целью дальнейшего использования)	шт.	11
62.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.02
63.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.01
64.	Светильник настенный с рассеивателем шаровой формы типа НБ006-100/Р2	шт.	1
65.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.2
66.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.	20
67.	Смена выключателей	100 шт.	0.05
68.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	5
69.	Смена розеток	100 шт.	0.03
70.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт.	3
71.	Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	1.761

Составил: \_\_\_\_\_ В.Н.Ивакина  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: \_\_\_\_\_ В.Н.Ивакина  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*