ЗАКАЗЧИК: ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. ВЛАДИМИРА

ПОДРЯДЧИК;

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. Б. МОСКОВСКАЯ, Д. 92-А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 2-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ц10-08-001-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей**	**шт.**		**1**	**405.41**	**405.41**	**3 881.11**	**3 881.11**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	39	10.060	392.34	99.500	3 880.50
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
		Накладные расходы				80%	313.87	67.68%	2 626.32
		Сметная прибыль				60%	235.40	51%	1 979.06
		Всего с НР и СП					954.69		8 486.49
2.	**С514-3034-33**	**ППКОП "Сигнал-20М"**	**шт.**		**1**	**2 232.98**	**2 232.98**	**2 870.34**	**2 870.34**
3.	**П.5**	**Металлический ящик**	**шт.**		**1**			**838.98**	**838.98**
4.	**Ц10-08-001-6**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей**	**шт.**		**1**	**169.35**	**169.35**	**1 592.61**	**1 592.61**
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	16	16	10.060	160.96	99.500	1 592.00
4. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
		Накладные расходы				80%	128.77	67.68%	1 077.47
		Сметная прибыль				60%	96.58	51%	811.92
		Всего с НР и СП					394.69		3 482.00
5.	**С514-3019-33**	**Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 И7 исп. 3000**	**шт.**		**1**	**1 440.27**	**1 440.27**	**2 867.80**	**2 867.80**
6.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**68**	**11.89**	**808.81**	**95.47**	**6 491.91**
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	68	9.620	654.16	95.240	6 476.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	4.08	19.20	78.34	3.82	15.59
		Накладные расходы				80%	523.33	67.68%	4 383.17
		Сметная прибыль				60%	392.50	51%	3 302.92
		Всего с НР и СП					1 724.63		14 178.01
7.	**С549-3188-33**	**Извещатель пожарный дымовой ИП -212-77 (ИПК-8)**	**шт.**		**68**	**49.13**	**3 340.84**	**144.07**	**9 796.76**
8.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**4**	**11.89**	**47.58**	**95.47**	**381.88**
		Начисления: Н11= 2							
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	4	9.620	38.48	95.240	380.96
8. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.24	19.20	4.61	3.82	0.92
		Накладные расходы				80%	30.78	67.68%	257.83
		Сметная прибыль				60%	23.09	51%	194.29
		Всего с НР и СП					101.45		834.00
9.	**С549-3187-33**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-И**	**шт.**		**4**	**41.31**	**165.24**	**131.36**	**525.44**
10.	**Ц08-03-593-10**	**Световые настенные указатели**	**100 шт.**		**0.05**	**1 745.78**	**87.29**	**11 014.35**	**550.72**
		Начисления: Н11= 2							
10. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	4.91	9.910	48.66	98.080	481.57
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.12*	*0.056*	*13.500*	*0.76*	*126.910*	*7.11*
10. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	1.28	8.10	10.37	32.06	41.04
10. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.12	0.056	95.53	5.35	501.93	28.11
		Накладные расходы				95%	46.95	80.37%	392.75
		Сметная прибыль				65%	32.12	55.25%	270.00
		Всего с НР и СП					166.36		1 213.47
11.	**С546-3353-33**	**Световые оповещатели "Молния" "Выход"**	**шт.**		**5**	**98.25**	**491.25**	**139.83**	**699.15**
12.	**Ц10-06-037-12**	**Коробка оконечная**	**100 шт.**		**0.61**	**1 699.45**	**1 036.66**	**1 291.97**	**788.10**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	14.72	8.9792	8.850	79.47	87.770	788.10
		Накладные расходы				100%	79.47	84.6%	666.73
		Сметная прибыль				65%	51.66	55.25%	435.43
		Всего с НР и СП					1 167.79		1 890.26
13.	**С512-0005**	**Коробка коммутационная УК-2П**	**шт.**		**59**	**5.94**	**350.46**	**6.27**	**369.93**
14.	**С512-0006**	**Коробка телефонная плоская, 10-ти парная, белая КТРП 10*2**	**шт.**		**2**	**53.55**	**107.10**	**27.12**	**54.24**
15.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**16**	**99.41**	**1 590.51**	**332.73**	**5 323.70**
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.52	56.32	9.400	529.41	93.100	5 243.39
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.57*	*25.12*	*11.612*	*291.70*	*109.164*	*2 742.19*
15. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.16	95.53	15.28	501.93	80.31
		Накладные расходы				95%	780.05	80.37%	6 418.01
		Сметная прибыль				65%	533.72	55.25%	4 412.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					2 904.29		16 153.74
16.	**С506-0012**	**Кабели КСПВ 2*0,5**	**1000 м**		**1**	**8 003.24**	**8 003.24**	**1 129.83**	**1 129.83**
17.	**С506-0013**	**Кабели КСПВ 4*0,5**	**1000 м**		**0.4**	**14 019.00**	**5 607.60**	**2 192.80**	**877.12**
18.	**С506-0014**	**Кабели КСПВ 10*0,5**	**1000 м**		**0.2**	**24 454.00**	**4 890.80**	**5 745.76**	**1 149.15**
19.	**Ц08-02-396-5**	**Кабель-канал**	**100 м**		**6**	**1 058.03**	**6 348.18**	**3 561.21**	**21 367.25**
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.5	183	9.400	1 720.20	93.100	17 037.30
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*76.68*	*11.790*	*904.08*	*110.839*	*8 499.12*
19. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	14.82	8.10	120.04	32.06	475.13
19. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	7.68	95.53	733.67	501.93	3 854.82
		Накладные расходы				95%	2 493.07	80.37%	20 523.62
		Сметная прибыль				65%	1 705.78	55.25%	14 108.87
		Всего с НР и СП					10 547.03		55 999.74
20.	**С512-3097-33**	**Кабель-канал монтажный Россия 25х16 мм**	**м**		**200**	**24.56**	**4 912.00**	**4.69**	**938.00**
21.	**С512-3096-33**	**Кабель-канал монтажный Россия 15х10 мм**	**м**		**400**	**17.86**	**7 144.00**	**9.28**	**3 712.00**
22.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**4**	**769.02**	**3 076.10**	**3 006.65**	**12 026.58**
		Начисления: Н11= 2							
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	24.7	98.8	9.400	928.72	93.100	9 198.28
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.88*	*13.500*	*11.88*	*126.910*	*111.68*
22. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	71.6	8.10	579.96	32.06	2 295.50
22. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	17.76	2.08	36.94	5.13	91.11
22. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	0.88	95.53	84.07	501.93	441.70
		Накладные расходы				95%	893.57	80.37%	7 482.41
		Сметная прибыль				65%	611.39	55.25%	5 143.75
		Всего с НР и СП					4 581.06		24 652.75
23.	**П.1**	**Металлорукав диам. 8 мм**	**м**		**400**	**2.10**	**840.00**	**6.45**	**2 580.00**
24.	**Ц08-03-532-1**	**Устройство коммутационное**	**шт.**		**1**	**23.50**	**23.50**	**178.38**	**178.38**
		Начисления: Н11= 2							
24. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.87	1.87	9.510	17.78	94.170	176.10
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.003*	*0.003*	*13.500*	*0.04*	*126.910*	*0.38*
24. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.01	0.01	8.10	0.08	32.06	0.32
24. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
24. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
		Накладные расходы				95%	16.93	80.37%	141.84
		Сметная прибыль				65%	11.58	55.25%	97.51
		Всего с НР и СП					52.01		417.72
25.	**С549-5003**	**Усилитель релейный УК-ВК исп. 02**	**шт.**		**1**	**144.81**	**144.81**	**254.24**	**254.24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**6**	**71.36**	**428.16**	**527.31**	**3 163.86**
		Начисления: Н11= 2							
26. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	33.66	9.400	316.40	93.100	3 133.75
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.06*	*13.500*	*0.81*	*126.910*	*7.61*
26. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.06	95.53	5.73	501.93	30.12
		Накладные расходы				95%	301.35	80.37%	2 524.71
		Сметная прибыль				65%	206.19	55.25%	1 735.60
		Всего с НР и СП					935.70		7 424.17
27.	**С500-9004-90003**	**Провод ШВВП 2х0.75 мм2**	**1000 м**		**0.4**			**3 711.86**	**1 484.74**
28.	**С500-9004-90006**	**Провод ШВВП 3х0.75 мм2**	**1000 м**		**0.2**			**5 576.27**	**1 115.25**
29.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**2**	**19.75**	**39.50**	**152.23**	**304.46**
		Начисления: Н11= 2							
29. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	3.12	9.510	29.67	94.170	293.81
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.004*	*13.500*	*0.05*	*126.910*	*0.51*
29. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.26	8.10	2.11	32.06	8.34
29. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.08	19.20	1.54	3.82	0.31
29. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.004	95.53	0.38	501.93	2.01
		Накладные расходы				95%	28.23	80.37%	236.54
		Сметная прибыль				65%	19.32	55.25%	162.61
		Всего с НР и СП					87.05		703.62
30.	**П.2**	**Автомататический выключатель однополюсный на 10 А**	**шт.**		**1**			**30.51**	**30.51**
31.	**П.3**	**Батарея резервного питания 12 А/ч (12V)**	**шт.**		**1**			**593.22**	**593.22**
32.	**П.4**	**Крепежные элементы и расходные материалы**	**комплект**		**1**			**3 389.83**	**3 389.83**
33.	**Ц10-08-003-1**	**Прибор сигнализирующий емкостной**	**шт.**		**3**	**113.84**	**341.51**	**1 063.76**	**3 191.27**
		Начисления: Н11= 2							
33. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11	33	9.770	322.41	96.660	3 189.78
33. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.39	19.20	7.49	3.82	1.49
		Накладные расходы				80%	257.93	67.68%	2 158.84
		Сметная прибыль				60%	193.45	51%	1 626.79
		Всего с НР и СП					792.88		6 976.90
34.	**С549-3188-33***	**Сирена ПКИ- 1 "Иволга"**	**шт.**		**3**	**49.13**	**147.39**	**93.22**	**279.66**
35.	**Ц10-08-003-3**	**Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля**	**шт.**		**1**	**57.15**	**57.15**	**505.10**	**505.10**
		Начисления: Н11= 2							
35. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	5	10.210	51.05	100.920	504.60
35. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
		Накладные расходы				80%	40.84	67.68%	341.51
		Сметная прибыль				60%	30.63	51%	257.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					128.62		1 103.96
36.	**С514-3020-33**	**Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"**	**шт.**		**1**	**1 062.90**	**1 062.90**	**173.73**	**173.73**

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**55 340.59**	**95 476.85**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**5 935.14**	**49 231.78**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**4 143.40**	**34 538.12**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**65 419.13**	**179 246.75**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 22, 24, 26, 29, 33, 35)			**65.81**	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**		**11 775.44**	**18** **32 264.42**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**77 194.57**	**211 511.17**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)