Приложение №2

Форма № 4

_ ***МУЗ КБ ПО «Автоприбор и Точмаш»***_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1_____
(локальная ресурсная смета)

на _***Капитальный ремонт кровли патологоанатомического корпуса*** _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость_____

Сметная стоимость 452.485 тыс.руб._____

Средства на оплату труда 34.029 тыс.руб._____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3 кв_____20_09__г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КОД-**4540123**								
1	ТЕРр58-**17**-1 (=110)	Разборка покрытий кровель изрулонных материалов	100 м2	5.770000	137.23	792	1400.87	8083
	1	Затраты труда	чел.-ч.	100.455700			80.24	8060.57
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	4.846800			4.58	22.20
	999-9900	Строительный мусор	т	4.500600				
		Накладные расходы - 0.8300	РУБ			651		6691
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			**510**		**5240**
2	ТЕР12-**01017**-01 (= 21)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (толщина 6 см) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	5.770**00**	**561.15**	**3238**	**3459.45**	**19961**
	1	Затраты труда	чел.-ч.	157.059400			80.24	12602.45
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	13.992250			60.27	843.38
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	4.904500			472.45	2317.13
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	9.087750			380.00	3453.35
	101207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	17.021500			70.94	1207.51
	101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой ркп-350б	м2	25.388000			15.00	380.82
		Накладные расходы - 1.0800	РУБ			1692		14521
		Сметная прибыль - 0.5525	РУБ			866		7428
3	**402**-9071 (= 21)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	8.830000	434.86	3840	5400.00	47682
4	**408**-9040 (= 21)	Песок для строительных работ природный	м3	17.660000	78.25	1382	350.00	6181

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ТЕР12-01017-02 (= 21)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	259.650000	4.23	1098	23.43	6083
	1	Затраты труда	чел.-ч.	25.965000			80.24	2083.43
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.736875			57.81	562.92
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	3.245625			472.45	1533.40
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	6.491250			380.00	2466.68
		Накладные расходы - 1.0800	РУБ			373		2858
		Сметная прибыль - 0.5525	РУБ			191		1462
6	402-9071 (= 21)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	26.484000	434.86	11517	5400.00	143014
7	ТЕР12-01016-02 (= 21)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	5.770000	153.42	885	1635.36	9436
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.156000			90.22	1457.59
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.288500			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.288500			440.77	127.16
	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.259650			30235.01	7850.52
		Накладные расходы - 1.0800	РУБ			175		1575
		Сметная прибыль - 0.5525	РУБ			90		806
8	ТЕР12-01002-09 (= 21)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	5.770000	264.87	1528	1664.64	9605
	1	Затраты труда	чел.-ч.	82.857200			96.87	8026.38
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.091625			94.41	197.48
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	1.081875			472.45	511.13
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.360625			510.00	183.92
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.649125			440.77	286.11
	150401	Горелка газопламенная	маш.-ч	33.177500			6.06	201.06
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	39.813000			9.97	396.94
		Накладные расходы - 1.0800	РУБ			988		8881
		Сметная прибыль - 0.5525	РУБ			506		4543
9	101-9121 (= 21)	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)	м2	657.780000	44.66	29376	65.00	42756
10	101-9122 (= 21)	Материал рулонные кровельные для нижних слоев (марка по проекту)	м2	669.320000	37.96	25407	55.00	36813
11	Е311-146-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	4.500000	33.00	149	208.00	936

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.601000			75.21	195.62
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1.305000			567.13	740.10
		Накладные расходы - 1.0000	РУБ			19		196
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			11		118
12	Е310-**1015**-1 (= 86)	Перевозка до 15км бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т, класс груза: 1	т	4.500000	21.04	95	150.00	675
		ИТОГО прямых затрат по разделу:	РУБ	331225	32426	13724	103	
						1603	**26**	
		ИТОГО прямых затрат по смете:	РУБ	331225	32426	13724	103	
						1603	**26**	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	331225	32426	13724		
		накладные расходы	РУБ	34722				
		сметная прибыль	РУБ	19597				
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				129	
		в т.ч. сметная зарплата	РУБ		34029			
		ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	385544				
		Прямые затраты СМР	РУБ			**79307**		**331225**
		индекс к прямым затратам					4.1765	
		в т.ч.						
		- основная з/п	РУБ			**3504**		**32426**
		индекс к основной зарплате					9.2540	
		- эксплуатация машин и механизмов	РУБ			**3042**		**13724**
		индекс к эксплуатации машин					4.5115	
		-з/п машинистов	РУБ			290		1603
		индекс к зарплате машинистов					5.5276	
		- материалы	РУБ			72763		285075
		индекс к материалам					**3.9179**	
		Накладные расходы	РУБ			3898	8.9076	34722
		Сметная прибыль	РУБ			2174	9.0143	19597
		Всего :	РУБ			85379	4.5157	385544
		ВСЕГО:						**385544**
		Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)		**-0.0600**				**-2083**
		[3_2_13]						
		ИТОГО:						**383461**
		НДС к СМР		0.1800				69024
		[8_7_15]						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**452485**

К ОПЛАТЕ :четыреста пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят пять РУБ

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]