Приложение № 2

Дефектная ведомость по текущему ремонту помещений перевязочного и ректоскопического кабинетов стационара МУЗ «Городской больницы №6»

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка покрытий полов из линолеума	Кв. м	35,2
2.	Разборка плинтусов деревянных	пог. м	33,5
3.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	Кв. м	35,2
4.	Устройство покрытий пола из керамогранита	Кв.м.	35,2
5.	Разборка облицовки стен из плиток керамических	Кв.м.	60,56
6.	Облицовка стен по бетонной поверхности керамической плиткой на цементном растворе	Кв.м	89,32
7.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков	Кв.м.	35,2
8.	Демонтаж осветительных приборов (потолочных светильников)	Шт.	8
9.	Монтаж светильников (со стоимостью светильников люминесцентных закрытого типа с 2-мя лампами ЛБ-40)	Шт.	8
10.	Демонтаж сантехприборов - ванн	Шт.	1
11.	Демонтаж смесителя с душевой сеткой	Шт.	1
12.	Установка душевой кабины с пластиковым поддонам	Компл.	1
13.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	Кв.м.	4
14.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных радиаторов отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	Кв.м.	2,25
	Сметная стоимость работ -200 тыс.руб.		

Главный врач М.А. Крылова