Объект: МДОУ № 100 г. Владимир, ул. Куйбышева, д 48а

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	8.323
2.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	8.323
3.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	11.89
4.	Стеклогидроизол ХКП	м2	1355.46
5.	Стеклогидроизол ХПП	м2	1379.24
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	3.5
7.	Стеклогидроизол ХКП	м2	882
8.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.05
9.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	15
10.	Стеклогидроизол ХПП	м2	258.75
11.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (сняти и установка покрытия для устройства примыканий- без стоимости железа)	100 м	0.8
12.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	2.7
13.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	10.603
14.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	10.603

Составил: Гл.сп-т МТО В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)