

Заказчик:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Дружба", Владимирская область,Собинский район

Объект:

Ремонт зданий муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Дружба", Владимирская область. Собинский район

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт большого бассейна

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **341 906** руб.  
Нормативная трудоемкость: **1118** чел.ч  
Сметная заработная плата: **102710** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33\*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Облицовочный материал (керамогранит) предоставляется заказчиком</i>										
1.	<b>Е63-7-5</b>	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток Объем: (26.5+12.2)*2*1.25+12.2*0.30+1.2	100 м2		1.0161	857.03	870.83	6 917.82	7 029	8.072
1. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	75.4962	7.850	592.65	83.25	6 285	10.605
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	2.02204	10.665	21.57	102.00	206	9.564
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.35564	20.00	7.11	153.75	55	7.688
			(1)			13.50	4.80	106.30	38	7.874
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	1.6664	100.01	166.66	405.64	676	4.056
			(1)			10.06	16.76	101.08	168	10.048
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	3.33281	31.33	104.42	4.05	13	0.129
1. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	5.28372					
		<i>Накладные расходы</i>				77%	472.95	77%	4 998	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	307.11	50%	3 246	
2.	<b>Е46-02-009-2</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Объем: (26.5+12.2)*2*(2.10+0.15+1.60+0.15)/2*0.15	100 м2		0.2322	178.00	41.33	1 880.82	437	10.573
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	22.82	5.2988	7.800	41.33	82.42	437	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				99%	40.92	99%	433	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	24.59	59.5%	260	
3.	<b>Е15-02-036-1</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен Объем: (26.5+12.2)*2*(2.10+0.15+1.60+0.15)/2*0.15 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.2322	4 870.10	1 130.84	31 648.74	7 349	6.499
3. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	149.443	34.7005	9.180	318.55	97.23	3 374	10.592
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.8	0.41796	13.166	5.50	105.79	44	8.036
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.175	0.04064	89.99	3.66	393.68	16	4.375
			(1)			10.06	0.41	101.08	4	10.048
3. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.625	0.37733	20.00	7.55	153.75	58	7.688
			(1)			13.50	5.09	106.30	40	7.874
3. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00058	5 160.00	3.00	43 855.93	25	8.499
3. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.00302	424.28	1.28	3 647.46	11	8.597
3. 7.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	2.7864	2.79	7.77	25.57	71	9.165
3. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00232	2.41	0.01			
3. 9.	с101-3991-33	Сетка "рабица" размером 20х20	м2	108	25.0776	18.87	473.21	44.35	1 112	2.35
3. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.1	0.71982	438.74	315.81	3 724.52	2 681	8.489
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	306.23	94.5%	3 230	

				46.75%	151.49	46.75%	1 598			
<i>Сметная прибыль</i>										
4.	<b>E11-01-011-1</b>	Прим. Демонтаж: стяжек цементных Объем: 26.20*11.90*0.40 <i>Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>	100 м2	1.24712	274.60	342.46	2 821.47	3 519	10.276	
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	31.608	39.419	7.930	312.59	84.01	3 312	10.594
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.016	1.26707	13.500	17.11	106.30	135	7.874
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.016	1.26707	20.00	25.34	153.75	195	7.688
		(1)				13.50	17.11	106.30	135	7.874
4. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	7.256	9.0491	0.50	4.52	1.36	12	2.72
<i>Накладные расходы</i>						110.7%	364.98	110.7%	3 816	
<i>Сметная прибыль</i>						63.75%	210.18	63.75%	2 197	
5.	<b>E11-01-011-1</b>	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм Объем: 26.20*11.90+(26.20+11.90)*2*0.60 <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	3.575	1 356.48	4 849.41	12 777.07	45 678	9.419	
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	162.435	7.930	1 288.11	84.01	13 646	10.594
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	5.67531	13.500	76.62	106.30	603	7.874
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	5.67531	20.00	113.51	153.75	873	7.688
		(1)				13.50	76.62	106.30	603	7.874
5. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	40.5316	0.50	20.27	1.36	55	2.72
5. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	12.5125	2.41	30.16			
5. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	7.293	465.84	3 397.37	4 264.93	31 104	9.155
<i>Накладные расходы</i>						110.7%	1 510.76	110.7%	15 774	
<i>Сметная прибыль</i>						63.75%	870.02	63.75%	9 084	
6.	<b>E11-01-011-2</b>	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (к=4 до толщины 40 мм) Объем: 26.20*11.90*0.40 <i>Начисления: НЗ= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4</i>	100 м2	1.24712	282.62	352.46	2 545.55	3 175	9.008	
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	2.3	2.86838	7.930	22.75	84.01	241	10.594
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.05	1.30948	13.500	17.68	106.30	139	7.874
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.05	1.30948	20.00	26.19	153.75	201	7.688
		(1)				13.50	17.68	106.30	139	7.874
6. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.6	14.4666	0.50	7.23	1.36	20	2.72
6. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.63603	465.84	296.29	4 264.93	2 713	9.155
<i>Накладные расходы</i>						110.7%	44.76	110.7%	421	
<i>Сметная прибыль</i>						63.75%	25.77	63.75%	242	
7.	<b>E11-01-027-6</b>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных Объем: 26.20*11.90+(26.20+11.90)*2*0.60	100 м2	3.575	79 981.54	285 934.00	41 842.41	149 587	0.523	

<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	492.446	8.740	4 303.97	92.67	45 635	10.603
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.275	18.8581	11.935	225.07	103.93	1 960	8.708
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	1.60875	89.99	144.77	393.68	633	4.375
			(1)			10.06	16.18	101.08	163	10.048
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	10.2781	20.00	205.56	153.75	1 580	7.688
			(1)			13.50	138.75	106.30	1 093	7.874
7. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	1.25125	75.40	94.34	448.56	561	5.949
			(1)							
7. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	1.7875	3.00	5.36	6.89	12	2.297
7. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	13.7638	2.41	33.17			
7. 8.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.17875	12 178.64	2 176.93	29 440.91	5 263	2.417
7. 9.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.95	6.97125	12.39	86.37	126.51	882	10.211
			(1)			10.06	70.13	101.08	705	10.048
7. 10.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	1.60875	3 628.43	5 837.24	11 117.71	17 886	3.064
7. 11.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	364.65	748.79	273 046.27	211.53	77 134	0.282
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	5 013.65	110.7%	52 688	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	2 887.26	63.75%	30 342	
8.	<b>E15-01-019-5</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		1.4319	78 409.54	112 274.62	45 489.97	65 137	0.58
		Объем: (26.5+12.2)*2*(2.10+1.60)/2								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.621	262.926	9.180	2 413.66	97.23	25 564	10.592
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	2.95329	10.623	31.37	101.93	301	9.596
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.14319	89.99	12.89	393.68	56	4.375
			(1)			10.06	1.44	101.08	14	10.048
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.48327	20.00	9.67	153.75	74	7.688
			(1)			13.50	6.52	106.30	51	7.874
8. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	2.32684	12.39	28.83	126.51	294	10.211
			(1)			10.06	23.41	101.08	235	10.048
8. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.71595	3.00	2.15	6.89	5	2.297
8. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.53696	3 628.43	1 948.33	11 117.71	5 970	3.064
8. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0716	8 892.40	636.65	40 282.57	2 884	4.53
8. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	1.33167	2.41	3.21			
8. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	100	143.19	748.79	107 219.24	211.53	30 289	0.282
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2 310.55	94.5%	24 442	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1 143.05	46.75%	12 092	

9.	<b>E10-01-060-1</b>	Прим. Установка и крепление защитных шин для углов	100 м		0.762	453.47	345.55	1 803.30	1 374	3.976
		Объем: (26.20+11.90)*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	6.85267	8.160	55.92	86.44	592	10.593
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0381	75.40	2.87	448.56	17	5.949
		(1)								
9. 3.	с201-4071-33	Защитная шина для углов 23х15х0,5	м	112	85.344	3.36	286.76	8.96	765	2.667
		Накладные расходы				106.2%	59.39	106.2%	629	
		Сметная прибыль				53.55%	29.95	53.55%	317	
10.	<b>E311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		5.283	33.00	174.32	215.84	1 140	6.54
10. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	3.05357	7.300	22.29	77.25	236	10.582
10. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.53207	99.23	152.03	590.31	904	5.949
		(1)								
		Накладные расходы				100%	22.29	100%	236	
		Сметная прибыль				60%	13.37	60%	142	
11.	<b>X403-1-5</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т		5.283	6.76	35.71	34.42	182	5.097

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

						<b>406 351.53</b>		<b>284 607</b>	<b>0.7</b>
		Оплата основных рабочих				9 371.82		99 322	10.598
		Стоимость механизмов				1 259.49		7 359	5.843
		Оплата механизаторов				394.92		3 388	8.579
		Сметная заработная плата				9 766.74		102 710	10.516
		Сметная стоимость материалов				395 720.22		177 926	0.45
		Трудозатраты осн. рабочих				1 085.50		1 085	
		Трудозатраты механизаторов				32.50		33	1.015
		Нормативная трудоемкость				1 118.00		1 118	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10 146.46		106 666	10.513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7					0.7	74 666	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 662.80		59 519	10.511
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9					0.9	53 567	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				422 160.79			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.						412 840	
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов						18	32 027
		Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов							3 971
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов						18	715
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам						3.0816	2 301
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли						2.7	1 446
		СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС							36 489
		<b>ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ</b>							<b>449 329</b>
		<b>ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА, В Т.Ч.</b>							

Керамогранит плитка половая

**-107 423**

**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА**

**341 906**

Составил: Инженер

Г.П.Волков

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил:

*(должность, подпись, Ф.И.О)*