

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03/2**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт окон здания МУК "Дом культуры молодежи", г. Владимир, ул. Мира, д.55

Основание: проект А-С 9/7/08-П-1-АС.1

Сметная стоимость: **484.297** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.390** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **36.306** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. ОКНА</b>										
<b>1.</b>	<b>Е58-3-1</b>	<b>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.</b>	<b>100 м</b>		<b>1.4564</b>	<b>71.18</b>	<b>103.67</b>	<b>750.57</b>	<b>1 093.13</b>	<b>10.544</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	13.25324	7.80	103.38	82.42	1 092.33	10.567
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.174768	1.70	0.30	4.58	0.80	2.694
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.174768					
		<i>Накладные расходы</i>					83%	85.81	78.02%	852.24
		<i>=(83*0.94)</i>								
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	67.20	65%	710.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					256.67		2 655.38	
<b>2.</b>	<b>Е56-1-1</b>	<b>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.18</b>	<b>1 300.00</b>	<b>234.00</b>	<b>11 834.93</b>	<b>2 130.29</b>	<b>9.104</b>
		<b>Объем: 3+8+7</b>								
2. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	23.1714	8.16	189.08	86.44	2 002.94	10.593
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.15	0.387	11.18	4.33	102.78	39.78	9.193
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.126	20.00	2.52	153.75	19.37	7.688
			(1)			13.50	1.70	106.30	13.39	7.874
2. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.261	100.01	26.10	405.64	105.87	4.056
			(1)			10.06	2.63	101.08	26.38	10.048
2. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.5202	31.33	16.30	4.05	2.11	0.129
2. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	1.9188					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	158.60	77.08%	1 574.53
		<i>=(82*0.94)</i>								
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	119.91	62%	1 266.49	

		<i>Всего с НР и СП</i>					512.51		4 971.30	
<b>3.</b>	<b>Е56-2-2</b>	<b>Снятие оконных переплетов остекленных</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.101462</b>	<b>387.94</b>	<b>427.30</b>	<b>4 055.42</b>	<b>4 466.89</b>	<b>10.454</b>
		<b>Объем:</b> <b>(1.1*2.1)*3+(2.605*3.93)*8+(1.45*2.1)*7</b>								
3. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	50.788413	8.01	406.82	84.85	4 309.40	10.593
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.93	1.0243597	13.50	13.83	106.30	108.89	7.874
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.93	1.0243597	20.00	20.49	153.75	157.50	7.688
			(1)			13.50	13.83	106.30	108.89	7.874
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	3.767					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	344.93	77.08%	3 405.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	260.80	62%	2 739.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 033.04		10 611.85	
<b>4.</b>	<b>Е56-3-2</b>	<b>Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.101462</b>	<b>760.71</b>	<b>837.89</b>	<b>8 058.20</b>	<b>8 875.81</b>	<b>10.593</b>
		<b>Объем:</b> <b>(1.1*2.1)*3+(2.605*3.93)*8+(1.45*2.1)*7</b>								
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	94.97	104.60585	8.01	837.89	84.85	8 875.81	10.593
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	3.855117					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	687.07	77.08%	6 841.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	519.49	62%	5 503.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 044.45		21 220.29	
<b>5.</b>	<b>Е10-01-034-6</b>	<b>Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.101462</b>	<b>4 442.43</b>	<b>4 893.17</b>	<b>19 241.70</b>	<b>21 194.00</b>	<b>4.331</b>
		<b>Объем:</b> <b>(1.1*2.1)*3+(2.605*3.93)*8+(1.45*2.1)*7</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	93.8975	103.42453	9.40	972.19	99.51	10 291.77	10.586
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.7125	4.0891777	13.50	55.20	106.30	434.68	7.874
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.375	4.8188963	75.40	363.34	448.56	2 161.56	5.949
			(1)							
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.7125	4.0891777	20.00	81.78	153.75	628.71	7.688
			(1)			13.50	55.20	106.30	434.68	7.874
5. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.5	19.275585	2.08	40.09	5.13	98.88	2.466
5. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	11.3625	12.515362	1.40	17.52	4.79	59.95	3.421
5. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	32.34	35.621281	63.73	2 270.14	147.80	5 264.83	2.319
5. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	49.98	55.051071	20.77	1 143.41	48.50	2 669.98	2.335
5. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	13.768275	0.34	4.68	1.33	18.31	3.912
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	1 091.09	99.83%	10 708.22	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	550.17	53.55%	5 744.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 534.43		37 646.23	
<b>6.</b>	<b>П1.</b>	<b>Окно из ПВХ-профиля, цвет - белый, без ламинации, размер 1,1x2,1 м</b>	<b>шт.</b>		<b>3</b>	<b>1 398.70</b>	<b>4 196.10</b>	<b>6 434.00</b>	<b>19 302.00</b>	<b>4.6</b>
<b>7.</b>	<b>П2.</b>	<b>Окно из ПВХ-профиля, цвет - белый, без ламинации, с аркой, размер 2,605x3,93 м</b>	<b>шт.</b>		<b>8</b>	<b>4 465.43</b>	<b>35 723.44</b>	<b>20 541.00</b>	<b>164 328.00</b>	<b>4.6</b>

< 207 \* 1 \* 02-01-03/2 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

8.	ПЗ.	Окно из ПВХ-профиля, цвет - белый, без ламинации, размер 1,45x2,1 м	шт.	7	1 724.13	12 068.91	7 931.00	55 517.00	4.6
9.	<b>Е10-01-033-9</b>	<b>Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема более 2 м</b>	<b>100 м2</b>	<b>1.101462</b>	<b>14 381.23</b>	<b>15 840.38</b>	<b>35 594.47</b>	<b>39 205.96</b>	<b>2.475</b>
		<b>Объем: (1.1*2.1)*3+(2.605*3.93)*8+(1.45*2.1)*7 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>							
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	18.607	20.494903	9.18	188.14	97.23	1 992.72 10.592
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.1101462	13.50	1.49	106.30	11.71 7.874
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.1376828	75.40	10.38	448.56	61.76 5.949
			(1)						
9. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.1101462	20.00	2.20	153.75	16.93 7.688
			(1)			13.50	1.49	106.30	11.71 7.874
9. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.4125	1.5558151	19.20	29.87	3.82	5.94 0.199
9. 6.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	1.075	1.1840717	1.40	1.66	4.79	5.67 3.421
9. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	4.956579	0.34	1.69	1.33	6.59 3.912
9. 8.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	49.56579	307.37	15 235.04	729.96	36 181.04 2.375
9. 9.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4.73	5.2099153	63.73	332.03	147.80	770.03 2.319
9. 10.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	0.32	0.3524678	57.05	20.11	262.43	92.50 4.6
9. 11.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0011015	17 487.27	19.26	66 064.03	72.77 3.778
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	201.39	99.83%	2 001.02
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	101.55	53.55%	1 073.37
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 143.31		42 280.35
10.	<b>Е10-01-035-3</b>	<b>Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.3395</b>	<b>4 301.38</b>	<b>1 460.32</b>	<b>9 609.43</b>	<b>3 262.40</b>	<b>2.234</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>							
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	9.6715	3.2834742	9.18	30.14	97.23	319.25 10.592
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.03395	13.50	0.46	106.30	3.61 7.874
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.0381938	75.40	2.88	448.56	17.13 5.949
			(1)						
10. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.03395	20.00	0.68	153.75	5.22 7.688
			(1)			13.50	0.46	106.30	3.61 7.874
10. 5.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	0.975	0.3310125	1.40	0.46	4.79	1.59 3.421
10. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	1.52775	0.34	0.52	1.33	2.03 3.912
10. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2.36	0.80122	63.73	51.06	147.80	118.42 2.319
10. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.0008	0.0002716	17 487.27	4.75	66 064.03	17.94 3.778
10. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.4	0.4753	57.05	27.12	262.43	124.73 4.6
10. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	18.333	73.24	1 342.71	144.88	2 656.09 1.978
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	32.50	99.83%	322.31
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	16.39	53.55%	172.89

						1 509.20	3 757.60			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>75 785.18</b>	<b>319 375.48</b>	<b>4.214</b>		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>2 601.38</b>	<b>25 705.41</b>	<b>9.881</b>		
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>1 635.51</b>	<b>17 209.12</b>	<b>10.522</b>		
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>80 022.06</b>	<b>362 290.01</b>	<b>4.527</b>		
<b>Непредвиденные расходы</b>							<b>2</b>	<b>7 245.80</b>		
<b>ИТОГО с непредвиденными расходами</b>								<b>369 535.81</b>		
<b>С учетом коэффициента-дефлятора 2010/2011г.</b>							<b>1.04</b>	<b>384 317.24</b>		
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>69 177.10</b>		
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>								<b>453 494.34</b>		
<b>Раздел 2. ОТКОСЫ ОКОННЫЕ</b>										
<b>11.</b>	<b>Е61-1-11</b>	<b>Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.347925</b>	<b>24 373.07</b>	<b>8 480.00</b>	<b>30 719.00</b>	<b>10 687.91</b>	<b>1.26</b>	
11. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	130.63	45.449443	10.35	470.40	109.38	4 971.26	10.568
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.01	1.0472543	10.59	11.09	101.88	106.69	9.624
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.1600455	20.00	3.20	153.75	24.61	7.688
		(1)				13.50	2.16	106.30	17.01	7.874
11. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.55	0.8872088	12.39	10.99	126.51	112.24	10.211
		(1)				10.06	8.93	101.08	89.68	10.048
11. 5.	с101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	1.7	0.5914725	13 398.00	7 924.55	9 112.89	5 390.02	0.68
11. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0062627	11 164.40	69.92	30 302.94	189.78	2.714
11. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.12	0.389676		2.41	0.94		
		<i>Накладные расходы</i>				79%	380.38	74.26%	3 770.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	240.75	50%	2 538.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 101.12		16 997.77	
<b>12.</b>	<b>Е15-04-025-10</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосы)</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.347925</b>	<b>1 462.89</b>	<b>508.97</b>	<b>5 472.83</b>	<b>1 904.13</b>	<b>3.741</b>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	39.215	13.643879	9.07	123.75	96.09	1 311.04	10.594
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0043491	13.50	0.06	106.30	0.46	7.874
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0043491	20.00	0.09	153.75	0.67	7.688
		(1)				13.50	0.06	106.30	0.46	7.874
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0173963	75.40	1.31	448.56	7.80	5.949
		(1)								
12. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000835	100.61	0.08	204.45	0.17	2.032
12. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0002923	8.50		101.79	0.03	11.975
12. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0017396	2 863.90	4.98	8 366.57	14.55	2.921
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1078568	3.00	0.32	6.89	0.74	2.297
12. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0026094	25 456.00	66.43	47 885.57	124.95	1.881
12. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0039316	14 348.80	56.41	36 308.73	142.75	2.53

< 207 * 1 * 02-01-03/2 >		ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01						Форма по МДС 81-35.2004		
12. 11.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	0.01837	0.0063914	39 990.60 94.5% 46.75%	255.60 117.00 57.88 683.85	47 160.25 88.83% 46.75%	301.42 1 165.01 613.13 3 682.26	1.179
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>8 988.97</b>		<b>12 592.04</b>	<b>1.401</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>497.38</b>		<b>4 935.89</b>	<b>9.924</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>298.63</b>		<b>3 152.10</b>	<b>10.555</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>9 784.97</b>		<b>20 680.03</b>	<b>2.113</b>	
<b>Непредвиденные расходы</b>							<b>2</b>	<b>413.60</b>		
<b>ИТОГО с непредвиденными расходами</b>								<b>21 093.63</b>		
<b>С учетом коэффициента-дефлятора 2010/2011г.</b>							<b>1.04</b>	<b>21 937.38</b>		
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>3 948.73</b>		
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>								<b>25 886.11</b>		
<b>Раздел 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>										
13.	ЕЗ11-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		<b>9.715685</b>	<b>33.00</b>	<b>320.58</b>	<b>215.84</b>	<b>2 097.04</b>	<b>6.541</b>
13. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	5.6156659	7.30	40.99	77.25	433.81	10.582
13. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	2.8175487	99.23	279.59	590.31	1 663.23	5.949
<i>Накладные расходы</i>						95%	38.94	89.3%	387.39	
<i>Сметная прибыль</i>						50%	20.50	50%	216.91	
<i>Всего с НР и СП</i>							380.02		2 701.34	
14.	ХЗ10-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстоянии 20 км	т		<b>9.715685</b>	<b>23.96</b>	<b>232.79</b>	<b>126.26</b>	<b>1 226.70</b>	<b>5.27</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>553.37</b>		<b>3 323.74</b>	<b>6.006</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>38.94</b>		<b>387.39</b>	<b>9.948</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>20.50</b>		<b>216.91</b>	<b>10.583</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>612.81</b>		<b>3 928.04</b>	<b>6.41</b>	
<b>Непредвиденные расходы</b>							<b>2</b>	<b>78.56</b>		
<b>ИТОГО с непредвиденными расходами</b>								<b>4 006.60</b>		
<b>С учетом коэффициента-дефлятора 2010/2011г.</b>							<b>1.04</b>	<b>4 166.86</b>		
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>750.03</b>		
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>								<b>4 916.89</b>		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>85 327.52</b>		<b>335 291.26</b>	<b>3.929</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>3 137.69</b>		<b>31 028.69</b>	<b>9.889</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>1 954.63</b>		<b>20 578.13</b>	<b>10.528</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>90 419.84</b>		<b>386 898.08</b>	<b>4.279</b>	
<b>Непредвиденные расходы</b>							<b>2</b>	<b>7 737.96</b>		
<b>ИТОГО с непредвиденными расходами</b>								<b>394 636.04</b>		
<b>С учетом коэффициента-дефлятора 2010/2011г.</b>							<b>1.04</b>	<b>410 421.48</b>		
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>73 875.87</b>		
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>								<b>484 297.00</b>		