

Дефектная ведомость объёмов работ
К локальной смете на замену оконных блоков и дверных блоков на блоки ПВХ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ
1	Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ (окна размером 2020х 1650 разделены на 3 части, средняя часть с поворотно –откидным механизмом, с ограничителями-гребёнками, москитной сеткой и режимом «зимнего проветривания», стеклопакет двухкамерный)	100 м ²	0,2997
2	Замена подоконников бетонных на подоконники из профиля ПВХ	100 м ²	0,2997
3	Замена отливов	100м ²	0,2997
4	Замена дверных блоков на дверные блоки из ПВХ (двери из однокамерного алюминия. Заполнение: стеклопакет однокамерный, низ-сэндвич. На каждом дверном полотне установить один комплект ручек, замок на каждой двери, двери с порогом. Нащельник с трёх сторон с улицы и внутри)	100м ²	0,0775
5	Установка доводчиков на двери	Шт.	2
6	Облицовка оконных и дверных откосов панелями сэндвич	100м ²	0,2394
7	Устройство пластиковых уголков	М	0,1064
8	Вывоз мусора		

Составил С. А. Карелова