

Стройка:МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объект:МУЗ "Городская поликлиника № 2"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт коридора 1 этажа для МУЗ «Городская поликлиника №2»

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001" Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), $k=1.15$ Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.

1.	E46-04-006-2	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0802		554.96	44.51	5 487.55	440	9.885
1. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	60.1795	4.8264		7.670	37.02	79.43	383	10.356
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.669	0.37445		13.500	5.06	104.08	39	7.71
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч (1)	4.669	0.37445		20.00 13.50	7.49 5.06	151.53 104.08	57 39	7.577 7.71
							99%	41.66	99%	418	
							59.5%	25.04	59.5%	251	
2.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0344		164.75	5.67	1 365.08	47	8.289
2. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	0.48659		7.550	3.67	78.16	38	10.352
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.0178		13.500	0.24	132.80	2	9.837
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч (1)	0.5175	0.0178		111.99 13.50	1.99 0.24	501.47 132.80	9 2	4.478 9.837
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.94	0.03234			86%	3.36	86%	34
							70%	2.74	70%	28	
3.	E53-1-4	Разборка каркаса из брусьев (короба) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0344		806.51	27.74	6 182.97	213	7.678
3. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	2.02547		7.420	15.03	76.90	156	10.364
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.3005	0.11354		13.500	1.53	132.80	15	9.837
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч (1)	3.3005	0.11354		111.99 13.50	12.72 1.53	501.47 132.80	57 15	4.478 9.837

Приложение №2

3. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	2.74	0.09426					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	14.24	86%	147	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	11.59	70%	120	
4.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.072	446.13	32.12	4 566.97	329	10.243
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	3.81791	8.010	30.58	83.07	317	10.371
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.0695	0.077	13.500	1.04	104.08	8	7.71
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0695	0.077	20.00	1.54	151.53	12	7.577
			(1)			13.50	1.04	104.08	8	7.71
4. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.42	0.24624					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	25.93	82%	267	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	19.60	62%	202	
5.	E56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2		0.04	2 726.50	109.06	25 918.97	1 037	9.509
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	316.94	12.6776	7.670	97.24	79.43	1 007	10.356
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.817	0.07268	10.060	0.73	98.96	7	9.837
5. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.817	0.07268	100.01	7.27	401.60	29	4.016
			(1)			10.06	0.73	98.96	7	9.837
5. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.634	0.14536	31.33	4.55	4.05	1	0.129
5. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	13.4	0.536					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	80.34	82%	831	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	60.74	62%	629	
6.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	1 494.99	14.95	13 333.69	133	8.896
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.04	1.4804	8.160	12.08	84.63	125	10.371
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.4725	0.02473	11.180	0.28	100.63	2	9.001
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	151.53	1	7.577
			(1)			13.50	0.11	104.08	1	7.71
6. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.6675	0.01668	100.01	1.67	401.60	7	4.016
			(1)			10.06	0.17	98.96	2	9.837
6. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.03324	31.33	1.04	4.05		0.129
6. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.1066					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	10.14	82%	104	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	7.66	62%	79	
7.	E10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.04	325 982.05	13 039.28	325 706.89	13 028	0.999
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15</i>								
7. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.345	5.41379	9.400	50.89	97.42	527	10.364
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.39875	0.17595	13.500	2.38	104.08	18	7.71
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.18938	0.20758	75.40	15.65	448.56	93	5.949
			(1)							

Приложение №2

7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.39875	0.17595	20.00 13.50	3.52 2.38	151.53 104.08	27 18	7.577 7.71
7. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	16.7756	0.67103	2.08	1.40	5.13	3	2.466
7. 6.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	10.8819	0.43528	1.40	0.61	4.79	2	3.421
7. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	26.92	1.0768	63.73	68.62	147.80	159	2.319
7. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	41.66	1.6664	20.77	34.61	48.50	81	2.335
7. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	10.42	0.4168	0.34	0.14	1.33	1	3.912
7. 10.	с203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2	100	4	3 215.96	12 863.84	3 033.76	12 135	0.943
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	56.57	106.2%	579	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	28.53	53.55%	292	
8.	E10-01-033-6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м <i>Начисления: H3= 1.25*1,15, H4= 1.25*1,15, H5= 1.15*1,15</i>	100 м2		0.04	14 421.73	576.87	35 562.39	1 422	2.465
8. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	13.3705	0.53482	8.970	4.80	92.96	50	10.363
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.0046	13.500	0.06	104.08		7.71
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14375	0.00575	75.40	0.43	448.56	3	5.949
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0046	20.00 13.50	0.09 0.06	151.53 104.08	1	7.577 7.71
8. 5.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	0.18	0.34	0.06	1.33		3.912
8. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	1.8	307.37	553.27	729.96	1 314	2.375
8. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	4.73	0.1892	63.73	12.06	147.80	28	2.319
8. 8.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	2.7	0.108	57.05	6.16	253.44	27	4.442
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	5.16	106.2%	53	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	2.60	53.55%	27	
9.	E10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м <i>Начисления: H3= 1.25*1,15, H4= 1.25*1,15, H5= 1.15*1,15</i>	100 м2		0.04	4 316.48	172.66	9 725.53	389	2.253
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	11.1222	0.44489	9.180	4.08	95.19	42	10.369
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.0046	13.500	0.06	104.08		7.71
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12937	0.00518	75.40	0.39	448.56	2	5.949
9. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0046	20.00 13.50	0.09 0.06	151.53 104.08	1	7.577 7.71
9. 5.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	1.12125	0.04485	1.40	0.06	4.79		3.421
9. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	0.18	0.34	0.06	1.33		3.912
9. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	2.36	0.0944	63.73	6.02	147.80	14	2.319
9. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.0008	0.00003	17 487.27	0.56	66 064.03	2	3.778
9. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.4	0.056	57.05	3.19	253.44	14	4.442

								Приложение №2		
9. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	2.16	73.24	158.20	144.88	313	1.978
						106.2%	4.40	106.2%	45	
						53.55%	2.22	53.55%	22	
10.	E15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1,15*1.15</i>	100 м2		0.0297	34 023.27	1 010.49	53 787.84	1 597	1.58
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	220.157	6.53865	9.180	60.02	95.19	622	10.369
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.00342	13.500	0.05	104.08		7.71
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00342	20.00	0.07	151.53	1	7.577
			(1)			13.50	0.05	104.08		7.71
10. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.37375	0.0111	0.95	0.01	3.83		4.032
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.02135	75.40	1.61	448.56	10	5.949
			(1)							
10. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00594	3.00	0.02	6.89		2.297
10. 7.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.00026	11 164.00	2.95	30 274.14	8	2.712
10. 8.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.00089	16 204.00	14.44	28 658.44	26	1.769
10. 9.	с101-1494	Панели с утеплителем (т.н."сэндвич-панель")	м2	105	3.1185	298.66	931.37	298.66	931	
						94.5%	56.77	94.5%	588	
						46.75%	28.08	46.75%	291	
11.	E11-01-040-1	Прим. Устройство уголков пластиковых поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м		0.066	161.95	10.69	1 290.68	85	7.951
11. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	0.78469	9.770	7.67	101.14	79	10.352
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04313	0.00285	75.40	0.21	448.56	1	5.949
			(1)							
11. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.3399	8.26	2.81	13.37	5	1.619
						110.7%	8.49	110.7%	87	
						63.75%	4.89	63.75%	50	
12.	C101-3801-33	Уголок пластиковый 30*2700	м		6.666	7.80	51.99	27.75	185	3.558
13.	E15-01-051-2а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией <i>Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15</i>	100 м2		0.06885	11 626.12	800.46	50 430.84	3 472	4.338
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	236.331	16.2714	9.400	152.95	97.42	1 585	10.364
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.92	0.06334	13.500	0.86	104.08	7	7.71
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0925	0.07522	75.40	5.67	448.56	34	5.949
			(1)							
13. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.92	0.06334	20.00	1.27	151.53	10	7.577
			(1)			13.50	0.86	104.08	7	7.71
13. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.41766	19.20	8.02	3.82	2	0.199
13. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.05508	8.50	0.47	101.79	6	11.975
13. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0012	2.41				
13. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	16.1798	0.94	15.21	1.55	25	1.649

										Приложение №2		
13. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.60244	23.30	14.04	59.48	36	2.553		
13. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	1.03275	12.40	12.81	3.61	4	0.291		
13. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	7.22925	26.20	189.41	74.68	540	2.85		
13. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	5.21539	0.87	4.54	1.52	8	1.747		
13. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	1.86584	4.78	8.92	15.58	29	3.259		
13. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.08889	86.90	7.72	105.67	9	1.216		
13. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	5.06048	11.51	58.25	29.96	152	2.603		
13. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	15.147	11.54	174.80	31.90	483	2.764		
13. 17.	с104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М 150	м3	4.12	0.28366	516.10	146.40	1 941.59	551	3.762		
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	145.35	94.5%	1 504			
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	71.91	46.75%	744			
14.	E15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.04	21 085.94	843.44	88 084.51	3 523	4.177		
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.239	19.9295	9.400	187.34	97.42	1 942	10.364		
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.89125	0.03565	13.500	0.48	104.08	4	7.71		
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.06375	0.04255	75.40	3.21	448.56	19	5.949		
		(1)										
14. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.89125	0.03565	20.00	0.71	151.53	5	7.577		
		(1)				13.50	0.48	104.08	4	7.71		
14. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.7944	0.79178	19.20	15.20	3.82	3	0.199		
14. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.032	8.50	0.27	101.79	3	11.975		
14. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00468	2.41	0.01					
14. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	17.92	0.94	16.84	1.55	28	1.649		
14. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.35	23.30	8.16	59.48	21	2.553		
14. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	1.812	12.40	22.47	3.61	7	0.291		
14. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	4.2	26.20	110.04	74.68	314	2.85		
14. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	3.32	0.87	2.89	1.52	5	1.747		
14. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	7.2	4.78	34.42	15.58	112	3.259		
14. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.2138	86.90	18.58	105.67	23	1.216		
14. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	8.3	11.51	95.53	29.96	249	2.603		
14. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	16.8	11.54	193.87	31.90	536	2.764		
14. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	16.8	7.97	133.90	15.35	258	1.926		
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	177.49	94.5%	1 839			
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	87.81	46.75%	910			
15.	E15-04-027-5	Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15</i>	100 м2		0.1762	237.84	41.91	1 827.53	322	7.683		
15. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.8568	2.79396	9.510	26.57	98.54	275	10.362		
15. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01438	0.00253	13.500	0.03	104.08		7.71		

Приложение №2

15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00253	20.00 13.50	0.05 0.03	151.53 104.08		7.577 7.71
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.0076	75.40	0.57	448.56	3	5.949
15. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.00008	8.50		101.79		11.975
15. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.00511	2 863.90	14.63	8 358.71	43	2.919
15. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.02643	3.00	0.08	6.89		2.297
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	25.14	94.5%	260	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	12.44	46.75%	129	
16.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен. <i>Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15</i>	100 м2		0.1762	652.45	114.96	1 262.22	222	1.931
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	1.52631	9.620	14.68	99.66	152	10.36
16. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01438	0.00253	13.500	0.03	104.08		7.71
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00253	20.00 13.50	0.05 0.03	151.53 104.08		7.577 7.71
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00253	75.40	0.19	448.56	1	5.949
16. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01762	3.00	0.05	6.89		2.297
16. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	2.2906	43.65	99.98	29.97	69	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	13.90	94.5%	144	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	6.88	46.75%	71	
17.	E15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15</i>	100 м2		0.1762	1 245.57	219.47	6 040.71	1 064	4.848
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	45.0973	7.94614	9.070	72.07	94.08	748	10.373
17. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01438	0.00253	13.500	0.03	104.08		7.71
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00253	20.00 13.50	0.05 0.03	151.53 104.08		7.577 7.71
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.01013	75.40	0.76	448.56	5	5.949
17. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00042	100.61	0.04	204.45		2.032
17. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00015	8.50		101.79		11.975
17. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00088	2 863.90	2.52	8 358.71	7	2.919
17. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.05462	3.00	0.16	6.89		2.297
17. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00132	25 456.00	33.64	47 885.57	63	1.881
17. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.00199	14 348.00	28.57	36 308.73	72	2.531
17. 11.	с101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.01837	0.00324	25 224.00	81.64	52 044.50	168	2.063
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	68.13	94.5%	707	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	33.71	46.75%	350	
18.	E62-39-2	Прим. Промывка поверхности окрашенной клеевыми красками потолков <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м2		1.00753	75.77	76.34	736.31	742	9.72

Приложение №2

18. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	8.786	8.85216	7.930	70.20	82.25	728	10.372
18. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	1.61205	3.52	5.67	8.11	13	2.304
18. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.10075	3.00	0.30	6.89	1	2.297
18. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.07053	2.41	0.17			
		<i>Накладные расходы</i>					80%	56.16	80%	582
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	35.10	50%	364
19.	E62-17-2	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.00753	1 711.97	1 724.86	6 035.51	6 081	3.526
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	36.7885	37.0655	8.620	319.50	89.62	3 322	10.397
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.11587	13.500	1.56	104.08	12	7.71
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.11587	20.00	2.32	151.53	18	7.577
		(1)				13.50	1.56	104.08	12	7.71
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.06952	75.40	5.24	448.56	31	5.949
		(1)								
19. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.01209	2 173.44	26.28	2 415.17	29	1.111
19. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	3.2241	3.52	11.35	8.11	26	2.304
19. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00443	100.61	0.45	204.45	1	2.032
19. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.06851	4 210.63	288.48	9 287.46	636	2.206
19. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	2.4483	10.00	24.48	20.43	50	2.043
19. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.067	0.0675	15 295.00	1 032.48	26 720.34	1 804	1.747
19. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.24181	2.41	0.58			
19. 12.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	1.61205	8.50	13.70	101.79	164	11.975
		<i>Накладные расходы</i>					80%	256.85	80%	2 667
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	160.53	50%	1 667
20.	E61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.02	9 495.06	189.90	80 800.01	1 616	8.51
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	671.784	13.4357	8.850	118.91	91.85	1 234	10.379
20. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.863	0.03726	13.500	0.50	104.08	4	7.71
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.863	0.03726	20.00	0.75	151.53	6	7.577
		(1)				13.50	0.50	104.08	4	7.71
20. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.5	0.01	2 326.12	23.26	3 485.02	35	1.498
20. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5.5	0.11	427.02	46.97	3 103.97	341	7.269
20. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.007	2.41	0.02			
20. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	11.3	0.226					
		<i>Накладные расходы</i>					79%	94.33	79%	978
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	59.71	50%	619
21.	E62-39-1	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м2		0.68748	60.64	41.69	579.30	398	9.547
21. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.877	4.7278	7.930	37.49	82.25	389	10.372
21. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	1.09997	3.52	3.87	8.11	9	2.304

Приложение №2

21. 3.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.06875	3.00	0.21	6.89		2.297
21. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.04812	2.41	0.12			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	29.99	80%	311	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	18.75	50%	195	
22.	E62-16-2	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.68748	1 635.26	1 124.21	5 375.86	3 696	3.288
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	29.8425	20.5161	8.620	176.85	89.62	1 839	10.397
22. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.07906</i>	<i>13.500</i>	<i>1.07</i>	<i>104.08</i>	<i>8</i>	<i>7.71</i>
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.07906</i>	<i>20.00</i>	<i>1.58</i>	<i>151.53</i>	<i>12</i>	<i>7.577</i>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>1.07</i>	<i>104.08</i>	<i>8</i>	<i>7.71</i>
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.069</i>	<i>0.04744</i>	<i>75.40</i>	<i>3.58</i>	<i>448.56</i>	<i>21</i>	<i>5.949</i>
			(1)							
22. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.00825	2 173.44	17.93	2 415.17	20	1.111
22. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	2.19994	3.52	7.74	8.11	18	2.304
22. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00302	100.61	0.30	204.45	1	2.032
22. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.044	4 210.63	185.26	9 287.46	409	2.206
22. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	1.67058	10.00	16.71	20.43	34	2.043
22. 10.	c101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.067	0.04606	15 295.00	704.51	26 720.34	1 231	1.747
22. 11.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.165	2.41	0.40			
22. 12.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	1.09997	8.50	9.35	101.79	112	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	142.34	80%	1 478	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	88.96	50%	924	
23.	E61-1-9	Прим. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		3.72385	2 137.92	7 961.29	8 896.72	33 130	4.161
		<i>Начисления: Н3= 1,15*0.5, Н4= 1,15*0.5, Н5= 1,15*0.5, Н48= 0.5</i>								
23. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.435	158.022	9.770	1 543.87	101.14	15 982	10.352
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.0925</i>	<i>4.06831</i>	<i>10.893</i>	<i>44.32</i>	<i>100.20</i>	<i>408</i>	<i>9.199</i>
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.2645</i>	<i>0.98496</i>	<i>20.00</i>	<i>19.70</i>	<i>151.53</i>	<i>149</i>	<i>7.577</i>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>13.30</i>	<i>104.08</i>	<i>103</i>	<i>7.71</i>
23. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<i>маш.ч</i>	<i>0.828</i>	<i>3.08335</i>	<i>12.39</i>	<i>38.20</i>	<i>124.39</i>	<i>384</i>	<i>10.04</i>
			(1)			<i>10.06</i>	<i>31.02</i>	<i>98.96</i>	<i>305</i>	<i>9.837</i>
23. 5.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.01862	11 164.00	207.87	30 274.14	564	2.712
23. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.315	1.17301	2.41	2.83			
23. 7.	c101-1029-33	Ротбанд	кг	480	1787.45	3.44	6 148.82	8.98	16 051	2.61
		<i>Накладные расходы</i>				79%	1 254.67	79%	12 948	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	794.10	50%	8 195	
24.	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		3.72385	1 317.87	4 907.56	7 116.62	26 501	5.4
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
24. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	219.217	8.620	1 889.65	89.62	19 646	10.397
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.42824</i>	<i>13.500</i>	<i>5.78</i>	<i>104.08</i>	<i>45</i>	<i>7.71</i>

Приложение №2

24. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.42824	<u>20.00</u> 13.50	<u>8.56</u> 5.78	<u>151.53</u> 104.08	<u>65</u> 45	<u>7.577</u> 7.71
24. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.25695	<u>75.40</u>	<u>19.37</u>	<u>448.56</u>	<u>115</u>	<u>5.949</u>
24. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.02123	15 500.00	329.00	35 220.34	748	2.272
24. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00894	100.61	0.90	204.45	2	2.032
24. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.15231	4 210.63	641.30	9 287.46	1 415	2.206
24. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.67029	3.00	2.01	6.89	5	2.297
24. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	4.09624	8.50	34.82	101.79	417	11.975
24. 10.	c101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.0211	0.07857	25 224.00	1 981.93	52 044.50	4 089	2.063
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 516.34	80%	15 753	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	947.72	50%	9 846	
25.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		1.078	718.51	774.55	7 361.95	7 936	10.246
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	86.6178	8.530	738.85	88.50	7 666	10.375
25. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.656	1.78517	13.500	24.10	104.08	186	7.71
25. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.656	1.78517	<u>20.00</u> 13.50	<u>35.70</u> 24.10	<u>151.53</u> 104.08	<u>271</u> 186	<u>7.577</u> 7.71
25. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	5.2	5.6056					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	610.36	80%	6 282	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	518.81	68%	5 339	
26.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.7437	128.09	95.26	1 325.09	985	10.34
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
26. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.422	12.213	7.800	95.26	80.69	985	10.345
26. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.46109					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	76.21	80%	788	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	64.78	68%	670	
27.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		1.078	1 416.14	1 526.60	13 277.39	14 313	9.376
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
27. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.252	56.3276	7.930	446.68	82.25	4 633	10.372
27. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.82563	1.96802	13.500	26.57	104.08	205	7.71
27. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.82563	1.96802	<u>20.00</u> 13.50	<u>39.36</u> 26.57	<u>151.53</u> 104.08	<u>298</u> 205	<u>7.577</u> 7.71
27. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.0381	14.0551	0.50	7.03	1.36	19	2.72
27. 5.	c411-0001	Вода	м3	3.5	3.773	2.41	9.09			
27. 6.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.19912	465.84	1 024.44	4 257.50	9 363	9.139
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	523.89	110.7%	5 356	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	301.70	63.75%	3 084	

Приложение №2

28.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных полированных для полов одноцветных (цвет, размеры керамогранита и дизайн пола в соответствии с существующей частью коридора) <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		1.078	57 720.95	62 223.18	70 754.08	76 273	1.226
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.409	170.765	8.740	1 492.49	90.73	15 494	10.381
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	6.06625	6.53942	11.935	78.05	101.75	665	8.525
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.55787	89.99	50.20	386.35	216	4.293
			(1)			10.06	5.61	98.96	55	9.837
28. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	3.56414	20.00	71.28	151.53	540	7.577
			(1)			13.50	48.12	104.08	371	7.71
28. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.4339	75.40	32.72	448.56	195	5.949
			(1)							
28. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.539	3.00	1.62	6.89	4	2.297
28. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	4.1503	2.41	10.00			
28. 8.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0539	12 178.64	656.43	29 440.91	1 587	2.417
28. 9.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.2425	2.41742	12.39	29.95	124.39	301	10.04
			(1)			10.06	24.32	98.96	239	9.837
28. 10.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.4851	3 628.43	1 760.15	11 117.71	5 393	3.064
28. 11.	с101-4403-33	Прим. Керамогранит полированный (прайс) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	102	109.956	528.56	58 118.34	477.87	52 545	0.904
						110.7%	1 738.59	110.7%	17 888	
						63.75%	1 001.22	63.75%	10 301	
29.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических (керамогранит высотой 15 см) <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м		0.7707	8 385.54	6 462.73	11 035.15	8 505	1.316
29. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	24.0543	9.510	228.76	98.54	2 370	10.362
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08625	0.06647	75.40	5.01	448.56	30	5.949
			(1)							
29. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.12331	465.84	57.44	4 257.50	525	9.139
29. 4.	с101-4403-33	Прим. Керамогранит полированный (прайс) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	15.15	11.6761	528.56	6 171.52	477.87	5 580	0.904
						110.7%	253.24	110.7%	2 624	
						63.75%	145.83	63.75%	1 511	
30.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		7.308	33.00	241.14	214.90	1 571	6.515
30. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	4.22402	7.300	30.84	75.63	319	10.36
30. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	2.11932	99.23	210.30	590.31	1 251	5.949
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	30.84	100%	319	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	18.50	60%	191	
31.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		7.308	17.16	125.41	81.43	595	4.744

Раздел 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.2, п.1, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, к=1.20

32.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.04	52.38	2.10	541.91	22	10.476
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.26864	7.800	2.10	80.69	22	10.345
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.79	85%	19	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1.37	65%	14	
33.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.13	166.63	21.66	1 722.98	224	10.342
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
33. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	2.67456	8.010	21.42	83.07	222	10.371
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.092	0.01196	13.500	0.16	104.08	1	7.71
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.01196	20.00	0.24	151.53	2	7.577
			(1)			13.50	0.16	104.08	1	7.71
		<i>Накладные расходы</i>				85%	18.34	85%	190	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	14.03	65%	145	
34.	Ц08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.02	915.66	18.31	5 898.08	118	6.445
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
34. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	52.68	1.0536	9.910	10.44	102.63	108	10.356
34. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.048	0.00096	13.500	0.01	132.80		9.837
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.048	0.00096	134.65	0.13	578.55	1	4.297
			(1)			13.50	0.01	132.80		9.837
34. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	1	0.199
34. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.048	0.00096	95.53	0.09	568.31	1	5.949
			(1)							
34. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0	29 442.00	0.09	44 909.75		1.525
34. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.00001	12 281.00	0.07	35 521.20		2.892
34. 8.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.204	1.78	0.36	3.40	1	1.91
34. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.54	7	1.7
		<i>Накладные расходы</i>				95%	9.93	95%	103	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.79	65%	70	
35.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.		0.26	4 650.80	1 209.21	22 132.40	5 754	4.758
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
35. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	139.2	36.192	9.910	358.66	102.63	3 714	10.356
35. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.216	0.83616	11.600	9.70	114.11	95	9.837
35. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч	3.216	0.83616	111.04	92.85	505.92	423	4.556
			(1)			11.60	9.70	114.11	95	9.837
35. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.216	0.83616	95.53	79.88	568.31	475	5.949
			(1)							
35. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.00082	2 326.12	1.91	3 485.02	3	1.498
35. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	53.04	8.60	456.14	14.61	775	1.699
35. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.5304	340.88	180.80	579.40	307	1.7

									Приложение №2	
35. 8.	c543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.728	35.27	25.68	47.17	34	1.337
		<i>Накладные расходы</i>				95%	349.94	95%	3 619	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	239.43	65%	2 476	
36.	Ц08-02-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.		0.04	138.53	5.54	1 435.10	57	10.289
		<i>Начисления: Н5= 1.2</i>								
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.4	0.576	9.620	5.54	99.66	57	10.36
		<i>Накладные расходы</i>				95%	5.26	95%	54	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.60	65%	37	
37.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		1.97	1 276.01	2 513.74	6 782.25	13 361	5.315
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
37. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	88.8864	9.400	835.53	97.42	8 659	10.364
37. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.536</i>	<i>3.02592</i>	<i>13.500</i>	<i>40.85</i>	<i>132.80</i>	<i>402</i>	<i>9.837</i>
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<i>маш.ч</i>	<i>1.536</i>	<i>3.02592</i>	<i>134.65</i>	<i>407.44</i>	<i>578.55</i>	<i>1 751</i>	<i>4.297</i>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>40.85</i>	<i>132.80</i>	<i>402</i>	<i>9.837</i>
37. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	<i>маш.ч</i>	<i>2.964</i>	<i>5.83908</i>	<i>8.10</i>	<i>47.30</i>	<i>32.06</i>	<i>187</i>	<i>3.958</i>
37. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<i>маш.ч</i>	<i>1.536</i>	<i>3.02592</i>	<i>95.53</i>	<i>289.07</i>	<i>568.31</i>	<i>1 720</i>	<i>5.949</i>
			(1)							
37. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	13.4748	14.13	190.40	34.15	460	2.417
37. 7.	с101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.24625	282.00	69.44	1 417.79	349	5.028
37. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	24.625	26.08	642.22	7.62	188	0.292
37. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	7.88	1.78	14.03	3.40	27	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	832.56	95%	8 608	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	569.65	65%	5 890	
38.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		1.97	98.53	194.11	546.58	1 077	5.548
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 0</i>								
38. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	8.32128	9.400	78.22	97.42	811	10.364
38. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.012</i>	<i>0.02364</i>	<i>13.500</i>	<i>0.32</i>	<i>132.80</i>	<i>3</i>	<i>9.837</i>
38. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.012</i>	<i>0.02364</i>	<i>134.65</i>	<i>3.18</i>	<i>578.55</i>	<i>14</i>	<i>4.297</i>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.32</i>	<i>132.80</i>	<i>3</i>	<i>9.837</i>
38. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.012</i>	<i>0.02364</i>	<i>95.53</i>	<i>2.26</i>	<i>568.31</i>	<i>13</i>	<i>5.949</i>
			(1)							
38. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.3152	94.60	29.82	188.68	59	1.995
38. 6.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0394	19.26	0.76	28.30	1	1.469
38. 7.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.0985	140.80	13.87	237.94	23	1.69
38. 8.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.0985	118.57	11.68	236.49	23	1.995
38. 9.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.5122	50.75	25.99	170.25	87	3.355
38. 10.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.197	98.80	19.46	167.93	33	1.7
38. 11.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.0985	68.04	6.70	68.04	7	
		<i>Накладные расходы</i>				95%	74.61	95%	773	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	51.05	65%	529	
39.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		22	32.64	717.99	294.12	6 471	9.013
		<i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2</i>								

										Приложение №2	
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	52.8	9.620	507.94	99.66	5 262	10.36	
39. 2.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.033	2 500.00	82.50	23 790.00	785	9.516	
39. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.44	12.45	5.48	54.55	24	4.382	
39. 4.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.088	151.90	13.37	406.48	36	2.676	
39. 5.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00044	9 365.32	4.12	44 553.73	20	4.757	
39. 6.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.44	118.00	51.92	114.79	51	0.973	
39. 7.	с522-0077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.44	67.19	29.56	562.09	247	8.366	
39. 8.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	2.266	8.38	18.99	9.97	23	1.19	
		<i>Накладные расходы</i>				100%	507.94	100%	5 262		
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	330.16	65%	3 420		

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

40.	C549-3148-33	Выключатель двухклавишный открытой установки ВК-КЛ-0-6/220	шт.		2	18.98	37.96	28.16	56	1.475
41.	C546-3198-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО01-2Х40	шт.		26	340.53	8 853.78	476.58	12 391	1.4
42.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.		5.304	118.52	628.63	236.73	1 256	1.998
43.	C510-3447-33	Гильза прессового соединениря медных жил типа: 6-30	1000 шт.		0.002	200.97	0.40	526.54	1	2.5
44.	C512-3095-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м		200.94	15.63	3 140.69	16.40	3 295	1.049
45.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.20094	10 867.00	2 183.61	24 118.65	4 846	2.219
46.	C512-3031-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.02244	4 140.32	92.91	18 755.65	421	4.531

ИТОГО ПО СМЕТЕ

						124 211.63			259 200	2.087
		Оплата основных рабочих				9 785.89			101 510	10.373
		Стоимость механизмов				1 729.98			9 502	5.493
		Оплата механизаторов				245.85			2 136	8.688
		Сметная заработная плата				10 031.74			103 646	10.332
		Сметная стоимость материалов				112 695.76			148 191	1.315
		Трудозатраты осн. рабочих				1 094.31			1 094	
		Трудозатраты механизаторов				19.90			20	1.005
		Нормативная трудоемкость				1 114.20			1 114	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 121.24			94 207	10.328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7						0.7	65 945	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 778.19			59 680	10.328
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9						0.9	53 712	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				139 111.06				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.							378 857	

		Приложение №2	
		71	1.869
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 34, 35, 37-39)	37.99		
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов		18	26 674
Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов			7 366
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов		18	1 326
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам		3.0816	2 032
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли		2.7	1 450
СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС			31 482
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ			410 339

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)