

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок
07.11.2008г.

1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление по делам молодежи администрации города Владимира г. Владимир, 600009, ул. Михайловская, д. 24, тел. (4922) 23-52-87, факс (4922) 23-51-12, e-mail:kdm@kdm.vinfo.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджет г. Владимира (решение Совета народных депутатов от 19.12.2007 г. № 309 «О бюджете города на 2008 г. и плановый период 2009 и 2010 годов»)
3. Состав документации:
1. Котировочная заявка (приложение 1). 2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке). 5. Локальная смета на выполнение работ.
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Текущий ремонт помещения (устройство отдельного входа) в молодежном клубе «Велес» Муниципального учреждения «Молодежный центр»
5. Место выполнение работ:
Муниципальное учреждение «Молодежный центр», клуб «Искра», ул. Б. Нижегородская, д. 32 , объем работ см. в дефектной ведомости приложения № 2.
6. Сроки выполнения работ:
Ноябрь – декабрь 2008 года
7. Сроки и условия оплаты:
Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости работ по форме №КС-3, в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35,2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы должны быть выполнены ресурсным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2008 г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов должны быть определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ.
9. Максимальная цена контракта:
186000,00 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 13.11.2008 года.
11. Условия выполнения работ:
В соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 2), строительными нормами и правилами, ПУЭ и ППБ 01-03 и нормами ПБ, наличие сертификатов качества на строительные материалы.
12. Сроки подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение десяти дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в размещении заказа котировок от _____, а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Текущий ремонт помещения (устройство отдельного входа) в молодежном клубе «Велес» Муниципального учреждения «Молодежный центр»	В соответствии с представленной в размещенном заказе дефектной ведомостью (приложение № 2).

Место выполнение работ:

Сроки выполнения работ:

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

МП _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Локальная смета на выполнение работ.

Утверждаю
Директор МУ «Молодежный
центр»

_____ А.И. Быба
« 06 » _____ ноября _____ 2008 г.

Дефектная ведомость
текущий ремонт помещения (устройство отдельного входа) в молодежном клубе «Велес»
Муниципального учреждения «Молодежный центр»

№ п\п	Наименование узлов, деталей, материалов подлежащих ремонту и демонтажу. Перечень дефектов и мероприятий по их устранению	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка деревянного оконного проема с подоконными досками	м2	5	
2	Разборка кирпичной стены	м3	0,7	
3	Пробивка в кирпичной стене гнезд размером 260х260мм	шт	4	
4	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах	м3 заделки	0,08	
5	Погрузка строительного мусора с погрузкой вручную	т	2,1	
6	Перевозка строительного мусора	т	2,1	
7	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3	м3	1,83	Из утолщенного силикатного кирпича
8	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	7,44	Улучшенное
9	Окраска водными составами внутри помещений клеевая	м2	7,44	Улучшенная
10	Разработка грунта вручную в траншее глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8	Группа грунтов 2 (с зачисткой)
11	Засыпка вручную траншеи	м3	8	Группа грунтов 1 (с разравниванием на месте)
12	Устройство щебеночного основания под фундамент	м3	0,19	
13	Устройство бутонного фундамента общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,35	
14	Монтаж опорных конструкций	т	0,873	
15	Косоуры	т	0,143891	
16	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши	т	0,174585	
17	Прочие индивидуальные сварные конструкции	т	0,580714	
18	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, толщиной до 150мм	м3	0,41	Площадка
19	Проволока арматурная Вр-1 диаметром 5мм	т	0,008	Со сборкой и сваркой
20	Устройство покрытий мозаичных террасо:	м2	4,2	Покрытие ступеней

	толщиной 20мм без рисунка			
21	Добавляется на толщину 30мм	м2	25,2	
22	Монтаж опорных конструкций навеса	т	0,1073	
23	Прочие индивидуальные стальные конструкции до 0,1т	т	0,110519	
24	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	3	
25	Устройство подвесных желобов	м	2,4	
26	Стоимость желобов	м	2,4	
27	Сайдинг металлический стеновой из окрашенного металла	м2	3,54	
28	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	80	За 1 раз
29	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	80	За 2 раза
30	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм	м	3	Для футляра
31	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300мм	м	3	
32	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм	м	3	
33	Заделка битумом и прядью концов футляра	шт	1	
34	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменной стене площадью проема до 3 м2	м2 проема	0,273	
35	Блок дверной наружный или тамбурный с заполнением стеклопакетами (2100*1300)	м2	2,73	
36	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1	
37	Штукатурка поверхностей дверных и оконных откосов по бетону и камню плоских	м2	3	
38	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (откосов)	м2	3	
39	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм	м2	0,0276	
40	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток мозаичных	м2	2,76	