

Объект: МДОУ № 106, г. Владимир, мкр.Энергетик, ул.Северная, д.11-Б

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания (ремонт крылец-1 шт.) в ДОУ № 106

Основание: Рабочая документация 23/08

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5

Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ

1.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	2.76
2.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2	100 м3	0.0427
3.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0.0167
4.	Погрузка в ручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.026
5.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т	4.55
6.	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	0.44
7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0064
8.	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	100 м3	0.008
9.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.0048
10.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.0048
11.	Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов	т	0.104
12.	Заполнение бетоном отдельных мест (обетонирование баз колонн после монтажа)	м3	0.2
13.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.1618

Раздел 2. ПОЛЫ

14.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.138
-----	--	--------	-------

Раздел 3. ОТМОСТКА

15.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.003
-----	---	---------	-------

Раздел 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

16.	Монтаж колонн КМ одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	т	0.1508
17.	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	т	0.16
18.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.2648
19.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.5296
20.	Обетонирование колонн	м3	0.2

(должность, подпись, Ф.И.О)