Стройка: Кабельная линия 10 кВ от п/станции "Сунгирь" до РП-11

Объект: Кабельная линия 10 кВ от п/ст "Сунгирь" до РП-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные работы по перезаводке кабеля с фидера 1010 на фидер 1019

Сметная стоимость: **251.093** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.341** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **36.880** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38								
	Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.32**	**1 657.66**	**530.45**	**19 798.36**	**6 335.48**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	68.0064	7.800	530.45	93.160	6 335.48
		Накладные расходы				80%	424.36	75.2%	4 764.28
		Сметная прибыль				45%	238.70	45%	2 850.97
		Всего с НР и СП					1 193.51		13 950.73
2.	**Е54-9-1**	**Снятие плит перекрытий ж/б площадью до 0,8 м2 с кабельного канала в ТП**	**100 м2**		**0.31**	**1 041.91**	**322.99**	**10 933.01**	**3 389.23**
		Начисления: Н3= 0.83, Н4= 0.83, Н5= 0.83							
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	93.1426	28.874206	8.530	246.30	102.170	2 950.08
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.8635*	*0.887685*	*13.500*	*11.98*	*153.320*	*136.10*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.8635	0.887685	86.40	76.70	494.72	439.16
			(1)			*13.50*	*11.98*	*153.32*	*136.10*
		Накладные расходы				85%	219.54	79.9%	2 465.86
		Сметная прибыль				80%	206.62	80%	2 468.94
		Всего с НР и СП					749.15		8 324.03
3.	**Ц08-02-141-5**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без**	**100 м**		**0.08**	**2 096.76**	**167.74**	**9 162.95**	**733.04**

		покрытий, масса 1 м, кг, до 9							
		Начисления: Н11= 2							
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	30.36	2.4288	9.620	23.37	115.050	279.43
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.1982*	*0.815856*	*12.225*	*9.97*	*138.836*	*113.27*
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.3534	0.268272	134.65	36.12	604.73	162.23
			(1)			*13.50*	*3.62*	*153.32*	*41.13*
3. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	6.8448	0.547584	2.37	1.30	4.16	2.28
3. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	6.8448	0.547584	131.44	71.97	233.91	128.09
			(1)			*11.60*	*6.35*	*131.74*	*72.14*
3. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.3534	0.268272	95.53	25.63	501.93	134.65
			(1)						
3. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.0000032	12 095.66	0.04	27 050.59	0.09
3. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.000064	40 112.80	2.57	78 504.58	5.02
3. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.0008	5 248.02	4.20	20 202.00	16.16
3. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.00008	4 940.27	0.40	24 430.45	1.95
3. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.0000048	8 965.50	0.04	26 629.87	0.13
3. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	0.02	68.04	1.36	75.00	1.50
3. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.0006656	19.26	0.01	28.32	0.02
3. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.00328	140.80	0.46	238.17	0.78
3. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.000768	118.57	0.09	236.72	0.18
		Накладные расходы				95%	31.67	89.3%	350.68
		Сметная прибыль				65%	21.67	65%	255.26
		Всего с НР и СП					221.08		1 338.98
4.	**Ц08-02-145-5**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг, до 9**	**100 м**		**0.42**	**1 638.47**	**688.16**	**7 474.92**	**3 139.47**
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	20.7	8.694	9.620	83.64	115.050	1 000.24
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.7418*	*3.251556*	*12.409*	*40.35*	*140.934*	*458.25*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.2982	1.385244	134.65	186.52	604.73	837.70
			(1)			*13.50*	*18.70*	*153.32*	*212.39*
4. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.4436	1.866312	2.37	4.42	4.16	7.76
4. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	4.4436	1.866312	131.44	245.31	233.91	436.55
			(1)			*11.60*	*21.65*	*131.74*	*245.87*
4. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.2982	1.385244	95.53	132.33	501.93	695.30
			(1)						

4. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.0000168	12 095.66	0.20	27 050.59	0.45
4. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.000336	40 112.80	13.48	78 504.58	26.38
4. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.0000252	8 965.50	0.23	26 629.87	0.67
4. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.0034944	19.26	0.07	28.32	0.10
4. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.0168	140.80	2.37	238.17	4.00
4. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.04032	118.57	4.78	236.72	9.54
4. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.21	67.19	14.11	559.97	117.59
		Накладные расходы				95%	117.79	89.3%	1 302.43
		Сметная прибыль				65%	80.59	65%	948.02
		Всего с НР и СП					886.54		5 389.92
5.	**Ц08-03-574-9**	**Кабели или провода, сечение, мм2, до 240, отключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**	**100 шт.**		**0.06**	**868.01**	**52.08**	**9 991.49**	**599.49**
		Начисления: Н3= 0.83, Н4= 0.83, Н5= 0.83							
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	83	4.98	9.910	49.35	118.490	590.08
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0747*	*0.004482*	*13.500*	*0.06*	*153.320*	*0.69*
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0747	0.004482	134.65	0.60	604.73	2.71
			(1)			*13.50*	*0.06*	*153.32*	*0.69*
5. 4.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	25.481	1.52886	1.11	1.70	2.91	4.45
5. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.0747	0.004482	95.53	0.43	501.93	2.25
			(1)						
		Накладные расходы				95%	46.94	89.3%	527.56
		Сметная прибыль				65%	32.12	65%	384.00
		Всего с НР и СП					131.14		1 511.05
6.	**Ц08-02-169-4**	**Муфта для 3-4- жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы, мм2, до: 240 соединительная**	**шт.**		**1**	**519.27**	**519.27**	**6 048.78**	**6 048.78**
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	52.44	52.44	9.620	504.47	115.050	6 033.22
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.00552*	*0.00552*	*13.500*	*0.07*	*153.320*	*0.85*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.00552	0.00552	134.65	0.74	604.73	3.34
			(1)			*13.50*	*0.07*	*153.32*	*0.85*
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.00552	0.00552	95.53	0.53	501.93	2.77
			(1)						
6. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0024	0.0024	2 500.00	6.00		
6. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00006	0.00006	32 110.00	1.93		

6. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00612	0.00612	19.26	0.12	28.32	0.17
6. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	238.17	7.38
6. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0072	0.0072	118.57	0.85	236.72	1.70
		Накладные расходы				95%	479.31	89.3%	5 388.42
		Сметная прибыль				65%	327.95	65%	3 922.15
		Всего с НР и СП					1 326.53		15 359.35
7.	**Ц08-02-165-9**	**Муфта для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 240 концевая эпоксидная**	**шт.**		**2**	**1 887.60**	**3 775.19**	**7 656.38**	**15 312.75**
		Начисления: Н11= 2							
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.352	28.704	9.620	276.13	115.050	3 302.40
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.213*	*24.426*	*13.500*	*329.75*	*153.320*	*3 744.99*
7. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0414	0.0828	134.65	11.15	604.73	50.07
			(1)			*13.50*	*1.12*	*153.32*	*12.69*
7. 4.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	12.1716	24.3432	142.70	3 473.77	489.36	11 912.59
			(1)			*13.50*	*328.63*	*153.32*	*3 732.30*
7. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.0414	0.0828	95.53	7.91	501.93	41.56
			(1)						
7. 6.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0004	0.0008	2 500.00	2.00		
7. 7.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00002	32 110.00	0.64		
7. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.00408	19.26	0.08	28.32	0.12
7. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76
7. 10.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0024	0.0048	118.57	0.57	236.72	1.14
		Накладные расходы				95%	575.59	89.3%	6 293.32
		Сметная прибыль				65%	393.82	65%	4 580.80
		Всего с НР и СП					4 744.60		26 186.87
8.	**Ц08-01-053-1**	**Трансформатор земляной защиты**	**шт.**		**4**	**57.43**	**229.73**	**472.51**	**1 890.06**
		Начисления: Н11= 2							
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	3.3534	13.4136	9.620	129.04	115.050	1 543.23
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08694*	*0.34776*	*12.776*	*4.44*	*145.099*	*50.46*
8. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.05382	0.21528	134.65	28.99	604.73	130.19
			(1)			*13.50*	*2.91*	*153.32*	*33.01*
8. 4.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	0.03312	0.13248	131.44	17.41	233.91	30.99
			(1)			*11.60*	*1.54*	*131.74*	*17.45*
8. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.05382	0.21528	95.53	20.57	501.93	108.06
			(1)						
8. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.39	1.56	8.93	13.93	31.75	49.53
8. 7.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	4	2.28	9.12	3.88	15.52

8. 8.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.041	0.164	61.06	10.01	67.20	11.02
		Накладные расходы				95%	126.81	89.3%	1 423.17
		Сметная прибыль				65%	86.76	65%	1 035.90
		Всего с НР и СП					443.30		4 349.12
9.	**Ц08-03-574-9**	**Кабели или провода, сечение, мм2, до 240, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**	**100 шт.**		**0.06**	**2 792.36**	**167.54**	**19 118.33**	**1 147.10**
		Начисления: Н11= 2							
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	138	8.28	9.910	82.05	118.490	981.10
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1242*	*0.007452*	*13.500*	*0.10*	*153.320*	*1.14*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1242	0.007452	134.65	1.00	604.73	4.51
			(1)			*13.50*	*0.10*	*153.32*	*1.14*
9. 4.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	42.366	2.54196	1.11	2.82	2.91	7.40
9. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1242	0.007452	95.53	0.71	501.93	3.74
			(1)						
9. 6.	с101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0.0006	0.000036	69 357.60	2.50		
9. 7.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.18	0.0108	18.67	0.20	94.46	1.02
9. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	26.96	1.6176	8.93	14.45	31.75	51.36
9. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	102	6.12	7.70	47.12	11.51	70.44
9. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.2	0.012	19.26	0.23	28.32	0.34
9. 11.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.0612	32.20	1.97	31.67	1.94
9. 12.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.1	0.006	131.46	0.79	223.65	1.34
9. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.2	0.012	118.57	1.42	236.72	2.84
9. 14.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.6	0.036	44.44	1.60		
9. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.6	0.096	94.60	9.08	188.85	18.13
		Накладные расходы				95%	78.04	89.3%	877.14
		Сметная прибыль				65%	53.40	65%	638.46
		Всего с НР и СП					298.98		2 662.70
10.	**Е01-02-061-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.32**	**1 003.34**	**321.07**	**12 011.88**	**3 843.80**
10. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	134.136	42.92352	7.480	321.07	89.550	3 843.80
		Накладные расходы				80%	256.86	75.2%	2 890.54
		Сметная прибыль				45%	144.48	45%	1 729.71
		Всего с НР и СП					722.41		8 464.05
11.	**Е54-9-1**	**Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов**	**100 м2**		**0.31**	**2 808.74**	**870.71**	**25 394.32**	**7 872.24**
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	154.8636	48.007716	8.530	409.51	102.170	4 904.95

11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.761*	*1.47591*	*13.500*	*19.92*	*153.320*	*226.29*
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.761	1.47591	86.40	127.52	494.72	730.16
			(1)			*13.50*	*19.92*	*153.32*	*226.29*
11. 4.	с401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	1.6	0.496	563.07	279.28	3 578.40	1 774.89
11. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.4	0.124	438.74	54.40	3 727.76	462.24
		Накладные расходы				85%	365.02	79.9%	4 099.86
		Сметная прибыль				80%	343.54	80%	4 104.99
		Всего с НР и СП					1 579.27		16 077.09
12.	**Ц08-02-157-1**	**Снятие с кабеля верхнего джутового покрытия, масса 1 м, кг, до: 9**	**100 м**		**0.42**	**20.98**	**8.81**	**250.86**	**105.36**
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.1804	0.915768	9.620	8.81	115.050	105.36
		Накладные расходы				95%	8.37	89.3%	94.09
		Сметная прибыль				65%	5.73	65%	68.48
		Всего с НР и СП					22.91		267.93
13.	**Е62-44-1**	**Окраска кабеля пожаростойкой краской**	**100 м2**		**0.056**	**451.16**	**25.26**	**5 113.22**	**286.34**
13. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	44.7258	2.5046448	9.290	23.27	111.190	278.49
13. 2.	х34-0501	Краскораспылители ручные	маш.ч	11.7714	0.6591984	2.41	1.59	8.29	5.46
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0966	0.0054096	75.40	0.41	440.77	2.38
			(1)						
		Накладные расходы				80%	18.62	75.2%	209.42
		Сметная прибыль				50%	11.64	50%	139.25
		Всего с НР и СП					55.51		635.01
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**7 679.00**		**50 703.14**
	Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14.	**С501-0498**	**Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2**	**1000 м**		**0.05**	**311 625.50**	**15 581.28**	**887 262.60**	**44 363.13**
15.	**С510-3375-33**	**Муфты соединительные переходные на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для соединения кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение 6, 10 кВ СПтп-10-150/240**	**шт.**		**1**	**1 979.12**	**1 979.12**	**3 411.23**	**3 411.23**
16.	**С510-3319-33**	**Муфты концевые наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными**	**шт.**		**2**	**989.56**	**1 979.12**	**3 093.09**	**6 186.18**

		наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6, 10 кВ КВтп-10-150/240						
17.	**П1 Прайс-лист.**	**Трансформатор земляной защиты линий ТЗЛМ-1-УЗ-11870**	**шт.**	**2**			**10 549.26**	**21 098.52**
18.	**П2 Прайс-лист.**	**Трансформатор земляной защиты линий ТЗРЛ-УЗ-3343**	**шт.**	**2**			**11 997.45**	**23 994.90**
19.	**С101-1779**	**Краска огнезащитная**	**т**	**0.002**	**20 439.64**	**40.88**	**100 406.32**	**200.81**
20.	**С510-3407-33**	**Наконечники кабельные алюминиевые для опрессовки, тип 240-20-20-А**	**1000 шт.**	**0.006**	**26 125.00**	**156.75**	**54 590.00**	**327.54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**19 737.15**		**99 582.31**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**27 416.15**		**150 285.45**
		Накладные расходы				**2 748.91**		**30 686.77**
		Сметная прибыль				**1 947.03**		**23 126.92**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ				**32 112.08**		**204 099.00**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 3, 4, 6-9)				**3.52**		**8.47**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ			**18**	**5 780.17**	**18**	**36 738.00**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА				**37 892.25**		**240 837.00**
		ОТКЛЮЧЕНИЕ-ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ТП						**5 314.00**
		ДОПУСК ПЕРСОНАЛА В УСТАНОВКИ И НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ						**4 942.00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ						**251 093.00**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)