

Стройка: МОУ "Средняя школа № 45, п.Энергетик

Объект: МОУ "Средняя школа № 45, п.Энергетик

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (малый спортзал)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.04
2.		Снятие наличников	100 м	0.1
3.		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
4.		Разборка плинтусов деревянных материалов	100 м	0.906
5.		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-6 и ПН-6 общественных зданий (к=1.28 к расходу материалов)	100 шт.	0.02
6.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в стенах каменных площадью проема до 3 м2	100 м2	0.040158
7.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	комплект	2
8.		Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	4.02
9.		Очистка поверхности щетками	м2	253.28
10.		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2.5328
11.		Антисептик водный	т	0.129173
12.		Прим. Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса потолков одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.9919
13.		Панели пластиковые	м2	104.1495
14.		Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	75.136425
15.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных потолочных	100 м	0.473
16.		Плинтус ПВХ 3 м потолочный	м	34.545
17.		Прим. Демонтаж: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (МДС 81-37-2004, п.3.2.1, к=0.6 оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.))	100 шт.	0.14
18.		Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (монтаж демонтированных светильников)	100 шт.	0.14
19.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.9
20.		Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0927
21.		Облицовка поверхностей стекломгневыми листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем (СМЛ) без изоляции	100 м2	1.5409
22.		Стекломагневый лист (СМЛ) толщиной 9 мм размером 1220 x2440 мм	м2	161.7945
23.		Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	100 м2	1.5409
24.		Прим. Раскладка декоративная размер 13x80 мм	м	323.589
25.		Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.5209
26.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	1.5209
27.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.5409
28.		Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном (бордюр)	100 м2	0.11325
29.		Плиты древесностружечные ламинированные с 1 стороны шириной 25 см (бордюр)	100 м2	0.116081
30.		Прим. Установка и крепление уголка декоративного	100 м	0.2
31.		Уголок пластиковый 30*2700	м	22.4
32.		Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.9919
33.		Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.9919
34.		Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0.9919

35.	Укладка лаг по кирпичным столбикам (При использовании пиломатериала сухого 8-12% не строганного отпускная стоимость увеличивается на 35%)	100 м2	0.9919
36.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (При использовании пиломатериала сухого 8-12% не строганного отпускная стоимость увеличивается на 35%, При использовании пиломатериала сухого 8-12% строганного отпускная стоимость увеличивается; доски обрезные на 65%)	100 м2	0.9919
37.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	0.9919
38.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0.453
39.	Погрузка и вывоз мусора	т	7.15

Проверил:

Л.В.Храпай