

СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Городская
больница № 3»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

М.Е. Повх

от «17» февраля 2010г. №83 -п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара МУЗ «Городская больница №3».

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	10
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	165
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	167
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	168
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	169
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	170
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	176

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	Муниципальный заказчик:	МУЗ «Городская больница № 3»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Каманина, д.25
2.2.	Почтовый адрес	600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.25
2.3.	Адрес электронной почты	ad@gb3.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 43-15-66
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара МУЗ «Городская больница №3».
4.	Объем работ:	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта.	10 514 358,00 руб. (десять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, правилами устройства электроустановок ПУЭ). Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.

8.	Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Каманина, д.25, МУЗ «Городская больница № 3»
9.	Сроки выполнения работ:	С момента заключения муниципального контракта до 10.12.2010 г.
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	Гарантия на работы не менее 2 лет, с учетом примененных материалов
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	- Безналичный расчет в рублях РФ - В течении 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. - Расчет по контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненным работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
13.	Источник финансирования:	Внебюджетные источники финансирования
14.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать: - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. <u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u>
15.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u>	1. Заявка на участие в аукционе*. 2. Техническое предложение *. 3. <i>В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:</i> 4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клеток, загрузочных и разгрузочных устройств. Работы по сносу строений и разборке конструкций 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		Работы по монтажу металлических конструкций 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов 4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 4530201 Установка вентиляей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 4530229 Установка воздухооборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 4530243 монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 4530466 Установка запорной арматуры 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответителей Работы по монтажу технологического оборудования 4530630 Монтаж электротехнических установок 4530652 Установка светильников 4530761 монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционный сигнализации с блокировкой поверхностей 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
--	--	---

		открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
--	--	---

		11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
16.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	Размер обеспечения заявок:	5(пять)% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 403028107000800000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.
19.	Требования к участникам размещения заказа:	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности

		в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;
20.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	Дата и время начала приема заявок:	19 февраля 2010 года в 09 час. 00 мин.
22.	Дата и время окончания приема заявок:	11 марта 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	11 марта 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	18 марта 2010 года в 11 час. 30 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "18" марта 2010 года в 11 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". За исключением договора страхования ответственности по контракту.
27.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в

		аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
--	--	--

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«_____» _____ 2010 г.

«_____» _____ 2010 г.

Форма № 4

Капитальный ремонт 4-го этажа МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт 4-го этажа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт 4-го этажа МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

Основание: деф. ведомость

Сметная стоимость: 4327.036

Средства на оплату труда: 708.383 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й кв. 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Пищеблок помещения № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55								
1	ТЕР57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	1.045000	718.51	751	7469.86	7806
	1	Затраты труда	чел.-ч.	83.970000			89.80	7540.51
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.730000			105.63	182.74
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.730520			153.05	264.86
	999-9900	Строительный мусор	т	5.434000				
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			587		6179
		Сметная прибыль - 0.6800	руб.			499		5252
2	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.045000	10810.09	11297	40195.22	42004
	1	Затраты труда	чел.-ч.	165.600000			92.06	15245.14
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.420000			94.83	419.15
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.420613			448.56	188.67

030101	грузоподъемностью до 5 т							
	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.540788			396.28	214.30	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.455031			153.05	528.79	
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	106.590000			239.77	25557.08	
101-0631	Опилки древесные	м3	3.197700			84.29	269.53	
411-0001	Вода	м3	4.023250					
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				1664	17387	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				959	10025	
3 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	1.360000	396.03	539	2881.61	3919	
4 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-106.590000	88.19	-9400	239.77	-25557	
5 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	106.590000	748.79	79814	384.09	40940	
6 ТЕРр63-7-5 (=115)	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	1.300000	985.60	1281	7901.54	10272	
1	Затраты труда	чел.-ч.	111.090000			82.70	9187.14	
1.1	Средний разряд работы 2.1							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.980000			101.16	301.45	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.523250			153.05	80.08	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	2.451800			401.76	985.04	
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4.903600			4.05	19.86	
	Накладные расходы - 0.7700	руб.				695	7306	
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.				452	4744	
7 ТЕР46-02009-2 (= 79)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	1.100000	204.70	225	2148.18	2363	
1	Затраты труда	чел.-ч.	28.860000			81.87	2362.77	
1.1	Средний разряд работы 2.0							
	Накладные расходы - 0.9900	руб.				223	2339	
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.				134	1406	
8 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.264000	3429.17	11193	34803.62	113599	
1	Затраты труда	чел.-ч.	984.550000			96.59	95097.68	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.050000			104.91	424.89	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.234600			396.28	92.97	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.800520			153.05	581.67	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	4.896000			3535.90	17311.77	
101-0631	Опилки древесные	м3	0.326400			84.29	27.51	
101-1757	Ветошь	кг	1.632000			6.89	11.24	
411-0001	Вода	м3	1.517760					
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.130560			3644.07	475.77	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				8635	90747	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				4272	44896	
9 101-0259- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с	кв.м	326.400000	66.56	21725	256.80	83820	

завалом цветные (однотонные)

10 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.397700	9168.80	3646	38491.33	15308
1	Затраты труда	чел.-ч.	81.240000			98.85	8030.57
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.570000			48.72	27.77
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.308715			448.56	138.48
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.262979			153.05	40.25
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.412548			3.82	9.22
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.318160			101.79	32.39
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.006960				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	93.459500			1.55	144.86
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	3.479875			59.48	206.98
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	5.965500			3.61	21.54
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	41.758500			74.75	3121.45
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	30.125775			1.52	45.79
101-1033-33	Футенфюлер	кг	10.777670			15.58	167.92
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.513431			105.67	54.25
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	29.230950			26.91	786.60
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	87.494000			28.66	2507.58
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			729		7656
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			360		3788
11 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.164700	1157.57	191	7091.68	1168
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.930000			96.59	1055.73
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			13.10	2.75
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.026043			153.05	3.99
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.033146			4.79	0.16
	строительно-монтажные						
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.061557			3.83	0.24
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.179935			448.56	80.71
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.454274			3.82	13.20
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.000824			3181.04	2.62
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000537			19378.69	10.41
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000018			43728.81	0.79
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000015			25055.30	0.38
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000082			101.79	0.01
101-1757	Ветошь	кг	0.041175			6.89	0.28
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			95		1006
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			47		498
12 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (франция)	м2	16.700580	130.36	2177	242.60	4052
13 203-0533- (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.004941	2470.12	12	10474.57	52
14 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	14.528187	5.24	76	23.68	344
15 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	6.653880	5.24	35	23.68	158
16 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклеивка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.233000	719.35	168	6283.26	1464

1	Затраты труда	чел.-ч.	14.470000			95.46	1381.31
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			35.00	0.35
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003349			448.56	1.50
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003349			153.05	0.51
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.000676			43435.44	29.36
101-1829	Бумага ролевая	т	0.001654			18400.33	30.43
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000093			204.45	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.002330			6.89	0.02
411-0001	Вода	м3	0.002330				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002260			9287.46	20.99
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			124		1312
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			62		649
17 100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	26.795000	31.19	836	140.98	3778
18 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.233000	334.56	78	3287.55	766
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.830000			94.33	738.60
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			8.75	0.35
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.033494			448.56	15.02
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003349			153.05	0.51
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001165			9287.46	10.82
101-1757	Ветошь	кг	0.072230			6.89	0.50
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000196			101.79	0.02
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			67		702
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			33		347
19 101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.014679	15295.94	225	26745.76	393
20 ТЕРр61-26-1 (=113)	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.230000	294.17	68	3060.87	704
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.420000			90.93	674.70
1.1	Средний разряд работы 3.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			93.00	2.79
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.026450			153.05	4.05
402-0051	Раствор декоративный	м3	0.007820			3231.55	25.27
411-1002	Вода	м3	0.002300				
	Накладные расходы - 0.7900	руб.			51		536
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			32		339
21 ТЕР15-04025-8 (= 29)	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.230000	1124.37	259	7717.39	1775
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.520000			95.46	1481.54
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			8.75	0.35
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.036369			448.56	16.31
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003306			153.05	0.51
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.011730			8358.71	98.05
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.002599			36308.73	94.37
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000552			204.45	0.11
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000193			101.79	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.071300			6.89	0.49
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.001725			47885.57	82.60

	Накладные расходы – 0.9500	руб.			134		1408
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			66		697
22 101-0383 (= 29)	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые ма-011-0	т	0.004225	15519.24	66	28093.67	119
23 ТЕР15-01053-3 (= 32)	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.752000	5480.41	4121	13815.16	10389
1	Затраты труда	чел.-ч.	76.550000			98.85	7566.97
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.840000			48.93	41.10
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.454020			448.56	203.66
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.389160			153.05	59.56
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.616020			3.82	9.99
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	1.624320			3.61	5.86
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6х40 мм	10 шт.	6.091200			3.61	21.99
201-4062-33	Профили угловые пу 19х24 мм белые	м	84.224000			9.48	798.44
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	60.160000			3.81	229.21
201-4061-33	Профили трапециевидальные 35х30 мм	м	63.168000			18.24	1152.18
201-4086-33	Подвесы с зажимом для реечных потолков	шт	60.160000			5.67	341.11
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			688		7228
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			340		3576
24 206-3304-33 (= 32)	Профиль реечный алюминиевый ярко-белый матовый тип Б	м	752.000000	7.24	5444	32.72	24605
25 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.293000	12560.38	3680	42416.38	12428
1	Затраты труда	чел.-ч.	39.770000			98.85	3931.26
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.330000			48.52	16.01
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.176899			448.56	79.35
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.151628			153.05	23.21
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.019274			3.82	3.89
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	0.632880			3.61	2.28
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6х40 мм	10 шт.	2.373300			3.61	8.57
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	29.886000			256.14	7655.00
201-4062-33	Профили угловые пу 19х24 мм белые	м	32.816000			9.48	311.10
201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	27.835000			11.68	325.11
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	23.440000			3.81	89.31
201-4131-33	Т-профили 24х28 мм белые	м	27.835000				
201-4152-33	Т-профили 24х38 мм белые	м	55.670000				
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	23.440000				
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			357		3750
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			177		1855
26 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.220800	1143.55	252	11526.27	2545
1	Затраты труда	чел.-ч.	26.390000			85.04	2244.21
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.970000			105.35	207.54
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.965341			153.05	300.80
	Накладные расходы – 0.9900	руб.			238		2427
	Сметная прибыль – 0.5950	руб.			143		1459
27 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100м2 пр	0.184800	5423.31	1002	23019.48	4254

		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	20.390000		98.85	2015.55		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.770000		48.50	85.84		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.958997		448.56	430.17		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.812889		153.05	124.41		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.719100		5.13	19.08		
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.414759		4.79	11.57		
102-0291	Клинья деревянные	шт	2.310000		1.33	3.07		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	8.131200		147.80	1201.79		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	9.240000		48.50	448.14		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			215	2228		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			110	1135		
28 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	18.480000	155.93	2882	4237.29	78305	
29 ТЕР10-01039-7 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.036000	4895.80	176	21027.78	757	
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.540000		98.85	349.93		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000		48.89	18.09		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.201825		448.56	90.53		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.171293		153.05	26.22		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.640665		5.13	3.29		
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.415553		4.79	1.99		
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.375120		1.33	0.50		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.400400		147.80	206.98		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.590840		48.50	77.16		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			37	390		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			19	199		
30 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	3.600000	155.93	561	4237.29	15254	
31 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	4.000000	30.85	123	213.75	855	
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.720000		94.33	728.23		
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		0.00			
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057500		448.56	25.79		
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.690000		32.06	22.12		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.552500		3.82	5.93		
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001720		30441.82	52.36		
402-9050	Раствор цементный	м3	0.001200		2881.61	3.46		
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000440		39508.47	17.38		
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			79	837		
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			49	517		
32 300-0605- (= 37)	Решетки радиаторные	м2	2.160000	71.71	155	508.57	1099	
33 ТЕР46-04012-1	Разборка деревянных заполнений	100 м2	0.084000	1929.93	162	19797.62	1663	

(= 79)		проемов: оконных с подоконными досками Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.210000		85.04	1548.58	
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.750000		105.28	78.96	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.747684		153.05	114.43	
		Накладные расходы - 0.9900	руб.		155		1612	
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.		93		969	
34 ТЕР10-01034-6 (= 19)		Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.084000	4643.29	390	20976.19	1762
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.070000		98.85	896.57	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.780000		48.55	37.87	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.422625		448.56	189.57	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.358628		153.05	54.89	
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	1.690500		5.13	8.67	
330208		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.097618		4.79	5.26	
102-0291		Клинья деревянные	шт	1.050000		1.33	1.40	
101-1920		Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.716560		147.80	401.51	
101-2210-33		Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	4.198320		48.50	203.62	
		Накладные расходы - 1.0600	руб.		95		991	
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.		49		505	
35 610-1136-006 (= 19)		Стеклопакеты двухкамерные S=1.61-2.40 м2	м2	8.400000	1270.59	10673	5743.07	48242
36 ТЕР10-01033-5 (= 19)		Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.084000	23692.10	1990	57404.76	4822
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.630000		94.33	153.76	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		44.75	1.79	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.019320		448.56	8.67	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016905		153.05	2.59	
101-3125-33		Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	6.216000		729.96	4537.43	
102-0291		Клинья деревянные	шт	0.588000		1.33	0.78	
101-1920		Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.652680		147.80	96.47	
104-8001-33		Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.372960		60.01	22.38	
		Накладные расходы - 1.0600	руб.		16		165	
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.		8		84	
37 ТЕР10-01035-2 (= 19)		Установка водотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.084000	5952.06	500	13142.86	1104
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.230000		96.59	118.81	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		55.33	1.66	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.018113		448.56	8.12	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.015698		153.05	2.40	
330208		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.129203		4.79	0.62	
102-0291		Клинья деревянные	шт	0.588000		1.33	0.78	

101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	6.216000		144.88	900.57	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.325920		147.80	48.17	
101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.000084		66064.03	5.55	
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.310800		60.01	18.65	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			12	128	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			6	65	
38 ТЕР15-01050-4 (= 32)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.084800	2078.48	176	21615.57	1833
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.680000		96.59	1804.30	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000		14.71	1.03	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.009752		153.05	1.49	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.031694		3.83	0.12	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.060950		448.56	27.34	
101-1757	Ветошь	кг	0.016960		6.89	0.12	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			162	1715	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			80	848	
39 101-2144-33 (= 32)	Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 1 мм	м2	8.904000	60.80	541	274.82	2447
40 113-0273-33 (= 32)	Клей эпоксидный	кг	2.544000	90.22	230	407.79	1037
41 113-0281 (= 32)	Грунтовка эпоксидная эп-0259	т	0.000755	130396.70	98	177727.15	134
Итого прямых затрат по разделу			руб.	522782	164157	5146	1788
						1853	22
2 Сантехнические работы							
42 ТЕРр65-1-1 (=117)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.460000	372.19	171	3634.78	1672
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.340000		87.46	1604.02	
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000		93.17	5.59	
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.745700		2.92	5.10	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.052900		153.05	8.10	
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.260400		28.32	35.69	
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.197800		96.91	19.17	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.101200				
	Накладные расходы - 0.7400	руб.			113	1191	
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			77	805	
43 ТЕР16-04002-1 (= 35)	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром: 16 мм Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.460000	4502.64	2071	35717.39	16430
1	Затраты труда	чел.-ч.	115.780000		104.13	12056.17	
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.020000		132.57	1195.77	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах	маш.-ч	0.019838		501.86	9.96	

	строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т							
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.033063		500.89		16.56	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.145475		448.56		65.25	
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8.821075		474.73		4187.63	
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000391		48380.89		18.92	
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.046000		1417.79		65.22	
101-0329	Клей 88-са	кг	0.115000		93.14		10.71	
411-0001	Вода	м3	0.216200					
101-1601	Известь строительная негашеная	кг	0.000736		11.73		0.01	
	хлорная марки а							
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			1457		15240	
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			900		9409	
44 103-3010-33 (= 35)	Трубы полипропиленовые диаметром 16 мм толщиной стенки 2,7мм (код StR160p20)	м	41.354000	4.76	197	19.29	798	
45 300-4036-33 (= 35)	Кран шаровой (италия) 11627п1, диаметром 15 мм	шт.	12.000000	60.70	728	91.46	1098	
46 300-1224 (= 35)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	11.500000	7.87	91	45.79	527	
47 ТЕРр65-6-17 (=118)	Смена санитарных приборов: ванн чугунных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	7349.84	294	68725.00	2749	
1	Затраты труда	чел.-ч.	27.020000			95.46	2579.33	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			52.85	17.97	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.170200			448.56	76.34	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170200			153.05	26.05	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000520			36100.84	18.77	
101-0311	Каболка	т	0.000280			44139.86	12.36	
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000800			6053.07	4.84	
101-1669	Очес льняной	кг	0.236000			99.44	23.47	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000236			35220.34	8.31	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			256		2675	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			149		1558	
48 300-1543- (=118)	Ванна купальная угловая чугунная 1650x750 мм	комплект	3.000000	2124.31	6373	5970.09	17910	
49 300-0043-001 (=118)	Ванны из нержавеющей стали	компл.	1.000000	6562.00	6562	29660.24	29660	
50 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	552.05	22	5775.00	231	
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.410000			95.46	230.06	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.24	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002300			448.56	1.03	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002300			153.05	0.35	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			23		237	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		138	
51 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	4.000000	20.20	81	58.11	232	
52 ТЕРр65-5-6 (=118)	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	2981.53	119	29750.00	1190	
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.270000			95.46	1171.29	

1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00			
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006440		448.56		2.89	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000128		36100.84		4.62	
101-1669	Очес льняной	кг	0.084000		99.44		8.35	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000076		35220.34		2.68	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.010400					
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			114		1206	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			67		703	
53 300-0622- (=118)	Смесители для ванн см-в-шлб-штр с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, наборные, с латунными маховичками, штангой	комплект	4.000000	200.63	803	408.46	1634	
54 ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей с душевой сеткой Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 шт	0.100000	106.16	11	970.00	97	
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.930000		101.11		94.03	
1.1	Средний разряд работы 4.0							
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.014375		3.82		0.05	
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000010		66064.03		0.66	
101-1669	Очес льняной	кг	0.013000		99.44		1.29	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026		36100.84		0.94	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000013		35220.34		0.46	
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			10		108	
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			6		67	
55 300-0622 (= 35)	Смесители для ванн см-в-шлб-штр с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, наборные, с латунными маховичками, штангой	комплект	1.000000	200.63	201	408.46	408	
56 ТЕРр65-6-24 (=118)	Омена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250	
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000		95.46		232.92	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		42.50		0.85	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050		448.56		3.61	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050		153.05		1.23	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100		36100.84		3.61	
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080		6053.07		0.48	
101-0311	Каболка	т	0.000070		44139.86		3.09	
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000070		63642.50		4.45	
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000		99.44		0.40	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004		35220.34		0.14	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			23		241	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		140	
57 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без слинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797	
58 ТЕРр65-6-12 (=118)	Омена санитарных приборов: унитазов типа "компакт" Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4729.43	47	46800.00	468	
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000		95.46		453.44	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		45.50		0.91	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.008625		448.56		3.87	

031121	грузоподъемностью до 5 т						
101-0388	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008625		153.05	1.32	
	Краски масляные земляные	т	0.000026		36100.84	0.94	
101-1483	ма-0115: мумия, сурик железный						
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000043		63642.50	2.74	
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000200		6053.07	1.21	
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000050		32128.05	1.61	
101-0311	Каболка	т	0.000035		44139.86	1.54	
101-1669	Очес льняной	кг	0.010500		99.44	1.04	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012		35220.34	0.42	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			44	468	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26	272	
59 300-1521- (=118)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2245.42	2245
60 ТЕРр65-6-16 (=118)	Омена санитарных приборов: моек на два отделения Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4887.54	49	47200.00	472
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.690000		95.46	447.71	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		54.50	1.09	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010350		448.56	4.64	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010350		153.05	1.58	
101-0136	Дюбели	т	0.000080		52382.80	4.19	
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000160		63642.50	10.18	
101-0311	Каболка	т	0.000060		44139.86	2.65	
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000160		6053.07	0.97	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			44	462	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26	269	
61 300-9400-072 (=118)	Мойки из нержавеющей стали на два отделения, размером 600х800 мм	шт.	1.000000	1601.00	1601	7236.52	7237
62 ТЕРр65-6-10 (=118)	Омена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	552.05	17	5800.00	174
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.810000		95.46	172.78	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.18	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001725		448.56	0.77	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001725		153.05	0.26	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			18	178	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			10	104	
63 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	3.000000	20.20	61	58.11	174
64 ТЕРр65-5-7 (=118)	Омена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	2281.48	68	22400.00	672
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.900000		95.46	658.67	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003105		448.56	1.39	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000096		36100.84	3.47	
101-1669	Очес льняной	кг	0.063000		99.44	6.26	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000057		35220.34	2.01	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.006900				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			65	679	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			38	395	
65 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней	комплект	3.000000	166.02	498	408.46	1225

Итого прямых затрат по разделу		руб.	88350	19700	4416	214	
					1223	9	
3 Помещение № 45 (коридор)							
66 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.208000	9168.80	1907	38490.38	8006
1	Затраты труда	чел.-ч.	42.490000		98.85	4200.14	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.300000		48.40	14.52	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.161460		448.56	72.42	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.137540		153.05	21.05	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.261780		3.82	4.82	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.166400		101.79	16.94	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.003640				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	48.880000		1.55	75.76	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	1.820000		59.48	108.25	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	3.120000		3.61	11.26	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кНаУФ	м2	21.840000		74.75	1632.54	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	15.756000		1.52	23.95	
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	5.636800		15.58	87.82	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.268528		105.67	28.38	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	15.288000		26.91	411.40	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	45.760000		28.66	1311.48	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			381	4004	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			188	1981	
67 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.208000	719.35	150	6283.65	1307
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.920000		95.46	1233.34	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		32.00	0.32	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002990		448.56	1.34	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002990		153.05	0.46	
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.000603		43435.44	26.19	
101-1829	Бумага ролевая	т	0.001477		18400.33	27.18	
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000083		204.45	0.02	
101-1757	Ветошь	кг	0.002080		6.89	0.01	
411-0001	Вода	м3	0.002080				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002018		9287.46	18.74	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			111	1171	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			55	580	
68 100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	23.920000	31.19	746	140.98	3372
69 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.208000	334.56	70	3283.65	683
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.990000		94.33	659.37	
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		10.67	0.32	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.029900		448.56	13.41	

031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002990			153.05	0.46
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001040			9287.46	9.66
101-1757	Ветошь	кг	0.064480			6.89	0.44
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000175			101.79	0.02
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				60	626
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				30	310
70 101-1959- (= 29)	Краски вододисперсионные вэак-1180	т	0.013104	15295.94	200	26745.76	350
71 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.039200	3525.26	138	2474.49	97
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.420000			81.87	34.39
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			32.50	0.65
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006199			153.05	0.95
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015778			448.56	7.08
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.061422			84.16	5.17
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.003945			3.83	0.02
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.003998				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.005214			9510.69	49.59
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				3	39
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				2	22
72 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.003998	26445.51	106		
73 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.039980	7048.47	282	25861.13	1034
74 ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.039200	105.16	4	1096.94	43
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.510000			81.87	41.75
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			62.00	0.62
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005860			153.05	0.90
999-9900	Строительный мусор	т	0.018424				
	Накладные расходы - 0.8000	руб.				3	34
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.				3	29
75 ТЕРр57-8-1 (=109)	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.039200	473.40	19	4795.92	188
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.920000			85.04	163.28
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			33.00	0.33
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004508			448.56	2.02
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003156			153.05	0.48
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000510			43728.81	22.30
999-9900	Строительный мусор	т	0.015288				
	Накладные расходы - 0.8000	руб.				13	130
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.				11	111
76 102-0057 (=109)	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.024696	1166.12	29	3589.17	89
77 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.039200	901.17	35	6683.67	262

1	Затраты труда	чел.-ч.	2.200000			87.46	192.41
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			41.60	2.08
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.028175			448.56	12.64
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.019723			153.05	3.02
101-1743	Клей бустилат	т	0.001960			27619.57	54.13
101-1757	Ветощь	кг	0.019600			6.89	0.14
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			20		215
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			12		124
78 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	3.998400	82.31	329	338.86	1355
79 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.057600	1143.55	66	11510.42	663
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.880000			85.04	585.08
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.510000			106.16	54.14
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.512698			153.05	78.47
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			62		633
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			37		380
80 ТЕР10-01039-7 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.057600	4895.80	282	21006.94	1210
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.670000			98.85	560.48
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.600000			48.23	28.94
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.322920			448.56	144.85
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.274068			153.05	41.95
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.025064			5.13	5.26
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.664884			4.79	3.18
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.600192			1.33	0.80
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.240640			147.80	331.17
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	2.545344			48.50	123.45
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			60		624
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			31		318
81 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	5.760000	155.93	898	4237.29	24407
Итого прямых затрат по разделу		руб.	43066	7668	420	81	
					102	2	

4 Помещения № 40, 1, 2 (хоз. блок)

82 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.328000	9168.80	12176	38491.72	51117
1	Затраты труда	чел.-ч.	271.280000			98.85	26816.03
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.910000			48.55	92.73
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.030860			448.56	462.40
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.878140			153.05	134.40
330206	Дрели электрические	маш.-ч	8.055980			3.82	30.77
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.062400			101.79	108.14
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.023240				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	312.080000			1.55	483.72

101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	11.620000		59.48	691.16	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	19.920000		3.61	71.91	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	139.440000		74.75	10423.14	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	100.596000		1.52	152.91	
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	35.988800		15.58	560.71	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.714448		105.67	181.17	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	97.608000		26.91	2626.63	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	292.160000		28.66	8373.31	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		2433		25564	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		1204		12647	
83 ТЕР10-04011-3 (= 19)	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.081400	9844.38	801	51314.50	4177
1	Затраты труда	чел.-ч.	22.540000		95.46	2151.67	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.190000		53.11	10.09	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.074888		501.86	37.58	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.113502		448.56	50.91	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.526556		3.82	2.01	
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	0.643060		53.66	34.51	
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.000488		58552.88	28.57	
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.002442		67199.66	164.10	
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.010094		67850.60	684.88	
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровые)	10 м	0.102564		102.69	10.53	
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0.000081		48380.89	3.92	
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.130240		20.43	2.66	
101-0219	Гипс	т	0.002523		3485.02	8.79	
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.065120		8.67	0.56	
101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.016280		1417.79	23.08	
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	0.814000		27.99	22.78	
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	0.419210		1941.59	813.93	
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.004233		32051.70	135.67	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		217		2292	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		111		1167	
84 101-0740- (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм	кв.м	17.094000	30.78	526	70.08	1198
85 ТЕРр57-4-1 (=109)	Перестилка дощатых полов: не крашенных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.012000	1340.04	16	13750.00	165
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.670000		89.80	149.97	
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		44.00	0.44	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001380		448.56	0.62	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004140		153.05	0.63	

340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.078522			7.86	0.62
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000288			43728.81	12.59
	Накладные расходы - 0.8000	руб.				11	120
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.				10	102
86 203-0345- (=109)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	0.002280	2160.00	5	10521.23	24
87 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.288000	3525.26	1015	2472.22	712
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.060000			81.87	250.52
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000			30.06	4.81
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.045540			153.05	6.97
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.115920			448.56	52.00
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.451260			84.16	37.98
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.028980			3.83	0.11
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.029376				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.038304			9510.69	364.30
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				28	284
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				16	164
88 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.029373	26445.51	-777		
89 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.293731	7048.47	2070	25861.13	7596
90 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.288000	901.17	260	6690.97	1927
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.160000			87.46	1413.35
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.350000			43.71	15.30
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.207000			448.56	92.85
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.144900			153.05	22.18
101-1743	Клей бустилат	т	0.014400			27619.57	397.72
101-1757	Ветошь	кг	0.144000			6.89	0.99
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				151	1585
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				87	914
91 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	29.376000	82.31	2418	338.86	9954
92 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.385000	949.75	366	3545.45	1365
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.580000			102.63	470.05
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016603			448.56	7.45
101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	38.885000			22.16	861.69
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.982750			13.37	26.51
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				50	522
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				29	301
93 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПБХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100м2 пр	0.091200	5423.31	495	23015.35	2099

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.060000		98.85	994.43		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.870000		48.69	42.36		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.473271		448.56	212.29		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.401166		153.05	61.40		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.835400		5.13	9.42		
330208	Шуруповерты	маш.-ч	1.191699		4.79	5.71		
	строительно-монтажные							
102-0291	Клинья деревянные	шт	1.140000		1.33	1.52		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	4.012800		147.80	593.09		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	4.560000		48.50	221.16		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		106		1098		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		54		559		
94 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	9.120000	155.93	1422	4237.29	38644	
95 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.950000	719.35	683	6284.21	5970	
1	Затраты труда	чел.-ч.	59.000000		95.46	5632.14		
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		48.00	1.44		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.013656		448.56	6.13		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.013656		153.05	2.09		
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.002755		43435.44	119.66		
101-1829	Бумага ролевая	т	0.006745		18400.33	124.11		
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000380		204.45	0.08		
101-1757	Ветошь	кг	0.009500		6.89	0.07		
411-0001	Вода	м3	0.009500					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009215		9287.46	85.58		
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		508		5351		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		251		2648		
96 100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	109.250000	31.19	3408	140.98	15402	
97 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.950000	334.56	318	3286.32	3122	
1	Затраты труда	чел.-ч.	31.940000		94.33	3012.90		
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000		9.60	1.44		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.136563		448.56	61.26		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.013656		153.05	2.09		
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.004750		9287.46	44.12		
101-1757	Ветошь	кг	0.294500		6.89	2.03		
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000798		101.79	0.08		
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		272		2863		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		134		1417		
98 101-1959- (= 29)	Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.059850	15295.94	915	26745.76	1601	
99 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.450000	1157.57	521	7095.56	3193	
1	Затраты труда	чел.-ч.	29.860000		96.59	2884.18		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.560000		13.41	7.51		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.071156		153.05	10.89		
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.090563		4.79	0.43		
	строительно-монтажные							

331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.168188			3.83	0.64
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.491625			448.56	220.52
330206	Дрели электрические	маш.-ч	9.437906			3.82	36.05
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.002250			3181.04	7.16
101-1777	Паста антисептическая	т	0.001467			19378.69	28.43
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000050			43728.81	2.19
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000041			25055.30	1.03
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000225			101.79	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.112500			6.89	0.78
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				261	2747
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				129	1359
100 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	45.630000	130.36	5948	242.60	11070
101 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.013500	2470.12	33	10474.57	141
102 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	39.694500	5.24	208	23.68	940
103 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	18.180000	5.24	95	23.68	431
104 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	4.000000	30.85	123	213.75	855
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.720000			94.33	728.23
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057500			448.56	25.79
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.690000			32.06	22.12
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.552500			3.82	5.93
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001720			30441.82	52.36
402-9050	Раствор цементный	м3	0.001200			2881.61	3.46
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000440			39508.47	17.38
	Накладные расходы - 1.1500	руб.				79	837
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.				49	517
105 300-0605- (= 37)	Решетки радиаторные	м2	2.160000	71.71	155	508.57	1099
Итого прямых затрат по разделу		руб.	162802	44503		1623	459
						175	4
5 Помещение №3 (буфет)							
106 ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.144000	718.51	103	7472.22	1076
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.570000			89.80	1038.99
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.240000			104.92	25.18
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.238464			153.05	36.50
999-9900	Строительный мусор	т	0.748800				
	Накладные расходы - 0.8000	руб.				81	851
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.				69	724
107 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	100 м2	0.144000	10810.09	1557	40194.44	5788

		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	22.820000		92.06	2100.81	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.610000		94.69	57.76	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057960		448.56	26.00	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.074520		396.28	29.53	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.476100		153.05	72.87	
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	14.688000		239.77	3521.74	
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.440640		84.29	37.14	
	411-0001	Вода	м3	0.554400				
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			229	2396	
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			132	1382	
108	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.187200	396.03	74	2881.61	539
109	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-14.688000	88.19	-1295	239.77	-3522
110	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	14.688000	748.79	10998	384.09	5642
111	ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.571000	3429.17	1958	34805.60	19874
	1	Затраты труда	чел.-ч.	172.240000		96.59	16636.66	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.710000		104.69	74.33	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.041041		396.28	16.26	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.664858		153.05	101.76	
	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.856500		3535.90	3028.50	
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.057100		84.29	4.81	
	101-1757	Ветощь	кг	0.285500		6.89	1.97	
	411-0001	Вода	м3	0.265515				
	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.022840		3644.07	83.23	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			1511	15875	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			747	7854	
112	101-0259 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные)	кв.м	57.100000	66.56	3801	256.80	14663
113	ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000		95.46	232.92	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		42.50	0.85	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050		448.56	3.61	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050		153.05	1.23	
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100		36100.84	3.61	
	108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080		6053.07	0.48	
	101-0311	Каболка	т	0.000070		44139.86	3.09	
	101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000070		63642.50	4.45	
	101-1669	Очес льняной	кг	0.004000		99.44	0.40	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004		35220.34	0.14	
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			23	241	

	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		140
114 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
115 ТЕРр65-6-16 (=118)	Смена санитарных приборов: моек на три отделения Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4887.54	49	47200.00	472
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.690000			95.46	447.71
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			54.50	1.09
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010350			448.56	4.64
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010350			153.05	1.58
101-0136	Дюбели	т	0.000080			52382.80	4.19
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000160			63642.50	10.18
101-0311	Каболка	т	0.000060			44139.86	2.65
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000160			6053.07	0.97
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			44		462
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26		269
116 300-9400-073 (=118)	Мойки из нержавеющей стали на три отделения	шт	1.000000	2400.00	2400	10848.00	10848
117 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	552.05	11	5850.00	117
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.210000			95.46	115.51
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.12
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001150			448.56	0.52
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001150			153.05	0.18
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			11		119
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			7		70
118 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2.000000	20.20	40	58.11	116
119 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	2281.48	46	22400.00	448
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.600000			95.46	439.12
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002070			448.56	0.93
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000064			36100.84	2.31
101-1669	Очес льняной	кг	0.042000			99.44	4.18
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000038			35220.34	1.34
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.004600				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			43		452
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			25		263
120 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	2.000000	166.02	332	408.46	817
Итого прямых затрат по разделу		руб.	57925	21013	296	225	
					159		2
6 Помещения № 4,5,6,7,8,9 (палаты)							
121 ТЕР15-01051-1*	Облицовка поверхностей	100 м2	2.440000	9168.80	22372	38491.39	93919

(= 32)	гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1,3225 Кмаш = 1,4375 Кзпм = 1,4375 Кт1 = 1,323 Кт2 = 1,438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	498.440000			98.85	49270.79	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.510000			48.54	170.38	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.894050			448.56	849.60	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.613450			153.05	246.94	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	14.801650			3.82	56.54	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.952000			101.79	198.69	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.042700					
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	573.400000			1.55	888.77	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	21.350000			59.48	1269.90	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	36.600000			3.61	132.13	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	256.200000			74.75	19150.95	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	184.830000			1.52	280.94	
101-1033-33	Фуфенфюлер	кг	66.124000			15.58	1030.21	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	3.150040			105.67	332.86	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	179.340000			26.91	4826.04	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	536.800000			28.66	15384.69	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			4471		46969	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			2212		23237	
122 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1,3225 Кмаш = 1,4375 Кзпм = 1,4375 Кт1 = 1,323 Кт2 = 1,438	100 м2	0.840000	1157.57	972	7092.86	5958	
1	Затраты труда	чел.-ч.	55.730000			96.59	5382.96	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.050000			13.36	14.03	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.132825			153.05	20.33	
330208	Шуруповёрты	маш.-ч	0.169050			4.79	0.81	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.313950			3.83	1.20	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.917700			448.56	411.64	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	17.617425			3.82	67.30	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.004200			3181.04	13.36	
101-1777	Паста антисептическая	т	0.002738			19378.69	53.06	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000092			43728.81	4.02	
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000076			25055.30	1.90	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000420			101.79	0.04	
101-1757	Ветошь	кг	0.210000			6.89	1.45	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			487		5127	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			241		2537	
123 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	85.176000	130.36	11104	242.60	20664	
124 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.025200	2470.12	62	10474.57	264	
125 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	74.096400	5.24	388	23.68	1755	
126 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	33.936000	5.24	178	23.68	804	
127 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклеивка обоями стен Козп = 1,3225 Кмаш = 1,4375 Кзпм = 1,4375 Кт1 = 1,323 Кт2 = 1,438	100 м2	1.600000	719.35	1151	6285.00	10056	
1	Затраты труда	чел.-ч.	99.380000			95.46	9486.81	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			48.60	2.43	

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.023000			448.56	10.32
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.023000			153.05	3.52
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.004640			43435.44	201.54
101-1829	Бумага ролевая	т	0.011360			18400.33	209.03
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000640			204.45	0.13
101-1757	Ветошь	кг	0.016000			6.89	0.11
411-0001	Вода	м3	0.016000				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.015520			9287.46	144.14
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			856		9015
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			423		4460
128 100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	184.000000	31.19	5739	140.98	25940
129 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.600000	334.56	535	3286.88	5259
1	Затраты труда	чел.-ч.	53.790000			94.33	5074.01
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.260000			9.35	2.43
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.230000			448.56	103.17
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.023000			153.05	3.52
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.008000			9287.46	74.30
101-1757	Ветошь	кг	0.496000			6.89	3.42
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.001344			101.79	0.14
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			458		4822
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			227		2386
130 101-1959- (= 29)	Краски водоземлемые вэак-1180	т	0.101000	15295.94	1545	26745.76	2701
131 ТЕРр57-4-1 (=109)	Перестилка дощатых полов: не крашеных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.093800	1340.04	126	13699.36	1285
1	Затраты труда	чел.-ч.	13.050000			89.80	1171.89
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			85.50	3.42
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010787			448.56	4.84
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032361			153.05	4.95
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.613780			7.86	4.82
101-1805	Гвозди строительные	т	0.002251			43728.81	98.43
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			89		940
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.			75		799
132 203-0345- (=109)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	0.017822	2160.00	38	10521.23	188
133 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.938000	3525.26	3307	2471.22	2318
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.950000			81.87	814.61
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.530000			29.55	15.66
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.148321			153.05	22.70
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.377545			448.56	169.35
121011	Котлы битумные передвижные	400л маш.-ч	1.469729			84.16	123.69
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.094386			3.83	0.36
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.095676				
101-0594	Мастика битумная кровельная	т	0.124754			9510.69	1186.50

	горячая							
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			89			922
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			51			532
134 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.095676	26445.51	-2530			
135 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.956666	7048.47	6743	25861.13		24740
136 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.938000	901.17	845	6690.83		6276
1	Затраты труда	чел.-ч.	52.620000			87.46		4602.15
1.1	Средний разряд работы 2.7							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.140000			43.72		49.84
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.674188			448.56		302.41
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.471931			153.05		72.23
101-1743	Клей бустилат	т	0.046900			27619.57		1295.36
101-1757	Ветшь	кг	0.469000			6.89		3.23
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			492			5164
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			284			2977
137 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	95.676000	82.31	7875	338.86		32421
138 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.950000	949.75	902	3547.37		3370
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.300000			102.63		1159.72
1.1	Средний разряд работы 4.1							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040969			448.56		18.38
101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	95.950000			22.16		2126.25
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	4.892500			13.37		65.41
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			122			1288
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			70			742
139 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.179000	5423.31	971	23016.76		4120
1	Затраты труда	чел.-ч.	19.750000			98.85		1952.29
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.720000			48.34		83.15
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.928898			448.56		416.67
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.787376			153.05		120.51
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.602375			5.13		18.48
330208	Шуруповерты	маш.-ч	2.338971			4.79		11.20
	строительно-монтажные							
102-0291	Клинья деревянные	шт	2.237500			1.33		2.98
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	7.876000			147.80		1164.07
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	8.950000			48.50		434.08
	Накладные расходы – 1.0600	руб.			209			2157
	Сметная прибыль – 0.5400	руб.			106			1099
140 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	17.900000	155.93	2791	4237.29		75847
141 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.050000	552.05	28	5780.00		289
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.010000			95.46		287.33

1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		30.00	0.30	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002875		448.56	1.29	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002875		153.05	0.44	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			29	296	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			17	172	
142 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	5.000000	20.20	101	58.11	291
143 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.050000	2809.23	140	24980.00	1249
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.190000		95.46	1163.66	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000		53.13	4.25	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040250		448.56	18.05	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.040250		153.05	6.16	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000500		36100.84	18.05	
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000400		6053.07	2.42	
101-0311	Каболка	т	0.000350		44139.86	15.45	
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000350		63642.50	22.27	
101-1669	Очес льняной	кг	0.020000		99.44	1.99	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000020		35220.34	0.70	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			115	1203	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			67	701	
144 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	5.000000	452.09	2260	796.61	3983
145 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.050000	2281.48	114	22400.00	1120
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.500000		95.46	1097.79	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.005175		448.56	2.32	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000160		36100.84	5.78	
101-1669	Очес льняной	кг	0.105000		99.44	10.44	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000095		35220.34	3.35	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.011500				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			107	1131	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			62	659	
146 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкас настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	5.000000	166.02	830	408.46	2042
147 ТЕР16-05001-1 (= 35)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 шт	24.000000	47.60	1142	287.17	6892
1	Затраты труда	чел.-ч.	46.560000		95.46	4444.62	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.240000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.345000		448.56	154.75	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12.075000		32.06	387.12	
541-0063	Прокладки из паронита марки	1000 шт.	0.048000		6504.91	312.24	

	пмб, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм							
300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.026400		55316.94	1460.37		
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.003360		39508.47	132.75		
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			486	5112		
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			300	3156		
148 300-4026-33 (= 35)	Кран шаровой 11627п, диаметром 15 мм	шт.	24.000000	53.69	1289	91.46	2195	
149 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	4.000000	30.85	123	213.75	855	
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.720000			94.33	728.23	
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057500			448.56	25.79	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.690000			32.06	22.12	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.552500			3.82	5.93	
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001720			30441.82	52.36	
402-9050	Раствор цементный	м3	0.001200			2881.61	3.46	
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000440			39508.47	17.38	
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			79	837		
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			49	517		
150 300-0605- (= 37)	Решетки радиаторные	м2	2.160000	71.71	155	508.57	1099	
Итого прямых затрат по разделу			руб.	337900	86638	3690	905	
						344	9	
7 Помещения № 10,10а,10б (сестеринские)								
151 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.235000	1157.57	272	7093.62	1667	
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.590000			96.59	1505.84	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.290000			13.52	3.92	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.037159			153.05	5.69	
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.047294			4.79	0.23	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.087831			3.83	0.34	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.256738			448.56	115.16	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.928684			3.82	18.83	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001175			3181.04	3.74	
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000766			19378.69	14.84	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000026			43728.81	1.14	
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000021			25055.30	0.53	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000118			101.79	0.01	
101-1757	Ветошь	кг	0.058750			6.89	0.40	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			137	1435		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			68	710		
152 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (франция)	м2	23.829000	130.36	3106	242.60	5781	
153 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.016800	1143.55	19	11547.62	194	

		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.010000		85.04	170.93
	1.1	Средний разряд работы 2.4					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000		105.27	15.79
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.149537		153.05	22.89
		Накладные расходы - 0.9900	руб.		18		185
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.		11		111
154	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.016800	5423.31	91	22976.19 386
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.850000		98.85	182.87
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000		48.75	7.80
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.087182		448.56	39.11
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.073899		153.05	11.31
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	0.338100		5.13	1.73
330208		Шуруповерты	маш.-ч	0.219524		4.79	1.05
		строительно-монтажные					
102-0291		Клинья деревянные	шт	0.210000		1.33	0.28
101-1920		Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.739200		147.80	109.25
101-2210-33		Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	0.840000		48.50	40.74
		Накладные расходы - 1.0600	руб.		19		202
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.		10		103
155	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.680000	155.93	262	4237.29 7119
156	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.480000	334.56	161	3285.42 1577
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.140000		94.33	1522.49
	1.1	Средний разряд работы 3.4					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000		9.13	0.73
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.069000		448.56	30.95
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006900		153.05	1.06
101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.002400		9287.46	22.29
101-1757		Ветощь	кг	0.148800		6.89	1.03
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000403		101.79	0.04
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		138		1447
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		68		716
157	101-1959- (= 29)	Краски водоземлюсионные вэак-1180	т	0.030240	15295.94	463	26745.76 809
158	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.950000	949.75	902	3547.37 3370
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.300000		102.63	1159.72
	1.1	Средний разряд работы 4.1					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		0.00	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040969		448.56	18.38
101-1753		Плитусы для полов из пластика	м	95.950000		22.16	2126.25
101-0609		Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	4.892500		13.37	65.41
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		122		1288
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		70		742
159	ТЕР65-6-10 (=118)	Омена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150	100 шт.	0.010000	552.05	6	5700.00 57

		Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.600000		95.46	57.28	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.06	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575		448.56	0.26	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000575		153.05	0.09	
		Накладные расходы - 1.0300	руб.		6		59	
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.		4		34	
160	300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	1.000000	20.20	20	58.11	58
161	ТЕРр65-6-24 (=118)	Омена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000		95.46	232.92	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		42.50	0.85	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050		448.56	3.61	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050		153.05	1.23	
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100		36100.84	3.61	
	108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080		6053.07	0.48	
	101-0311	Каболка	т	0.000070		44139.86	3.09	
	101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000070		63642.50	4.45	
	101-1669	Очес льняной	кг	0.004000		99.44	0.40	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004		35220.34	0.14	
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			23	241	
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13	140	
162	300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
163	ТЕРр65-5-7 (=118)	Омена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00	224
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.300000		95.46	219.56	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001035		448.56	0.46	
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000032		36100.84	1.16	
	101-1669	Очес льняной	кг	0.021000		99.44	2.09	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000019		35220.34	0.67	
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.002300				
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			22	227	
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13	132	
164	300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
165	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	4.000000	30.85	123	213.75	855
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.720000		94.33	728.23	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057500		448.56	25.79	
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.690000		32.06	22.12	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.552500		3.82	5.93	
	101-1151	Прокат для армирования ж/б	т	0.001720		30441.82	52.36	

	конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм						
402-9050	Раствор цементный	м3	0.001200		2881.61	3.46	
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000440		39508.47	17.38	
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			79	837	
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			49	517	
166 300-0605- (= 37)	Решетки радиаторные	м2	2.160000	71.71	155	508.57	1099
Итого прямых затрат по разделу		руб.	24651	5780	325	62	
					30	0	
8 Помещение № 10а							
167 ТЕРр57-4-1 (=109)	Перестилка дощатых полов: не крашенных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.011000	1340.04	15	13727.27	151
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.530000		89.80	137.39	
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		40.00	0.40	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001265		448.56	0.57	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003795		153.05	0.58	
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.071979		7.86	0.57	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000264		43728.81	11.54	
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			10	110	
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.			9	93	
168 203-0345- (=109)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	0.002090	2160.00	5	10521.23	22
169 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.103200	3525.26	364	2470.93	255
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.090000		81.87	89.24	
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000		28.67	1.72	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016319		153.05	2.50	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.041538		448.56	18.63	
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.161702		84.16	13.61	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.010385		3.83	0.04	
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.010526				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.013726		9510.69	130.54	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			10	101	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			6	58	
170 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.010526	26445.51	-278		
171 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.105260	7048.47	742	25861.13	2722
172 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.103200	901.17	93	6686.05	690
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.790000		87.46	506.39	
1.1	Средний разряд работы 2.7						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			42.15	5.48	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.074175			448.56	33.27	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.051923			153.05	7.95	
101-1743	Клей бустилат	т	0.005160			27619.57	142.52	
101-1757	Ветошь	кг	0.051600			6.89	0.36	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			54		567	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			31		327	
173	101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	10.526400	82.31	866	338.86	3567
174	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.233000	1157.57	270	7094.42	1653
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.460000			96.59	1493.28	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.290000			13.41	3.89	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.036843			153.05	5.64	
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.046891			4.79	0.22	
	строительно-монтажные							
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.087084			3.83	0.33	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.254553			448.56	114.18	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.886738			3.82	18.67	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001165			3181.04	3.71	
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000760			19378.69	14.73	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000026			43728.81	1.14	
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000021			25055.30	0.53	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000117			101.79	0.01	
101-1757	Ветошь	кг	0.058250			6.89	0.40	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			135		1422	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			67		704	
175	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (франция)	м2	23.626200	130.36	3080	242.60	5732
176	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.006990	2470.12	17	10474.57	73
177	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	20.552930	5.24	108	23.68	487
178	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	9.413200	5.24	49	23.68	223
179	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.384000	719.35	276	6283.85	2413
1	Затраты труда	чел.-ч.	23.850000			95.46	2276.72	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			58.00	0.58	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.005520			448.56	2.48	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005520			153.05	0.84	
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001114			43435.44	48.39	
101-1829	Бумага ролевая	т	0.002726			18400.33	50.16	
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000154			204.45	0.03	
101-1757	Ветошь	кг	0.003840			6.89	0.03	
411-0001	Вода	м3	0.003840					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.003725			9287.46	34.60	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			205		2164	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			102		1071	
180	100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	44.160000	31.19	1377	140.98	6226
181	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.384000	334.56	128	3289.06	1263

		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.910000		94.33	1217.80	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000		9.67	0.58	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055200		448.56	24.76	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005520		153.05	0.84	
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001920		9287.46	17.83	
	101-1757	Ветошь	кг	0.119040		6.89	0.82	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000323		101.79	0.03	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			110	1158	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			55	573	
182	101-1959- (= 29)	Краски вододисперсионные взак-1180	т	0.024240	15295.94	371	26745.76	648
183	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.016800	1143.55	19	11547.62	194
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.010000		85.04	170.93	
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000		105.27	15.79	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.149537		153.05	22.89	
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			18	185	
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			11	111	
184	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.016800	5423.31	91	22976.19	386
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.850000		98.85	182.87	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000		48.75	7.80	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.087182		448.56	39.11	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.073899		153.05	11.31	
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.338100		5.13	1.73	
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.219524		4.79	1.05	
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.210000		1.33	0.28	
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.739200		147.80	109.25	
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	0.840000		48.50	40.74	
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			19	202	
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			10	103	
185	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.680000	155.93	262	4237.29	7119
186	ТЕР10-04011-3 (= 19)	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.572000	9844.38	5631	51302.45	29345
	1	Затраты труда	чел.-ч.	158.380000		95.46	15118.95	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.330000		53.32	70.91	
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.526240		501.86	264.10	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.797583		448.56	357.76	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.700125		3.82	14.13	
	101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	4.518800		53.66	242.48	

101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.003432			58552.88	200.95
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.017160			67199.66	1153.15
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.070928			67850.60	4812.51
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровые)	10 м	0.720720			102.69	74.01
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.000572			48380.89	27.67
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.915200			20.43	18.70
101-0219	Гипс	т	0.017732			3485.02	61.80
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.457600			8.67	3.97
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.114400			1417.79	162.20
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	5.720000			27.99	160.10
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	2.945800			1941.59	5719.54
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.029744			32051.70	953.35
	Накладные расходы - 1.0600	руб.				1530	16101
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.				779	8203
187 101-0740- (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм	кв.м	120.120000	30.78	3697	70.08	8418
188 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.150000	949.75	142	3546.67	532
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.780000			102.63	182.68
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006469			448.56	2.90
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	15.150000			22.16	335.72
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.772500			13.37	10.33
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				19	203
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				11	117
Итого прямых затрат по разделу		руб.	72119	21376	961	225	
					108	1	
9 Помещение № 106							
189 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.036000	5423.31	195	23000.00	828
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.970000			98.85	392.43
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.350000			47.77	16.72
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.186818			448.56	83.80
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.158355			153.05	24.24
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.724500			5.13	3.72
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.470408			4.79	2.25
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.450000			1.33	0.60
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.584000			147.80	234.12
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	1.800000			48.50	87.30
	Накладные расходы - 1.0600	руб.				41	434
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.				21	221
190 203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	3.600000	155.93	561	4237.29	15254

(= 19)

Итого прямых затрат по разделу		руб.	16082	392	114	4	
					17	0	
10 Помещения № 13,14,15,16 (палаты)							
191 ТЕР10-04011-3 (= 19)	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.790000	9844.38	27466	51302.51	143134
1	Затраты труда	чел.-ч.	772.500000		95.46	73742.85	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.470000		53.46	345.88	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	2.566800		501.86	1288.17	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.890306		448.56	1745.04	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	18.047813		3.82	68.94	
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	22.041000		53.66	1182.72	
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.016740		58552.88	980.18	
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.083700		67199.66	5624.61	
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.345960		67850.60	23473.59	
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровые)	10 м	3.515400		102.69	361.00	
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.002790		48380.89	134.98	
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.464000		20.43	91.20	
101-0219	Гипс	т	0.086490		3485.02	301.42	
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	2.232000		8.67	19.35	
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.558000		1417.79	791.13	
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	27.900000		27.99	780.92	
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	14.368500		1941.59	27897.74	
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.145080		32051.70	4650.06	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			7461	78534	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			3801	40008	
192 101-0740- (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм	кв.м	585.900000	30.78	18034	70.08	41060
193 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.130000	1157.57	1308	7092.92	8015
1	Затраты труда	чел.-ч.	74.980000		96.59	7242.32	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.410000		13.38	18.87	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.178681		153.05	27.35	
330208	Щуруповёрты	маш.-ч	0.227413		4.79	1.09	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.422338		3.83	1.62	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.234525		448.56	553.76	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	23.699631		3.82	90.53	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной	м3	0.005650		3181.04	17.97	

		40-75 мм IV сорта						
101-1777		Паста антисептическая	т	0.003684		19378.69	71.39	
101-1805		Гвозди строительные	т	0.000124		43728.81	5.42	
101-1484		Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000102		25055.30	2.56	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000565		101.79	0.06	
101-1757		Ветошь	кг	0.282500		6.89	1.95	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			656	6898	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			324	3413	
194	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	114.580000	130.36	14937	242.60	27797
195	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.030000	2470.12	74	10474.57	314
196	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	99.680000	5.24	522	23.68	2360
197	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	45.650000	5.24	239	23.68	1081
198	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.660000	719.35	1194	6284.34	10432
	1	Затраты труда	чел.-ч.	103.100000		95.46	9841.93	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000		50.40	2.52	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.023863		448.56	10.70	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.023863		153.05	3.65	
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.004814		43435.44	209.10	
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.011786		18400.33	216.87	
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000664		204.45	0.14	
	101-1757	Ветошь	кг	0.016600		6.89	0.11	
	411-0001	Вода	м3	0.016600				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.016102		9287.46	149.55	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			888	9353	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			439	4627	
199	100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	190.900000	31.19	5954	140.98	26913
200	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.660000	334.56	555	3287.35	5457
	1	Затраты труда	чел.-ч.	55.810000		94.33	5264.56	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.270000		9.33	2.52	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.238625		448.56	107.04	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.023863		153.05	3.65	
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.008300		9287.46	77.09	
	101-1757	Ветошь	кг	0.514600		6.89	3.55	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.001394		101.79	0.14	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			475	5005	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			235	2476	
201	101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.104788	15295.94	1603	26745.76	2803
202	ТЕРр57-4-1 (=109)	Перестилка дощатых полов: не крашеных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.078000	1340.04	105	13692.31	1068
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.850000		89.80	974.33	
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		71.00	2.84	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008970		448.56	4.02	

031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.026910			153.05	4.12
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.510393			7.86	4.01
101-1805	Гвозди строительные	т	0.001872			43728.81	81.86
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			74		782
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.			63		664
203 203-0345- (=109)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	0.014820	2160.00	32	10521.23	156
204 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.783000	3525.26	2760	2469.99	1934
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.310000			81.87	680.34
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.440000			29.70	13.07
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.123812			153.05	18.95
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.315158			448.56	141.37
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	1.226863			84.16	103.25
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.078789			3.83	0.30
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.079866				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.104139			9510.69	990.43
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			74		769
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			43		444
205 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.079866	26445.51	-2112		
206 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.798660	7048.47	5629	25861.13	20654
207 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.783000	901.17	706	6690.93	5239
1	Затраты труда	чел.-ч.	43.930000			87.46	3842.12
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.960000			43.33	41.60
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.562781			448.56	252.44
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.393947			153.05	60.29
101-1743	Клей бустилат	т	0.039150			27619.57	1081.31
101-1757	Ветошь	кг	0.391500			6.89	2.70
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			410		4311
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			236		2486
208 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	79.866000	82.31	6574	338.86	27063
209 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.720000	949.75	684	3547.22	2554
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.560000			102.63	878.51
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.031050			448.56	13.93
101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	72.720000			22.16	1611.48
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	3.708000			13.37	49.58
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			93		976
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			54		563
210 ТЕРр65-6-24 (=118)	Омена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150	100 шт.	0.040000	2809.23	112	24975.00	999

		Кт2 = 1.150						
1		Затраты труда	чел.-ч.	9.750000		95.46	930.74	
1.1		Средний разряд работы 3.5						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000		56.67	3.40	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.032200		448.56	14.44	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032200		153.05	4.93	
101-0388		Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000400		36100.84	14.44	
108-0024		Цемент расширяющийся	т	0.000320		6053.07	1.94	
101-0311		Каболка	т	0.000280		44139.86	12.36	
101-1483		Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000280		63642.50	17.82	
101-1669		Очес льняной	кг	0.016000		99.44	1.59	
101-0628		Олифа комбинированная к-3	т	0.000016		35220.34	0.56	
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			92	962	
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			53	560	
211 300-0678- (=118)		Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрыльми установочными поверхностями без слинки, размером 600x450x150 мм	комплект	4.000000	452.09	1808	796.61	3186
212 ТЕРр65-6-10 (=118)		Омена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	552.05	22	5775.00	231
1		Затраты труда	чел.-ч.	2.410000		95.46	230.06	
1.1		Средний разряд работы 3.5						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.24	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002300		448.56	1.03	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002300		153.05	0.35	
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			23	237	
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13	138	
213 300-1520- (=118)		Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	4.000000	20.20	81	58.11	232
214 ТЕРр65-5-7 (=118)		Омена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	2281.48	91	22400.00	896
1		Затраты труда	чел.-ч.	9.200000		95.46	878.23	
1.1		Средний разряд работы 3.5						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004140		448.56	1.86	
101-0388		Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000128		36100.84	4.62	
101-1669		Очес льняной	кг	0.084000		99.44	8.35	
101-0628		Олифа комбинированная к-3	т	0.000076		35220.34	2.68	
999-9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.009200				
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			85	904	
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			50	527	
215 300-0628- (=118)		Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	4.000000	166.02	664	408.46	1634
216 ТЕР10-01039-6 (= 19)		Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.076800	5423.31	417	23020.83	1768
1		Затраты труда	чел.-ч.	8.480000		98.85	838.25	
1.1		Средний разряд работы 3.8						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.740000		48.20	35.67	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.398544		448.56	178.77	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.337824		153.05	51.70	
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	1.545600		5.13	7.93	

330208	Щуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.003536			4.79	4.81
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.960000			1.33	1.28
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	3.379200			147.80	499.45
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	3.840000			48.50	186.24
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			90		926
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			46		472
217 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	7.680000	155.93	1198	4237.29	32542
218 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	6.000000	30.85	185	213.83	1283
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.580000			94.33	1092.34
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.086250			448.56	38.69
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.035000			32.06	33.18
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.328750			3.82	8.90
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.002580			30441.82	78.54
402-9050	Раствор цементный	м3	0.001800			2881.61	5.19
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000660			39508.47	26.08
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			120		1256
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			74		775
219 300-0605- (= 37)	Решетки радиаторные	м2	3.240000	71.71	232	508.57	1648
Итого прямых затрат по разделу		руб.	372453	106436		4850	1126
						468	9
11 Помещения № 37,38,39 (коридор)							
220 ТЕРр57-4-1 (=109)	Перестилка дощатых полов: не крашенных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.111000	1340.04	149	13693.69	1520
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.450000			89.80	1387.41
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			80.80	4.04
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012765			448.56	5.73
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.038295			153.05	5.86
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.726329			7.86	5.71
101-1805	Гвозди строительные	т	0.002664			43728.81	116.49
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			106		1113
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.			90		946
221 203-0345- (=109)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	0.021090	2160.00	46	10521.23	222
222 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.110000	3525.26	3913	2470.27	2742
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.780000			81.87	964.43
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.620000			29.89	18.53
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.175519			153.05	26.86
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.446775			448.56	200.41

121011	грузоподъемностью до 5 т							
331531	Котлы битумные передвижные 400л маш.-ч	маш.-ч	1.739231			84.16	146.37	
101-0684	Пилы дисковые электрические маш.-ч	маш.-ч	0.111694			3.83	0.43	
	Плиты древесноволокнистые 1000 м2	1000 м2	0.113220					
	сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм							
101-0594	Мастика битумная кровельная т	т	0.147630			9510.69	1404.06	
	горячая							
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				104	1091	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				60	629	
223 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.113220	26445.51	-2994			
224 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	1.132200	7048.47	7980	25861.13	29280	
225 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.110000	901.17	1000	6690.09	7426	
1	Затраты труда	чел.-ч.	62.270000			87.46	5446.13	
1.1	Средний разряд работы 2.7							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.350000			43.68	58.97	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.797813			448.56	357.87	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.558469			153.05	85.47	
101-1743	Клей бустилат	т	0.055500			27619.57	1532.89	
101-1757	Ветошь	кг	0.555000			6.89	3.82	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				583	6111	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				336	3523	
226 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	113.220000	82.31	9319	338.86	38366	
227 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.830000	9168.80	25948	38491.17	108930	
1	Затраты труда	чел.-ч.	578.110000			98.85	57146.17	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.080000			48.43	197.61	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.196788			448.56	985.39	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.871338			153.05	286.41	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	17.167488			3.82	65.58	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	2.264000			101.79	230.45	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.049525					
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	665.050000			1.55	1030.83	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	24.762500			59.48	1472.87	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	42.450000			3.61	153.24	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	297.150000			74.75	22211.96	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	214.372500			1.52	325.85	
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	76.693000			15.58	1194.88	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	3.653530			105.67	386.07	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	208.005000			26.91	5597.41	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	622.600000			28.66	17843.72	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				5184	54477	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				2565	26952	
228 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклеивка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.830000	719.35	2036	6284.45	17785	
1	Затраты труда	чел.-ч.	175.770000			95.46	16779.00	
1.1	Средний разряд работы 3.5							

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			53.75	4.30
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040681			448.56	18.25
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.040681			153.05	6.23
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.008207			43435.44	356.47
101-1829	Бумага ролевая	т	0.020093			18400.33	369.72
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.001132			204.45	0.23
101-1757	Ветошь	кг	0.028300			6.89	0.19
411-0001	Вода	м3	0.028300				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.027451			9287.46	254.95
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1515		15944
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			750		7888
229 100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	325.450000	31.19	10151	140.98	45882
230 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.830000	334.56	947	3286.93	9302
1	Затраты труда	чел.-ч.	95.140000			94.33	8974.56
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.450000			9.56	4.30
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.406813			448.56	182.48
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.040681			153.05	6.23
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.014150			9287.46	131.42
101-1757	Ветошь	кг	0.877300			6.89	6.04
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.002377			101.79	0.24
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			811		8530
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			401		4220
231 101-1959- (= 29)	Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.178000	15295.94	2723	26745.76	4761
232 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.014400	5423.31	78	23055.56	332
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.590000			98.85	157.17
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			47.79	6.69
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.074727			448.56	33.52
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.063342			153.05	9.69
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.289800			5.13	1.49
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.188163			4.79	0.90
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.180000			1.33	0.24
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.633600			147.80	93.65
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.720000			48.50	34.92
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			17		174
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			9		89
233 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.440000	155.93	225	4237.29	6102
234 ТЕР10-01039-7 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.057600	4895.80	282	21006.94	1210
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.670000			98.85	560.48
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.600000			48.23	28.94
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.322920			448.56	144.85

031121	грузоподъемностью до 5 т							
331451	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.274068		153.05	41.95		
330208	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.025064		5.13	5.26		
	Шуруповерты	маш.-ч	0.664884		4.79	3.18		
	строительно-монтажные							
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.600192		1.33	0.80		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.240640		147.80	331.17		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	2.545344		48.50	123.45		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			60	624		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			31	318		
235 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	5.760000	155.93	898	4237.29	24407	
236 ТЕР15-01050-4 (= 32)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0.548000	2078.48	1139	21614.96	11845	
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375							
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323							
	Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	120.690000		96.59	11657.45		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.450000		14.78	6.65		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.063020		153.05	9.65		
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.204815		3.83	0.78		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.393875		448.56	176.68		
101-1757	Ветошь	кг	0.109600		6.89	0.76		
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1054	11081		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			521	5482		
237 101-2144-33 (= 32)	Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 1 мм	м2	57.540000	60.80	3498	274.82	15813	
238 113-0273-33 (= 32)	Клей эпоксидный	кг	16.440000	90.22	1483	407.79	6704	
239 113-0281 (= 32)	Грунтовка эпоксидная эп-0259	т	0.004879	130396.70	636	177727.15	867	
Итого прямых затрат по разделу		руб.	333496	103071	2812	1071		
					331	7		
12 Пост сестринский								
240 ТЕР10-04011-3 (= 19)	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	100 м2	0.200000	9844.38	1969	51305.00	10261	
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375							
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323							
	Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	55.380000		95.46	5286.57		
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.460000		53.89	24.79		
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.184000		501.86	92.34		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.278875		448.56	125.09		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.293750		3.82	4.94		
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	1.580000		53.66	84.78		
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.001200		58552.88	70.26		
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.006000		67199.66	403.20		

101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.024800		67850.60	1682.69	
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровые)	10 м	0.252000		102.69	25.88	
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000200		48380.89	9.68	
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.320000		20.43	6.54	
101-0219	Гипс	т	0.006200		3485.02	21.61	
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.160000		8.67	1.39	
101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.040000		1417.79	56.71	
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	2.000000		27.99	55.98	
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	1.030000		1941.59	1999.84	
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.010400		32051.70	333.34	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			534	5631	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			272	2868	
241 101-0740- (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм	кв.м	42.000000	30.78	1293	70.08	2943
242 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.090000	1157.57	104	7100.00	639
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.970000		96.59	576.64	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000		13.64	1.50	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014231		153.05	2.18	
330208	Шуруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	0.018113		4.79	0.09	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.033638		3.83	0.13	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.098325		448.56	44.10	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.887581		3.82	7.21	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.000450		3181.04	1.43	
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000293		19378.69	5.68	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000010		43728.81	0.44	
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000008		25055.30	0.20	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000045		101.79	0.00	
101-1757	Ветошь	кг	0.022500		6.89	0.16	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			52	550	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			26	272	
243 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (франция)	м2	9.125841	130.36	1190	242.60	2214
244 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.002389	2470.12	6	10474.57	25
245 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	7.939115	5.24	42	23.68	188
246 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	3.635841	5.24	19	23.68	86
247 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.016800	5423.31	91	22976.19	386
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.850000		98.85	182.87	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000		48.75	7.80	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.087182		448.56	39.11	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.073899		153.05	11.31	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.338100		5.13	1.73	

330208	Щуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.219524		4.79	1.05	
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.210000		1.33	0.28	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.739200		147.80	109.25	
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	0.840000		48.50	40.74	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			19	202	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			10	103	
248 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.680000	155.93	262	4237.29	7119
Итого прямых затрат по разделу			руб.	23861	6047	329	63
						35	0
13 Помещения № 35, 36 (туалет)							
249 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.234000	3429.17	802	34799.15	8143
1	Затраты труда	чел.-ч.	70.580000		96.59	6817.32	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.290000		105.03	30.46	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016819		396.28	6.67	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.272464		153.05	41.70	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.351000		3535.90	1241.10	
101-0631	Опилки древесные	м3	0.023400		84.29	1.97	
101-1757	Ветошь	кг	0.117000		6.89	0.81	
411-0001	Вода	м3	0.108810				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	т руб. руб.	0.009360 0.009360		3644.07 619 306	34.11 6505 3218	
250 101-0259- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные)	кв.м	23.400000	66.56	1558	256.80	6009
251 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.031000	10810.09	335	40193.55	1246
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.910000		92.06	452.01	
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000		95.62	12.43	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012478		448.56	5.60	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016043		396.28	6.36	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.102494		153.05	15.69	
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	3.162000		239.77	758.15	
101-0631	Опилки древесные	м3	0.094860		84.29	8.00	
411-0001	Вода	м3	0.119350				
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			50	515	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			29	297	
252 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.040300	396.03	16	2881.61	116
253 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-3.162000	88.19	-279	239.77	-758

254	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	3.162000	748.79	2368	384.09	1214
255	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.031000	12560.38	389	42419.35	1315
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.210000			98.85	416.16
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			56.33	1.69
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.018716			448.56	8.40
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016043			153.05	2.46
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.107841			3.82	0.41
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.066960			3.61	0.24
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.251100			3.61	0.91
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	3.162000			256.14	809.91
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	3.472000			9.48	32.91
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	2.945000			11.68	34.40
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	2.480000			3.81	9.45
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	2.945000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	5.890000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	2.480000				
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			38		397
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			19		196
256	ТЕРр65-6-10 (=118)	Омена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	552.05	11	5850.00	117
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.210000			95.46	115.51
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.12
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001150			448.56	0.52
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001150			153.05	0.18
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			11		119
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			7		70
257	300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2.000000	20.20	40	58.11	116
258	ТЕРр65-6-24 (=118)	Омена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000			95.46	232.92
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			42.50	0.85
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050			448.56	3.61
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050			153.05	1.23
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100			36100.84	3.61
	108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080			6053.07	0.48
	101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09
	101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000070			63642.50	4.45
	101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004			35220.34	0.14
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			23		241
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		140
259	300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без слинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797

260 ТЕРр65-6-12 (=118)	Омена санитарных приборов: унитазов типа "компакт" Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4729.43	47	46800.00	468
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000		95.46	453.44	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		45.50	0.91	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008625		448.56	3.87	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008625		153.05	1.32	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026		36100.84	0.94	
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000043		63642.50	2.74	
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000200		6053.07	1.21	
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000050		32128.05	1.61	
101-0311	Каболка	т	0.000035		44139.86	1.54	
101-1669	Очес льняной	кг	0.010500		99.44	1.04	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012		35220.34	0.42	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			44	468	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26	272	
261 300-1521- (=118)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2245.42	2245
262 ТЕРр65-5-7 (=118)	Омена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00	224
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.300000		95.46	219.56	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001035		448.56	0.46	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000032		36100.84	1.16	
101-1669	Очес льняной	кг	0.021000		99.44	2.09	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000019		35220.34	0.67	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.002300				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			22	227	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13	132	
263 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
Итого прямых затрат по разделу		руб.	21910	8707	98	93	
					46	0	
14 Помещение №21 (ординаторская)							
264 ТЕРр57-4-1 (=109)	Перестилка дощатых полов: не крашеных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.029800	1340.04	40	13724.83	409
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.150000		89.80	372.67	
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		109.00	1.09	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003427		448.56	1.54	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010281		153.05	1.57	
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.194996		7.86	1.53	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000715		43728.81	31.27	
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			28	299	
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.			24	254	
265 203-0345- (=109)	Доски для покрытия полов со штунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без	м3	0.005662	2160.00	12	10521.23	60

гребня от 64 до 100 мм

266 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.298000	3525.26	1051	2469.80	736
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.160000			81.87	258.71
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			29.29	4.98
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.047121			153.05	7.21
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.119945			448.56	53.80
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.466929			84.16	39.30
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.029986			3.83	0.11
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.030396				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.039634			9510.69	376.95
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			29		293
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			17		169
267 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.030396	26445.51	-804		
268 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.303960	7048.47	2142	25861.13	7861
269 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.298000	901.17	269	6691.28	1994
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.720000			87.46	1462.33
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.360000			43.97	15.83
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.214188			448.56	96.08
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.149931			153.05	22.95
101-1743	Клей бустилат	т	0.014900			27619.57	411.53
101-1757	Ветошь	кг	0.149000			6.89	1.03
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			157		1641
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			90		946
270 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	30.396000	82.31	2502	338.86	10300
271 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.750000	9168.80	6877	38490.67	28868
1	Затраты труда	чел.-ч.	153.210000			98.85	15144.81
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.080000			48.49	52.37
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.582188			448.56	261.15
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.495938			153.05	75.90
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.549688			3.82	17.38
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.600000			101.79	61.07
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.013125				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	176.250000			1.55	273.19
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	6.562500			59.48	390.34
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	11.250000			3.61	40.61
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	78.750000			74.75	5886.56
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	56.812500			1.52	86.36
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	20.325000			15.58	316.66
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.968250			105.67	102.31

201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	55.125000			26.91	1483.41
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	165.000000			28.66	4728.90
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1375		14437
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			680		7143
272 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.450000	719.35	324	6284.44	2828
1	Затраты труда	чел.-ч.	27.950000			95.46	2668.11
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			68.00	0.68
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006469			448.56	2.90
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006469			153.05	0.99
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001305			43435.44	56.68
101-1829	Бумага ролевая	т	0.003195			18400.33	58.79
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000180			204.45	0.04
101-1757	Ветошь	кг	0.004500			6.89	0.03
411-0001	Вода	м3	0.004500				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.004365			9287.46	40.54
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			240		2536
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			119		1254
273 100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	51.750000	31.19	1614	140.98	7296
274 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.450000	334.56	151	3286.67	1479
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.130000			94.33	1427.21
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			9.71	0.68
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.064688			448.56	29.02
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006469			153.05	0.99
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002250			9287.46	20.90
101-1757	Ветошь	кг	0.139500			6.89	0.96
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000378			101.79	0.04
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			129		1357
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			64		671
275 101-1959- (= 29)	Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.028304	15295.94	433	26745.76	757
276 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.300000	1157.57	347	7090.00	2127
1	Затраты труда	чел.-ч.	19.900000			96.59	1922.14
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.380000			13.18	5.01
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.047438			153.05	7.26
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.060375			4.79	0.29
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.112125			3.83	0.43
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.327750			448.56	147.02
330206	Дрели электрические	маш.-ч	6.291938			3.82	24.04
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001500			3181.04	4.77
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000978			19378.69	18.95
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000033			43728.81	1.44
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000027			25055.30	0.68
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000150			101.79	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.075000			6.89	0.52
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			175		1831
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			86		906

277	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	30.419470	130.36	3965	242.60	7380
278	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.007963	2470.12	20	10474.57	83
279	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	26.463717	5.24	139	23.68	627
280	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	12.119470	5.24	64	23.68	287
281	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.220000	949.75	209	3550.00	781
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.620000			102.63	268.89
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009488			448.56	4.26
	101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	22.220000			22.16	492.40
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.133000			13.37	15.15
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			29		299
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			17		172
Итого прямых затрат по разделу			руб.	73873	23525	795	244	
						81	1	
15 Помещение №25 (коридор)								
282	ТЕРр57-4-1 (=109)	Перестилка дощатых полов: не крашенных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.038100	1340.04	51	13700.79	522
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.300000			89.80	475.94
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			69.50	1.39
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004382			448.56	1.97
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.013145			153.05	2.01
	340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.249307			7.86	1.96
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000914			43728.81	39.97
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			36		382
		Сметная прибыль - 0.6800	руб.			31		324
283	203-0345- (=109)	Доски для покрытия полов со штупом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	0.007239	2160.00	16	10521.23	76
284	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.380000	3525.26	1340	2471.05	939
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.030000			81.87	329.94
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			30.24	6.35
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.060088			153.05	9.20
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.152950			448.56	68.61
	121011	Котлы битумные передвижные	400л маш.-ч	0.595413			84.16	50.11
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.038238			3.83	0.15
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.038760				
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.050540			9510.69	480.67
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			36		373
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			20		215
285	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400	1000 м2	-0.038760	26445.51	-1025		

толщиной 5 мм								
286	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.387600	7048.47	2732	25861.13	10024
287	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.230000	9168.80	11278	38491.06	47344
	1	Затраты труда	чел.-ч.	251.260000			98.85	24837.05
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.770000			48.53	85.89
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.954788			448.56	428.28
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.813338			153.05	124.48
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	7.461488			3.82	28.50
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.984000			101.79	100.16
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.021525				
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	289.050000			1.55	448.03
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	10.762500			59.48	640.15
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	18.450000			3.61	66.60
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм KNaUF	м2	129.150000			74.75	9653.96
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	93.172500			1.52	141.62
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	33.333000			15.58	519.33
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.587930			105.67	167.80
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	90.405000			26.91	2432.80
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	270.600000			28.66	7755.40
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			2253		23677
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			1115		11714
288	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.230000	719.35	885	6285.37	7731
	1	Затраты труда	чел.-ч.	76.400000			95.46	7293.14
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			46.75	1.87
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.017681			448.56	7.93
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.017681			153.05	2.71
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.003567			43435.44	154.93
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.008733			18400.33	160.69
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000492			204.45	0.10
	101-1757	Ветошь	кг	0.012300			6.89	0.08
	411-0001	Вода	м3	0.012300				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.011931			9287.46	110.81
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			658		6930
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			326		3429
289	100-0053 (= 33)	Обои под покраску	м2	141.450000	31.19	4412	140.98	19942
290	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.230000	334.56	412	3286.99	4043
	1	Затраты труда	чел.-ч.	41.350000			94.33	3900.55
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			9.35	1.87
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.176813			448.56	79.31
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.017681			153.05	2.71
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.006150			9287.46	57.12
	101-1757	Ветошь	кг	0.381300			6.89	2.63

101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.001033			101.79	0.11
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				352	3708
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				174	1834
291 101-1959- (= 29)	Краски вододисперсионные вэак-1180	т	0.077364	15295.94	1183	26745.76	2069
292 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.380000	901.17	342	6692.11	2543
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.320000			87.46	1864.65
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.460000			43.89	20.19
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.273125			448.56	122.51
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.191188			153.05	29.26
101-1743	Клей бустилат	т	0.019000			27619.57	524.77
101-1757	Ветошь	кг	0.190000			6.89	1.31
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				200	2092
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				115	1206
293 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	38.760000	82.31	3190	338.86	13134
294 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.089100	1143.55	102	11526.37	1027
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.650000			85.04	905.68
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.790000			106.01	83.75
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.793079			153.05	121.38
	Накладные расходы - 0.9900	руб.				96	980
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.				58	589
295 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.089100	5423.31	483	23019.08	2051
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.830000			98.85	971.70
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.850000			48.69	41.39
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.462373			448.56	207.40
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.391929			153.05	59.98
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.793138			5.13	9.20
330208	Шуруповерты	маш.-ч	1.164259			4.79	5.58
102-0291	Клинья деревянные	шт	1.113750			1.33	1.48
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	3.920400			147.80	579.44
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	4.455000			48.50	216.07
	Накладные расходы - 1.0600	руб.				103	1074
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.				52	547
296 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	8.910000	155.93	1389	4237.29	37754
297 ТЕР46-04012-2 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.022000	1783.31	39	18272.73	402
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.370000			85.04	371.62
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			103.40	20.68
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.195822			153.05	29.97
	Накладные расходы - 0.9900	руб.				38	389
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.				23	234
298 ТЕР10-01034-5	Монтаж окон из ПВХ-профилей:	100м2 пр	0.022000	5527.31	122	26045.45	573

(= 19)	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.240000		98.85	320.27		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000		49.60	9.92		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.110688		448.56	49.65		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.093926		153.05	14.38		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.516753		5.13	2.65		
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.335541		4.79	1.61		
	строительно-монтажные							
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.320760		1.33	0.43		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.826100		147.80	122.10		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	1.283260		48.50	62.24		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			33	350		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			17	178		
299 610-1136-006 (= 19)	Стеклопакеты двухкамерные S=1.61-2.40 м2	м2	2.200000	1270.59	2795	5743.07	12635	
Итого прямых затрат по разделу		руб.	162809	41272	1461	430		
					273	4		
16 Помещение № 33,34 (туалет служебный)								
300 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.030000	10810.09	324	40166.67	1205	
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000		92.06	437.29		
1.1	Средний разряд работы 3.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000		92.54	12.03		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012075		448.56	5.42		
030101	Автопозрузчики 5 т	маш.-ч	0.015525		396.28	6.15		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.099188		153.05	15.18		
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	3.060000		239.77	733.70		
101-0631	Опилки древесные	м3	0.091800		84.29	7.74		
411-0001	Вода	м3	0.115500					
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			48	498		
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			28	287		
301 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.039043	396.03	15	2881.61	113	
302 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-3.060000	88.19	-270	239.77	-734	
303 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	3.060000	748.79	2291	384.09	1175	
304 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.200000	3429.17	686	34800.00	6960	
1	Затраты труда	чел.-ч.	60.330000		96.59	5827.27		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.250000		104.12	26.03		

030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.014375			396.28	5.70
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.232875			153.05	35.64
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.300000			3535.90	1060.77
101-0631	Опилки древесные	м3	0.020000			84.29	1.69
101-1757	Ветошь	кг	0.100000			6.89	0.69
411-0001	Вода	м3	0.093000				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.008000			3644.07	29.15
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				529	5560
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				262	2751
305 101-0259- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные)	кв.м	20.000000	66.56	1331	256.80	5136
306 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.030000	12560.38	377	42400.00	1272
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.070000			98.85	402.32
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			54.67	1.64
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.018113			448.56	8.12
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.015525			153.05	2.38
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.104363			3.82	0.40
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.064800			3.61	0.23
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.243000			3.61	0.88
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	3.060000			256.14	783.79
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	3.360000			9.48	31.85
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	2.850000			11.68	33.29
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	2.400000			3.81	9.14
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	2.850000				
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	5.700000				
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	2.400000				
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				36	384
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				18	190
307 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	2809.23	56	25000.00	500
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.880000			95.46	465.84
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			56.67	1.70
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016100			448.56	7.22
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016100			153.05	2.46
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000200			36100.84	7.22
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000160			6053.07	0.97
101-0311	Каболка	т	0.000140			44139.86	6.18
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000140			63642.50	8.91
101-1669	Очес льняной	кг	0.008000			99.44	0.80
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000008			35220.34	0.28
	Накладные расходы - 1.0300	руб.				45	482
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.				26	281
308 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без сплинки, размером 600x450x150 мм	комплект	2.000000	452.09	904	796.61	1593
309 ТЕРр65-6-12 (=118)	Смена санитарных приборов: унитадов типа "компакт"	100 шт.	0.010000	4729.43	47	46800.00	468

		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000		95.46	453.44		
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		45.50	0.91		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008625		448.56	3.87		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008625		153.05	1.32		
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026		36100.84	0.94		
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000043		63642.50	2.74		
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000200		6053.07	1.21		
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000050		32128.05	1.61		
101-0311	Каболка	т	0.000035		44139.86	1.54		
101-1669	Очес льняной	кг	0.010500		99.44	1.04		
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012		35220.34	0.42		
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			44	468		
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26	272		
310 300-1521- (=118)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2245.42	2245	
311 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	552.05	17	5800.00	174	
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.810000		95.46	172.78		
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.18		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001725		448.56	0.77		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001725		153.05	0.26		
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			18	178		
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			10	104		
312 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	3.000000	20.20	61	58.11	174	
313 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	2281.48	46	22400.00	448	
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.600000		95.46	439.12		
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002070		448.56	0.93		
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000064		36100.84	2.31		
101-1669	Очес льняной	кг	0.042000		99.44	4.18		
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000038		35220.34	1.34		
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.004600					
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			43	452		
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			25	263		
314 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	2.000000	166.02	332	408.46	817	
Итого прямых затрат по разделу		руб.	21546	8197	96	89		
					43	0		
17 Фасад								
315 ТЕР46-04012-1 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.190000	1929.93	367	19805.26	3763	
1	Затраты труда	чел.-ч.	41.200000		85.04	3503.65		

1.1	Средний разряд работы 2.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.690000		105.67	178.59		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.691190		153.05	258.84		
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			352	3646		
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			212	2191		
316	ТЕР10-01034-3 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.190000	5977.69	1136	28984.21	5507
1	Затраты труда	чел.-ч.	32.750000		98.85	3237.34		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.720000		48.29	83.06		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.928625		448.56	416.54		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.786600		153.05	120.39		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.735988		5.13	24.30		
330208	Шуруповерты	маш.-ч	3.075388		4.79	14.73		
	строительно-монтажные							
102-0291	Клинья деревянные	шт	2.939300		1.33	3.91		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	7.575300		147.80	1119.63		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	11.762900		48.50	570.50		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			338	3519		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			172	1793		
317	610-1136-006 (= 19)	Стеклопакеты двухкамерные S=1.61-2.40 м2	м2	19.000000	1270.59	24141	5743.07	109118
318	ТЕР10-01033-5 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.190000	23692.10	4501	57410.53	10908
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.700000		94.33	349.02		
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000		50.50	4.04		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043700		448.56	19.60		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.038238		153.05	5.85		
101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	14.060000		729.96	10263.24		
102-0291	Клинья деревянные	шт	1.330000		1.33	1.77		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.476300		147.80	218.20		
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.843600		60.01	50.62		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			36	374		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			18	191		
319	ТЕР10-01035-2 (= 19)	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.190000	5952.06	1131	13136.84	2496
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.780000		96.59	268.52		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000		46.88	3.75		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040969		448.56	18.38		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.035506		153.05	5.43		
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.292244		4.79	1.40		
	строительно-монтажные							
102-0291	Клинья деревянные	шт	1.330000		1.33	1.77		
101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	14.060000		144.88	2037.01		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.737200		147.80	108.96		
101-4147-33	Шурупы с потайной головкой	т	0.000190		66064.03	12.55		

104-8001-33	4x13мм Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный Накладные расходы - 1.0600 Сметная прибыль - 0.5400	л	0.703000			60.01	42.19
		руб.				27	289
		руб.				14	147
320 ТЕР15-01050-4 (= 32)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.190000	2078.48	395	21615.79	4107
1	Затраты труда	чел.-ч.	41.850000			96.59	4042.29
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000			14.44	2.31
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021850			153.05	3.34
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.071013			3.83	0.27
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.136563			448.56	61.26
101-1757	Ветошь	кг	0.038000			6.89	0.26
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				365	3842
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				180	1901
321 101-2144-33 (= 32)	Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 1 мм	м2	19.950000	60.80	1213	274.82	5483
322 113-0273-33 (= 32)	Клей эпоксидный	кг	5.700000	90.22	514	407.79	2324
323 113-0281 (= 32)	Грунтовка эпоксидная эп-0259	т	0.001692	130396.70	221	177727.15	301
324 ТЕР9-06024-1 (= 18)	Демонтаж кухонного оборудования Козп = 0.6000 Кмаш = 0.7000 Кзпм = 0.7000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.600 Кт2 = 0.700	1 т	4.200000	556.11	2336	3180.48	13358
1	Затраты труда	чел.-ч.	53.840000			101.11	5443.76
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.450000			123.67	1168.69
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	8.114400			759.62	6163.86
030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0.294000			19.55	5.75
041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	16.934400			62.51	1058.57
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2.557800			13.74	35.14
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.793800			448.56	356.07
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.558600			501.86	280.34
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.792200			2.92	13.99
101-1513	Электроды диаметром 4 мм э42	т				39947.46	
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорт	м3				6175.42	
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т				48850.86	
101-0324	Кислород технический газообразный	м3				28.32	
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг				9.97	
101-9412	Шлифкрупы	шт.				26.35	
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т				17301.20	
101-1805	Гвозди строительные	т				43728.81	
101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т				24430.45	
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т				82941.28	
113-0021	Грунтовка гф-021	т				41383.90	
113-0156	красно-коричневая Растворитель марки р-4	т				47899.66	

537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм Накладные расходы - 0.8100 Сметная прибыль - 0.7200	10 м руб. руб.			159.28	514 457	5357 4761
Итого прямых затрат по разделу			руб.	157365	16845	8864 1441	146 8
18 Монтаж душевой кабины							
325 ТЕР17-01001-20 (= 35)	Установка душевых кабин: со стальными поддонами Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.100000	973.91	97	8940.00	894
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.090000			101.11	817.98
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			69.86	9.78
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.048875			501.86	24.53
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.030188			153.05	4.62
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.063250			448.56	28.37
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000200			5622.20	1.12
101-1669	Очес льняной	кг	0.060000			99.44	5.97
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000140			36100.84	5.05
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000070			35220.34	2.47
300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.000010			55316.94	0.55
101-0311	Каболка Накладные расходы - 1.1500 Сметная прибыль - 0.7100	т руб. руб.	0.000070			44139.86 91 56	3.09 952 588
326 300-9080-2 (= 35)	Кабина душевая со стальным поддоном	компл	1.000000	4687.27	4687	21186.46	21186
Итого прямых затрат по разделу			руб.	22080	818	58 10	8 0
19 Устройство порогов							
327 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка алюминиевых порогов (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	1.074000	233.59	251	2452.51	2634
1	Затраты труда	чел.-ч.	27.850000			94.33	2627.09
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015439			448.56	6.93
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				278	2916
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				160	1681
328 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	112.770000	6.98	787	14.36	1619
Итого прямых затрат по разделу			руб.	4253	2627	7 0	28 0
20 Устройство отбойников в коридорах							
329 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.618000	1157.57	715	7092.23	4383

1	Затраты труда	чел.-ч.	41.000000			96.59	3960.19
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.770000			13.40	10.32
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.097721			153.05	14.96
330208	Щуруповерты	маш.-ч	0.124373			4.79	0.60
	строительно-монтажные						
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.230978			3.83	0.88
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.675165			448.56	302.85
330206	Дрели электрические	маш.-ч	12.961391			3.82	49.51
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.003090			3181.04	9.83
101-1777	Паста антисептическая	т	0.002015			19378.69	39.05
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000068			43728.81	2.97
101-1484	Щуруты с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000056			25055.30	1.40
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000309			101.79	0.03
101-1757	Ветошь	кг	0.154500			6.89	1.06
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			358		3772
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			177		1866
330 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (франция)	м2	62.665200	130.36	8169	242.60	15203
331 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.018540	2470.12	46	10474.57	194
332 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	54.513780	5.24	286	23.68	1291
333 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	24.967200	5.24	131	23.68	591
Итого прямых затрат по разделу		руб.	21662	3960	369	41	
					10	1	
21 Оборудование							
334 300-9390-002 (= 83)	Вертикальные жалюзи	шт	32.000000		4536	756.00	24192
Итого прямых затрат по разделу		руб.	24192	0	0	0	
					0	0	
22 Ремонт малогрузового лифта пищеб лока							
335 ТЕРм41-01006-1 (= 78)	Станция управления лифта	станция	1.000000	658.83	659	6864.00	6864
1	Затраты труда	чел.-ч.	64.800000			105.64	6845.47
1.1	Средний разряд работы 4.3						
330201	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	0.900000			12.10	10.89
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.600000			13.74	8.24
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			522		5476
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			391		4107
336 1602-50238 (= 78)	Станция управления ЯОК 5406	шт.	1.000000	4847.83	4848	21912.19	21912
337 ТЕРм41-01012-4 (= 78)	Пост приказов	пост	1.000000	70.31	70	739.00	739
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.480000			98.85	739.40
1.1	Средний разряд работы 3.8						
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			56		591
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			42		443
338 545-1502- (= 78)	Посты ПКУ-Б03	шт	1.000000	760.87	761	3439.13	3439
339 ТЕР9-06001-1 (= 18)	Демонтаж дверей Козп = 0.6000 Кмаш = 0.7000 Кзпм = 0.7000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.600 Кт2 = 0.700	1 т	0.040000	544.12	22	5275.00	211

1	Затраты труда	чел.-ч.	2.150000		89.80	193.07
1.1	Средний разряд работы 3.0					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		61.67	1.85
041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.024640		62.51	1.54
041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.001680		36.43	0.06
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.020440		448.56	9.17
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.013720		501.86	6.89
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.019600		2.92	0.06
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.005600		13.74	0.08
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т			39069.49	
101-0324	Кислород технический газообразный	м3			28.32	
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг			9.97	
101-9412	Шлифкуги	шт.			26.35	
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т			17301.20	
101-1805	Гвозди строительные	т			43728.81	
101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т			24430.45	
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т			82941.28	
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т			41383.90	
113-0156	Растворитель марки р-4	т			47899.66	
537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м			159.28	
	Накладные расходы - 0.8100	руб.			15	158
	Сметная прибыль - 0.7200	руб.			14	140
340 ТЕРм38-01006-1 (= 55)	Изготовление дверей	т	0.040000	14930.18	597	35875.00
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.440000		98.85	636.59
1.1	Средний разряд работы 3.8					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.460000		121.11	55.71
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.324000		578.94	187.58
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.020000		568.31	11.37
040300	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 а	маш.-ч	2.440000		197.38	481.61
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.072000		2.92	0.21
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.012000		13.74	0.16
330900	Ножницы листовые кривошипные (тильотиновые)	маш.-ч	0.084000		167.14	14.04
350471	Прессы листогибочные кривошипные, 1000 кн (100 т)	маш.-ч	0.120000		238.58	28.63
330500	Машины листогибочные специальные (валыцы)	маш.-ч	0.056000		57.77	3.24
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.008000		3.82	0.03
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.001752		39069.49	68.45
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.044000		28.32	1.25
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.012000		9.97	0.12
101-9350	Сталь листовая	т	0.042560			
100-9902	Прочие материалы	%	2.000			1.40
	Накладные расходы - 0.6600	руб.			44	457
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			33	347
341 101-1639- (= 55)	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 25х25х3 мм	т	0.024000	5248.02	126	20061.53
342 101-2215- (= 55)	Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 мм, сталь марки ст3	т	0.016000	6731.02	108	29543.80

343	ТЕР9-06001-1 (= 18)	Монтаж дверок Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.040000	1228.95	49	11725.00	469
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.740000			89.80	425.65
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			54.29	3.80
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.050600			62.51	3.16
	041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.003450			36.43	0.13
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.041975			448.56	18.83
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.028175			501.86	14.14
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.040250			2.92	0.12
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.011500			13.74	0.16
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.000028			39069.49	1.09
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.020000			28.32	0.57
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.006000			9.97	0.06
	101-9412	Шлифшкурты	шт.	0.002000			26.35	0.05
	101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000001			17301.20	0.02
	101-1805	Гвозди строительные	т				43728.81	
	101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000078			24430.45	1.91
	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000004			82941.28	0.33
	113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000012			41383.90	0.50
	113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000024			47899.66	1.15
	537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.000748			159.28	0.12
		Накладные расходы - 0.8100	руб.				32	348
		Сметная прибыль - 0.7200	руб.				29	310
	Итого прямых затрат по разделу		руб.	36023	8840		801	85
							62	0
	Итого прямых затрат по смете		руб.	2601200	701572		37531	7387
							6811	79
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		руб.	24192				
	ВСЕГО : ОБОРУДОВАНИЯ		руб.	24192				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		руб.	32954	7584		19	
	накладные расходы		руб.	6067				
	сметная прибыль		руб.	4550				
	нормативная трудоемкость		чел.-ч					72
	в т.ч. сметная зарплата		руб.		7584			
	ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ		руб.	43571				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.	2356897	650071		24134	
	накладные расходы		руб.	638248				
	сметная прибыль		руб.	328445				
	нормативная трудоемкость		чел.-ч					6923
	в т.ч. сметная зарплата		руб.		654459			
	ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.	3323590				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		руб.	14038	6063		7969	
	накладные расходы		руб.	5863				
	сметная прибыль		руб.	5211				
	нормативная трудоемкость		чел.-ч					34
	в т.ч. сметная зарплата		руб.		7238			
	ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		руб.	25112				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		руб.	173119	37854		5409	
	накладные расходы		руб.	42522				

сметная прибыль нормативная трудоемкость в т.ч. сметная зарплата ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	руб. чел.-ч руб. руб.	25786 241427	39102	437
Прямые затраты СМР	руб.	619691		2577008
индекс к прямым затратам в т.ч.			4.1585	
- основная з/п	руб.	66665		701572
индекс к основной зарплате			10.5238	
- эксплуатация машин и механизмов	руб.	10631		37531
индекс к эксплуатации машин			3.5303	
-з/п машинистов	руб.	774		6811
индекс к зарплате машинистов			8.7997	
- материалы	руб.	542396		1837905
индекс к материалам			3.3885	
Оборудование	руб.	4536		24192
индекс к оборудованию			5.3333	
Накладные расходы	руб.	65945	10.5042	692700
Сметная прибыль	руб.	34662	10.5012	363992
Всего :	руб.	720298	5.0783	3657892
ВСЕГО:				3657892
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]		-0.0600		-41562
ИТОГО:				3616330
Зимние удорожания [6_5_15]		0.0141		50649
ИТОГО:				3666979
НДС к СМР [9_8_15]		0.1800		655702
НДС к стоимости оборудования [9_8_16]		0.1800		4355
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4327036

К ОПЛАТЕ :Четыре миллиона триста двадцать семь тысяч тридцать шесть руб.

Определитель - (= 18)

Сметная прибыль -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100
Определитель - (= 19)
Сметная прибыль -0.5400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600
Определитель - (= 20)
Сметная прибыль -0.6400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100
Определитель - (= 29)
Сметная прибыль -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Определитель - (= 32)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Определитель - (= 33)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Определитель - (= 35)
Сметная прибыль -0.7100 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500
Определитель - (= 37)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500
Определитель - (= 55)
Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6600
Определитель - (= 78)
Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
Определитель - (= 79)
Сметная прибыль -0.5950 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9900
Определитель - (= 83)
Сметная прибыль -0.0000 (0)
Определитель - (=109)
Сметная прибыль -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900
Определитель - (=115)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7700
Определитель - (=117)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7400
Определитель - (=118)
Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0300

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

МУЗ "Городская больница №3"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)
на ремонт вентиляции пищеблока

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 519,901тыс.руб.
строительных работ _____ 251,804тыс.руб.
монтажных работ _____ 86,478тыс.руб.
оборудования _____ 102,313тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 42,219тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 428,73чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Система П1													
1	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3		0,218	2111,87	460,39	252,94	207,45	55,6		2,68	0,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	12,3	2,68	94,33	252,8	252,8					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,54	0,55								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,55	366,55	201,6		201,6	55,23			
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,08	1,11	4,05	4,5		4,5				
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110%*0.9 * 0.94 70%*0.85		344,55 220,3 1117,32						
2	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.		0,01	11292,32	112,92	49,1	63,82	14,68		0,51	0,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	50,83	0,51	96,59	49,26	49,26					
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,62	0,15								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	14,62	0,15	366,55	54,98		54,98	15,06			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	29,24	0,29	35,01	10,15		10,15				

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		71,23 45,54 252,27						
3	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		1	163,17	163,17	137,72	9,37		16,08	1,46	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	1,46	94,33	137,72	137,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,27	3,82	1,03		1,03				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	25853,01	11,12				11,12		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00011	39508,47	4,35				4,35		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0003	2018,2	0,61				0,61		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		178,96 116,59 488,13						
4	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка наружная SA 600x300	шт		1	1411	1411				1411		
5	ТЕР20-02-006-08	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм	1 шт.		1	343,1	343,1	236,77	17,42	1,35	88,91	2,51	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	2,51	2,51	94,33	236,77	236,77					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,03								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,5	0,5	6,86	3,43		3,43				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	448,56	8,97		8,97				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,05	1,05	61,41	64,48				64,48		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	0,0005	48850,86	24,43				24,43		

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		309,43 201,59 904,95						
6	СЦМ-300-0389	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом Gruner 228-230-05 DR 600x300	шт		1	9142,37	9142,37				9142,37		
7	ТЕР20-06-005-01	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час	1 фильтр		1	1193,92	1193,92	1027,28	41,82	2,7	124,82	10,16	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,16	10,16	101,11	1027,28	1027,28					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,05								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	501,86	10,04		10,04	2,7			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,67	2,67	6,86	18,32		18,32				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	0,11	61,41	6,76				6,76		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	0,00096	48850,86	46,9				46,9		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0013	0,00128	41404,28	53				53		
	7. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,009	2018,2	18,16				18,16		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		1338,44 871,98 3618,16						
8	ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр FBRг 600x300	шт		1	3135,59	3135,59				3135,59		
9	ТЕР20-02-016-08	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400?500?1000 мм	1 пластина		1	160,75	160,75	98,78	18,96		43,01	1,06	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,06	1,06	93,19	98,78	98,78					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,03								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,24	0,24	6,86	1,65		1,65				
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0001	39508,47	3,95				3,95		
	5. 101-9226	Винты	т		0,00002	27416	0,55				0,55		

	6. 201-9502	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0,0014	0,00138	27907,56	38,51				38,51		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		128,37 83,63 396,3						
10	ПРАЙС ЛИСТ	Шумоглушитель SRSr 600x300/1000	шт		1	4084,74	4084,74						
11	ТЕР20-06-007-01	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью: до 10 тыс.м3/час	1 воздухонагр еватель		1	1307,54	1307,54	931,22	92,85	9,43	283,47	9,21	0,17
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	9,21	9,21	101,11	931,22	931,22					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,17	0,17								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	501,86	35,13		35,13	9,43			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,08	1,08	6,86	7,41		7,41				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,17	0,17	32,06	5,45		5,45				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	448,56	44,86		44,86				
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00012	39508,47	4,74				4,74		
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006	0,00065	48850,86	31,75				31,75		
	7. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0031	0,00308	41404,28	127,53				127,53		
	8. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0077	0,0077	2018,2	15,54				15,54		
	9. 533-0057	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	шт	2	2	45,45	90,9				90,9		
	10. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,002	6504,91	13,01				13,01		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		1222,36 796,35 3531,06						
12	ПРАЙС ЛИСТ	Водяной нагреватель WHR 600x300-2	шт		1	8196,61	8196,61						
13	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да		0,23	20096,18	4622,12	3889,46	676,8	182,86	55,86	37,35	1,43

		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	162,4	37,35	104,13	3889,26	3889,26					
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,21	1,43								
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,06	0,01	500,89	5,01		5,01	1,35			
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,04	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	3. 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,8	1,33	474,73	631,39		631,39	179,22			
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31	0,07	448,56	31,4		31,4				
	5. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0,001	0,0002369	48380,89	11,46				11,46		
	6. 101-0329	Клей 88-СА	кг	0,23	0,0529	93,14	4,93				4,93		
	7. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,0063	0,001449	11,73	0,02				0,02		
	8. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,121	0,02783	1417,79	39,46				39,46		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		5291,89 3447,62 14274,88						
14	ПРАЙС ЛИСТ	Трубы полипропиленовые PPRC диаметром 40 мм	м		23	175,7	4041,1				4041,1		
15	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 комплект		1	24,97	24,97	22,91			2,06	0,22	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,22	0,22	104,13	22,91	22,91					
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00002	36100,84	0,72				0,72		
	2. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00001	35220,34	0,35				0,35		
	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,01	99,44	0,99				0,99		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		29,77 19,39 78,71						
16	СЦМ-300-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл		1	272,55	272,55				272,55		
17	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер для манометра)	100 шт.		0,02	16848,68	336,97	132,25	35,2		169,52	1,31	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	65,4	1,31	101,11	132,45	132,45					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									

	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54,75	1,1	32,06	35,27		35,27				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		448,56							
	3. 101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,01	0,0002	39508,47	7,9			7,9			
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0,06	61,41	3,68			3,68			
	5. 300-9245	Колпачки-заглушки 1"	шт	100	2	11,68	23,36			23,36			
	6. 500-9161	Бобышки скошенные	шт	100	2	42,73	85,46			85,46			
	7. 500-9197	Пробки П-М27х2	шт	100	2	24,56	49,12			49,12			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 60%		119,34 95,22 585,02						
18	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в опрессованных и угловых	1 комплект		2	34,54	69,08	61,28		7,8	0,62		
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	0,31	0,62	98,85	61,29	61,29					
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00004	36100,84	1,44			1,44			
	2. 101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,0001	0,00022	16693,69	3,67			3,67			
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00002	35220,34	0,7			0,7			
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,02	99,44	1,99			1,99			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		79,64 51,88 212,86						
19	СЦМ-300-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрессовке	компл		2	414,26	828,52			828,52			
20	ТЕРм12-10-001-03	Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (адаптер для термометра)	100 шт.		0,02	48618,63	972,37	725,97	70,34	18,8	176,06	7,18	0,16
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	359	7,18	101,11	725,97	725,97					
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,17	0,16								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	51,27	1,03	32,06	33,02		33,02				
	2. 331005	Станки трубоотрезные	маш.-ч	8,12	0,16	227,94	36,47		36,47	18,53			
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05		448,56							
	4. 101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,002	0,00004	42871,57	1,71			1,71			

	5. 101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,029	0,00058	39508,47	22,91				22,91		
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0,06	61,41	3,68				3,68		
	7. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт	1	0,02	83,67	1,67				1,67		
	8. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,005	0,0001	41383,9	4,14				4,14		
	9. 113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0,005	0,0001	73562,4	7,36				7,36		
	10. 500-9161	Бобышки скошенные	шт	100	2	42,73	85,46				85,46		
	11. 500-9197	Пробки П-М27х2	шт	100	2	24,56	49,12				49,12		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			80%*0,94		672,08						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			60%		536,23						
		<i>Всего с НР и СП</i>					2339,94						
21	СЦМ-300-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2	шт		2	314,47	628,94				628,94		
22	СЦМ-300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт		1	496,04	496,04				496,04		
23	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 фильтров		0,1	1087,4	108,74	80,86	25,12	0,14	2,76	0,82	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	8,18	0,82	98,85	81,06	81,06					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,36	0,04								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01		501,86							
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,78	0,28	32,06	8,98		8,98				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,35	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0007	0,00007	39508,47	2,77				2,77		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			128%*0,9 * 0,94		105,26						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			83%*0,85		68,57						
		<i>Всего с НР и СП</i>					303,76						
24	СЦМ-300-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм	шт		1	846,22	846,22				846,22		
25	ТЕР18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т	1 насос		1	1582,61	1582,61	1384,69	55,22	6,74	142,7	14,17	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	14,17	14,17	97,72	1384,69	1384,69					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,08								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,05	0,05	501,86	25,09		25,09	6,74			

	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,52	0,52	32,06	16,67		16,67				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00039	39508,47	15,41				15,41		
	5. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	61,41	4,3				4,3		
	6. 204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	23972,16	52,74				52,74		
	7. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,0013	0,00127	55316,94	70,25				70,25		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		1808,14 1177,99 4856,72						
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Циркуляционный насос UPS 25-80 Н=5,26 м, G=3,93т/ч ,N=0,245 кВт, n=1530 об/мин, Grundfos	шт		1	11389	11389				11389		
27	ТЕРм08-03-481-20	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 (присоединение)	шт.		1	320,22	320,22	126	5,51	0,27	188,71	1,21	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,21	1,21	104,13	126	126					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,004									
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,002		578,94							
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,09	0,09	32,06	2,89		2,89				
	3. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,11	2,9	0,32		0,32				
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,002		568,31							
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,08	0,08	39,51	3,16				3,16		
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,8	0,8	94,46	75,57				75,57		
	7. 101-9852	Краска	кг	0,01	0,01	312,98	3,13				3,13		
	8. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	3,06	3,06	21,07	64,47				64,47		
	9. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	10,49	10,49				10,49		
	10. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,031	0,031	647,68	20,08				20,08		

	11. 542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0,0003	0,00031	35675,15	11,06				11,06		
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,004	0,004	188,68	0,75				0,75		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		135,31 98,49 580,32						
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль трехходовой 3MG 20-6,3	шт		1	2089	2089				2089		
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Электропривод для смесительного вентили 227С-024-05	шт		1	3901,7	3901,7				3901,7		
30	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.		1	241,01	241,01	165,97	41,44	2,7	33,6	1,66	0,09
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	1,66	1,66	99,98	165,97	165,97					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,09	0,09								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	501,86	10,04		10,04	2,7			
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	448,56	31,4		31,4				
	3. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0001	0,00007	36100,84	2,53				2,53		
	4. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00004	35220,34	1,41				1,41		
	5. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	99,44	3,98				3,98		
	6. 101-9896	Прокладки из паронита	т.шт	0,001	0,001	25680,24	25,68				25,68		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0.85		219,18 142,79 644,46						
31	СЦМ-300-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	шт		1	113,92	113,92				113,92		
32	СЦМ-300-1474	Тройник размером 1/2	шт		4	230	920				920		
33	СЦМ-300-1476	Тройник размером 1	шт		1	402,68	402,68				402,68		
34	СЦМ-300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт		7	53,82	376,74				376,74		
35	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор		1	681,99	681,99	587,29	19,8	1,35	74,9	6,54	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	6,54	89,8	587,29	587,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								

	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	1,5	6,86	10,29		10,29				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	41404,28	57,97				57,97		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		764,93 498,34 2066,68						
36	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный КТ 60-30-4	компл		1	37515,25	37515,25						
37	ТЕР20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2		0,8	548,52	438,82	423,48	3,59		11,75	4,6	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	5,75	4,6	92,06	423,48	423,48					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,064	61,41	3,93				3,93		
	3. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00016	48850,86	7,82				7,82		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		550,31 358,52 1433,07						
38	СЦМ-300-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2		0,8	1018,31	814,65				814,65		
39	ТЕР20-02-003-05	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100?200 мм	1 решетка		2	410,84	821,68	220,74	18,74		582,2	2,34	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	2,34	94,33	220,73	220,73					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,24	32,06	7,69		7,69				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,54	3,82	2,06		2,06				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	448,56	8,97		8,97				

	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	20839,15	3,33				3,33		
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	25853,01	22,23				22,23		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00002	39508,47	0,79				0,79		
	7. 300-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	13895,62	555,82				555,82		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		286,85 186,88 1343,31						
40	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 4 размер 200?400 мм	1 решетка		3	677,13	2031,39	331,11	28,11		1672,17	3,51	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	3,51	94,33	331,1	331,1					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,03								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,36	32,06	11,54		11,54				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,81	3,82	3,09		3,09				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00024	20839,15	5				5		
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00129	25853,01	33,35				33,35		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00009	39508,47	3,56				3,56		
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,24	6792,62	1630,23				1630,23		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		430,27 280,32 2813,82						

41	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,0784	17954,66	1407,65	1211,53	52,93	5,49	143,19	13,16	0,1
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	13,16	92,06	1211,51	1211,51					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,1								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,04	501,86	20,07		20,07	5,39			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,03	17,63	0,53		0,53				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,14	32,06	4,49		4,49				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,06	448,56	26,91		26,91				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00006978	217120	15,15				15,15		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0003928	78101,65	30,68				30,68		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00003528	39508,47	1,39				1,39		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,6272	61,41	38,52				38,52		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,001176	48850,86	57,45				57,45		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		1581,5 1030,33 4272,38						
42	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		0,784	384,09	301,13				301,13		
43	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,02	16511,67	330,23	282,97	10,76	1,11	36,5	3,07	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	153,69	3,07	92,06	282,62	282,62					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,41	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				

	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62	0,03	32,06	0,96		0,96				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,61	0,01	448,56	4,49		4,49				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000178	217120	3,86				3,86		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001002	78101,65	7,83				7,83		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000082	39508,47	0,32				0,32		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,16	61,41	9,83				9,83		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0003	48850,86	14,66				14,66		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СИ</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		369,15 240,5 998,62						
44	СЦМ-300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		2	314,42	628,84				628,84		
45	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,117	14346,08	1678,49	1432,33	58,81	5,99	187,35	15,56	0,11
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	132,98	15,56	92,06	1432,45	1432,45					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,95	0,11								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,38	0,04	501,86	20,07		20,07	5,39			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,05	17,63	0,88		0,88				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,54	0,18	32,06	5,77		5,77				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,57	0,07	448,56	31,4		31,4				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,00009828	217120	21,34				21,34		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0006002	78101,65	46,88				46,88		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00004563	39508,47	1,8				1,8		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,8869	61,41	54,46				54,46		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и	т	0,011	0,001287	48850,86	62,87				62,87		

		шайбами											
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		1869,07 1217,69 5063,48						
46	СЦМ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		11,7	443,04	5183,57				5183,57		
47	ТЕР20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,171	11120,73	1901,64	1575,17	76,59	6,45	249,88	17,11	0,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	100,06	17,11	92,06	1575,15	1575,15					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,71	0,12								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,28	0,05	501,86	25,09		25,09	6,74			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	10,05	1,72	6,86	11,8		11,8				
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,2	0,03	17,63	0,53		0,53				
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31	0,22	32,06	7,05		7,05				
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,07	448,56	31,4		31,4				
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0001881	217120	40,84				40,84		
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0027	0,00046	78101,65	35,93				35,93		
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00005643	39508,47	2,23				2,23		
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91	1,695	61,41	104,09				104,09		
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008	0,001368	48850,86	66,83				66,83		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		2055,28 1339 5626,27						
48	СЦМ-300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		17,1	443,04	7575,98				7575,98		

49	ТЕРм11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл.		6	649,14	3894,84	2764,86	924,72	121,26	205,26	26,94	1,8
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	4,49	26,94	102,63	2764,85	2764,85					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	1,8								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,15	0,9	578,94	521,05		521,05	121,28			
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,9	448,56	403,7		403,7				
	3. 101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0,364	2,184	93,99	205,27				205,27		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80%*0,94 60%		2604,43 2078 9315,18						
50	ПРАЙС ЛИСТ	Канальный датчик температуры TG-K3/PT1000	шт		1	1300,84	1300,84				1300,84		
51	ПРАЙС ЛИСТ	Контактный датчик температуры TG-A1/PT1000	шт		1	1064,4	1064,4				1064,4		
52	ПРАЙС ЛИСТ	Наружный датчик температуры TG-R6/PT1000	шт		1	1812,71	1812,71				1812,71		
53	ПРАЙС ЛИСТ	Термостат капиллярный NTF-1 P	шт		1	3073,73	3073,73				3073,73		
54	ПРАЙС ЛИСТ	Датчик давления DPS 500N	шт		2	1733,9	3467,8				3467,8		
55	ТЕРм08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500	шт.		1	577,23	577,23	246,79	313,3	45,29	17,14	2,37	0,53
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,37	2,37	104,13	246,79	246,79					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,53	0,53								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	578,94	69,47		69,47	16,17			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,84	0,84	32,06	26,93		26,93				
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	0,29	366,55	106,3		106,3	29,12			
	4. 100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	0,29	146,19	42,4		42,4				
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	568,31	68,2		68,2				
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,15	0,15	39,51	5,93				5,93		
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,1	0,1	49,49	4,95				4,95		

	8. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,02	312,98	6,26				6,26		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		313 227,83 1230,08						
56	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления в сборе	шт		1	38400	38400				38400		
Раздел 2. система В1													
57	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3		0,222	2111,87	468,84	257,58	211,26	56,62		2,73	0,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	12,3	2,73	94,33	257,52	257,52					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,54	0,56								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,56	366,55	205,27		205,27	56,23			
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,08	1,13	4,05	4,58		4,58				
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			110%*0,9 * 0,94 70%*0,85		350,87 224,34 1137,82						
58	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.		0,01	11292,32	112,92	49,1	63,82	14,68		0,51	0,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	50,83	0,51	96,59	49,26	49,26					
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,62	0,15								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	14,62	0,15	366,55	54,98		54,98	15,06			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	29,24	0,29	35,01	10,15		10,15				
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			110%*0,9 * 0,94 70%*0,85		71,23 45,54 252,27						
59	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		1	163,17	163,17	137,72	9,37		16,08	1,46	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	1,46	94,33	137,72	137,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,27	3,82	1,03		1,03				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				

	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	25853,01	11,12				11,12		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00011	39508,47	4,35				4,35		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0003	2018,2	0,61				0,61		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		178,96 116,59 488,13						
60	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка инерционная GA 600x300	шт		1	1540,68	1540,68				1540,68		
61	ТЕР20-02-016-08	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400?500?1000 мм	1 пластина		1	160,75	160,75	98,78	18,96		43,01	1,06	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,06	1,06	93,19	98,78	98,78					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,03								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,24	0,24	6,86	1,65		1,65				
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0001	39508,47	3,95				3,95		
	5. 101-9226	Винты	т		0,00002	27416	0,55				0,55		
	6. 201-9502	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0,0014	0,00138	27907,56	38,51				38,51		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		128,37 83,63 396,3						
62	ПРАЙС ЛИСТ	Шумоглушитель SRSr 600x300/1000	шт		1	4084,74	4084,74						
63	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор		1	681,99	681,99	587,29	19,8	1,35	74,9	6,54	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	6,54	89,8	587,29	587,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			

	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	1,5	6,86	10,29		10,29				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	41404,28	57,97				57,97		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		764,93 498,34 2066,68						
64	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный КТ 60-30-4	компл		1	37515,25	37515,25						
65	ТЕР20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2		0,8	548,52	438,82	423,48	3,59		11,75	4,6	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	5,75	4,6	92,06	423,48	423,48					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,064	61,41	3,93				3,93		
	3. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00016	48850,86	7,82				7,82		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		550,31 358,52 1433,07						
66	СЦМ-300-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2		0,8	1018,31	814,65				814,65		
67	ТЕР20-02-003-05	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100?200 мм	1 решетка		1	410,84	410,84	110,37	9,37		291,1	1,17	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	1,17	94,33	110,37	110,37					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,27	3,82	1,03		1,03				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	20839,15	1,67				1,67		

	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	25853,01	11,12				11,12		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00001	39508,47	0,4				0,4		
	7. 300-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,02	13895,62	277,91				277,91		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		143,42 93,44 671,64						
68	ТЕР20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.		2	165,58	331,16	230,16	12,68		88,32	2,44	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,22	2,44	94,33	230,17	230,17					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,27	0,54	6,86	3,7		3,7				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	448,56	8,97		8,97				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	1,12	61,41	68,78				68,78		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0004	48850,86	19,54				19,54		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		299,09 194,85 873,67						
69	ПРАЙС ЛИСТ	Клапан воздушный КВК200	шт		1	847,46	847,46				847,46		
70	ПРАЙС ЛИСТ	Клапан воздушный КВК250	шт		1	1525,42	1525,42				1525,42		
71	ТЕР20-02-005-02	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм	1 шт.		1	191,87	191,87	128,29	6,55		57,03	1,36	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,36	1,36	94,33	128,29	128,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,3	0,3	6,86	2,06		2,06				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	0,69	61,41	42,37				42,37		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,0003	48850,86	14,66				14,66		

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		166,71 108,61 494,16						
72	ПРАЙС.ЛИСТ	Клапан воздушный КВКЗ15	шт		1	1949,15	1949,15				1949,15		
73	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,0284	17954,66	509,91	438,87	19,17	1,99	51,87	4,77	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	4,77	92,06	439,13	439,13					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,04								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,05	32,06	1,6		1,6				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00002528	217120	5,49				5,49		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001423	78101,65	11,11				11,11		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001278	39508,47	0,5				0,5		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,2272	61,41	13,95				13,95		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000426	48850,86	20,81				20,81		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		572,89 373,23 1547,63						
74	СЦМ-300-2100-33	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		2,84	1430	4061,2				4061,2		
75	ТЕР20-01-001-04	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,0314	17963,63	564,06	485,23	21,48	2,2	57,35	5,27	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	5,27	92,06	485,16	485,16					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,32	0,04								

	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,02	501,86	10,04		10,04	2,7			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,06	32,06	1,92		1,92				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8	0,03	448,56	13,46		13,46				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00002795	217120	6,07				6,07		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001573	78101,65	12,29				12,29		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001413	39508,47	0,56				0,56		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,2512	61,41	15,43				15,43		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000471	48850,86	23,01				23,01		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		633,41 412,66 1711,48						
76	СЦМ-300-2130-33	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6мм диаметром до 250мм	м2		3,14	1430	4490,2				4490,2		
77	ТЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием	1 м2 поверхност и зонта		19,2	2955	56736	1897,92	372,1		54465,9 8	19,2	0,77
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	1	19,2	98,85	1897,92	1897,92					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,77								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,21	4,03	6,86	27,65		27,65				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,77	448,56	345,39		345,39				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	10,58	61,41	649,72				649,72		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,001152	48850,86	56,28				56,28		
	5. 300-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	19,2	2800	53760				53760		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		2466,3 1606,78 61263,08						

78	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		5	54,46	272,3				272,3		
79	ТЕР20-02-002-02	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2	1 решетка		1	218,23	218,23	167,91	14,7	1,35	35,62	1,78	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,78	1,78	94,33	167,91	167,91					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,35	0,35	3,82	1,34		1,34				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-І, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	25853,01	11,12				11,12		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00011	39508,47	4,35				4,35		
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004	0,0004	48850,86	19,54				19,54		
	8. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0003	2018,2	0,61				0,61		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		219,95 143,29 617,99						
80	ПРАЙС-ЛИСТ	Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали	м2		0,81	4400	3564				3564		
81	ТЕР20-02-002-03	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2	1 решетка		1	271,24	271,24	199,04	19,41	1,35	52,79	2,11	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	2,11	2,11	94,33	199,04	199,04					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,03								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,41	0,41	3,82	1,57		1,57				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	448,56	8,97		8,97				

	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0006	0,00064	25853,01	16,55				16,55		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	39508,47	6,32				6,32		
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006	0,0006	48850,86	29,31				29,31		
	8. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0003	2018,2	0,61				0,61		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0.85		260,41 169,65 744,99						
82	ПРАЙС-ЛИСТ	Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали	м2		1,26	4400	5544				5544		
83	ТЕР20-05-001-01	Прим.Установка фильтров ячейковых	1 м2 поверхност и в свету		2,3	441,34	1015,08	941,25	57,52		16,31	9,52	0,09
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	4,14	9,52	98,85	941,05	941,05					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,09								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,03	2,37	6,86	16,26		16,26				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,09	448,56	40,37		40,37				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,02	0,046	61,41	2,82				2,82		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,000276	48850,86	13,48				13,48		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0.85		1223,14 796,86 3234,83						
84	ПРАЙС-ЛИСТ	Жироуловитель 480x480x17/3	шт		10	771,19	7711,9				7711,9		
85	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,0636	17954,66	1141,92	982,82	42,94	4,46	116,16	10,68	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	10,68	92,06	983,2	983,2					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,08								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,03	501,86	15,06		15,06	4,04			

	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	17,63	0,35		0,35				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,11	32,06	3,53		3,53				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,05	448,56	22,43		22,43				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000566	217120	12,29				12,29		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0003186	78101,65	24,88				24,88		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002862	39508,47	1,13				1,13		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,5088	61,41	31,25				31,25		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000954	48850,86	46,6				46,6		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		1282,94 835,83 3465,84						
86	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		6,36	384,09	2442,81				2442,81		
87	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,042	14346,08	602,54	514,17	21,11	2,15	67,26	5,59	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	132,98	5,59	92,06	514,62	514,62					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,95	0,04								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,38	0,02	501,86	10,04		10,04	2,7			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	17,63	0,35		0,35				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,54	0,06	32,06	1,92		1,92				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,57	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,00003528	217120	7,66				7,66		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0002155	78101,65	16,83				16,83		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001638	39508,47	0,65				0,65		

	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,3184	61,41	19,55				19,55		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,000462	48850,86	22,57				22,57		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		670,94 437,11 1817,64						
88	СЦМ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		4,2	443,04	1860,77				1860,77		
89	ТЕР20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,171	11120,73	1901,64	1575,17	76,59	6,45	249,88	17,11	0,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	100,06	17,11	92,06	1575,15	1575,15					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,71	0,12								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,28	0,05	501,86	25,09		25,09	6,74			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	10,05	1,72	6,86	11,8		11,8				
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,2	0,03	17,63	0,53		0,53				
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31	0,22	32,06	7,05		7,05				
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,07	448,56	31,4		31,4				
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0001881	217120	40,84				40,84		
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0027	0,00046	78101,65	35,93				35,93		
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00005643	39508,47	2,23				2,23		
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91	1,695	61,41	104,09				104,09		
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008	0,001368	48850,86	66,83				66,83		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		2055,28 1339 5626,27						

90	СЦМ-300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		17,1	443,04	7575,98				7575,98		
Раздел 3. Система В2													
91	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.		0,01	11292,32	112,92	49,1	63,82	14,68		0,51	0,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	50,83	0,51	96,59	49,26	49,26					
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,62	0,15								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	14,62	0,15	366,55	54,98		54,98	15,06			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	29,24	0,29	35,01	10,15		10,15				
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		71,23 45,54 252,27						
92	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.		0,01	16440,92	164,41	72,25	92,16	21,2		0,75	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	74,8	0,75	96,59	72,44	72,44					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,11	0,21								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	21,11	0,21	366,55	76,98		76,98	21,09			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	42,22	0,42	35,01	14,7		14,7				
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		104,36 66,72 368,37						
93	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0,01	21789,11	217,89	93,82	124,07	28,54		0,97	0,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	97,13	0,97	96,59	93,69	93,69					
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,42	0,28								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	28,42	0,28	366,55	102,63		102,63	28,11			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	56,84	0,57	35,01	19,96		19,96				

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		136,64 87,36 485,46						
94	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор		1	681,99	681,99	587,29	19,8	1,35	74,9	6,54	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	6,54	89,8	587,29	587,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	1,5	6,86	10,29		10,29				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	41404,28	57,97				57,97		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		764,93 498,34 2066,68						
95	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный К 100М	компл		1	4728,81	4728,81						
96	ТЕР20-02-003-05	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100?200 мм	1 решетка		2	410,84	821,68	220,74	18,74		582,2	2,34	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	2,34	94,33	220,73	220,73					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,24	32,06	7,69		7,69				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,54	3,82	2,06		2,06				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	448,56	8,97		8,97				
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	20839,15	3,33				3,33		
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	25853,01	22,23				22,23		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00002	39508,47	0,79				0,79		

	7. 300-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	13895,62	555,82				555,82		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		286,85 186,88 1343,31						
97	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		1	163,17	163,17	137,72	9,37		16,08	1,46	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	1,46	94,33	137,72	137,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,27	3,82	1,03		1,03				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	25853,01	11,12				11,12		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00011	39508,47	4,35				4,35		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0003	2018,2	0,61				0,61		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		178,96 116,59 488,13						
98	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка инерционная WSK 12	шт		1	571,19	571,19				571,19		
99	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,02	17954,66	359,09	309,06	13,5	1,4	36,53	3,36	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	3,36	92,06	309,32	309,32					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,03								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,04	32,06	1,28		1,28				

	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000178	217120	3,86				3,86		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001002	78101,65	7,83				7,83		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,000009	39508,47	0,36				0,36		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,16	61,41	9,83				9,83		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0003	48850,86	14,66				14,66		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		403,43 262,83 1089,86						
100	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		2	384,09	768,18				768,18		
Раздел 4. Система ВЗ													
101	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	1 вентилятор		1	437,51	437,51	402,42	29,2	1,35	5,89	3,98	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	3,98	3,98	101,11	402,42	402,42					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,05								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,91	0,91	6,86	6,24		6,24				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	448,56	17,94		17,94				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	61,41	4,91				4,91		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00002	48850,86	0,98				0,98		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		524,69 341,83 1390,35						
102	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор осевой TV 12	компл		1	1182,2	1182,2						
103	ТЕР20-02-002-01	Прим. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		2	163,17	326,34	275,44	18,74		32,16	2,92	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	2,92	94,33	275,44	275,44					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02								

	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,24	32,06	7,69		7,69				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,54	3,82	2,06		2,06				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	448,56	8,97		8,97				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	25853,01	22,23				22,23		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00022	39508,47	8,69				8,69		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0006	2018,2	1,21				1,21		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		357,93 233,19 976,3						
104	ПРАЙС-ЛИСТ	Диффузоры вытяжные DVS-E125	шт		2	236,44	472,88				472,88		
105	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,015	17954,66	269,32	231,8	10,13	1,05	27,39	2,52	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	2,52	92,06	231,99	231,99					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,03	32,06	0,96		0,96				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,01	448,56	4,49		4,49				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00001335	217120	2,9				2,9		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,00007515	78101,65	5,87				5,87		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00000675	39508,47	0,27				0,27		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,12	61,41	7,37				7,37		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000225	48850,86	10,99				10,99		

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		302,58 197,13 817,42						
106	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		1,5	384,09	576,14				576,14		
Раздел 5. Система В4													
107	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0,01	21789,11	217,89	93,82	124,07	28,54		0,97	0,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	97,13	0,97	96,59	93,69	93,69					
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,42	0,28								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	28,42	0,28	366,55	102,63		102,63	28,11			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	56,84	0,57	35,01	19,96		19,96				
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		136,64 87,36 485,46						
108	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор		1	681,99	681,99	587,29	19,8	1,35	74,9	6,54	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	6,54	89,8	587,29	587,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	1,5	6,86	10,29		10,29				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	41404,28	57,97				57,97		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		764,93 498,34 2066,68						
109	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный К 125 XL	компл		1	5005	5005						

110	ТЕР20-02-003-05	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100?200 мм	1 решетка		2	410,84	821,68	220,74	18,74		582,2	2,34	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	2,34	94,33	220,73	220,73					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,24	32,06	7,69		7,69				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,54	3,82	2,06		2,06				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	448,56	8,97		8,97				
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	20839,15	3,33				3,33		
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	25853,01	22,23				22,23		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00002	39508,47	0,79				0,79		
	7. 300-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	13895,62	555,82				555,82		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		286,85 186,88 1343,31						
111	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		1	163,17	163,17	137,72	9,37		16,08	1,46	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	1,46	94,33	137,72	137,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,27	3,82	1,03		1,03				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	25853,01	11,12				11,12		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00011	39508,47	4,35				4,35		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0003	2018,2	0,61				0,61		

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		178,96 116,59 488,13						
112	ПРАЙС.ЛИСТ	Решетка инерционная WSK 15	шт		1	1024,58	1024,58				1024,58		
113	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,03	17954,66	538,64	463,6	20,25	2,1	54,79	5,04	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	5,04	92,06	463,98	463,98					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,04								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,02	501,86	10,04		10,04	2,7			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,05	32,06	1,6		1,6				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000267	217120	5,8				5,8		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001503	78101,65	11,74				11,74		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000135	39508,47	0,53				0,53		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,24	61,41	14,74				14,74		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00045	48850,86	21,98				21,98		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		605,17 394,26 1634,84						
114	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		3	384,09	1152,27				1152,27		
Раздел 6. Система ВЕ													
115	ТЕР20-02-003-05	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100?200 мм	1 решетка		1	410,84	410,84	110,37	9,37		291,1	1,17	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	1,17	94,33	110,37	110,37					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								

	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,27	3,82	1,03		1,03				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	20839,15	1,67				1,67		
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	25853,01	11,12				11,12		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00001	39508,47	0,4				0,4		
	7. 300-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,02	13895,62	277,91				277,91		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		143,42 93,44 671,64						
116	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхност и воздуховод ов		0,01	17954,66	179,55	154,53	6,75	0,7	18,27	1,68	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	1,68	92,06	154,66	154,66					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,01								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39		17,63							
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,02	32,06	0,64		0,64				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,01	448,56	4,49		4,49				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000089	217120	1,93				1,93		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0000501	78101,65	3,91				3,91		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000045	39508,47	0,18				0,18		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,08	61,41	4,91				4,91		

	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00015	48850,86	7,33				7,33		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		201,72 131,42 544,95						
117	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		1	384,09	384,09				384,09		
Раздел 7. Электроснабжение системы вентиляции													
118	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м		0,9	2809,5	2528,55	2117,37	213,82	13,34	197,36	21,42	14,4
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23,8	21,42	98,85	2117,37	2117,37					
		Затраты труда машинистов	чел.час	16	14,4								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,11	0,1	578,94	57,89		57,89	13,48			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,7	2,43	32,06	77,91		77,91				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,84	4,36	5,13	22,37		22,37				
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,11	0,1	568,31	56,83		56,83				
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,00189	32128,05	60,72				60,72		
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,96	0,864	39,51	34,14				34,14		
	7. 113-9042	Клей БМК-5к	кг	0,2	0,18	117,25	21,11				21,11		
	8. 500-9030	Заглушки	10штг	1	0,9	90,44	81,4				81,4		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		2283,27 1661,95 6940						
119	СЦМ-103-1353-33	Трубы ПВХ диаметром 20 мм (ОТ)	м		70	4,99	349,3				349,3		
120	СЦМ-103-1354-33	Трубы ПВХ диаметром 25 мм (Т)	м		20	7,99	159,8				159,8		
121	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м		0,9	800,54	720,49	599,63	20,66	2,43	100,2	6,07	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	6,74	6,07	98,85	600,02	600,02					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,04								

	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	578,94	11,58		11,58	2,7			
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	568,31	11,37		11,37				
	3. 101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0,0006	0,00054	9292	5,02				5,02		
	4. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,018	312,98	5,63				5,63		
	5. 500-9056	Колпачки изолирующие	10шт	0,8	0,72	85,01	61,21				61,21		
	6. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,002	0,0018	647,68	1,17				1,17		
	7. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,144	188,68	27,17				27,17		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		645,17 469,61 1959,33						
122	СЦМ-501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2	1000м		0,085	18495,07	1572,08				1572,08		
123	СЦМ-501-3087-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-4 и сечением 1,5 мм2	км		0,03	23130,65	693,92				693,92		
124	СЦМ-508-3001-33	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марки ШВВП, с числом жил-2 и сечением 0.75 мм2	1000м		0,08	10310,3	824,82				824,82		
125	ПРАЙС ЛИСТ	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 мм2	км		0,02	15450	309				309		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							360512,3	34489,33	4711,45	692,84	218999	357,27	23,24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							368352,5	41387,2	5653,74	831,41	218999	428,73	27,89
Накладные расходы							43295,61						
Сметная прибыль							28946,17						
Итого по смете:													
Итого Строительные работы							251803,6					348,93	7,58
Итого Монтажные работы							86478,08					79,8	20,31
Итого Оборудование							102312,6						
Итого							440594,3					428,73	27,89
В том числе:													
Материалы							218999						

Машины и механизмы	5653,74						
ФОТ	42218,61						
Накладные расходы	43295,61						
Сметная прибыль	28946,17						
НДС 18%	79306,97						
ВСЕГО по смете	519901,2					428,73	27,89

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Реконструкция электропроводки здания стационара в "МУЗ №Городская больница №3" 4-ый этаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1604,905 тыс.руб.

монтажных работ _____ 1300,728 тыс.руб.

оборудования _____ 59,361 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 259,403 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 2410,4989 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Силовое электрооборудование										
1,1	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1,35; ЭМ-1,35; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35	шт.		3	58,03	174	112,58	338	1,80556
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,2295	0,6885	9,91	6,82	104,13	71,69	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,027	0,081					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0135	0,0405	134,65 13,50	5,45 0,55	578,94 134,75	23,45 5,46	4,29959
	2. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,3105	0,9315	2,08	1,94	5,13	4,78	2,46635
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0135	0,0405	95,53	3,87	568,31	23,02	5,94902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,04	0,12	17,8	2,14	84,89	10,19	4,7691
	5. 101-9852	Краска	кг	0,2	0,6	68,04	40,82	38,23	22,94	0,561875
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,04	0,12	641,98	77,04	1084,86	130,18	1,68987
	7. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ППС-50	шт	1	3	2,28	6,84	3,88	11,64	1,70175
	8. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,372	35,27	13,12	45,72	17,01	1,29629
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,06	140,8	8,45	229,92	13,8	1,63295
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,016	0,048	94,6	4,54	188,68	9,06	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	8	95%*0,94	69	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	5	65%	50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					187		457	
2	ТССЦ-514-3006-33-1	прим. Щит с монтажной панелью с дверью, размеры 1000х650х300, монтажная панель ЩМП-5-0 36УХЛЗ	шт.		1	688,88	689	2525	2525	3,66537
3	ТССЦ-514-3006-33-2	Щиток под автоматические выключатели на 54 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-54з-1 36 УХЛЗ	шт.		2	688,88	1378	1511,58	3023	2,19426
Установить в ЩРНб										
4	ТЕРм08-03-526-03	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		1	150,99	151	596,64	597	3,48777
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	3,726	3,726	10,35	38,56	108,66	404,87	10,4986
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0162	0,0162					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0081	0,0081	134,65	1,09	578,94	4,69	4,29959
						13,50	0,11	134,75	1,09	
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	м-час	0,3105	0,3105	1,11	0,34	2,9	0,9	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0081	0,0081	95,53	0,77	568,31	4,6	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,431	0,431	8,93	3,85	49,49	21,33	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,016	0,016	35,2	0,56	32,8	0,52	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262
	15. 500-9081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,042	0,042	94,6	3,97	188,68	7,92	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	37	95%*0,94	363	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	25	65%	264	
		<i>Всего с НР и СП</i>					213		1224	
5	С1 прайс-лист	Автоматический выключатель трехполюсной 380В 160А ВА 51-35 340010	шт		1	391,72	392	2073,92	2074	5,29439
6	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		2	132,61	265	499,52	999	3,34992
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	6,264	9,51	59,59	99,98	626,27	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,027					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0135	134,65 13,50	1,82 0,18	578,94 134,75	7,82 1,82	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,351	8,1	2,84	32,06	11,25	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,108	19,2	2,07	3,82	0,41	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,54	1,11	0,6	2,9	1,57	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0135	95,53	1,29	568,31	7,67	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,14	14,13	1,98	39,51	5,53	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,008	18,67	0,15	94,46	0,76	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,76	8,93	6,79	49,49	37,61	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	2,44	2,82	6,88	22,56	55,05	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,028	17,8	0,5	84,89	2,38	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	2,44	26,08	63,64	24,84	60,61	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,028	35,2	0,99	32,8	0,92	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,094	68,04	6,4	38,23	3,59	0,561875
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	12,2	4,58	55,88	11,92	145,42	2,60262
	15. 500-9081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	2	2,28	4,56	3,88	7,76	1,70175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,04	140,8	5,63	229,92	9,2	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,004	81,2	0,32	223,86	0,9	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	44,44	0,8	42,56	0,77	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,072	94,6	6,81	188,68	13,59	1,9945
Накладные расходы от ФОТ						95%	57	95%*0,94	561	
Сметная прибыль от ФОТ						65%	39	65%	408	
Всего с НР и СП							361		1968	
7	С2 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 ЗР 32А	шт		1	36,86	37	101	101	2,7401
8	С3 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 ЗР 32А	шт		1	36,86	37	101	101	2,7401
9	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		8	106,86	855	369,31	2954	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	16,848	9,51	160,28	99,98	1684,46	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0432					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0216	134,65 13,50	2,91 0,29	578,94 134,75	12,51 2,91	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	1,404	8,1	11,37	32,06	45,01	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,432	19,2	8,29	3,82	1,65	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0216	95,53	2,06	568,31	12,28	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,56	14,13	7,91	39,51	22,13	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,008	18,67	0,15	94,46	0,76	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,392	8,93	3,5	49,49	19,4	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	9,76	2,82	27,52	22,56	220,19	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,112	17,8	1,99	84,89	9,51	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	9,76	26,08	254,54	24,84	242,44	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,048	35,2	1,69	32,8	1,57	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,288	68,04	19,6	38,23	11,01	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	48,8	4,58	223,5	11,92	581,7	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	8	2,28	18,24	3,88	31,04	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,16	140,8	22,53	229,92	36,79	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,008	81,2	0,65	223,86	1,79	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,048	44,44	2,13	42,56	2,04	0,957696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,096	94,6	9,08	188,68	18,11	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	152	95%*0,94	1506	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	104	65%	1097	
		<i>Всего с НР и СП</i>				1111			5557	
10	C4 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 ЗР 25А	шт		5	36,86	184	101	505	2,7401
11	C5 прайс-лист	Автомат дифференциальный 4-х полюсной АД-14 16А	шт		2	192,74	385	528,11	1056	2,74001
12	C6 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной АД-12 16А	шт		1	128,39	128	351,79	352	2,74001
13	ТЕРм08-03-539-01	Линейки ограничения хода механизмов, устанавливаемая на металлической конструкции, масса, кг, до: 5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		10	72,75	728	241,12	2411	2,74609
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,106	21,06	9,29	195,65	97,72	2057,98	10,5188
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0162	0,162					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0081	0,081	134,65 13,50	10,91 1,09	578,94 134,75	46,89 10,91	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,324	3,24	8,1	26,24	32,06	103,87	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0081	0,081	95,53	7,74	568,31	46,03	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,1	1	14,13	14,13	39,51	39,51	2,79618
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,181	1,81	8,93	16,16	49,49	89,58	5,54199
	6. 101-9852	Краска	кг	0,072	0,72	68,04	48,99	38,23	27,53	0,561875
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	187	95%*0,94	1848	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	128	65%	1345	
		<i>Всего с НР и СП</i>				1043			5604	
14	C7 прайс-лист	DIN-рейка	м		10	28,8	288	36,15	362	1,25521
15	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	106	95%*0,94	1042	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	73	65%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		3148	
16	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
17	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1,35; ОМ-1,35; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
18	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установить в ЩРН4.1										
19	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		1	132,61	133	499,52	500	3,34992
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	3,132	9,51	29,79	99,98	313,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,0135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	134,65 13,50	0,92 0,09	578,94 134,75	3,94 0,92	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,27	1,11	0,3	2,9	0,78	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	95,53	0,65	568,31	3,86	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	49,49	18,81	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	32,8	0,46	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПП С-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,68	6,79	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	29	95%*0,94	280	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	20	65%	204	
		<i>Всего с НР и СП</i>				182	182		984	
20	С10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 32А	шт		1	181,18	181	496,44	496	2,74004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		13	106,86	1389	369,31	4801	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	27,378	9,51	260,45	99,98	2737,25	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0702					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0351	134,65 13,50	4,73 0,47	578,94 134,75	20,32 4,73	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	2,2815	8,1	18,48	32,06	73,14	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,702	19,2	13,48	3,82	2,68	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0351	95,53	3,35	568,31	19,95	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,91	14,13	12,86	39,51	35,95	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,013	18,67	0,24	94,46	1,23	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,637	8,93	5,69	49,49	31,53	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	15,86	2,82	44,73	22,56	357,8	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,182	17,8	3,24	84,89	15,45	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	15,86	26,08	413,63	24,84	393,96	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,078	35,2	2,75	32,8	2,56	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,468	68,04	31,84	38,23	17,89	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	79,3	4,58	363,19	11,92	945,26	2,60262
	14. 500-9081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	13	2,28	29,64	3,88	50,44	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,26	140,8	36,61	229,92	59,78	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,013	81,2	1,06	223,86	2,91	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,078	44,44	3,47	42,56	3,32	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,156	94,6	14,76	188,68	29,43	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	248	95%*0,94	2449	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	170	65%	1782	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1807		9032	
22	С11 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 16А	шт		2	12,34	25	33,81	68	2,73987
23	С12 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 25A	шт		1	679,8	680	1862,64	1863	2,73998
24	С13 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10A	шт		10	666,48	6665	1826,16	18262	2,74001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		Накладные расходы от ФОТ				95%	106	95%*0,94	1042	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	73	65%	759	
		Всего с НР и СП					343		3148	
26	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
27	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
28	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩРН4.2										
29	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		1	132,61	133	499,52	500	3,34992
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	3,132	9,51	29,79	99,98	313,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,0135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	134,65 13,50	0,92 0,09	578,94 134,75	3,94 0,92	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,27	1,11	0,3	2,9	0,78	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	95,53	0,65	568,31	3,86	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	49,49	18,81	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	32,8	0,46	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,68	6,79	1,9945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	29	95%*0,94	280	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	20	65%	204	
		<i>Всего с НР и СП</i>					182		984	
30	C10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 32A	шт		1	181,18	181	496,44	496	2,74004
31	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		18	106,86	1924	369,31	6648	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	37,908	9,51	360,62	99,98	3790,04	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0972					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0486	134,65 13,50	6,54 0,66	578,94 134,75	28,14 6,55	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	3,159	8,1	25,59	32,06	101,28	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,972	19,2	18,66	3,82	3,71	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0486	95,53	4,64	568,31	27,62	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	1,26	14,13	17,8	39,51	49,78	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,018	18,67	0,34	94,46	1,7	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,882	8,93	7,88	49,49	43,65	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	21,96	2,82	61,93	22,56	495,42	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,252	17,8	4,49	84,89	21,39	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	21,96	26,08	572,72	24,84	545,49	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,108	35,2	3,8	32,8	3,54	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,648	68,04	44,09	38,23	24,77	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	109,8	4,58	502,88	11,92	1308,82	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	18	2,28	41,04	3,88	69,84	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,36	140,8	50,69	229,92	82,77	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,018	81,2	1,46	223,86	4,03	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,108	44,44	4,8	42,56	4,6	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,216	94,6	20,43	188,68	40,75	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	344	95%*0,94	3391	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	235	65%	2468	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2503		12507	
32	C121 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 16A	шт		1	666,48	666	1826,16	1826	2,74001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	C13 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10A	шт		17	666,48	11330	1826,16	31045	2,74001
34	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, померной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		Пакладные расходы от ФОТ				95%	106	95%*0,94	1042	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	73	65%	759	
		Всего с НР и СП					343		3148	
35	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
36	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,32; ЭМ=1,32; ЗПМ=1,32; ТЗ=1,32; ТЗМ=1,32	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100штг	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100штг	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
37	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	штг		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
38	ТЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		6 <i>0,6+1,17+4,23</i>	1593,15	9559	6601,73	39610	3,93119
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	39,69	238,14	9,4	2238,52	98,85	23540,14	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	15,12	90,72					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,4715	8,829	134,65 13,50	1188,82 119,19	578,94 134,75	5111,46 1189,71	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,916	17,496	8,1	141,72	32,06	560,92	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,4715	8,829	95,53	843,43	568,31	5017,61	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм О42А	кг	6,84	41,04	14,13	579,9	39,51	1621,49	2,79618
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10штг	12,5	75	2,82	211,5	22,56	1692	8
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100штг	0,4	2,4	17,8	42,72	84,89	203,74	4,7691
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10штг	12,5	75	26,08	1956	24,84	1863	0,952454
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	3054	95%*0,94	22084	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	2090	65%	16075	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14703		77769	
39	С14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х30 мм	м		60	40,19	2411	46,86	2812	1,16596
40	С14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80х40 мм	м		117	48,01	5617	159,32	18640	3,31848
41	С14 прайс-лист 2	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 100х60 мм	м		423	44,36	18764	219,49	92844	4,94793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СПМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	м		20,4	10,39	212	32,82	670	3,15881
43	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,204	2654,86	542	6537,49	1334	2,28575
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	41,58	8,4823	9,4	79,73	98,85	838,48	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,215	5,7559					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,6345	0,1294	134,65 13,50	17,42 1,75	578,94 134,75	74,91 17,44	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	1,7681	8,1	14,32	32,06	56,69	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	8,343	1,702	2,08	3,54	5,13	8,73	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,6345	0,1294	95,53	12,36	568,31	73,54	5,94902
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0004284	12095,66	5,18	32128,05	13,76	2,65616
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	0,2142	14,13	3,03	39,51	8,46	2,79618
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100штг	0,82	0,1673	17,8	2,98	84,89	14,2	4,7691
	8. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,1387	68,04	9,44	38,23	5,3	0,561875
	9. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100штг	0,65	0,1326	826	109,53	1562,23	207,15	1,89132
	10. 500-9030	Заглушки	10штг	1,02	0,2081	19,66	4,09	33,87	7,05	1,72279
	11. 500-9031	Скобы	10штг	4,1	0,8364	79	66,08	2,42	2,02	0,0306329
	12. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	штг	8	1,632	2,28	3,72	3,88	6,33	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100штг	0,08	0,01632	1913	31,22	845,06	13,79	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,03	0,00612	434,85	2,66	519,37	3,18	1,19437
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	139	95%*0,94	764	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	95	65%	556	
		<i>Всего с ИР и СП</i>				776			2654	
44	ТЕРм08-02-407-04	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,075	3736,08	280	12569,59	943	3,17748
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	91,125	6,8344	9,4	64,24	98,85	675,58	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	49,005	3,6754					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,9575	0,1468	134,65 13,50	19,77 1,98	578,94 134,75	84,99 19,78	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	0,65	8,1	5,27	32,06	20,84	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,9575	0,1468	95,53	14,02	568,31	83,43	5,94902
	4. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0001575	12095,66	1,91	32128,05	5,06	2,65616
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2	0,15	14,13	2,12	39,51	5,93	2,79618
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	7,6	0,57	2,82	1,61	22,56	12,86	8
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,62	0,0465	17,8	0,83	84,89	3,95	4,7691
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	7,6	0,57	26,08	14,87	24,84	14,16	0,952454
	9. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,051	68,04	3,47	38,23	1,95	0,561875
	10. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,21	0,01575	826	13,01	1562,23	24,61	1,89132
	11. 500-9031	Скобы	10шт	3,1	0,2325	79	18,37	2,42	0,56	0,0306329
	12. 500-9081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт	8	0,6	2,28	1,37	3,88	2,33	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,006	1913	11,48	845,06	5,07	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,036	0,0027	434,85	1,17	519,37	1,4	1,19437
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	100	95%*0,94	622	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	68	65%	452	
		<i>Всего с НР и СП</i>					448		2017	
45	ТССЦ-103-0032	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4.5 мм	м		7,5	60,78	456	231,27	1735	3,80503
46	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		12,56 <i>0,37+0,14+1,3 9+0,09+10,57</i>	1229,9	15448	5562,89	69870	4,3238
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,655	259,4268	9,4	2438,61	98,85	25644,34	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,6795	121,5745					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,5515	32,0468	134,65 13,50	4315,10 432,63	578,94 134,75	18553,17 4318,31	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,645	45,7812	8,1	370,83	32,06	1467,75	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,6575	58,4982	2,08	121,68	5,13	300,1	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,5515	32,0468	95,53	3061,43	568,31	18212,52	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	23,86	14,13	337,14	39,51	942,71	2,79618
	6. 101-9852	Краска	кг	0,4	5,024	68,04	341,83	38,23	192,07	0,561875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	2,01	641,98	1290,38	1084,86	2180,57	1,68987
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,2512	20,55	5,16	28,35	7,12	1,37956
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41	5,15	140,8	725,12	229,92	1184,09	1,63295
	10. 500-9623	Лента K226	100м	0,055	0,6908	294,35	203,34	236,94	163,68	0,80496
	11. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,3	3,768	50,75	191,23	170,57	642,71	3,36099
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	2,01	94,6	190,15	188,68	379,25	1,9945
						95%	3361	95%*0,94	26756	
						65%	2300	65%	19475	
							21109		116101	
47	ТССЦ-501-3261-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 4	1000 м		0,009	15694,53	141	72194,84	650	4,6
48	ТССЦ-501-3260-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м		1,057	10909,24	11531	47891,56	50621	4,39
49	ТССЦ-501-3235-33-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000 м		0,037	157188,68	5816	723067,93	26754	4,6
50	ТССЦ-501-3230-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м		0,014	18862,02	264	86765,29	1215	4,6
51	ТССЦ-501-3229-33-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0,139	15645,4	2175	71968,84	10004	4,6
52	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		2,46 1,60+0,84+0,02	1001,99	2465	6639,43	16333	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	143,4672	9,91	1421,76	104,13	14939,24	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,2657					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,1328	134,65 13,50	17,88 1,79	578,94 134,75	76,88 17,89	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	21,2544	19,2	408,08	3,82	81,19	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,1328	95,53	12,69	568,31	75,47	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0003936	29442,4	11,59	43505,46	17,12	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000738	12281,5	9,06	35521,2	26,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	2,509	17,8	44,66	84,89	212,99	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	2,534	452,53	1146,71	336,54	852,79	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,2706	94,6	25,6	188,68	51,06	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	1353	95%*0,94	13357	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	926	65%	9722	
		<i>Всего с НР и СП</i>				4744			39412	
53	C24 прайс-лист	Розетка штпсельная открытой установки, двухмодульная с третим заземляющим контактом, тип BRAVA 16a 250B (белый)	шт.		160	13,4	2144	63,22	10115	4,71791
54	C24 прайс-лист 1	Розетка штпсельная открытой установки, с третим заземляющим контактом BRAVA 16a 250B (черный)	шт.		84	13,4	1126	63,22	5310	4,71791
55	C24 прайс-лист 2	Розетка штпсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, тип CCE пятиполюсная BRAVA 16a 250B IP 54	шт.		2	13,4	27	132,2	264	9,86567
56	C24 прайс-лист 3	Розетка пятиполюсная CEE-типа о/п с заземляющим контактом 32A 400B	шт		2	71,25	143	327,73	655	4,59972
57	C24 прайс-лист 4	Двухмодульная коробка для установки 1 розетки POO-N60	шт		2	3,5	7	16,1	32	4,6
58	C24 прайс-лист 5	Четырехмодульная коробка для установки 2-х розеток POO-N120	шт		19	4,66	89	21,44	407	4,60086
59	C24 прайс-лист 6	Внутренняя коробка для установки 1 розетки SA-E	шт		96	2,58	248	11,86	1139	4,5969
60	C24 прайс-лист 7	Рамка на 2 модуля	шт		2	3,5	7	16,1	32	4,6
61	C24 прайс-лист 8	Рамка на 4 модуля	шт		19	6,47	123	29,75	565	4,59815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	C24 прайс-лист 9	Внутренняя коробка для установки 3 розеток SA-E	шт		47	22,84	1073	105,08	4939	4,6007
63	C24 прайс-лист 10	Рамка на 2 модуля POA-BN	шт		60	3,5	210	16,1	966	4,6
64	C24 прайс-лист 11	Рамка на 6 модулей TQ POA-3BN	шт		47	20,26	952	93,22	4381	4,60118
Итого прямые затраты по разделу							111773		452122	4,045
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							7753		81475	10,5088
материалы							67864		261137	3,84795
эксплуатация машин и механизмов							15265		51265	3,35834
в т.ч. оплата труда машинистов							2227		5989	2,68927
Накладные расходы							9481		78105	8,23806
Сметная прибыль							6487		56852	8,76399
Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование							127 741,00		587 079,00	4,59585
Раздел 2. Электроосвещение										
65	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		4	58,03	232	112,58	450	1,80556
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,2295	0,918	9,91	9,1	104,13	95,59	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,027	0,108					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0135	0,054	134,65 13,50	7,27 0,73	578,94 134,75	31,26 7,28	4,29959
	2. 331451	Перфораторы электрические	м-час	0,3105	1,242	2,08	2,58	5,13	6,37	2,46635
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0135	0,054	95,53	5,16	568,31	30,69	5,94902
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,04	0,16	17,8	2,85	84,89	13,58	4,7691
	5. 101-9852	Краска	кг	0,2	0,8	68,04	54,43	38,23	30,58	0,561875
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,04	0,16	641,98	102,72	1084,86	173,58	1,68987
	7. 500-9081	Переключки гибкие, тип ППС-50	шт	1	4	2,28	9,12	3,88	15,52	1,70175
	8. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,496	35,27	17,49	45,72	22,68	1,29629
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,08	140,8	11,26	229,92	18,39	1,63295
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,016	0,064	94,6	6,05	188,68	12,08	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	10	95%*0,94	92	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	7	65%	67	
		Всего с НР и СП					249		609	
66	ТССЦ-514-3006-33-3	Щиток под автоматические выключатели на 36 модулей встраиваемый с дверцей ЦРВ-36з-1 36 УХЛ3 550х320х120	шт.		2	688,88	1378	764,35	1529	1,10955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ТССЦ-514-3006-33-4	Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЦРВ-24з-1 36 УХЛ3 405х320х120	шт.		2	688,88	1378	528,11	1056	0,766621
Установить в ЩО4.1										
68	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		11	106,86	1175	369,31	4062	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	23,166	9,51	220,38	99,98	2316,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0594					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0297	134,65 13,50	4,00 0,40	578,94 134,75	17,19 4,00	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	1,9305	8,1	15,64	32,06	61,89	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,594	19,2	11,4	3,82	2,27	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0297	95,53	2,84	568,31	16,88	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,77	14,13	10,88	39,51	30,42	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,011	18,67	0,21	94,46	1,04	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,539	8,93	4,81	49,49	26,68	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	13,42	2,82	37,84	22,56	302,76	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,154	17,8	2,74	84,89	13,07	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	13,42	26,08	349,99	24,84	333,35	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,066	35,2	2,32	32,8	2,16	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,396	68,04	26,94	38,23	15,14	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	67,1	4,58	307,32	11,92	799,83	2,60262
	14. 500-9081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	11	2,28	25,08	3,88	42,68	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,22	140,8	30,98	229,92	50,58	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,011	81,2	0,89	223,86	2,46	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,066	44,44	2,93	42,56	2,81	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,132	94,6	12,49	188,68	24,91	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	209	95%*0,94	2072	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	143	65%	1508	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1527		7642	
69	С16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 20А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	C17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	шт		10	12,34	123	33,81	338	2,73987
71	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, померной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		Пакладные расходы от ФОТ				95%	106	95%*0,94	1042	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	73	65%	759	
		Всего с НР и СП					343		3148	
72	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
73	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,32; ЭМ=1,32; ЗПМ=1,32; ТЗ=1,32; ТЗМ=1,32	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100штг	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100штг	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
74	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	штг		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩО4.2										
75	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	штг.		14	106,86	1496	369,31	5170	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	29,484	9,51	280,48	99,98	2947,81	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0756					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0378	134,65 13,50	5,09 0,51	578,94 134,75	21,88 5,09	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	2,457	8,1	19,9	32,06	78,77	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,756	19,2	14,52	3,82	2,89	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0378	95,53	3,61	568,31	21,48	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,98	14,13	13,85	39,51	38,72	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,014	18,67	0,26	94,46	1,32	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,686	8,93	6,13	49,49	33,95	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10штг	1,22	17,08	2,82	48,17	22,56	385,32	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100штг	0,014	0,196	17,8	3,49	84,89	16,64	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10штг	1,22	17,08	26,08	445,45	24,84	424,27	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,084	35,2	2,96	32,8	2,76	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,504	68,04	34,29	38,23	19,27	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	штг	6,1	85,4	4,58	391,13	11,92	1017,97	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ППС-50	штг	1	14	2,28	31,92	3,88	54,32	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100штг	0,02	0,28	140,8	39,42	229,92	64,38	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,014	81,2	1,14	223,86	3,13	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,084	44,44	3,73	42,56	3,58	0,957696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,168	94,6	15,89	188,68	31,7	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	267	95%*0,94	2637	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	183	65%	1919	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1946		9726	
76	С16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 20А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
77	С17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	шт		13	12,34	160	33,81	440	2,73987
78	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП-1,35; ЭМ-1,35; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35</i>	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и пайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	106	95%*0,94	1042	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	73	65%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		3148	
79	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП-1,35; ЭМ-1,35; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35</i>	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>				77			641	
81	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩАО4.1										
82	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП-1,35; ЭМ-1,35; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35</i>	шт.		4	106,86	427	369,31	1477	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	8,424	9,51	80,14	99,98	842,23	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0216					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0108	134,65 13,50	1,45 0,15	578,94 134,75	6,25 1,46	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	0,702	8,1	5,69	32,06	22,51	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,216	19,2	4,15	3,82	0,83	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0108	95,53	1,03	568,31	6,14	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,28	14,13	3,96	39,51	11,06	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,196	8,93	1,75	49,49	9,7	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	4,88	2,82	13,76	22,56	110,09	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,056	17,8	1	84,89	4,75	4,7691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10штг	1,22	4,88	26,08	127,27	24,84	121,22	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,024	35,2	0,84	32,8	0,79	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,144	68,04	9,8	38,23	5,51	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	штг	6,1	24,4	4,58	111,75	11,92	290,85	2,60262
	14. 500-9081	Переемыги гибкие, тип ПГС-50	штг	1	4	2,28	9,12	3,88	15,52	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100штг	0,02	0,08	140,8	11,26	229,92	18,39	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,004	81,2	0,32	223,86	0,9	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	44,44	1,07	42,56	1,02	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,048	94,6	4,54	188,68	9,06	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	76	95%*0,94	753	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	52	65%	548	
		<i>Всего с НР и СП</i>					555		2778	
83	C16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 20A	штг		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
84	C17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10A	штг		3	12,34	37	33,81	101	2,73987
85	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,025	3289,96	82	26949,99	674	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	5,13	9,62	49,35	101,11	518,69	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	0,6683					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0321	134,65 13,50	4,32 0,43	578,94 134,75	18,58 4,33	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,132	2,36	0,31	6,57	0,87	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	0,6041	15,24 10,06	9,21 6,08	127,25 100,41	76,87 60,66	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0321	95,53	3,07	568,31	18,24	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,495	8,93	4,42	49,49	24,5	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,094	68,04	6,4	38,23	3,59	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,00001925	10000	0,19	43680	0,84	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100штг	0,306	0,00765	140,8	1,08	229,92	1,76	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,00000925	60567,22	0,56	91563,23	0,85	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,00000425	86750,45	0,37	214569,25	0,91	2,47341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,03775	21,74	0,82	52,67	1,99	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	53	95%*0,94	522	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	36	65%	380	
		<i>Всего с НР и СП</i>					171		1576	
86	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		2	26,55	53	38,86	78	1,46365
87	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,02	1001,99	20	6639,43	133	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	1,1664	9,91	11,56	104,13	121,46	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0022					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0011	134,65	0,15	578,94	0,64	4,29959
						13,50	0,01	134,75	0,15	
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,1728	19,2	3,32	3,82	0,66	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0011	95,53	0,11	568,31	0,63	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000032	29442,4	0,09	43505,46	0,14	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000006	12281,5	0,07	35521,2	0,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0204	17,8	0,36	84,89	1,73	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0206	452,53	9,32	336,54	6,93	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0022	94,6	0,21	188,68	0,42	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	11	95%*0,94	108	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	8	65%	79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39		320	
88	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		2	1,37	3	6,2	12	4,52555
Установить в ЩАО4.2										
89	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		4	106,86	427	369,31	1477	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	8,424	9,51	80,14	99,98	842,23	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0216					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0108	134,65	1,45	578,94	6,25	4,29959
						13,50	0,15	134,75	1,46	
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	0,702	8,1	5,69	32,06	22,51	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,216	19,2	4,15	3,82	0,83	0,198958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0108	95,53	1,03	568,31	6,14	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм О42А	кг	0,07	0,28	14,13	3,96	39,51	11,06	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,196	8,93	1,75	49,49	9,7	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	4,88	2,82	13,76	22,56	110,09	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,056	17,8	1	84,89	4,75	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	4,88	26,08	127,27	24,84	121,22	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,024	35,2	0,84	32,8	0,79	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,144	68,04	9,8	38,23	5,51	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	24,4	4,58	111,75	11,92	290,85	2,60262
	14. 500-9081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	4	2,28	9,12	3,88	15,52	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,08	140,8	11,26	229,92	18,39	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,004	81,2	0,32	223,86	0,9	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	44,44	1,07	42,56	1,02	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,048	94,6	4,54	188,68	9,06	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	76	95%*0,94	753	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	52	65%	548	
		<i>Всего с НР и СП</i>					555		2778	
90	C16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 20А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
91	C17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10А	шт		3	12,34	37	33,81	101	2,73987
92	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,025	3289,96	82	26949,99	674	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	5,13	9,62	49,35	101,11	518,69	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	0,6683					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0321	134,65	4,32	578,94	18,58	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,19	13,50	0,43	134,75	4,33	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,132	8,1	1,54	32,06	6,09	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	0,6041	2,36	0,31	6,57	0,87	2,7839
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0321	15,24	9,21	127,25	76,87	8,34974
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,495	10,06	6,08	100,41	60,66	5,94902
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,094	95,53	3,07	568,31	18,24	5,54199
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,00001925	68,04	6,4	38,23	3,59	0,561875
						10000	0,19	43680	0,84	4,368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,00765	140,8	1,08	229,92	1,76	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,00000925	60567,22	0,56	91563,23	0,85	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,00000425	86750,45	0,37	214569,25	0,91	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,03775	21,74	0,82	52,67	1,99	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	53	95%*0,94	522	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	36	65%	380	
		<i>Всего с НР и СП</i>					171		1576	
93	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		2	26,55	53	38,86	78	1,46365
94	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,02	1001,99	20	6639,43	133	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	1,1664	9,91	11,56	104,13	121,46	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0022					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0011	134,65 13,50	0,15 0,01	578,94 134,75	0,64 0,15	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,1728	19,2	3,32	3,82	0,66	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0011	95,53	0,11	568,31	0,63	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000032	29442,4	0,09	43505,46	0,14	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000006	12281,5	0,07	35521,2	0,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0204	17,8	0,36	84,89	1,73	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0206	452,53	9,32	336,54	6,93	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0022	91,6	0,21	188,68	0,42	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	11	95%*0,94	108	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	8	65%	79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39		320	
95	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		2	1,37	3	6,2	12	4,52555
96	ТЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		7,45 3,04+4,41	1593,15	11869	6601,73	49183	3,93119
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	39,69	295,6905	9,4	2779,49	98,85	29229,01	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	15,12	112,644					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,4715	10,9627	134,65 13,50	1476,13 148,00	578,94 134,75	6346,75 1477,22	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,916	21,7242	8,1	175,97	32,06	696,48	3,95802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,4715	10,9627	95,53	1047,27	568,31	6230,21	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	50,96	14,13	720,06	39,51	2013,43	2,79618
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	93,12	2,82	262,6	22,56	2100,79	8
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	2,98	17,8	53,04	84,89	252,97	4,7691
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	93,12	26,08	2428,57	24,84	2313,1	0,952454
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	3791	95%*0,94	27420	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	2594	65%	19959	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18254		96562	
97	С14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80х40 мм	м		304	48,01	14595	159,32	48433	3,31848
98	С14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х30 мм	м		441	40,19	17724	46,86	20665	1,16596
99	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,275	2654,86	730	6537,49	1798	2,28575
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	41,58	11,4345	9,4	107,48	98,85	1130,3	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,215	7,7591					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,6345	0,1745	134,65 13,50	23,50 2,36	578,94 134,75	101,03 23,51	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	2,3834	8,1	19,31	32,06	76,41	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	8,343	2,2943	2,08	4,77	5,13	11,77	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,6345	0,1745	95,53	16,67	568,31	99,17	5,94902
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0005775	12095,66	6,99	32128,05	18,55	2,65616
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	0,2888	14,13	4,08	39,51	11,41	2,79618
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,82	0,2255	17,8	4,01	84,89	19,14	4,7691
	8. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,187	68,04	12,72	38,23	7,15	0,561875
	9. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,65	0,1788	826	147,69	1562,23	279,33	1,89132
	10. 500-9030	Заглушки	10шт	1,02	0,2805	19,66	5,51	33,87	9,5	1,72279
	11. 500-9031	Скобы	10шт	4,1	1,127	79	89,03	2,42	2,73	0,0306329
	12. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	8	2,2	2,28	5,02	3,88	8,54	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,022	1913	42,09	845,06	18,59	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,03	0,00825	434,85	3,59	519,37	4,28	1,19437
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	185	95%*0,94	1031	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	127	65%	750	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1042		3579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	СПМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		27,5	10,39	286	32,82	903	3,15881
101	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		10,93 <i>0,22+0,22+10,49</i>	1229,9	13443	5562,89	60802	4,3238
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,655	225,7592	9,4	2122,14	98,85	22316,3	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,6795	105,7969					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,5515	27,8879	134,65 13,50	3755,11 376,49	578,94 134,75	16145,42 3757,89	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,645	39,8398	8,1	322,7	32,06	1277,26	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,6575	50,9065	2,08	105,89	5,13	261,15	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,5515	27,8879	95,53	2664,13	568,31	15848,97	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	20,77	14,13	293,48	39,51	820,62	2,79618
	6. 101-9852	Краска	кг	0,4	4,372	68,04	297,47	38,23	167,14	0,561875
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	1,749	641,98	1122,82	1084,86	1897,42	1,68987
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,2186	20,55	4,49	28,35	6,2	1,37956
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41	4,481	140,8	630,92	229,92	1030,27	1,63295
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,055	0,6012	294,35	176,96	236,94	142,45	0,80496
	11. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,3	3,279	50,75	166,41	170,57	559,3	3,36099
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компануне марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	1,749	94,6	165,46	188,68	330	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	2925	95%*0,94	23284	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	2001	65%	16948	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18369		101034	
102	ТССЦ-501-3259-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м		1,049	7448,12	7813	34261,35	35940	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	ТССЦ-501-3230-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м		0,022	18862,02	415	86765,29	1909	4,6
104	ТССЦ-501-3271-33-1	прим. Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10	1000 м		0,022	46653,73	1026	268258,95	5902	5,75
105	ТССЦ-512-0001	прим. Коробка распределительная для о/п серая In-liner SDN	шт.		105 103+2	7,08	743	52,26	5487	7,38136
106	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,75	949,39	712	6103,81	4578	6,05457
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	53,325	39,9938	9,91	396,34	104,13	4164,55	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,081	0,0608					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0405	0,0304	134,65 13,50	4,09 0,41	578,94 134,75	17,60 4,10	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	6,48	19,2	124,42	3,82	24,75	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0405	0,0304	95,53	2,9	568,31	17,28	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,00012	29442,4	3,53	43505,46	5,22	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000225	12281,5	2,76	35521,2	7,99	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,765	17,8	13,62	84,89	64,94	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,7725	452,53	349,58	336,54	259,98	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0825	94,6	7,8	188,68	15,57	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	376	95%*0,94	3723	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	257	65%	2710	
		Всего с НР и СП					1345		11011	
107	С26 прайс-лист	Выключатель 2 мод BRAVA белый	шт		75	13,45	1009	61,86	4640	4,59926
108	ТЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,07	1000,74	70	6717,08	470	6,34785
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	59,265	4,1486	9,91	41,11	104,13	431,99	10,5076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0076					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0038	134,65 13,50	0,51 0,05	578,94 134,75	2,20 0,51	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,6048	19,2	11,61	3,82	2,31	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0038	95,53	0,36	568,31	2,16	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000112	29442,4	0,33	43505,46	0,49	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000021	12281,5	0,26	35521,2	0,75	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0714	17,8	1,27	84,89	6,06	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0721	452,53	32,63	336,54	24,26	0,743686
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	39	95%*0,94	387	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	27	65%	281	
		<i>Всего с НР и СП</i>					136		1138	
109	C26 прайс-лист 1	Выключатель 2 мод 2-х полюсной BRAVA белый	шт		7	31,69	222	145,76	1020	4,59956
110	C25 прайс-лист	2-х модульная коробка для установки выключателей PDD-N60	шт		76	2,58	196	11,86	901	4,5969
111	C25 прайс-лист 1	Внутренняя коробка для установки выключателей SA-E	шт		21	2,58	54	11,86	249	4,5969
112	C25 прайс-лист 2	Рамка на 2 модуля PDA-BN	шт		21	7,5	158	34,49	724	4,59867
113	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,9 0,89+0,01	195,62	176	2052,26	1847	10,4913
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	24,1515	21,7363	8,01	174,11	84,29	1832,15	10,5231
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0972					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,108	0,0972	20,00 10,58	1,94 1,03	153,05 105,60	14,88 10,26	7,6525
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				85%	149	85%*0,94	1472	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	114	65%	1197	
		<i>Всего с НР и СП</i>					439		4516	
114	ТЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		1,1 0,2+0,89+0,01	14034,22	15438	24547,22	27002	1,4874
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	156,6	172,26	9,91	1707,1	104,13	17937,43	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	64,26	70,686					
	1. 021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	м-час	3,618	3,9798	111,04 11,60	441,92 46,17	518,12 115,79	2062,01 460,82	4,66607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	3,618	3,9798	95,53	380,19	568,31	2261,76	5,94902
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,003465	2326,12	8,06	3485,02	12,08	1,49821
	4. 500-9113	Шпильки	шт	204	224,4	32,8	7360,32	14,64	3285,22	0,446341
	5. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	2,244	1451	3256,04	580,49	1302,62	0,400062
	6. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,8	3,08	35,27	108,63	45,72	140,82	1,29629
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	2360	95%*0,94	16429	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	1615	65%	11959	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19413		55390	
115	ТССЦ-546-3258-33	Светильник подвесной типа:ЛСП42-2Х36 IP54	шт		20	420,92	8418	427,12	8542	1,01473
116	ТЕРм08-03-593-07	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,58 <i>0,09+0,49</i>	7734,13	4486	19776,45	11470	2,38524
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	131,76	76,4208	9,91	757,33	104,13	7957,7	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	77,22	44,7876					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	2,2815	1,3233	134,65 13,50	178,18 17,86	578,94 134,75	766,11 178,31	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	34,56	20,0448	19,2	384,86	3,82	76,57	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	2,2815	1,3233	95,53	126,41	568,31	752,04	5,94902
	4. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0031	0,001775	9140	16,22	31620,13	56,13	3,45953
	5. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	4,08	2,366	17,8	42,11	84,89	200,85	4,7691
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	2,04	1,183	641,98	759,46	1084,86	1283,39	1,68987
	7. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	1,02	0,5916	1451	858,41	580,49	343,42	0,400062
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,31	0,1798	94,6	17,01	188,68	33,92	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	1201	95%*0,94	7265	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	822	65%	5288	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6509		24023	
117	ТССЦ-546-3406-33	Светильник потолочный типа:НПБ01102Х60 IP54	шт		9	148,49	1336	268,64	2418	1,80915
118	ТССЦ-546-3401-33	Светильник настенный типа:НББ02Х60-001	шт		49	88,2	4322	211,42	10360	2,39705
119	ТССЦ-546-3046-33	Лампы люминисцентные 36Вт PHilips TLD	10 шт.		40	88,2	3528	356,3	14252	4,03968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ТССЦ-546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп Hilips S10/4-65W	10 шт.		40	23,33	933	100,8	4032	4,32062
Итого прямые затраты по разделу							117566		345244	2,9366
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							9118		95883	10,5158
материалы							88610		194051	2,18994
эксплуатация машин и механизмов							19433		54194	2,78876
в т.ч. оплата труда машинистов							3584		6321	1,76367
Накладные расходы							12050		91095	7,55975
Сметная прибыль							8257		66432	8,04554
Итого по разделу 2 Электроосвещение							137 873,00		502 771,00	3,64662
Раздел 3. Палатная сигнализация системы вызова										
122	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		1	543,79	544	5636,18	5636	10,3453
Затраты труда рабочих (ср 4,3)			чел.час	52,65	52,65	10,06	529,66	105,64	5561,95	10,501
1.	330206	Дрели электрические	м-час	0,216	0,216	19,2	4,15	3,82	0,83	0,198958
2.	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,01	0,01	12,45	0,12	54,55	0,55	4,38153
3.	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,4	0,4	8,13	3,25	47,28	18,91	5,8155
4.	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,1	0,1	64,22	6,42	539,49	53,95	8,40065
Накладные расходы от ФОТ						80%	424	80%*0,94	4183	
Сметная прибыль от ФОТ						60%	318	60%	3337	
Всего с НР и СП							1286		13156	
123	С19 прайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Партнер-1М"	шт.		1	3880,43	3880	17850	17850	4,60001
124	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1. Пульт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		69 53+16	61,58	4249	597,9	41255	9,64706
Затраты труда рабочих (ср 4,4)			чел.час	5,4	372,6	10,21	3804,25	107,15	39924,09	10,4946
1.	330206	Дрели электрические	м-час	0,1755	12,1095	19,2	232,5	3,82	46,26	0,198958
2.	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т		0,00138	2326,12	3,21	3485,02	4,81	1,49821
3.	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,001	0,069	12,45	0,86	54,55	3,76	4,38153
4.	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,3	20,7	8,13	168,29	47,28	978,7	5,8155
5.	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,008	0,552	64,22	35,45	539,49	297,8	8,40065
Накладные расходы от ФОТ						80%	3043	80%*0,94	30023	
Сметная прибыль от ФОТ						60%	2282	60%	23954	
Всего с НР и СП							9574		95232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	с20 прайс-лист	Индивидуальный пульт вызова медсестры	шт.		53	66,2	3509	304,5	16139	4,5997
126	с21 прайс-лист	Пульт отмены	шт.		16	10,35	166	47,61	762	4,6
127	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		16	34,91	559	220,5	3528	5,89849
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,5255	24,408	9,62	234,81	101,11	2467,89	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	1,728					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,864	134,65 13,50	116,34 11,66	578,94 134,75	500,20 116,42	4,29959
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,864	95,53	82,54	568,31	491,02	5,94902
	3. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,06	0,96	8,93	8,57	49,49	47,51	5,54199
	4. 500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,02	0,32	355,25	113,68	67,2	21,5	0,189163
		Накладные расходы от ФОТ				95%	235	95%*0,94	2308	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	161	65%	1680	
		Всего с НР и СП				955			7516	
128	с22 прайс-лист	Коридорная лампа для сигнализации 12в	шт.		16	68,48	1096	315	5040	4,59988
129	ТЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,84	1593,15	1338	6601,73	5545	3,93119
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	39,69	33,3396	9,4	313,39	98,85	3295,62	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	15,12	12,7008					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,4715	1,2361	134,65 13,50	166,44 16,69	578,94 134,75	715,63 166,56	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,916	2,4494	8,1	19,84	32,06	78,53	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,4715	1,2361	95,53	118,08	568,31	702,49	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	5,716	14,13	81,19	39,51	227,02	2,79618
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	10,5	2,82	29,61	22,56	236,88	8
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	0,336	17,8	5,98	84,89	28,52	4,7691
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	10,5	26,08	273,84	24,84	260,82	0,952454
		Накладные расходы от ФОТ				95%	428	95%*0,94	3092	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	293	65%	2251	
		Всего с НР и СП				2059			10888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	с23 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х60 мм	м		85,68 84*1,02	32,17	2756	87,8	7523	2,72925
131	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		7,63 3,71+3,92	1229,9	9384	5562,89	42445	4,3238
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,655	157,5977	9,4	1481,42	98,85	15578,53	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,6795	73,8546					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,5515	19,4679	134,65 13,50	2621,35 262,82	578,94 134,75	11270,75 2623,30	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,645	27,8114	8,1	225,27	32,06	891,63	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,6375	35,5367	2,08	73,92	5,13	182,3	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,5515	19,4679	95,53	1859,77	568,31	11063,8	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	14,5	14,13	204,89	39,51	572,9	2,79618
	6. 101-9852	Краска	кг	0,4	3,052	68,04	207,66	38,23	116,68	0,561875
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	1,221	641,98	783,86	1084,86	1324,61	1,68987
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,1526	20,55	3,14	28,35	4,33	1,37956
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41	3,128	140,8	440,42	229,92	719,19	1,63295
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,055	0,4197	294,35	123,54	236,94	99,44	0,80496
	11. 500-9719	Полоски и пражки для крепления проводов	100шт	0,3	2,289	50,75	116,17	170,57	390,43	3,36099
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	1,221	94,6	115,51	188,68	230,38	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	2042	95%*0,94	16254	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	1397	65%	11831	
		Всего с НР и СП					12823		70530	
132	ТССЦ-506-4105-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2х2х0,5	1000 м		0,371	9272,18	3440	42652,03	15824	4,6
133	ТССЦ-507-3378-33	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм ² : 2х1,5	1000 м		0,392	5422,8	2126	24944,84	9778	4,59999
Итого прямые затраты по разделу							33047		171325	5,18428
В том числе (справочно):										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата труда рабочих						6363		66829	10,5028
	материалы						19754		78551	3,97646
	эксплуатация машин и механизмов						6930		25945	3,74387
	в т.ч. оплата труда машинистов						817		2906	3,55692
	Накладные расходы						6171		55859	9,05186
	Сметная прибыль						4450		43054	9,67506
	Итого по разделу 3 Палатная сигнализация системы вызова						43 668,00		270 238,00	6,18847
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете						262386		968691	3,69185
	В том числе (справочно):									
	оплата труда рабочих						23234		244187	10,5099
	материалы						176228		533739	3,02868
	эксплуатация машин и механизмов						41628		131404	3,15663
	в т.ч. оплата труда машинистов						6628		15216	2,29572
	Накладные расходы						27701		225060	8,12462
	Сметная прибыль						19193		166338	8,6666
	Итого по смете:									
	Итого Монтажные работы						287984		1300728	4,51667
	Итого Оборудование						21296		59361	2,78742
	Итого						309 280,00		1 360 089,00	4,3976
	НДС 18%						55 670,00		244 816,00	4,39763
	ВСЕГО по смете						364 950,00		1 604 905,00	4,3976

Составил
Проверил

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Стройка: **Кардиологический центр**
 Объект: **Кардиологический центр**

Локальный ресурсный сметный расчет

к Локальной смете №

на: **капитальный ремонт сотей электроснабжения и электрооборудования**

Сметная стоимость, руб.: 1604905

Основание:

Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: 2410,4989

Нормативная трудоемкость машинистов, чел.ч.: 660,9689

Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: 244187

Сметная заработная плата машинистов, руб.: 15216

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость				Индекс
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах, руб.		
					На ед.	Общая	На ед.	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы подрядчика									
Трудозатраты									
1	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2.3)	чел.час	21,7363	8.01	174.11	84.29	1832.15	10,523
2	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.час	21,06	9.29	195.65	97.72	2057.98	10,519
3	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.час	1236,705	9.40	11625.02	98.85	122248.30	10,516
4	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	164,16	9.51	1561.66	99.98	16412.71	10,513
5	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	85,968	9.62	827.01	101.11	8692.22	10,510
6	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	451,8937	9.91	4478.28	104.13	47055.66	10,508
7	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4.3)	чел.час	52,65	10.06	529.66	105.64	5561.95	10,501
8	1-4-4	Затраты труда рабочих (ср 4.4)	чел.час	372,6	10.21	3804.25	107.15	39924.09	10,495
9	1-4-5	Затраты труда рабочих (ср 4.5)	чел.час	3,726	10.35	38.56	108.66	404.87	10,499
10	2	Затраты труда машинистов	чел.час	660,9691					
		Итого по трудовым ресурсам	руб			23234		244187	10,510
Машины и механизмы									
12	021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6.3 т	м-час	3,9798	111,04 11,60	441,92 46,17	518,12 115,79	2062,01 460,82	4,666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	104,0384	134,65 13,50	14008,78 1404,52	578,94 134,75	60231,97 14019,17	4,300	
14	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	439,7633						
15	031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	0,0972	20,00 10.58	1,94 1.03	153,05 105.60	14,88 10.26	7,653	
16	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	178,937	8.10	1449.41	32.06	5736.71	3,958	
17	330206	Дрели электрические	м-час	66,9411	19.20	1285.30	3.82	255.73	0,199	
18	331002	Станки сверлильные	м-час	1,5835	2.36	3.72	6.57	10.39	2,784	
19	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	151,1112	2.08	314.32	5.13	775.20	2,466	
20	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	м-час	1,3905	1.11	1.54	2.90	4.03	2,613	
21	351201	Шинотрубогибы	м-час	7,2497	15,24 10.06	110,47 72.93	127,25 100.41	922,54 727.94	8,350	
22	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	108,0182	95.53	10318.95	568.31	61387.83	5,949	
		Итого по строительным машинам	руб			41628 6628		131404 15216	3,157	
Материалы										
24	101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,001775	9140.00	16.22	31620.13	56.13	3,460	
25	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,004845	2326.12	11.27	3485.02	16.89	1,498	
26	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0,0011634	12095.66	14.08	32128.05	37.37	2,656	
27	101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2.5x20 мм	т	0,0005632	29442.40	16.58	43505.46	24.51	1,478	
28	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,001056	12281.50	12.97	35521.20	37.52	2,892	
29	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	163,919	14.13	2316.19	39.51	6476.44	2,796	
30	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,079	12.45	0.98	54.55	4.31	4,382	
31	101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,092	18.67	1.70	94.46	8.71	5,059	
32	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	14,189	8.93	126.70	49.49	702.26	5,542	
33	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10шт	21,1	8.13	171.54	47.28	997.61	5,816	
34	101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	273,13	2.82	770.23	22.56	6161.81	8,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	101-9103	Дюбели распорные	100шт	13,4695	17.80	239.78	84.89	1143.40	4,769	
36	101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	273,13	26.08	7123.25	24.84	6784.54	0,952	
37	101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,504	35.20	17.73	32.80	16.53	0,932	
38	101-9852	Краска	кг	18,8997	68.04	1285.94	38.23	722.56	0,562	
39	101-9924	Шайбы пружинные	т	0,000231	10000.00	2.33	43680.00	10.08	4,368	
40	110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,32715	826.00	270.23	1562.23	511.09	1,891	
42	500-9030	Заглушки	10шт	0,4886	19.66	9.60	33.87	16.55	1,723	
43	500-9031	Скобы	10шт	2,1959	79.00	173.48	2.42	5.31	0,031	
44	500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	6,443	641.98	4136.28	1084.86	6989.75	1,690	
45	500-9062	Наконечники кабельные	шт	469,7	4.58	2151.22	11.92	5598.83	2,603	
46	500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	88,432	2.28	201.63	3.88	343.12	1,702	
47	500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,6224	20.55	12.79	28.35	17.65	1,380	
48	500-9113	Шпильки	шт	224,4	32.80	7360.32	14.64	3285.22	0,446	
49	500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	3,6258	452.53	1640.76	336.54	1220.24	0,744	
50	500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,8356	1451.00	4114.45	580.49	1646.04	0,400	
51	500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,04432	1913.00	84.79	845.06	37.45	0,442	
52	500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,948	35.27	139.24	45.72	180.51	1,296	
53	500-9500	Бирки маркировочные	100шт	14,5308	140.80	2045.92	229.92	3340.94	1,633	
54	500-9619	Нитки швейные	кг	0,082	81.20	6.64	223.86	18.37	2,757	
55	500-9623	Лента К226	100м	1,7117	294.35	503.84	236.94	405.57	0,805	
56	500-9627	Лента ФУМ	кг	0,01707	434.85	7.42	519.37	8.86	1,194	
57	500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	9,336	50.75	473.81	170.57	1592.44	3,361	
58	500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,32	355.25	113.68	67.20	21.50	0,189	
59	520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,000111	60567.22	6.72	91563.23	10.15	1,512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	5,11Е-05	86750.45	4.44	214569.25	10.92	2,473	
61	522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,652	64.22	41.87	539.49	351.75	8,401	
62	542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	0,453	21.74	9.84	52.67	23.88	2,423	
63	542-9033	Вазелин технический	кг	0,477	44.44	21.20	42.56	20.30	0,958	
64	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	6,7013	94.60	633.97	188.68	1264.42	1,995	
Материалы - позиции сметы										
65	С14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х30 мм	м	501	40.19	20135.19	46.86	23476.86	1,166	
66	С14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80х40 мм	м	421	48.01	20212.21	159.32	67073.72	3,318	
67	С14 прайс-лист 2	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 100х60 мм	м	423	44.36	18764.28	219.49	92844.27	4,948	
68	С19 прайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Партнер-1М"	шт.	1	3880.43	3880.43	17850.00	17850.00	4,600	
69	с20 прайс-лист	Индивидуальный пульт вызова медсестры	шт.	53	66.20	3508.60	304.50	16138.50	4,600	
70	с21 прайс-лист	Пульт отмены	шт.	16	10.35	165.60	47.61	761.76	4,600	
71	с22 прайс-лист	Коридорная лампа для сигнализации 12в	шт.	16	68.48	1095.68	315.00	5040.00	4,600	
72	с23 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х60 мм	м	85,68	32.17	2756.33	87.80	7522.70	2,729	
73	С24 прайс-лист	Розетка штепсельная открытой установки, двухмодульная с третьим заземляющим контактом, тип BRAVA 16a 250В (белый)	шт.	160	13.40	2144.00	63.22	10115.20	4,718	
74	С24 прайс-лист 1	Розетка штепсельная открытой установки, с третьим заземляющим контактом BRAVA 16a 250В (черный)	шт.	84	13.40	1125.60	63.22	5310.48	4,718	
75	С24 прайс-лист 10	Рамка на 2 модуля POA-BN	шт	60	3.50	210.00	16.10	966.00	4,600	
76	С24 прайс-лист 11	Рамка на 6 модулей TQ POA-3BN	шт	47	20.26	952.22	93.22	4381.34	4,601	
77	С24 прайс-лист 2	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип CCE пятиполюсная BRAVA 16a 250В TP 54	шт.	2	13.40	26.80	132.20	264.40	9,866	
78	С24 прайс-лист 3	Розетка пятиполюсная CEE-типа о/п с заземляющим контактом 32A 400В	шт	2	71.25	142.50	327.73	655.46	4,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	C24 прайс-лист 4	Двухмодульная коробка для установки 1 розетки PPO-N60	шт	2	3.50	7.00	16.10	32.20	4,600	
80	C24 прайс-лист 5	Четырехмодульная коробка для установки 2-х розеток PPO-N120	шт	19	4.66	88.54	21.44	407.36	4,601	
81	C24 прайс-лист 6	Внутренняя коробка для установки 1 розетки SA-F	шт	96	2.58	247.68	11.86	1138.56	4,597	
82	C24 прайс-лист 7	Рамка на 2 модуля	шт	2	3.50	7.00	16.10	32.20	4,600	
83	C24 прайс-лист 8	Рамка на 4 модуля	шт	19	6.47	122.93	29.75	565.25	4,598	
84	C24 прайс-лист 9	Внутренняя коробка для установки 3 розеток SA-F	шт	47	22.84	1073.48	105.08	4938.76	4,601	
85	C25 прайс-лист	2-х модульная коробка для установки выключателей PDD-N60	шт	76	2.58	196.08	11.86	901.36	4,597	
86	C25 прайс-лист 1	Внутренняя коробка для установки выключателей SA-F	шт	21	2.58	54.18	11.86	249.06	4,597	
87	C25 прайс-лист 2	Рамка на 2 модуля PDA-BN	шт	21	7.50	157.50	34.49	724.29	4,599	
88	C26 прайс-лист	Выключатель 2 мод BRAVA белый	шт	75	13.45	1008.75	61.86	4639.50	4,599	
89	C26 прайс-лист 1	Выключатель 2 мод 2-х плюсной BRAVA белый	шт	7	31.69	221.83	145.76	1020.32	4,600	
90	C7 прайс-лист	DIN-рейка	м	10	28.80	288.00	36.15	361.50	1,255	
91	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки K10 L-4MM	шт	24	26.55	637.20	38.86	932.64	1,464	
92	C9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт	24	1.37	32.88	6.20	148.80	4,526	
93	СЦМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	47,9	10.39	497.69	32.82	1572.08	3,159	
94	ТССЦ-103-0032	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4.5 мм	м	7,5	60.78	455.85	231.27	1734.53	3,805	
95	ТССЦ-501-3229-33-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	0,139	15645.40	2174.71	71968.84	10003.67	4,600	
96	ТССЦ-501-3230-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	0,036	18862.02	679.03	86765.29	3123.55	4,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	ТССЦ-501-3235-33-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 70 мм²	1000 м	0,037	157188.68	5815.98	723067.93	26753.51	4,600	
98	ТССЦ-501-3259-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м	1,049	7448.12	7813.08	34261.35	35940.16	4,600	
99	ТССЦ-501-3260-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м	1,057	10909.24	11531.07	47891.56	50621.38	4,390	
100	ТССЦ-501-3261-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 4	1000 м	0,009	15694.53	141.25	72194.84	649.75	4,600	
101	ТССЦ-501-3271-33-1	прим. Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10 мм²	1000 м	0,022	46653.73	1026.38	268258.95	5901.70	5,750	
102	ТССЦ-506-4105-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2х2х0.5	1000 м	0,371	9272.18	3439.98	42652.03	15823.90	4,600	
103	ТССЦ-507-3378-33	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС 3х3х1.5	1000 м	0,392	5422.80	2125.74	24944.84	9778.38	4,600	
104	ТССЦ-512-0001	прим. Коробка распределительная для о/п серая In-liner SDN	шт.	105	7.08	743.40	52.26	5487.30	7,381	
105	ТССЦ-514-3006-33-1	прим. Щит с монтажной панелью с дверью, размеры 1000х650х300, монтажная панель ШМП-5-0 36УХЛЗ	шт.	1	688.88	688.88	2525.00	2525.00	3,665	
106	ТССЦ-514-3006-33-2	Щиток под автоматические выключатели на 54 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-54з-1 36 УХЛЗ	шт.	2	688.88	1377.76	1511.58	3023.16	2,194	
107	ТССЦ-514-3006-33-3	Щиток под автоматические выключатели на 36 модулей встраиваемый с дверцей ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ 550х320х120	шт.	2	688.88	1377.76	764.35	1528.70	1,110	
108	ТССЦ-514-3006-33-4	Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ 405х320х120	шт.	2	688.88	1377.76	528.11	1056.22	0,767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	ТССЦ-546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп Philips S10/4-65W	10 шт.	40	23.33	933.20	100.80	4032.00	4,321	
110	ТССЦ-546-3046-33	Лампы люминесцентные 36Вт Philips TLD	10 шт.	40	88.20	3528.00	356.30	14252.00	4,040	
111	ТССЦ-546-3258-33	Светильник подвесной типа:ЛСП42-2Х36 IP54	шт	20	420.92	8418.40	427.12	8542.40	1,015	
112	ТССЦ-546-3401-33	Светильник настенный типа:НББ02Х60-001	шт	49	88.20	4321.80	211.42	10359.58	2,397	
113	ТССЦ-546-3406-33	Светильник потолочный типа:НПБ01102Х60 IP54	шт	9	148.49	1336.41	268.64	2417.76	1,809	
		Итого по строительным материалам	руб			176228		533739	3,029	
Оборудование										
115	С1 прайс-лист	Автоматический выключатель трехполюсной 380В 160А ВА 51-35 340010	шт	1	391.72	391.72	2073.92	2073.92	5,294	
116	С10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 32А	шт	2	181.18	362.36	496.44	992.88	2,740	
117	С11 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 16А	шт	2	12.34	24.68	33.81	67.62	2,740	
118	С12 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 25А	шт	1	679.80	679.80	1862.64	1862.64	2,740	
119	С121 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 16А	шт	1	666.48	666.48	1826.16	1826.16	2,740	
120	С13 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10А	шт	27	666.48	17994.96	1826.16	49306.32	2,740	
121	С16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 20А	шт	4	12.34	49.36	33.81	135.24	2,740	
122	С17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	шт	29	12.34	357.86	33.81	980.49	2,740	
123	С2 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 3Р 32А	шт	1	36.86	36.86	101.00	101.00	2,740	
124	С3 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 3Р 32А	шт	1	36.86	36.86	101.00	101.00	2,740	
125	С4 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 3Р 25А	шт	5	36.86	184.30	101.00	505.00	2,740	
126	С5 прайс-лист	Автомат дифференциальный 4-х полюсной АД-14 16А	шт	2	192.74	385.48	528.11	1056.22	2,740	
127	С6 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной АД-12 16А	шт	1	128.39	128.39	351.79	351.79	2,740	
		Итого оборудование	руб			21296		59361	2,787	
Итого прямые затраты по смете						262386		968691	3,69185	
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих						23234		244187	10,5099	
материалы						176228		533739	3,02868	
эксплуатация машин и механизмов						41628		131404	3,15663	
в т.ч. оплата труда машинистов						6628		15216	2,29572	
Накладные расходы						27701		225060	8,12462	
Сметная прибыль						19193		166338	8,6666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по смете:										
Итого Монтажные работы						287984		1300728	4,51667	
Итого Оборудование						21296		59361	2,78742	
Итого						309 280.00		1 360 089.00	4,3976	
НДС 18%						55 670.00		244 816.00	4,39763	
ВСЕГО по смете						364 950.00		1 604 905.00	4,3976	

Составил: _____

Проверил: _____

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный врач МУЗ «Городская больница №3»

_____ / _____ М.Е. Повх_ /

« _____ » _____ 200__ г.

Стройка: МУЗ « Городская больница №3»

Объект: Капитальный ремонт системы отопления

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 (Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв. 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Верхний розлив отопления

1.	Е65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях изооружениях на сварке диаметром 100 мм	100 м		0.27	690.60	186.46	6 899.87	1 862.96	9.991
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	75.095	20.27565	8.530	172.95	89.800	1 820.75	10.528
1. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	15.64	4.2228	1.20	5.07	2.92	12.33	2.433
1. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.71	0.7317	6.64	4.86	28.32	20.72	4.265
1. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.35	0.0945	37.93	3.58	96.91	9.16	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	127.98	74%	1 347.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	86.47	50%	910.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					400.92		4 120.69	
2.	Е16-02-005-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м		0.27	12 773.76	3 448.92	50 565.52	13 652.69	3.959
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
2. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	105.46938	28.476731	9.770	278.22	102.630	2 922.57	10.505
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.531875	0.1436063	13.500	1.94	134.750	19.35	9.981

2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.388125	0.1047938	<u>86.40</u> 13.50	<u>9.05</u> 1.41	<u>500.89</u> 134.75	<u>52.49</u> 14.12	<u>5.797</u> 9.981
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.14375	0.0388125	<u>111.99</u> 13.50	<u>4.35</u> 0.52	<u>501.86</u> 134.75	<u>19.48</u> 5.23	<u>4.481</u> 9.981
2. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	50.1975	13.553325	1.20	16.26	2.92	39.58	2.433
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.0125	0.543375	<u>75.40</u>	<u>40.97</u>	<u>448.56</u>	<u>243.74</u>	<u>5.949</u>
2. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.1809	6.64	1.20	28.32	5.12	4.265
2. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.000135	9 639.40	1.30	31 865.43	4.30	3.306
2. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0393	0.010611	2.02	0.02	11.73	0.12	5.807
2. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.1647	37.93	6.25	96.91	15.96	2.555
2. 11.	с300-1320	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	100	27	109.27	2 950.29	352.59	9 519.93	3.227
2. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	17.55	7.87	138.12	45.79	803.61	5.818
2. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00567	508.54	2.88	4 548.22	25.79	8.944
		Накладные расходы				115.2%	322.74	115.2%	3 389.09	
		Сметная прибыль				70.55%	197.65	70.55%	2 075.52	
		Всего с НР и СП					3 969.32		19 117.31	
3.	Е65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм	100 м		1.75	10 652.13	18 641.22	44 959.53	78 679.18	4.221
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	149.5	261.625	8.850	2 315.38	93.190	24 380.83	10.53
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.905625	13.020	11.79	105.600	95.63	8.111
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.905625	<u>20.00</u> 13.02	<u>18.11</u> 11.79	<u>153.05</u> 105.60	<u>138.61</u> 95.63	<u>7.652</u> 8.111
3. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.785	52.12375	8.10	422.20	32.06	1 671.09	3.958
3. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	13.34	23.345	1.20	28.01	2.92	68.17	2.433
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.905625	<u>75.40</u>	<u>68.28</u>	<u>448.56</u>	<u>406.23</u>	<u>5.949</u>
3. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.28	5.74	6.64	38.11	28.32	162.56	4.265
3. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00175	9 639.40	16.87	31 865.43	55.76	3.306
3. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.006	0.0105	9 600.99	100.81	39 508.47	414.84	4.115
3. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	108.5	7.87	853.90	45.79	4 968.22	5.818

3. 11.	c103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	107	187.25	58.39	10 933.53	199.00	37 262.75	3.408
3. 12.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.71	4.7425	37.93	179.88	96.91	459.60	2.555
3. 13.	c300-1333	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 80 мм	шт.	3	5.25	698.31	3 666.13	1 655.34	8 690.54	2.37
		<i>Накладные расходы</i>				103%	2 396.99	103%	25 210.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 396.30	60%	14 685.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22 434.51		118 575.81	
4.	Е16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм	врезка		35	82.01	2 870.18	686.16	24 015.50	8.367
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	206.44225	9.910	2 045.84	104.130	21 496.83	10.508
4. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	21.634375	8.10	175.24	32.06	693.60	3.958
4. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	24.653125	1.20	29.58	2.92	71.99	2.433
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.503125	<u>75.40</u>	<u>37.94</u>	<u>448.56</u>	<u>225.68</u>	<u>5.949</u>
4. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	1.295	6.64	8.60	28.32	36.67	4.265
4. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00525	9 600.99	50.41	39 508.47	207.42	4.115
4. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.294	37.93	11.15	96.91	28.49	2.555
4. 8.	c103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.4	14	36.53	511.42	89.63	1 254.82	2.454
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	2 356.81	115.2%	24 764.35	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	1 443.34	70.55%	15 166.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 670.33		63 945.86	
5.	С300-4093-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 25 мм	шт.		35	92.89	3 251.15	148.94	5 212.90	1.603
6.	С300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.		35	11.70	409.50	54.29	1 900.15	4.64
7.	Е16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка		3	76.41	229.22	669.61	2 008.83	8.764
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	17.69505	9.910	175.36	104.130	1 842.59	10.508
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.854375	8.10	15.02	32.06	59.45	3.958
7. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	2.113125	1.20	2.54	2.92	6.17	2.433
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.043125	<u>75.40</u>	<u>3.25</u>	<u>448.56</u>	<u>19.34</u>	<u>5.949</u>
7. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.111	6.64	0.74	28.32	3.14	4.265

7. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00045	9 600.99	4.32	39 508.47	17.78	4.115
7. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0252	37.93	0.96	96.91	2.44	2.555
7. 8.	c103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.4	1.2	22.53	27.04	48.26	57.91	2.142
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	202.01	115.2%	2 122.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	123.72	70.55%	1 299.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					554.95		5 431.44	
8.	С300-4091-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 15 мм	шт.		3	43.66	130.98	70.19	210.57	1.608
9.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.		3	8.00	24.00	37.12	111.36	4.64
10.	Е18-06-003-6	Демонтаж воздухосборников наружным диаметром 219 мм	шт.		2	8.68	17.36	72.49	144.98	8.351
		<i>Начисления: НЗ= 0.46, Н4= 0.46, Н5= 0.46</i>								
10. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	0.5566	1.1132	9.510	10.59	99.980	111.30	10.513
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0046	0.0092	13.500	0.12	134.750	1.24	9.981
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0046	0.0092	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.03</u> 0.12	<u>501.86</u> 134.75	<u>4.62</u> 1.24	<u>4.481</u> 9.981
10. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.023	0.046	19.20	0.88	3.82	0.18	0.199
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0322	0.0644	<u>75.40</u>	<u>4.86</u>	<u>448.56</u>	<u>28.89</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	12.34	115.2%	129.65	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	7.56	70.55%	79.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					37.25		354.02	
11.	Е18-06-003-6	Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм	шт.		2	260.26	520.52	819.30	1 638.61	3.148
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.600225	3.20045	9.510	30.44	99.980	319.98	10.513
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.02875	13.500	0.39	134.750	3.87	9.981
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.02875	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.22</u> 0.39	<u>501.86</u> 134.75	<u>14.43</u> 3.87	<u>4.481</u> 9.981
11. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.071875	0.14375	19.20	2.76	3.82	0.55	0.199
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.100625	0.20125	<u>75.40</u>	<u>15.17</u>	<u>448.56</u>	<u>90.27</u>	<u>5.949</u>
11. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00007	0.00014	25 226.77	3.53	36 100.84	5.05	1.431
11. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00008	15 500.35	1.24	35 220.34	2.82	2.272
11. 8.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.08	36.85	2.95	99.44	7.96	2.699
11. 9.	c300-0475	Крепления для воздухопроводов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.004	0.008	8 038.80	64.31	31 607.35	252.86	3.932

11. 10.	с300-1144	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм	шт.	1	2	198.37	396.74	471.77	943.54	2.378
11. 11.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0002	0.0004	396.03	0.16	2 881.61	1.15	7.276
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	35.52	115.2%	373.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	21.75	70.55%	228.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					577.79		2 240.16	
12.	Е16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м		2.02	143.34	289.55	966.53	1 952.38	6.743
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
12. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	6.625725	13.383965	11.630	155.66	122.090	1 634.05	10.498
12. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	2.15625	4.355625	29.67	129.23	71.00	309.25	2.393
12. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000101	25 226.77	2.55	36 100.84	3.65	1.431
12. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000404	15 500.35	0.63	35 220.34	1.42	2.272
12. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0404	36.85	1.49	99.44	4.02	2.699
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	179.32	115.2%	1 882.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	109.82	70.55%	1 152.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					578.69		4 987.63	
13.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2		1.21	184.22	222.90	1 941.17	2 348.82	10.538
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	22.195	26.85595	8.300	222.90	87.460	2 348.82	10.537
		<i>Накладные расходы</i>				74%	164.95	74%	1 738.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	111.45	50%	1 174.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					499.30		5 261.36	
14.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из пергамина	100 м2		1.21	184.22	222.90	1 941.17	2 348.82	10.538
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	22.195	26.85595	8.300	222.90	87.460	2 348.82	10.537
		<i>Накладные расходы</i>				74%	164.95	74%	1 738.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	111.45	50%	1 174.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					499.30		5 261.36	
15.	Е66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2		0.9	182.31	164.08	1 921.06	1 728.95	10.537
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	21.965	19.7685	8.300	164.08	87.460	1 728.95	10.537
		<i>Накладные расходы</i>				74%	121.42	74%	1 279.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	82.04	50%	864.48	

Всего с НР и СП					367.54			3 872.85		
16.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.59	903.13	532.84	6 038.50	3 562.71	6.686	
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	53.680275	31.671362	8.850	280.29	93.190	2 951.45	10.53
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0084813	13.020	0.11	105.600	0.90	8.111
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0084813	20.00	0.17	153.05	1.30	7.652
		(1)				13.02	0.11	105.60	0.90	8.111
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0254438	75.40	1.92	448.56	11.41	5.949
		(1)								
16. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.177	3.00	0.53	6.89	1.22	2.297
16. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	1.593	15.50	24.69	48.12	76.66	3.105
16. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.014514	15 519.00	225.24	35 873.81	520.67	2.312
Накладные расходы					94.5%	264.98	94.5%	2 789.97		
Сметная прибыль					46.75%	131.09	46.75%	1 380.22		
Всего с НР и СП					928.91			7 732.90		
17.	E26-01-009-1	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75	м3	4.5	881.40	3 966.31	5 186.56	23 339.53	5.884	
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	24.929125	112.18106	9.770	1 096.01	102.630	11 513.14	10.505
17. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.905625	4.0753125	2.16	8.80	4.20	17.12	1.944
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.92	4.14	75.40	312.16	448.56	1 857.04	5.949
		(1)								
17. 4.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0106	0.0477	3 900.00	186.03	21 682.75	1 034.27	5.56
17. 5.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.00053	0.002385	14 514.50	34.62	37 993.39	90.61	2.618
17. 6.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00101	0.004545	13 026.22	59.20	32 128.05	146.02	2.466
17. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.00004	0.00018	34 592.73	6.23	118 874.11	21.40	3.436
17. 8.	с104-0009	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 60 мм	м3	1.54	6.93	326.59	2 263.27	1 249.63	8 659.94	3.826
Накладные расходы					90%	986.41	90%	10 361.83		
Сметная прибыль					59.5%	652.13	59.5%	6 850.32		
Всего с НР и СП					5 604.84			40 551.67		

18.	E26-01-054-3	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА	100 м2	1.21	3 686.30	4 460.42	12 525.38	15 155.71	3.398	
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.19	70.4099	8.620	606.93	90.930	6 402.37	10.549
18. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	1.81125	2.1916125	2.16	4.73	4.20	9.20	1.944
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.43125	0.5218125	75.40	39.34	448.56	234.06	5.949
18. 4.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0473	0.057233	3 900.00	223.21	21 682.75	1 240.97	5.56
18. 5.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.024	0.02904	16 204.07	470.57	28 658.44	832.24	1.769
18. 6.	с104-0088	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п	1000 м2	0.12	0.1452	21 457.53	3 115.63	44 330.99	6 436.86	2.066
Накладные расходы						90%	546.24	90%	5 762.13	
Сметная прибыль						59.5%	361.12	59.5%	3 809.41	
Всего с НР и СП							5 367.78		24 727.25	
19.	E26-01-054-2	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2	1.21	2 081.99	2 519.20	11 534.40	13 956.62	5.54	
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	62.422	75.53062	8.620	651.07	90.930	6 868.00	10.549
19. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	1.81125	2.1916125	2.16	4.73	4.20	9.20	1.944
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675625	0.8175063	75.40	61.64	448.56	366.70	5.949
19. 4.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0473	0.057233	3 900.00	223.21	21 682.75	1 240.97	5.56
19. 5.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.18	0.2178	3 912.69	852.18	18 154.88	3 954.13	4.64
19. 6.	с101-1794	Бризол	1000 м2	0.115	0.13915	5 220.00	726.36	10 906.35	1 517.62	2.089
Накладные расходы						90%	585.96	90%	6 181.20	
Сметная прибыль						59.5%	387.39	59.5%	4 086.46	
Всего с НР и СП							3 492.55		24 224.28	

Раздел 2. Система отопления

20.	E65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм	100 м		0.4	4 404.40	1 761.76	23 666.53	9 466.61	5.373
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	149.5	59.8	8.850	529.23	93.190	5 572.76	10.53
20. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.207	13.020	2.70	105.600	21.86	8.111
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.207	20.00	4.14	153.05	31.68	7.652
		(1)				13.02	2.70	105.60	21.86	8.111

20. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.785	11.914	8.10	96.50	32.06	381.96	3.958
20. 5.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	13.34	5.336	1.20	6.40	2.92	15.58	2.433
20. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.207	<u>75.40</u>	<u>15.61</u>	<u>448.56</u>	<u>92.85</u>	<u>5.949</u>
20. 7.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.28	1.312	6.64	8.71	28.32	37.16	4.265
20. 8.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.0004	9 639.40	3.86	31 865.43	12.75	3.306
20. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.006	0.0024	9 600.99	23.04	39 508.47	94.82	4.115
20. 10.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	24.8	7.87	195.18	45.79	1 135.59	5.818
20. 11.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.71	1.084	37.93	41.12	96.91	105.05	2.555
20. 12.	c300-1333	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 80 мм	шт.	3	1.2	698.31	837.97	1 655.34	1 986.41	2.37
		<i>Накладные расходы</i>				103%	547.89	103%	5 762.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	319.16	60%	3 356.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 628.81		18 585.84	
21.	C103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 76 мм, толщина стенки 4 мм	м		42.8	49.59	2 122.45	169.02	7 234.06	3.408
22.	E65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм	100 м		1.1	10 652.13	11 717.34	44 959.53	49 455.48	4.221
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	149.5	164.45	8.850	1 455.38	93.190	15 325.10	10.53
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.56925	13.020	7.41	105.600	60.11	8.111
22. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.56925	<u>20.00</u>	<u>11.39</u>	<u>153.05</u>	<u>87.12</u>	<u>7.652</u>
						13.02	7.41	105.60	60.11	8.111
22. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.785	32.7635	8.10	265.38	32.06	1 050.40	3.958
22. 5.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	13.34	14.674	1.20	17.61	2.92	42.85	2.433
22. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.56925	<u>75.40</u>	<u>42.92</u>	<u>448.56</u>	<u>255.34</u>	<u>5.949</u>
22. 7.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.28	3.608	6.64	23.96	28.32	102.18	4.265
22. 8.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.0011	9 639.40	10.60	31 865.43	35.05	3.306
22. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.006	0.0066	9 600.99	63.37	39 508.47	260.76	4.115
22. 10.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	68.2	7.87	536.73	45.79	3 122.88	5.818
22. 11.	c103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	107	117.7	58.39	6 872.50	199.00	23 422.30	3.408

22. 12.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.71	2.981	37.93	113.07	96.91	288.89	2.555
22. 13.	c300-1333	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 80 мм	шт.	3	3.3	698.31	2 304.42	1 655.34	5 462.62	2.37
		<i>Накладные расходы</i>				103%	1 506.67	103%	15 846.77	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	877.67	60%	9 231.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 101.69		74 533.37	
23.	Е65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром 100 мм	100 м		0.8	690.60	552.48	6 899.87	5 519.89	9.991
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	75.095	60.076	8.530	512.45	89.800	5 394.82	10.528
23. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	15.64	12.512	1.20	15.01	2.92	36.54	2.433
23. 3.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.71	2.168	6.64	14.40	28.32	61.40	4.265
23. 4.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.35	0.28	37.93	10.62	96.91	27.13	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	379.21	74%	3 992.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	256.23	50%	2 697.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 187.92		12 209.47	
24.	Е16-02-005-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м		0.8	12 773.76	10 219.01	50 565.52	40 452.42	3.959
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
24. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	105.46938	84.3755	9.770	824.35	102.630	8 659.46	10.505
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.531875</i>	<i>0.4255</i>	<i>13.500</i>	<i>5.74</i>	<i>134.750</i>	<i>57.34</i>	<i>9.981</i>
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.388125	0.3105	<u>86.40</u> <i>13.50</i>	<u>26.83</u> <i>4.19</i>	<u>500.89</u> <i>134.75</i>	<u>155.53</u> <i>41.84</i>	<u>5.797</u> <i>9.981</i>
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.14375	0.115	<u>111.99</u> <i>13.50</i>	<u>12.88</u> <i>1.55</i>	<u>501.86</u> <i>134.75</i>	<u>57.71</u> <i>15.50</i>	<u>4.481</u> <i>9.981</i>
24. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	50.1975	40.158	1.20	48.19	2.92	117.26	2.433
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.0125	1.61	<u>75.40</u>	<u>121.39</u>	<u>448.56</u>	<u>722.18</u>	<u>5.949</u>
24. 7.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.536	6.64	3.56	28.32	15.18	4.265
24. 8.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.0004	9 639.40	3.86	31 865.43	12.75	3.306
24. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0393	0.03144	2.02	0.06	11.73	0.37	5.807
24. 10.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.488	37.93	18.51	96.91	47.29	2.555
24. 11.	c300-1320	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	100	80	109.27	8 741.60	352.59	28 207.20	3.227
24. 12.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	52	7.87	409.24	45.79	2 381.08	5.818

24. 13.	c402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.021	0.0168	508.54	8.54	4 548.22	76.41	8.944
						115.2%	956.26	115.2%	10 041.75	
						70.55%	585.63	70.55%	6 149.70	
							11 760.90		56 643.88	
25.	Е16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	врезка		35	82.01	2 870.18	686.16	24 015.50	8.367
25. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	206.44225	9.910	2 045.84	104.130	21 496.83	10.508
25. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	21.634375	8.10	175.24	32.06	693.60	3.958
25. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	24.653125	1.20	29.58	2.92	71.99	2.433
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.503125	<u>75.40</u>	<u>37.94</u>	<u>448.56</u>	<u>225.68</u>	<u>5.949</u>
25. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	1.295	6.64	8.60	28.32	36.67	4.265
25. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00525	9 600.99	50.41	39 508.47	207.42	4.115
25. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.294	37.93	11.15	96.91	28.49	2.555
25. 8.	с103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	0.4	14	36.53	511.42	89.63	1 254.82	2.454
						115.2%	2 356.81	115.2%	24 764.35	
						70.55%	1 443.34	70.55%	15 166.01	
							6 670.33		63 945.86	
26.	С300-4093-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 25 мм	шт.		35	92.89	3 251.15	148.94	5 212.90	1.603
27.	С300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.		35	11.70	409.50	54.29	1 900.15	4.64
28.	Е16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	врезка		3	76.41	229.22	669.61	2 008.83	8.764
28. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	17.69505	9.910	175.36	104.130	1 842.59	10.508
28. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.854375	8.10	15.02	32.06	59.45	3.958
28. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	2.113125	1.20	2.54	2.92	6.17	2.433
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.043125	<u>75.40</u>	<u>3.25</u>	<u>448.56</u>	<u>19.34</u>	<u>5.949</u>
28. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.111	6.64	0.74	28.32	3.14	4.265
28. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00045	9 600.99	4.32	39 508.47	17.78	4.115
28. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0252	37.93	0.96	96.91	2.44	2.555

28. 8.	с103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	0.4	1.2	22.53	27.04	48.26	57.91	2.142
						115.2%	202.01	115.2%	2 122.66	
						70.55%	123.72	70.55%	1 299.95	
							554.95		5 431.44	
29.	С300-4091-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 15 мм	шт.		3	43.66	130.98	70.19	210.57	1.608
30.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.		3	8.00	24.00	37.12	111.36	4.64
31.	Е16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	врезка		5	78.59	392.97	675.15	3 375.75	8.59
31. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	29.49175	9.910	292.26	104.130	3 070.98	10.508
31. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	3.090625	8.10	25.03	32.06	99.09	3.958
31. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	3.521875	1.20	4.23	2.92	10.28	2.433
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.071875	<u>75.40</u>	<u>5.42</u>	<u>448.56</u>	<u>32.24</u>	<u>5.949</u>
31. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.185	6.64	1.23	28.32	5.24	4.265
31. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00075	9 600.99	7.20	39 508.47	29.63	4.115
31. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.042	37.93	1.59	96.91	4.07	2.555
31. 8.	с103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	0.4	2	28.00	56.00	62.11	124.22	2.218
						115.2%	336.68	115.2%	3 537.77	
						70.55%	206.19	70.55%	2 166.58	
							935.84		9 080.10	
32.	С300-4092-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 20 мм	шт.		5	61.52	307.60	98.92	494.60	1.608
33.	С300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.		5	10.83	54.15	50.25	251.25	4.64
34.	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 шт.		1.24	1 044.55	1 295.24	10 855.81	13 461.20	10.393
34. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	126.5	156.86	7.850	1 231.35	82.700	12 972.32	10.535
34. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.576	3.19424	13.020	41.59	105.600	337.31	8.111
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.576	3.19424	<u>20.00</u>	<u>63.88</u>	<u>153.05</u>	<u>488.88</u>	<u>7.652</u>
						13.02	41.59	105.60	337.31	8.111
		<i>Накладные расходы</i>				74%	941.98	74%	9 849.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	636.47	50%	6 654.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 873.69		29 965.14	

35.	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.		1	1 514.21	1 514.21	15 698.94	15 698.94	10.368
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	181.7	181.7	7.850	1 426.35	82.700	15 026.59	10.535
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.393	4.393	13.020	57.20	105.600	463.90	8.111
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	4.393	4.393	20.00	87.86	153.05	672.35	7.652
		(1)				13.02	57.20	105.60	463.90	8.111
		Накладные расходы				74%	1 097.83	74%	11 462.96	
		Сметная прибыль				50%	741.78	50%	7 745.25	
		Всего с НР и СП					3 353.81		34 907.15	
36.	Е65-19-3	Демонтаж радиаторов весом до 240 кг	100 шт.		1	2 293.91	2 293.91	23 643.27	23 643.27	10.307
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	269.1	269.1	7.850	2 112.44	82.700	22 254.57	10.535
36. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	9.0735	9.0735	13.020	118.14	105.600	958.16	8.111
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	9.0735	9.0735	20.00	181.47	153.05	1 388.70	7.652
		(1)				13.02	118.14	105.60	958.16	8.111
		Накладные расходы				74%	1 650.63	74%	17 177.42	
		Сметная прибыль				50%	1 115.29	50%	11 606.37	
		Всего с НР и СП					5 059.83		52 427.06	
37.	Е18-03-001-1	Установка радиаторов чугунных	100 кВт		4.0272	37 609.97	151 462.86	275 369.28	1 108 967.18	7.322
		Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
37. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	100.11325	403.17608	8.970	3 616.49	94.330	38 031.60	10.516
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.91	15.746352	13.045	205.41	107.100	1 686.44	8.21
37. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.20125	0.810474	111.99	90.76	501.86	406.74	4.481
		(1)				13.50	10.94	134.75	109.21	9.981
37. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.70875	14.935878	20.00	298.72	153.05	2 285.94	7.652
		(1)				13.02	194.47	105.60	1 577.23	8.111
37. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.301875	1.215711	19.20	23.34	3.82	4.64	0.199
37. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.80125	19.335594	75.40	1 457.90	448.56	8 673.17	5.949
		(1)								
37. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	10.188816	149.51	1 523.33	3 111.41	31 701.58	20.811
37. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	10.188816	155.10	1 580.29	3 771.21	38 424.16	24.315
37. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.2033736	396.03	80.54	2 881.61	586.04	7.276
37. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	402.72	352.98	142 152.11	2 452.00	987 469.44	6.947
37. 11.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3x68.5 мм	т	0.00632	0.0254519	25 121.25	639.38	54 371.33	1 383.85	2.164
		Накладные расходы				115.2%	4 402.83	115.2%	45 755.18	
		Сметная прибыль				70.55%	2 696.35	70.55%	28 021.08	

Всего с НР и СП					158 562.04			1 182 743.44		
38.	Е65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	16.27	448.14	7 291.28	4 566.28	74 293.35	10.189	
<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
38. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	50.14	815.7778	8.530	6 958.58	89.800	73 256.85	10.528
38. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.2675	101.97223	1.20	122.37	2.92	297.76	2.433
38. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.09	17.7343	6.64	117.76	28.32	502.24	4.265
38. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.15	2.4405	37.93	92.57	96.91	236.51	2.555
<i>Накладные расходы</i>						74%	5 149.35	74%	54 210.07	
<i>Сметная прибыль</i>						50%	3 479.29	50%	36 628.43	
<i>Всего с НР и СП</i>						15 919.92		165 131.84		
39.	Е16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	8.02	2 331.68	18 700.05	20 264.89	162 524.38	8.691	
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
39. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	161.0805	1291.8656	9.910	12 802.39	104.130	134 521.97	10.508
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.785	54.4157	13.500	734.61	134.750	7 332.52	9.981
39. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.071875	0.5764375	86.40 13.50	49.80 7.78	500.89 134.75	288.73 77.67	5.797 9.981
39. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.043125	0.3458625	111.99 13.50	38.73 4.67	501.86 134.75	173.57 46.60	4.481 9.981
39. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	6.67	53.4934	100.10 13.50	5 354.69 722.16	474.73 134.75	25 394.92 7 208.24	4.743 9.981
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31625	2.536325	75.40	191.24	448.56	1 137.69	5.949
39. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00051	0.0040902	22 288.50	91.16	48 380.89	197.89	2.171
39. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	1.3634	26.60	36.27	93.14	126.99	3.502
39. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.03208	2.02	0.06	11.73	0.38	5.807
39. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.4812	282.00	135.70	1 417.79	682.24	5.028
<i>Накладные расходы</i>						115.2%	15 594.62	115.2%	163 416.37	
<i>Сметная прибыль</i>						70.55%	9 550.35	70.55%	100 078.34	
<i>Всего с НР и СП</i>						43 845.03		426 019.10		
40.	С103-3027-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 32 м толщиной стенки 5,4 мм	м	752.28	38.94	29 293.78	120.41	90 582.03	3.092	

41.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	8.25	3 202.41	26 419.91	26 493.03	218 567.49	8.273	
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	197.8989	1632.6659	9.910	16 179.72	104.130	170 009.50	10.508
41. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	11.7875	97.246875	13.500	1 312.83	134.750	13 104.02	9.981
41. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.071875	0.5929688	86.40 13.50	51.23 8.01	500.89 134.75	297.01 79.90	5.797 9.981
41. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.043125	0.3557813	111.99 13.50	39.84 4.80	501.86 134.75	178.55 47.94	4.481 9.981
41. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	11.6725	96.298125	100.10 13.50	9 639.44 1 300.02	474.73 134.75	45 715.61 12 976.17	4.743 9.981
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31625	2.6090625	75.40	196.72	448.56	1 170.32	5.949
41. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00059	0.0048675	22 288.50	108.49	48 380.89	235.49	2.171
41. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	1.65	26.60	43.89	93.14	153.68	3.502
41. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.020625	2.02	0.04	11.73	0.24	5.807
41. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.56925	282.00	160.53	1 417.79	807.08	5.028
Накладные расходы						115.2%	20 151.42	115.2%	210 946.78	
Сметная прибыль						70.55%	12 340.99	70.55%	129 186.59	
Всего с НР и СП							58 912.32		558 700.85	
42.	C103-3026-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 25 м толщиной стенки 4,2 мм	м	766.43	25.61	19 628.27	73.59	56 401.58	2.873	
43.	E46-03-010-2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверсти й	1.8	1 965.76	3 538.36	7 946.95	14 304.52	4.043	
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
43. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	40.7445	73.3401	9.510	697.46	99.980	7 332.54	10.513
43. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.3385	18.6093	10.060	187.21	100.410	1 868.56	9.981
43. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	10.3385	18.6093	90.00 10.06	1 674.84 187.21	366.55 100.41	6 821.24 1 868.56	4.073 9.981
43. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	20.677	37.2186	31.33	1 166.06	4.05	150.74	0.129
Накладные расходы						99%	875.82	99%	9 109.09	
Сметная прибыль						59.5%	526.38	59.5%	5 474.65	
Всего с НР и СП							4 940.56		28 888.26	
44.	E46-03-009-8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	5	4 779.37	23 896.85	25 057.47	125 287.36	5.243	

Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
44. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	111.6995	558.4975	9.180	5 127.01	96.590	53 945.27	10.522
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.683	163.415	10.060	1 643.95	100.410	16 408.50	9.981
44. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	32.683	163.415	<u>90.00</u> 10.06	<u>14 707.35</u> 1 643.95	<u>366.55</u> 100.41	<u>59 899.77</u> 16 408.50	<u>4.073</u> 9.981
44. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	65.366	326.83	12.43	4 062.50	35.01	11 442.32	2.817
		Накладные расходы				99%	6 703.25	99%	69 650.23	
		Сметная прибыль				59.5%	4 028.72	59.5%	41 860.49	
		Всего с НР и СП					34 628.82		236 798.09	
45.	Е16-05-001-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.		2	901.01	1 802.02	3 020.13	6 040.27	3.352
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
45. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.848475	7.69695	9.070	69.81	95.460	734.75	10.525
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.0575	13.500	0.78	134.750	7.75	9.981
45. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.02875	<u>86.40</u> 13.50	<u>2.48</u> 0.39	<u>500.89</u> 134.75	<u>14.40</u> 3.87	<u>5.797</u> 9.981
45. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.02875	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.22</u> 0.39	<u>501.86</u> 134.75	<u>14.43</u> 3.87	<u>4.481</u> 9.981
45. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.905625	1.81125	8.10	14.67	32.06	58.07	3.958
45. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0575	<u>75.40</u>	<u>4.34</u>	<u>448.56</u>	<u>25.79</u>	<u>5.949</u>
45. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00066	9 600.99	6.34	39 508.47	26.08	4.115
45. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00414	13 398.39	55.47	59 558.64	246.57	4.445
45. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.004	5 582.50	22.33	13 014.21	52.06	2.331
45. 10.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	2	736.80	1 473.60	2 036.58	4 073.16	2.764
45. 11.	с300-0969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	4	37.44	149.76	198.74	794.96	5.308
		Накладные расходы				115.2%	81.32	115.2%	855.36	
		Сметная прибыль				70.55%	49.80	70.55%	523.83	
		Всего с НР и СП					1 933.14		7 419.46	
46.	Е65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3		36	12.46	448.49	131.15	4 721.50	10.528
Начисления: Н5= 1.15										
46. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.4605	52.578	8.530	448.49	89.800	4 721.50	10.528
		Накладные расходы				74%	331.88	74%	3 493.91	
		Сметная прибыль				50%	224.25	50%	2 360.75	

Всего с НР и СП				1 004.62		10 576.16			
47.	E46-03-017-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3 заделки	1	861.35	861.35	5 457.25	5 457.25	6.336
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
47. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	33.212	33.212	8.160	271.01	85.870	2 851.91 10.523
47. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.4255	0.4255	1.70	0.72	4.58	1.95 2.694
47. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1955	0.1955	75.40	14.74	448.56	87.69 5.949
47. 4.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.24	0.24	506.69	121.61	3 238.60	777.26 6.392
47. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.41	0.41	1 105.54	453.27	4 240.06	1 738.42 3.835
Накладные расходы						99%	268.30	99%	2 823.39
Сметная прибыль						59.5%	161.25	59.5%	1 696.89
Всего с НР и СП						1 290.90		9 977.53	
48.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	10	33.00	329.96	215.55	2 155.46	6.532
48. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	5.78	7.300	42.19	76.740	443.56 10.512
48. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	2.9	99.23	287.77	590.31	1 711.90 5.949
Накладные расходы						100%	42.19	100%	443.56
Сметная прибыль						60%	25.31	60%	266.14
Всего с НР и СП						397.46		2 865.16	
49.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	10	17.16	171.60	79.62	796.20	4.64
Оплата основных рабочих						65 246.78		686 155.92	10.516
Оплата механизаторов						4 331.92		42 427.46	9.794
Стоимость механизмов						42 447.35		180 546.11	4.253
Сметная стоимость материалов						257		1 399 740.64	5.438
						404.51			
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ						257		1 399 740.64	5.438
						404.51			
Фонд оплаты труда						69 578.70		728 583.38	10.471
Накладные расходы						72 045.57		754 331.54	10.47
Сметная прибыль						44 611.44		467 109.30	10.471
НР*0,94							0.94	709 071.65	10.47
ИТОГО								3 442 623.62	7.211
НДС 18%							0.18	619 672.25	7.211
ВСЕГО								4 062 515.76	7.211

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,

(указать наименование муниципального заказчика)

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____

(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе № _____ от _____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации
М.П.

_____ *подпись*

_____ *Фамилия И.О.*

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «____» _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «____» _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2010 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

Муниципальный контракт №
на выполнение ремонтно-строительных работ

г. Владимир

" _ " _____ 2010.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3», именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом Учреждения, в лице главного врача Повха Михаила Евгеньевича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона, Протокол _____ от _____.2010г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта здания стационара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске к работам, выданное саморегулирующей организацией (СРО).

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. _____ коп. (_____ руб. _____ коп.), (с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

3.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях РФ в течение 30 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

Расчет по Контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3.3. Размер обеспечения муниципального контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в сумме руб. коп. (руб. коп.)

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).

4.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНИП, СанПин, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004), правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.

5.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ. Срок предоставления гарантии качества на работы – не менее 2 лет, с учетом примененных материалов. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% .

5.3. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков. Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При

этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.3. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.6. Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Контракту обеспечивается _____ (указывается _____ способ обеспечения, который выбрал Поставщик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работ в установленный в п. 5.4 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

10.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

10.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...

11.1. При заключении контракта Подрядчик обязан предоставить свидетельство о допуске к работам, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 3»

600020 г. Владимир, ул.Каманина, д. 25 тел. (4922) 43-15-66

р/сч 40404810400000030008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области

ИНН 3329007615 БИК 04170801 ОКПО 01919478

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Повх М.Е.
м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения	Стоимость работ, руб.
1	Капитальный ремонт здания стационара МУЗ «Городская больница № 3»	До 10.12.2010 г.	

ЗАКАЗЧИК

Повх М.Е.
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

- наименование предмета аукциона, дата его проведения.

- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно публикуются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на

русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет

доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу,

по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участником размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенной документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение

о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование

обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть

прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе

свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.