Наименование стройки - МУЗ «ГКБСМП»
.Обьект № - 299
. Р Е С У Р С Ы ПО Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е 1
. на систему кислородоснабжения (реанимация)
.Наименование обьекта - МУЗ «ГКБСМП»
Основание: дефектная ведомость
Составлена в текущих ценах по состоянию на 2 кв 2009 г.

Наименование ресурса	Ед.изм.	Количество	Цена базовая/текущая: оптовая	трансп.	сметная	Прямые затраты	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8
МОНТАЖНЫЕ							
1-4.0 Средний разряд работы 4.0	чел.ч	233.050000			9.62 99.09	23092.92	10.3004
400001 Автомобиль бортовой, груз оподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.578700			75.40 440.77	1136.61	5.8458
021102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2.578700	13.50 132.05		134.65 583.46	1504.57	4.3332
030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кн (т)	маш.-ч	6.907700			6.66 17.63	121.78	2.6471
151301 Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0.749700	10.06 98.40		91.83 320.83	240.53	3.4937
411-0002 Вода водопроводная	м3	1.190700			2.41		
500-9168 Припои	кг	0.308700	218.24		72.21 232.64	71.82	3.2217
522-0111 Припои марки прмнмц 68-4-2	кг	0.226800	52.28		58.37 232.64	52.76	3.9856
103-9001-029 Трубы медные 8х1,0 мм	м	39.500000	67.67		15.39 71.39	2819.91	4.6387
103-9001-031 Трубы медные 10х1,0 мм	м	46.800000	93.64		21.29 98.79	4623.37	4.6402
103-9001-033 Трубы медные 16х1,0 мм	м	65.500000	131.10		29.81 138.31	9059.31	4.6397
103-9001-1* Тройник под пайку 10х8х10	шт	19.000000	235.17		61.83 286.91	5451.29	4.6403
103-9001-2* Тройник под пайку 16х10х16	шт	4.000000	253.98		66.78 309.86	1239.44	4.6400
103-9001-3* Уголок под пайку ф 10 мм	шт	2.000000			5.69 26.39	52.78	4.6380
103-9001-4* Вентиль игольчатый ф 8 мм	шт	19.000000	931.27		246.67 1144.53	21746.07	4.6399
103-9001-5* Вентиль магистральный (отсечной) ф 10 мм	шт	6.000000	2539.83		678.75 3149.39	18896.34	4.6400
103-9001-7* Локальный узел управления: вентиль с манометром	шт	2.000000	3292.37		841.54 3904.75	7809.50	4.6400
101-9892 Прокладки паронитовые	кг	2.376000	71.57		26.12 71.78	170.55	2.7481
101-0112 Бура	т	0.000050	1049.02		1171.23 5434.51	0.27	4.64

1	2	3	4	5	6	7	8
100-9902 Прочие материалы	%	2.000000			4.00	8.00	
101-1602 Ацетилен газообразный технический	м3	1.203900	33.63 91.86		38.51 96.91	116.67	2.5165
101-0324 Кислород технический газообразный	м3	1.387800	2.08 16.08		6.22 16.96	23.54	2.7267

Прямые затраты		18510	98238	5.3073
в т.ч.				
- основная з/п		2242	23093	10.3002
- машины и мех.		657	3003	4.5708
-з/п машинистов		42	414	9.8571
- материалы		15611	72142	4.6221
ВСЕГО:			98238	
Накладные расходы с к=0,94			17679	[1_0_20]
ИТОГО:			115917	
Сметная прибыль			14105	[2_1_20]
ИТОГО:			130022	
Временные здания и сооружения ГСНр81-05-01-2001 п.2.4		0.0030	389	[5_4_15]
ИТОГО:			130411	
Зимнее удорожание ГСНр81-05-02-2001 п.2.4		0.0060	782	[7_6_15]
ИТОГО:			131193	
НДС к СМР		0.1800	23615	[9_8_15]
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			154808	

К ОПЛАТЕ :сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемь РУБ

Составил : Забавнова

Проверил :