Дефектная ведомость
на текущий ремонт здания (шиферная кровля корпусов Н, Н1) в ДОУ № 34,
ул. Горького, 58 «б», тел. 23-82-95

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов	100 м2	6,092
2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 40 мм	100 м2	0,914
3	Ремонт штукатурки поверхностей вентиляционных шахт	100 м2	0,05
4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком из листовой оцинкованной стали	100 м	0,304
5	Стеклоизол для нижнего слоя	м2	57,5
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,12
7	Окраска масляными составами МА-15 ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов и других мелких покрытий за 2 раза	100 м2	0,203
8	Обертывание вентиляционных труб сеткой тканой с квадратными ячейками №05	100 м2	0,017
9	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм по существующей обрешетке	100 м2	6,092
10	Погрузка и вывоз мусора		100%