

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 35**  
**на текущий ремонт внутренних сетей отопления здания по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, д. 51**

«27» сентября 2007 г.

**Заказчик:** Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

Адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 36, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru

№ лот	Наименование товара, работ, услуг	Един. изм.	Объем заказа	Критерии оценки заявки на участие в торгах				Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)	Источник финансирования
				Цена за единицу, руб.	Начальная цена контракта, руб.	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт внутренних сетей отопления здания по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, д. 51	п.м.	86	1860,47	160000,00	Текущий ремонт внутренних сетей отопления здания по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, д. 51. Объемы работ в соответствии с дефектной ведомостью. Смета составлена ресурсно-индексным методом. Проверка победителем сметной документации в экспертной организации до момента заключения контракта. Стоимость затрат по проверке сметной документации должна входить в цену муниципального контракта. Работы выполняются в соответствии с СНИП. Срок выполнения работ: 45 дней с момента подписания контракта.	Сертификаты качества материалов. Гарантия качества на выполненные работы 2 года.	Безналичный расчет, аванс 30%. Окончательный расчет в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.	Бюджет

**Место подачи котировочных заявок:** Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира» (г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 62, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru).

**Срок подачи котировочных заявок:** до 17:00 часов «03» октября 2007г.

**Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта:** не ранее чем через пять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

**Срок рассмотрения котировочных заявок и подписание протокола:** «04» октября 2007 г.

**Форма котировочной заявки:** приложение № 1.

**Дефектная ведомость:** приложение № 2.

Директор  
 Главный бухгалтер

Дубенков Н.И.  
 Киселева Ж.Ю.

Директору МУ «Управление  
административными зданиями  
администрации г.Владимира»  
Дубенкову Н.И.

**Котировочная заявка на текущий ремонт внутренних сетей отопления  
здания по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, д. 51**

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, \_\_\_\_\_  
(наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место жительства  
(для физического лица), банковские реквизиты)

предлагает осуществить услуги:

№ лота	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Объем заказа	Цена за единицу, тыс.руб.	Цена контракта тыс.руб.	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8

С условиями, порядком и сроком оплаты оказываемых услуг, указанных в запросе котировок цен согласны.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: копия лицензии, сметный расчет стоимости услуг.

Руководитель организации: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_  
МП (подпись)

Утверждаю:  
директор МУ «УАЗ»  
Н.И. Дубенков

**Дефектная ведомость  
на текущий ремонт внутренних сетей отопления  
здания по адресу: г. Владимир, ул. Раstopчина, д. 51**

<b>№ пп</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Объем работ</b>
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	п.м.	80
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	п.м.	58
3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	шт.	48
4	Смена радиаторных пробок диаметром до 50 мм	шт.	66
5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах до 50 мм при толщине стен до 25 см	шт.	22
6	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм площадью до 100 кв.см	шт.	4
7	Установка радиаторов чугунных	100кВт	0,44215
8	Установка кранов воздушных	комп.	24
9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб не оцинкованных диаметром 20 мм	п.м.	82
10	То же, диаметром 15 мм	п.м.	4
11	Гидравлическое испытание системы отопления водопровода холодного и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	86
12	Врезки в существующие сети водогазопров диаметром 20 мм	шт.	18
13	Прочистка и промывка отопительных приборов весом до 80 кг вне здания	шт.	2
14	Окраска масляная радиаторов и трубопроводов диаметром 15-20 мм за 2 раза	кв.м.	20
15	Экспертиза сметы	поз.	руб.

Экспертизу сметы проводит победитель запроса котировки, стоимость экспертизы входит в сумму муниципального контракта.

Согласовано:  
главный инженер МУ «УАЗ»

Киселев Б.И.

Составила: инженер МУ «УАЗ»

Кувыкина Н.И.