Объект: Школа-интернат №30, мкр. Юрьевец, ул. Школьный проезд,1,тел.26-15-82

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт инженерных сетей (канализация, водопровод)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм	100м	0,14
2		Очистка канализационной сети внутренней	100м	0,08
3		Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20мм	100м	0,15
4		Демонтаж санитарных приборов (сифонов)	100шт	0,15
5		Установка моек на одно отделение	10компл	0,5
6		Установка смесителей	10шт	0,5
7		Установка санитарных приборов гибких подводок	100шт	0,15
8		Установка арматуры вентилей и клапанов муфтовых диаметром до 20мм	100шт	0,15

Составил: _____ Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)