ДОУ № 21, ул.Мира ,30а
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на текущий ремонт здания
(крыльцо, веранда)

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий и основанийасфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0.80
2	Разборка кладки стен из: кирпича	м3	3.20
3	Демонтаж ливневых металлических решеток 0.7х0.5	м2	0.70
4	Кладка стен крыльца из керамического кирпича	м3	0.32
5	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	12.96
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.264384
6	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 30мм	м2	12.96
7	Монтаж стальных ливневых решеток 0.70х0.50	м2	0.70
	Ливневые решетки	шт	2.00
8	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен крыльца	м2	2.10
9	Окраска крыльца с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	м2	2.10
	Краски водно-дисперсионные акрилатные фасадная	т	0.000798
10	Снятие дверных полотен	м2	7.74
11	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	2.00

12	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	м2	7.74
	Двери стальные входные утепленные	шт.	2.00
13	Укладка лаг: по кирпичным столбикам(пол веранды)	м2	50.00
14	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм(на веранде)	м2	50.00
15	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	1.855
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов веранды	м2	50.00
	Эмаль пф-167	т	0.0125
17	Разборка подшивки потолков: чистой из ДВП(веранды)	м2	50. 00
18	Разборка покрытий кровель изволнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	54.00
19	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до30 мм	м2	54.00
20	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	54.00
21	Монтаж: ограждения веранды и дверей из решеток металлических ячейка 15х15	т	1.045
	Решетки металлические ячейка 15х15	м2	48.70
	Решетчатая дверь из прутка ячейка 15х15	м2/шт	3.6/2
22	Масляная окраска стен веранды	м2	130.00
23	Устройство деревянного забора высотой 0.7м	м	41.00

СОГЛАСОВАНО: заведующая ДОУ №21 _____ Е.В. Кошелева

Г.М. Зайцева

32 33 46