

Объект: МОУ Гимназия №35, г. Владимир, ул.Комиссарова, д 39

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|------|--|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой | 100 м2 | 6.495 |
| 2. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 6.495 |
| 3. | Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя | 100 м2 | 21.65 |
| 4. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 2.73 |
| 5. | Смена санитарных приборов водосточных воронок (воронка. оставшаяся после демонтажа) | 100 шт. | 0.05 |
| 6. | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т | 5.066 |
| 7. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) | т | 5.066 |

Составил: В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)