

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на завершение текущего ремонта ограждения дошкольного образовательного учреждения  
№ 45, ул. Зеленая, д. 25

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.	Гидроизоляция боковая, обмазочная, битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	1,344
2.	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная, оклеечная в 1 слой	100 м2	0,336
3.	Обратная засыпка основания фундаментов песком	10 м3	1,23
4.	Кладка из кирпича керамического, утолщенного, лицевого размером 250х120х88 мм конструкций: ограждения и других декоративных конструкций высотой до 4 м	1 м3	18,4
5.	Монтаж решеток ограждения в соответствии с существующей конфигурацией	1 т	2.233
6.	Очистка поверхности решеток щетками	1 м2	112,0
7.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2	1,12
8.	Масляная окраска металлических поверхностей:	100 м2	1,12
9.	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колон и пилястр по камню и бетону	100 м2	0,13
10.	Железнение поверхности столбов	100 м2	0,07
11.	Вывоз строительного мусора	т	8,0

Заведующая ДООУ № 45

И.М.Зайцева

Составил: зав. отделом МТО

С.А.Марков