СОГЛАСОВАНО
Директор Муниципального учреждения «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»

Н.И. Дубенков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира

от «22» июня 2009г. № 325 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания администрации Ленинского района г.Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4а (усиление подвальной части).

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОНОЙ КАРТЕ	**9**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**53**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**55**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**56**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**57**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**58**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**65**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 53-24-77, 35-38-79, факс 53-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Кирова, д. 20
2.2.	Почтовый адрес	600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
2.3.	Адрес электронной почты	uaz@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 52-02-09, 52-02-11
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по капитальному ремонту здания администрации Ленинского района г.Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4а (усиление подвальной части).
4.	**Объем работ:**	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте, и согласно проекту (ознакомление в муниципальном учреждении «Управление административными зданиями администрации г.Владимира», г.Владимир, ул.Кирова, д.20
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**3 402 630,00 руб.** (три миллиона четыреста две тысячи шестьсот тридцать рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:**	Согласно заключенному муниципальному контракту. Объемы работ согласно смете и проекту (укрепление кладки буроинъекционным методом с применением химических реактивов типа метилметакрилата). Демонтаж перекрытия над подвальным помещением в осях 1-2/Д-Е производить без разборки перегородок в помещениях № 1,2,3 на 1-ом этаже. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия.

8.	**Место выполнения работ:**	г.Владимир, ул.Никитская, д.4а
9.	**Сроки выполнения работ:**	Шестьдесят рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	гарантия качества на выполненные работы 3года с момента сдачи работ
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	100% объем гарантии качества работ
12.	**Форма оплаты работ:**	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса
13.	**Сроки оплаты работ**:	IV квартал 2009 года
14.	**Порядок оплаты работ:**	По формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
15.	**Источник финансирования:**	бюджет города Владимира
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *подаются в отношении каждого лота*:**	1. Заявка на участие в аукционе*: **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для*

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте. При этом необходимо приложить договор о намерении на выполнение указанных работ и копию лицензии привлекаемой организации. ***Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности:*** ***- каменные работы;*** ***- устройство бетонных и железобетонных конструкций: опалубочные и арматурные работы, устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;*** ***- монтаж бетонных и железобетонных конструкций: монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен);*** ***- монтаж легких ограждающих конструкций: металлические конструкции;*** ***- устройство полов: устройство выравнивающих стяжек перекрытий, устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков, устройство покрытий из полимерных материалов;*** ***- отделочные работы: производство штукатурных и лепных работ.*** 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени

		участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, не являются крупной сделкой для участника размещения заказа). 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
19.	**Размер обеспечения заявок:**	**5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством

20.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
21.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
22.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	**Дата и время начала приема заявок:**	12 июня 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**09 июля 2009 года в 09 час. 00 мин.**
25.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**09 июля 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).

26.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**14 июля 2009 года в 11 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
27.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "14" июля 2009 года в 11 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
28.	**Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа)
29.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
30	**Особые условия:**	По всем позициям Приложения к Информационной карте, являющихся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».

Заказчик: УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик:

ОБЪЕКТ: «Усиление подвальной части здания администрация Ленинского района Г.Владимир ул. Никитская д.4а»

Сметная стоимость: в ц. 4кв 2008г /в ц.2001г 3142.70/488.39 тыс.руб.

Сметная стоимость в ценах 2кв.2009г /в ц.2001г 3402.63/488.39 тыс.руб

Средства на оплату труда: в ц. 4кв 2008г /в ц.2001г 570.11/ 59.83 тыс.руб.

Сметная стоимость труда в ц. 2кв.2009г /в ц.2001г 617.25/59.83 тыс.руб.

Составлена в текущих ценах 4кв.2008гс переходом на ц.2кв.2009г/в базе 2001г

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) **3402.63** тыс.руб

Переход цен в цены 2кв.2009г выполнен в соответствии с Псьмом №Д-05-5524 от 4 декабря 2008г
К -1 диф.=1.0378 переход от ц.4кв.208г к ц.1кв 2009г ;К-2=1.0433 переход от цен 1кв.2009г к ц. 2 кв. 2009г
Общий К диф.перехода от ц.4кв.2008г к ц.2кв 2009г=1,0378х1.0433=1.0827

N п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, об'ектов, работ и затрат	Сметная стоимость: строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели	прочих затр.	ВСЕГО	Средства на оплату труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1-01	Очистка металлоконструкций от ржавчины ,усиление проема, ремонт лестницы, усиление деформированных балок с помощью установки поперечных ребер	17.57 3.01				17.57 3.01	3.74 0.38
		Переход в ц. 2кв.2009г	19.05				19.05	4.05
2.	1-02	Усиление сводчатого перекрытия						

		Металлическими балками	63.57 11.13	63.57 11.13	10.78 1.08
		Переход в ц. 2кв.2009г	68.83	68.83	11.67
3.	1-03	Замена перекрытия	356.35 63.10	356.35 63.10	68.00 6.90
		Переход в ц. 2кв.2009г	385.82	385.82	73.62
4	1-04	Усиление железобетонных сводов На кирпичном щебне	24.40 3.74	24.40 3.74	7.86 0.81
		Переход в ц. 2кв.2009г	26.42	26.42	8.51
5	1-05	Усиление и ремонт стен	2507.74 380.06	2507.74 380.06	449.69 47.61
		Переход в ц. 2кв.2009г	2715.13	2715.13	486.88
6	1-06	Замена полов в подвальной части	173.07 27.35	173.07 27.35	30.04 3.05
		Переход в ц.2кв 2009г	187.38	187.38	32.52
		ИТОГО по объектной смете №1	3142.70 488.39	3142.70 488.39	570.11 59.83
		ИТОГО в ц.2кв.2009г	3402.63	3402.63	617.25

Руководитель
проектной организации _____
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _____
[подпись (инициалы, фамилия)

Составитель _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051 УТВЕРЖДАЮ Форма № 4
Согласовано: ПОДРЯДЧИК: в сумме 17.574тыс.руб
ЗАКАЗЧИК:

_____ _____
Должность Подпись расшифровка подписи Должность Подпись расшифровка подписи
М.П. «_____» _____200 г. М.П. «_____» _____200 г.

Усиление подвальной части здания администрации
Ленинского района г.Владимира ул. Никитская д.4а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-01
(локальная ресурсная смета)

Очистка м/конструкций от ржавчины ,усиление проема ,ремонт лестницы
В осях 1-2 /Г-Д ,усиление деформированных балок с помощью установки
Поперечных ребер.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочий проект 05-08-СР лист 30
Сметная стоимость 17.574 тыс.руб.
Средства на оплату труда 3.738 тыс.руб.

Составлен(а) в базе цен 2001г и в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв 2008г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР7-01044-4 (= 12)	Установка поперечных ребер(прим) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.009000	10984.48	99	52666.67	474
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.370000			100.92	37.34
	1.1	Средний разряд работы 4.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.88	0.95
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.263111			31.05	8.17
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.013201			442.77	5.85
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	0.000270			31198.22	8.42
	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.009000			46067.52	414.61
		Накладные расходы - 1.3950	РУБ			5		53
		Сметная прибыль - 0.8500	РУБ			3		33
2	ТЕРр61-25-1 (=113)	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.160000	1435.89	230	7306.25	1169
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.370000			87.77	295.78
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.680000			94.88	159.40
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	1.685440			423.83	714.34
	331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6(6) мпа(ат)	маш.-ч	1.685440			90.47	152.48
	408-9020	Песок гост 8736-77	м3	0.016000			363.73	5.82
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ			38		359

	Сметная прибыль – 0.5000	РУБ			24		228
3 ТЕР13-07002-1 (= 22)	Обезжиривание поверхностей : бензином Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.160000	152.44	24	993.75	159
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.940000			86.71	81.51
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.88	0.95
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004602			442.77	2.04
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.002301			379.61	0.87
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.002301			4.36	0.01
101-0069	Бензин авиационный б-70	т	0.005280			12955.23	68.40
101-1757	Ветошь	кг	0.800000			6.89	5.51
	Накладные расходы – 0.8100	РУБ			6		67
	Сметная прибыль – 0.6000	РУБ			5		50
4 ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.160000	410.45	66	1262.50	202
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.120000			105.18	117.80
1.1	Средний разряд работы 4.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002301			442.77	1.02
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.002301			379.61	0.87
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.002301			4.36	0.01
340101	Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт	маш.-ч	0.257690			16.85	4.34
113-0077	Ксилол нефтяной марки а	т	0.000320			15562.80	4.98
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.001920			38017.24	72.99
	Накладные расходы – 0.8100	РУБ			10		96
	Сметная прибыль – 0.6000	РУБ			7		71
5 ТЕР7-01044-3 (= 12)	Демонтаж уголка (прим) Козп = 0.920 Кмаш = 0.920 Кзпм = 0.920 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.920 Кт2 = 0.920	1 т	0.004000	630.90	3	6250.00	25
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.200000			100.92	20.18
1.1	Средний разряд работы 4.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.097750			31.05	3.04
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004738			442.77	2.10
	Накладные расходы – 1.3950	РУБ			3		28
	Сметная прибыль – 0.8500	РУБ			1		17
6 ТЕРр53-2-1 (=105)	Разборка кладки стен из: кирпича Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	10 м3	0.002000	4651.85	9	26500.00	53
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.490000			75.90	37.19
1.1	Средний разряд работы 1.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			94.88	3.80
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.003680			526.77	1.94
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.031625			423.83	13.40

330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.063250			4.05	0.26
999-9900	Строительный мусор	т	0.041220				
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ			3		35
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			3		29
7 ТЕР7-01044-3 (= 12)	Установка конструкций усиления (прим) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.002000	11244.95	22	54500.00	109
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.110000			100.92	11.10
1.1	Средний разряд работы 4.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.061115			31.05	1.90
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002962			442.77	1.31
101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	0.000080			31198.22	2.50
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.002000			46067.52	92.14
	Накладные расходы - 1.3950	РУБ			1		15
	Сметная прибыль - 0.8500	РУБ			1		9
8 ТЕР15-02036-1 (= 30)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.002200	11522.46	25	48181.82	109
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.380000			90.97	34.57
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004113			138.82	0.57
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.000443			379.61	0.17
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.006820			4437.14	30.36
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	0.237600			176.80	42.01
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.026400			25.57	0.68
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.000029			6398.57	0.19
411-0001	Вода	м3	0.000022			14.47	0.00
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.000006			26516.95	0.16
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			4		33
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			2		16
9 ТЕР15-02037-1 (= 30)	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.002200	2507.79	6	13636.36	30
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.070000			90.97	6.37
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000411			138.82	0.06
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.000253			379.61	0.10
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000792			30576.80	24.22
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.000003			32236.81	0.10
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			1		6
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					3
10 ТЕР46-03017-5 (= 79)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150	1 м3	0.004000	1259.86	5	9500.00	38

	Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.350000			80.10	28.04
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.000966			4.36	0.00
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001840			442.77	0.81
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.000840			4747.58	3.99
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.000720			4457.01	3.21
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000024			29021.56	0.70
101-0253	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1	т	0.000020			11326.15	0.23
411-0001	Вода	м3	0.000055			14.47	0.00
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000038			30576.80	1.16
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			3		28
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			2		20
11 402-0004 (= 79)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.004160	438.74	2	3486.78	15
12 ТЕРр59-3-1 (=111)	Разборка поручня(прим) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.070000	486.50	34	4414.29	309
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.810000			78.60	299.47
1.1	Средний разряд работы 2.2						
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.378350			2.92	1.10
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.273000			16.96	4.63
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.042000			96.91	4.07
999-9900	Строительный мусор	т	0.175000				
	Накладные расходы - 0.7600	РУБ			23		227
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			18		179
13 ТЕР46-03009-2 (= 79)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.120000	3341.78	401	12833.33	1540
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.360000			90.97	669.54
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.180000			94.88	206.84
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4.369080			4.05	17.69
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	2.184540			390.30	852.63
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			90		877
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			63		614
14 ТЕР9-05003-1 (= 18)	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 шт.	0.030000	146.04	4	1433.33	43
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.470000			89.90	42.25
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001294			442.77	0.57
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			3		34
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			3		30

15 101-1714 (= 18)	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.020000	11461.18	229	40669.75	813
16 ТЕР9-03029-1 (= 18)	Монтаж поручня лестниц прямолинейных и Криволинейных. 1 т Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438		0.040000	1498.76	60	10450.00	418
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.710000			93.10	159.20
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			94.88	32.26
020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.004026			1025.98	4.13
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	0.313484			627.98	196.86
030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0.055219			1.70	0.09
041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.553342			59.74	33.06
041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.022433			34.78	0.78
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010929			442.77	4.84
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.006902			526.77	3.64
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.096634			2.92	0.28
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.016681			13.57	0.23
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.000160			34363.18	5.50
201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.000040			42809.97	1.71
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорт	м3	0.000041			7057.63	0.29
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.054800			16.96	0.93
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.016400			9.97	0.16
101-9412	Шлифкрути	шт.	0.002800			178.02	0.50
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000001			30576.80	0.03
101-1805	Гвозди строительные	т				29021.56	
101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000078			28820.70	2.25
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000004			389349.05	1.56
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000012			38017.24	0.46
113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000024			49384.46	1.19
537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.000748			181.32	0.14
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			16		155
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			14		138
17 201-0778 (= 18)	Индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.040000	13360.00	534	68168.97	2727

18 ТЕР46-03017-5 (= 79)	Заделка отверстий, гнезд и борозд Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	1 м3	0.020000	1259.86	25	9450.00	189
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.730000			80.10	138.57
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.88	0.95
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.004830			4.36	0.02
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009200			442.77	4.07
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.004200			4747.58	19.94
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.003600			4457.01	16.05
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000118			29021.56	3.42
101-0253	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1	т	0.000098			11326.15	1.11
411-0001	Вода	м3	0.000274			14.47	0.00
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000190			30576.80	5.81
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			14		140
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			10		98
19 401-0063 (= 79)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (м100)	м3	0.020800	597.85	12	4129.39	86
20 ТЕР13-06003-1 (= 22)	Очистка поверхности щетками Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	9.500000	10.16	97	100.63	956
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.310000			84.57	956.49
1.1	Средний разряд работы 3.0						
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			79		774
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			58		574
21 ТЕР13-06004-1 (= 22)	Обеспыливание поверхности Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	9.500000	1.61	15	13.16	125
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.240000			84.57	104.87
1.1	Средний разряд работы 3.0						
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1.366100			14.40	19.67
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			9		85
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			7		63
22 ТЕР6-01092-1 (= 10)	Установка сеток в стенах Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.038000	497.06	19	4236.84	161
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.650000			78.60	129.69
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			94.88	3.80
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.031694			566.72	17.96
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.004918			526.77	2.59
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007104			442.77	3.15
101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.000152			47364.80	7.20

	Накладные расходы - 1.0800	РУБ			15		145
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			9		87
23 204-0019 (= 10)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III диаметром 6 мм	т	0.038000	8508.85	323	21899.60	832
24 ТЕР6-01001-2 (= 9)	Устройство бетонных ступеней (прим) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м3	0.002500	16425.73	41	108000.00	270
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.770000			84.57	149.69
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			94.88	9.49
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.100121			566.72	56.74
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.001330			526.77	0.70
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.000971			379.61	0.37
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.094549			7.57	0.72
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.003020			12.20	0.04
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002013			442.77	0.89
101-0253	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1	т	0.000068			11326.15	0.77
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000094			30576.80	2.87
101-1668	Рогожа	м2	0.382500			20.45	7.82
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000060			29021.56	1.74
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.001700			5090.88	8.65
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0.160250			241.12	38.64
411-0001	Вода	м3	0.001103			14.47	0.02
	Накладные расходы - 1.0800	РУБ			17		167
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			10		103
25 401-0066 (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.255000	580.25	148	4842.04	1235
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	12087	3320	2139	36	
					418	4	
накладные расходы		РУБ	3324				
сметная прибыль		РУБ	2362				
нормативная трудоемкость		чел.-ч				38	
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		3738			
ВСЕГО : с Н.Р. и С.П.		РУБ	17773				
Прямые затраты СМР		РУБ			2433		12087
индекс к прямым затратам						4.9679	
в т.ч.							
- основная з/п		РУБ			336		3320
индекс к основной зарплате						9.8810	
- эксплуатация машин и механизмов		РУБ			605		2139
индекс к эксплуатации машин						3.5355	
-з/п машинистов		РУБ			45		418
индекс к зарплате машинистов						9.2889	
- материалы		РУБ			1496		6628
индекс к материалам						4.4305	
Накладные расходы		РУБ			340	9.7559	3324
Корректировка накладных расходов К=0.94			-0.0600				-199
Сметная прибыль		РУБ			240	9.8000	2362
Всего с Н.Р. и С.П.		РУБ			3013	5.8327	17574

Определитель - (= 9)
Плановые накопления -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0500
Определитель - (= 10)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0800

Определитель - (= 12)
Плановые накопления -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.3000

Определитель - (= 18)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 22)
Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 30)
Плановые накопления -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 79)
Плановые накопления -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000

Определитель - (=105)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (=111)
Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7600

Определитель - (=113)
Плановые накопления -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900

Примечание : К= 0.9 к Н.Р. к сб. ТЕР-2001 и К= 0.85 к сб. ТЕР -2001 учтены программой

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051 Форма № 4

СОГЛАСОВАНО: ПОДРЯДЧИК:

_____

Должность подпись расшифровка подписи

М.П. «_____»_____200 г.

УТВЕРЖДАЮ

в сумме 63.568 тыс.руб

ЗАКАЗЧИК:

_____

Должность подпись расшифровка подписи

М.П. «_____»_____200 г.

Усиление подвальной части здания администрации Ленинского района г.Владимира ул. Никитская д.4а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-02

(локальная ресурсная смета)

Усиление сводчатого перекрытия металлическими балками

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Рабочий проект 05-08-СР лист 26-27-28

Основание: _____

Сметная стоимость 63.568 тыс.руб._____

Средства на оплату труда 10.777 тыс.руб._____

Составлен(а) в базе цен 2001г и в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2008г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР7-01044-4 (= 12)	Демонтаж балок Козп = 0.920 Кмаш = 0.920 Кзпм = 0.920 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.920 Кт2 = 0.920	1 т	0.150000	517.19	78	4840.00	726
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.330000			100.92	436.98
	1.1	Средний разряд работы 4.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			94.88	13.28
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.805540			31.05	87.11
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.140760			442.77	62.32
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	0.004500			31198.22	140.39
		Накладные расходы - 1.3950	РУБ			57		585
		Сметная прибыль - 0.8500	РУБ			32		324
2	ТЕР6-01092-12 (= 10)	Установка закладных деталей при массе элементов: до 20 кг Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.015000	452.80	7	3600.00	54
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.540000			78.60	42.44
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			94.88	1.90
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.009922			566.72	5.62
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.002157			526.77	1.14
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003020			442.77	1.34
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.000090			47364.80	4.26
		Накладные расходы - 1.0800	РУБ			4		48
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			3		29
3	204-0019 (= 10)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса	т	0.015000	8508.85	128	21899.60	328

		а-III диаметром 6 мм						
4	ТЕР6-01015-1 (= 9)	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.006000	13756.69	83	91666.67	550
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.500000			87.77	219.43
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.88	0.95
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	0.002157			526.77	1.14
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003192			442.77	1.41
	201-9370	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.000060			2515.52	0.15
	204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.006000			54602.55	327.62
		Накладные расходы - 1.0800	РУБ			23		238
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			14		143
5	ТЕР9-05006-1 (= 18)	Срезка нижней полки балки(прим) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м	12.000000	7.35	88	55.17	662
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.400000			88.84	479.74
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	330302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5.349360			6.45	34.50
	101-9426	Круг отрезной	шт	6.120000			23.99	146.82
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ			39		389
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			35		346
7	ТЕР46-03009-2 (= 79)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	3341.78	67	12850.00	257
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.230000			90.97	111.89
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.360000			94.88	34.16
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.728180			4.05	2.95
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	0.364090			390.30	142.10
		Накладные расходы - 1.0000	РУБ			15		146
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			11		102
8	ТЕР6-01013-1 (= 9)	Устройство подливки толщиной 20 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.011000	728.12	8	6272.73	69
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.670000			88.84	59.52
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	0.001265			526.77	0.67
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.038596			1.36	0.05
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000791			442.77	0.35
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000022			29021.56	0.64
	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.001100			4256.39	4.68

102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.000440			5090.88	2.24
	Накладные расходы - 1.0500	РУБ			6		63
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			4		39
9 401-0066 (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.022440	580.25	13	4842.04	109
10 ТЕР6-01013-2 (= 9)	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.011000	202.73	2	1727.27	19
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.190000			88.84	16.88
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	0.000633			526.77	0.33
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.011073			1.36	0.02
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000316			442.77	0.14
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000011			29021.56	0.32
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.000220			4256.39	0.94
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.000110			5090.88	0.56
	Накладные расходы - 1.0500	РУБ			2		18
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1		11
11 401-0066 (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.011220	580.25	7	4842.04	54
12 ТЕР6-01092-11 (= 10)	Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.008000	1132.14	9	10250.00	82
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.960000			78.60	75.46
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.88	0.95
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.006672			566.72	3.78
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.001150			526.77	0.61
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001611			442.77	0.71
101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.000048			47364.80	2.27
	Накладные расходы - 1.0800	РУБ			9		82
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			5		49
13 204-0019 (= 10)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III диаметром 6 мм	т	0.008000	8508.85	68	21899.60	175
14 ТЕР9-05006-1 (= 18)	Резка двутавра на 2 части Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м	1.100000	7.35	8	54.55	60

1	Затраты труда	чел.-ч.	0.500000			88.84	44.42
1.1	Средний разряд работы 3.4						
330302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.490358			6.45	3.16
101-9426	Круг отрезной	шт	0.561000			23.99	13.46
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			3		36
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			3		32
15 ТЕР11-01033-01 (= 20)	Устройство покрытий дощатых Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.032000	865.70	28	7812.50	250
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.570000			84.57	217.34
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			94.88	6.64
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	0.124243			7.55	0.94
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.038653			442.77	17.11
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.026689			138.82	3.70
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.037733			3.70	0.14
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000394			29021.56	11.43
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			24		249
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			14		143
16 102-0048 (= 20)	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.092160	1371.17	126	5241.51	483
17 ТЕР46-03017-5 (= 79)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	1 м3	0.300000	1259.86	378	9450.00	2835
1	Затраты труда	чел.-ч.	25.950000			80.10	2078.60
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			94.88	13.28
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.072450			4.36	0.32
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.138000			442.77	61.10
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.063000			4747.58	299.10
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.054000			4457.01	240.68
101-1805	Гвозди строительные	т	0.001770			29021.56	51.37
101-0253	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1	т	0.001470			11326.15	16.65
411-0001	Вода	м3	0.004110			14.47	0.06
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.002850			30576.80	87.14
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			210		2092
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			147		1464
18 401-0063 (= 79)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (м100)	м3	0.312000	597.85	187	4129.39	1288
19 ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.095000	410.45	39	1263.16	120
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.670000			105.18	70.47
1.1	Средний разряд работы 4.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001366			442.77	0.60

030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.001366			379.61	0.52
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.001366			4.36	0.01
340101	Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт	маш.-ч	0.153003			16.85	2.58
113-0077	Ксилол нефтяной марки а	т	0.000190			15562.80	2.96
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.001140			38017.24	43.34
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			6		57
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			4		42
20 ТЕР13-03004-26 (= 22)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.095000	817.63	78	1989.47	189
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.480000			89.90	43.15
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001366			442.77	0.60
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.001366			379.61	0.52
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.001366			4.36	0.01
340101	Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт	маш.-ч	0.088797			16.85	1.50
113-0246	Эмаль пф-115 серая	т	0.001805			77319.45	139.56
101-1292	Уайт-спирит	т	0.000133			27574.32	3.67
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			3		35
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			2		26
21 ТЕРр54-8-1 (=106)	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	т	0.300000	769.92	231	492.94	1479
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.090000			84.57	853.31
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			94.88	6.64
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.069000			566.72	39.10
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.103500			31.05	3.21
204-9160	Анкерные детали	т	0.013500			42589.99	574.96
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.000750			5891.93	4.42
101-1504	Электроды диаметром 2 мм э42	т	0.000108			35268.06	3.81
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			74		731
	Сметная прибыль - 0.8000	РУБ			70		688
22 101-1060 (=106)	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "ш", сталь спокойная, N 20-24	т	0.306000	8684.30	2657	38117.70	11664
23 401-0063 (=106)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (м100)	м3	0.079500	597.85	48	4129.39	328
24 402-0004 (=106)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.066000	438.74	29	4389.41	290
25 404-0005 (=106)	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.111000	1105.54	123	6315.93	701

26 ТЕР15-01051-1 (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.164000	7962.89	1306	28054.88	4601
1	Затраты труда	чел.-ч.	30.430000			93.10	2833.03
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.240000			94.88	22.77
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.127349			442.77	56.39
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.108483			138.82	15.06
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.995211			3.74	3.72
101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	1.246400			32.38	40.36
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.032800			91.38	3.00
101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.000984			48873.81	48.09
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.123000			105.57	12.99
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	17.220000			85.85	1478.34
101-1850	Резина губчатая	кг	1.213600			30.82	37.40
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.000443			8382.28	3.71
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			274		2713
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			135		1342
27 ТЕР9-03012-13 (= 18)	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 48 м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.060000	689.92	41	4283.33	257
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.520000			88.84	46.20
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			94.88	18.98
020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.075926			1025.98	77.90
041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.007765			59.74	0.46
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.019844			442.77	8.79
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	0.012942			526.77	6.82
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.193267			2.92	0.56
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40т	маш.-ч	0.091457			886.66	81.09
201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5т	т	0.000300			42809.97	12.84
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорт	м3	0.000062			7057.63	0.44
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.000240			40669.75	9.76
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.117000			16.96	1.98
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.035400			9.97	0.35
101-1513	Электроды диаметром 4 мм э42	т	0.000024			34363.18	0.82
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000002			30576.80	0.06
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000001			29021.56	0.03
101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000116			28820.70	3.34
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000006			389349.05	2.34

113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000019			38017.24	0.72
113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000036			49384.46	1.78
537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.001122			181.32	0.20
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			6		53
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			5		47
28 201-0763 (= 18)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.060000	11330.01	680	63654.28	3819
29 ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.026000	410.45	11	1269.23	33
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.180000			105.18	18.93
1.1	Средний разряд работы 4.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000374			442.77	0.17
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.000374			379.61	0.14
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.000374			4.36	0.00
340101	Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт	маш.-ч	0.041875			16.85	0.71
113-0077	Ксилол нефтяной марки а	т	0.000052			15562.80	0.81
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000312			38017.24	11.86
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			2		15
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			1		11
30 ТЕРр54-8-1 (=106)	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	т	0.150000	769.92	115	5393.33	809
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.810000			84.57	491.35
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			94.88	3.80
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.043140			566.72	24.45
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.064710			31.05	2.01
204-9160	Анкерные детали	кг	0.006750			42589.99	287.48
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.000375			5891.93	2.21
101-1504	Электроды диаметром 2 мм э42	т	0.000054			35268.06	1.90
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			37		421
	Сметная прибыль - 0.8000	РУБ			34		396
31 101-1060 (=106)	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "ш", сталь спокойная, N 20-24	т	0.153000	8684.30	1329	38117.70	5832
32 401-0063 (=106)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (м100)	м3	0.039750	597.85	24	4129.39	164
33 402-9071 (=106)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.033000	465.84	15	4389.44	145

34 404-9001 (=106)	Кирпич	1000 шт.	0.055500	1105.54	61	6315.93	351
35 ТЕР46-03017-5 (= 79)	Заделка отверстий, гнезд и борозд Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	1 м3	0.070000	1259.86	88	9442.86	661
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.060000			80.10	485.41
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			94.88	2.85
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.016905			4.36	0.07
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.032200			442.77	14.26
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.014700			4747.58	69.79
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.012600			4457.01	56.16
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000413			29021.56	11.99
101-0253	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1	т	0.000343			11326.15	3.88
411-0001	Вода	м3	0.000959			14.47	0.01
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000665			30576.80	20.33
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			49		488
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			34		342
36 402-0004 (= 79)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.072800	438.74	32	3486.78	254
37 ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.023000	410.45	9	1260.87	29
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.160000			105.18	16.83
1.1	Средний разряд работы 4.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000331			442.77	0.15
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.000331			379.61	0.13
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.000331			4.36	0.00
340101	Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт	маш.-ч	0.037043			16.85	0.62
113-0077	Ксилол нефтяной марки а	т	0.000046			15562.80	0.72
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000276			38017.24	10.49
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			2		14
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			1		10
38 ТЕРр54-10-1 (=106)	Установка деревянной стойки под балки или прогоны Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.200000	5951.05	1190	31780.00	6356
1	Затраты труда	чел.-ч.	24.680000			80.88	1996.12
1.1	Средний разряд работы 2.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000			94.88	15.18
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.161000			442.77	71.29
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 12-24 см	м3	0.678000			2432.55	1649.27
102-0040	Пиломатериалы хвойных пород.	м3	0.530000			4121.53	2184.41

	брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.012600			36124.03	455.16
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			173		1709
	Сметная прибыль - 0.8000	РУБ			162		1609
	ИТОГО прямых затрат по смете :	РУБ	46089	10635	845	124	
					142	0	
	накладные расходы	РУБ	10225				
	сметная прибыль	РУБ	7254				
	нормативная трудоемкость	чел.-ч				124	
	в т.ч. сметная зарплата	РУБ		10777			
	ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	63568				
	Прямые затраты СМР	РУБ			9391		46089
	индекс к прямым затратам					4.9078	
	в т.ч.						
	- основная з/п	РУБ			1066		10635
	индекс к основной зарплате					9.9765	
	- эксплуатация машин и механизмов	РУБ			201		845
	индекс к эксплуатации машин					4.2040	
	-з/п машинистов	РУБ			11		142
	индекс к зарплате машинистов					12.9091	
	- материалы	РУБ			8120		34609
	индекс к материалам					4.2622	
	Накладные расходы	РУБ			1018	10.0442	10225
	Сметная прибыль	РУБ			717	10.1172	7254
	ВСЕГО с Н.Р. и С.П.	РУБ			11126	5.7135	63568

Определитель - (= 9)
Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0500
Определитель - (= 10)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0800
Определитель - (= 12)
Плановые накопления -0.8500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.3950
Определитель - (= 18)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100
Определитель - (= 20)
Плановые накопления -0.6400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100
Определитель - (= 22)
Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100
Определитель - (= 32)
Плановые накопления -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Определитель - (= 79)
Плановые накопления -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000
Определитель - (=106)
Плановые накопления -0.8000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8500
К-1=0.9 к Н.Р. и К-2 =0.85 к С.П. учтены программой.

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051 Форма № 4

СОГЛАСОВАНО: ПОДРЯДЧИК:

_____

Должность подпись расшифровка подписи

М.П. «_____»_____200 г.

УТВЕРЖДАЮ

в сумме 356.350 тыс.руб

ЗАКАЗЧИК:

_____

Должность подпись расшифровка подписи

М.П. «_____»_____200 г.

Усиление подвальной части здания администрации
Ленинского района г.Владимира ул. Никитская д.4а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-03

(локальная ресурсная смета)

Замена перекрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Рабочий проект 09-02-СР лист два листа

Основание: _____

Сметная стоимость 353.350 тыс.руб._____

Средства на оплату труда 68.004 тыс.руб._____

Составлен(а) в базе цен 2001г и в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2008г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина(пом. 6) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.228000	105.16	24	1035.09	236
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.990000			77.11	230.56
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			94.88	2.85
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.034086			138.82	4.73
	999-9900	Строительный мусор	т	0.107160				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			19		187
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			16		159
2	ТЕРр57-2-9 (=109)	Разборка покрытий полов: дощатых(помещ.1и 2) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.423000	363.34	154	3534.28	1495
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.630000			77.11	1436.56
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.420000			94.88	39.85
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.418347			138.82	58.07
	999-9900	Строительный мусор	т	1.053270				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			120		1182
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			102		1004
3	ТЕРр54-2-1 (=106)	Разборка балок перекрытий Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	шт.	7.000000	129.93	910	772.57	5408
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.740000			85.64	1091.05
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.240000			94.88	876.69
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	9.257500			466.33	4317.05
	999-9900	Строительный мусор	т	0.840000				
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			177		1673
		Сметная прибыль - 0.8000	РУБ			166		1574

4 ТЕРр54-3-1 (=106)	Разборка подшивки потолков: из досок(помещ 1;2;3.) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.486000	269.07	131	2609.05	1268
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.140000			74.69	1205.50
1.1	Средний разряд работы 1.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.450000			94.88	42.70
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.447120			138.82	62.07
999-9900	Строительный мусор	т	1.161540				
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			108		1062
	Сметная прибыль - 0.8000	РУБ			102		999
5 ТЕР46-02009-1 (= 79)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.550000	264.80	146	2618.18	1440
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.670000			77.11	1439.64
1.1	Средний разряд работы 2.0						
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			146		1440
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			102		1008
6 ТЕР46-03009-2 (= 79)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.100000	3341.78	334	12830.00	1283
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.130000			90.97	557.65
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.820000			94.88	172.68
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3.640900			4.05	14.75
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	1.820450			390.30	710.52
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			75		731
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			53		512
7 ТЕР46-03011-3 (= 79)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.150000	2607.28	391	10440.00	1566
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.150000			90.97	741.41
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.070000			94.88	196.40
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4.143450			4.05	16.78
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	2.071725			390.30	808.59
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			96		937
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			67		656
8 ТЕР6-01013-1 (= 9)	Устройство подливки толщиной 20 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.004000	728.12	3	6000.00	24
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.240000			88.84	21.32
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.000460			504.91	0.23
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.014035			1.36	0.02
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000288			442.77	0.13
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000008			29077.42	0.23

102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.000400			4256.39	1.70
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.000160			5090.88	0.81
	Накладные расходы - 1.0500	РУБ			2		22
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1		14
9 402-0004 (= 9)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.008160	438.74	4	3486.78	28
10 ТЕР6-01013-2 (= 9)	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.004000	202.73	1	1750.00	7
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.070000			88.84	6.22
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				94.88	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.000230			504.91	0.12
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.004026			1.36	0.01
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000115			442.77	0.05
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000004			29077.42	0.12
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.000080			4256.39	0.34
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.000040			5090.88	0.20
	Накладные расходы - 1.0500	РУБ			1		6
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1		4
11 402-0004 (= 9)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.004080	438.74	2	3486.78	14
12 ТЕР6-01092-12 (= 10)	Установка закладных деталей при массе элементов: до 20 кг Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.050000	452.80	23	3580.00	179
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.800000			78.60	141.48
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			94.88	4.74
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.033074			466.33	15.42
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.007190			504.91	3.63
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010066			442.77	4.46
101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.000300			47364.80	14.21
	Накладные расходы - 1.0800	РУБ			16		158
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			10		95
13 204-0019 (= 1)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III диаметром 6 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323	т	0.050000	8508.85	425	21899.60	1095

	Кт2 = 1.438						
14 ТЕР9-05006-1 (= 18)	Резка двутавра на 2 части Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м	1.000000	7.35	7	55.00	55
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.450000			88.84	39.98
1.1	Средний разряд работы 3.4						
330302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.445780			6.45	2.88
101-9426	Круг отрезной	шт	0.510000			23.99	12.23
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			3		32
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			3		29
15 ТЕРр54-8-1 (=106)	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных и усиление перекрытий мет. балками(1.18т+0.34т=1.520т) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	т	1.520000	769.92	1170	4907.89	7460
1	Затраты труда	чел.-ч.	51.150000			84.57	4325.76
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.350000			94.88	33.21
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.349600			466.33	163.03
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.524400			31.05	16.28
204-9160	Анкерные детали	кг	0.0684000			42589.99	2913.16
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.003800			5891.93	22.39
101-1504	Электроды диаметром 2 мм э42	т	0.000547			35268.06	19.29
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			374		3705
	Сметная прибыль - 0.8000	РУБ			352		3487
16 101-1060 (=106)	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "ш", сталь спокойная, N 20-24	т	1.550000	8684.30	13461	38117.70	59082
17 401-0063 (=106)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (м100)	м3	0.403000	597.85	241	4129.39	1664
18 402-0004 (=106)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.330000	465.84	154	4389.44	1449
19 404-0005 (=106)	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.560000	1105.54	619	6315.93	3537
20 ТЕР46-03017-1 (= 79)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	1 м3	0.250000	721.87	180	5892.00	1473
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.860000			80.10	1270.39
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			94.88	6.64
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.126500			4.58	0.58
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.069000			442.77	30.55
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.022500			4457.01	100.28
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000750			29077.42	21.81
101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.000125			47364.80	5.92

101-0253	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1	т	0.000275			11326.15	3.11
411-0001	Вода	м3	0.000800			14.47	0.01
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.002375			17145.80	40.72
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			128		1277
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			90		894
21 204-0019 (= 79)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III диаметром 6 мм	т	0.017500	8508.85	149	21899.60	383
22 401-0063 (= 79)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (м100)	м3	0.260000	597.85	155	4129.39	1074
23 ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.450000	410.45	185	1264.44	569
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.160000			105.18	332.37
1.1	Средний разряд работы 4.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.88	0.95
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006471			442.77	2.87
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.006471			376.65	2.44
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.006471			4.58	0.03
340101	Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт	маш.-ч	0.724752			16.92	12.26
113-0077	Ксилол нефтяной марки а	т	0.000900			15562.80	14.01
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.005400			38017.24	205.29
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			28		270
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			20		200
24 ТЕР6-01041-7 (= 9)	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 100 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м3	0.033000	48971.14	1616	275545.45	9093
1	Затраты труда	чел.-ч.	73.160000			85.64	6265.42
1.1	Средний разряд работы 3.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.240000			94.88	212.53
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	2.100789			466.33	979.66
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.051725			504.91	26.12
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012813			376.65	4.83
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9.487004			31.05	294.57
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.009388			1.36	5.45
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.180325			12.20	2.20
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.076875			442.77	34.04
101-0253	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1	т	0.002508			11326.15	28.41
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.006600			17145.80	113.16
101-1513	Электроды диаметром 4 мм э42	т	0.007920			34363.18	272.16
101-1805	Гвозди строительные	т	0.001584			29077.42	46.06

102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.063030			4256.39	268.28
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.147840			5090.88	752.64
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	5.042400			0.00	
411-0001	Вода	м3	0.007062			14.47	0.10
	Накладные расходы - 1.0500	РУБ			693		6802
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			429		4211
25 204-0019 (= 9)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III диаметром 6 мм	т	0.392700	8508.85	3341	21899.60	8600
26 401-0065 (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 12,5 (м150)	м3	3.349500	617.42	2068	4614.65	15457
27 ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.960000	466.00	447	4430.21	4253
1	Затраты труда	чел.-ч.	50.180000			78.60	3944.15
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.760000			94.88	166.99
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12.520954			1.36	17.03
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.753210			138.82	243.38
411-0001	Вода	м3	3.360000			14.47	48.62
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			468		4563
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			270		2631
28 402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.958400	438.74	859	4389.41	8596
29 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.960000	10810.66	10378	45477.08	43658
1	Затраты труда	чел.-ч.	152.130000			86.71	13191.19
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.060000			94.88	385.21
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.386534			442.77	171.15
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.496973			376.65	187.18
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.175104			138.82	440.77
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	97.920000			299.99	29375.02
101-0631	Опилки древесные	м3	2.937600			81.69	239.97
411-0001	Вода	м3	3.696000			14.47	53.48
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			1528		15069
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			881		8689
30 402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.248000	438.74	548	4389.41	5478
31 ТЕР15-01051-1 (= 32)	Облицовка поверхностей стен гипсокартонными листами (ГКЛ) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.480000	7962.89	3822	28054.17	13466
1	Затраты труда	чел.-ч.	89.060000			93.10	8291.49
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.690000			94.88	65.47
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.372730			442.77	165.03

031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.317510			138.82	44.08
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.912813			3.82	11.13
201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.073920			0.00	
101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	3.648000			32.38	118.12
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.096000			101.79	9.77
101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.002880			118874.11	342.36
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.360000			105.57	38.01
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	50.400000			85.85	4326.84
101-1850	Резина губчатая	кг	3.552000			30.82	109.47
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.001296			8382.28	10.86
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			800		7938
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			396		3927
32 ТЕР11-01002-09 (= 20)	Устройство подстилающих слоев: бетонных(помещ. 8и9) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м3	0.285000	48.34	14	442.11	126
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.380000			83.08	114.65
1.1	Средний разряд работы 2.8						
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.196718			1.36	0.27
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.000570			15773.84	8.99
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.000285			2552.55	0.73
411-0001	Вода	м3	0.099750			14.47	1.44
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			13		128
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			8		74
33 408-0123 (= 20)	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м3	0.088350	78.25	7	363.73	32
34 401-0083 (= 20)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс в 7,5 (м100)	м3	0.290700	597.85	174	4129.39	1200
35 ТЕР11-01015-01 (= 20)	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.285000	719.45	205	5529.82	1576
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.240000			78.60	1197.86
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.160000			94.88	110.06
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	0.331962			390.30	129.56
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.491796			376.65	185.23
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.622927			1.36	2.21
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.340159			138.82	47.22
411-0001	Вода	м3	0.997500			14.47	14.43
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			149		1452
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			86		837
36 ТЕР15-02016-3 (= 30)	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.730000	2463.87	1799	20763.01	15157
1	Затраты труда	чел.-ч.	82.910000			93.10	7718.92

1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.610000			94.88	627.16
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.881782			138.82	122.41
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5.721083			109.65	627.32
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.365100			4389.41	5991.98
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	4.044200			167.74	678.37
101-0219	Гипс	т	0.004380			3488.26	15.28
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.000088			26466.10	2.33
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			807		7929
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			399		3923
37 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен по штукатурке :улучшенными(пом 6) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.560000	719.57	403	5933.93	3323
1	Затраты труда	чел.-ч.	34.780000			89.90	3126.72
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			94.88	1.90
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008053			442.77	3.57
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008053			138.82	1.12
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001624			44028.13	71.50
101-1829	Бумага ролевая	т	0.003976			18417.79	73.23
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000224			204.45	0.05
101-1757	Ветошь	кг	0.005600			25.57	0.14
411-0001	Вода	м3	0.005600			14.47	0.08
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005432			8382.28	45.53
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			300		2973
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			149		1471
38 101-1832 (= 33)	Обои на бумажной основе улучшенные (отечественного производства)	10м2	6.440000	104.00	670	700	4508
39 ТЕР15-04005-3 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.180000	741.62	875	5577.97	6582
1	Затраты труда	чел.-ч.	66.980000			88.84	5950.50
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000			94.88	26.57
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.254526			442.77	112.70
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.033937			138.82	4.71
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.060180			8382.28	504.45
101-1757	Ветошь	кг	0.365800			25.57	9.35
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000991			101.79	0.10
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			571		5679
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			282		2810
40 101-0482 (= 29)	Краска нп-2м готовая к применению	т	0.074000	36968.26	2736	75450.38	5583
41 ТЕР11-01036-02 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.220000	944.37	208	5686.36	1251
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.340000			82.37	1016.45
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.270000			94.88	25.62
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.158180			442.77	70.04
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.110726			138.82	15.37

101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	11.000000			13.37	147.07
101-1757	Ветошь	кг	0.110000			25.57	2.81
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			115		1157
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			67		667
42 101-0563 (= 20)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe марок пр-х, вк-х, эк-х	кв.м	22.440000	61.00	1369	289.82	6504
43 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2(пом..6) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.350000	949.79	332	3474.29	1216
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.160000			96.66	402.11
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.88	0.95
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015099			442.77	6.69
101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	35.350000			22.16	783.36
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.802500			13.37	24.10
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			46		447
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			26		258
44 ТЕР9-06001-1 (= 18)	Монтаж: конструкций дверей, люков(размер двери 0.6x1.2=0.72м2) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.092800	1229.38	114	10840.52	1006
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.990000			84.57	929.42
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000			94.88	15.18
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.097416			442.77	43.13
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.065389			504.91	33.02
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000003			17145.80	0.05
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000001			29077.42	0.03
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000029			38017.24	1.10
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			77		765
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			68		680
45 201-9002 (= 18)	Стальные конструкции	т	0.092800	13360.00	1240	49073.28	4554
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	252008	64988	10277	748	
					3016	30	
накладные расходы		РУБ	67584				
сметная прибыль		РУБ	40813				
нормативная трудоемкость		чел.-ч				778	
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		68004			
ВСЕГО : с Н.Р. и С.П.		РУБ	360405				
Прямые затраты СМР		РУБ			52094		252008
индекс к прямым затратам						4.8373	
в т.ч.							
- основная з/п		РУБ			6558		64988
индекс к основной зарплате						9.9097	
- эксплуатация машин и механизмов		РУБ			2243		10277
индекс к эксплуатации машин						4.5818	
-з/п машинистов		РУБ			341		3016
индекс к зарплате машинистов						8.8446	
- материалы		РУБ			43294		176743
индекс к материалам						4.0824	
Накладные расходы		РУБ			6860	9.8519	67584
Сметная прибыль		РУБ			4146	9.8439	40813

Всего :	РУБ		63100	5.7108	360405
Корректировка накладных расходов		-0.0600			-4055
ВСЕГО с учетом корректировки с Н.Р. и С.П.					356350

Определитель – (= 1)
Плановые накопления -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8600
Определитель – (= 9)
Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 1.0500
Определитель – (= 10)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 1.0800
Определитель – (= 18)
Плановые накопления -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8100
Определитель – (= 20)
Плановые накопления -0.6400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 1.1100
Определитель – (= 22)
Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8100
Определитель – (= 29)
Плановые накопления -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9500
Определитель – (= 30)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9500
Определитель – (= 32)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9500
Определитель – (= 33)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9500
Определитель – (= 79)
Плановые накопления -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 1.0000
Определитель – (=106)
Плановые накопления -0.8000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8500
Определитель – (=109)
Плановые накопления -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8000

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051 УТВЕРЖДАЮ Форма № 4
Согласовано: ПОДРЯДЧИК: в сумме 24.398 тыс.руб
ЗАКАЗЧИК:

_____ _____
Должность Подпись расшифровка подписи Должность Подпись расшифровка подписи
М.П. «_____» _____200 г. М.П. «_____» _____200 г.

Усиление подвальной части здания администрации
Ленинского района г.Владимира ул. Никитская д.4а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-04
(локальная ресурсная смета)
Усиление сводов на кирпичном щебне
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Рабочий проект РД лист № 25
Сметная стоимость 24.398 тыс.руб.
Средства на оплату труда 7.855 тыс.руб.
Составлен(а) в базе цен 2001г и в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв 2008г

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР46-02009-2 (= 79)	Очистка поверхности сводов от деструктивного слоя Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.936000	204.70	192	2023.50	1894
	1	Затраты труда	чел.-ч.	24.560000			77.11	1893.82
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
		Накладные расходы - 1.0000	РУБ			192		1894
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			134		1326
2	ТЕР46-03012-1 (= 79)	Расшивка трещин для обработки поверхности и огрунтовка(прим) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.430000	1586.65	682	6353.49	2732
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.880000			93.10	1292.23
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.620000			94.88	343.47
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7.229590			4.05	29.28
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	3.614795			390.30	1410.85
		Накладные расходы - 1.0000	РУБ			167		1635
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			117		1145
3	ТЕРр61-25-1 (=113)	Очистка поверхности пескоструйным аппаратом: гладкой (прим) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.930000	1435.89	1335	6989.25	6500
	1	Затраты труда	чел.-ч.	19.600000			87.77	1720.29
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.790000			94.88	928.88
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	9.796620			423.83	4152.10
	331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6(6) мпа(ат)	маш.-ч	9.796620			60.67	594.36
	408-9020	Песок гост 8736-77	м3	0.093000			363.73	33.83

	Накладные расходы - 0.7900	РУБ			219		2093
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			139		1325
4 ТЕР13-06003-1 (= 22)	Очистка поверхности щетками Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	0.936000	10.16	10	88.68	83
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.980000			84.57	82.88
1.1	Средний разряд работы 3.0						
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			8		67
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			6		50
5 ТЕР15-04001-13 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.129000	1131.94	146	3186.05	411
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.420000			95.94	328.11
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.88	0.95
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001855			138.82	0.26
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.005565			442.77	2.46
101-1757	Ветошь	кг	0.025800			6.89	0.18
101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	2.580000			30.76	79.36
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			31		313
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			16		155
6 ТЕР13-08009-1 (= 22)	Затирка поверхности сводов (прим) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.129000	1311.24	169	10953.49	1413
1	Затраты труда	чел.-ч.	13.660000			89.90	1228.03
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.390000			94.88	37.00
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	0.387699			390.30	151.32
340312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	5.936064			4.64	27.54
101-9130	Карборунд	кг	0.258000			24.87	6.42
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			104		1025
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			77		759
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	13033	6545	6368	77	
					1310	14	
накладные расходы		РУБ	7027				
сметная прибыль		РУБ	4760				
нормативная трудоемкость		чел.-ч				91	
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		7855			
ВСЕГО : с Н.Р. и С.П.		РУБ	24820				
Прямые затраты СМР		РУБ			2534		13033
индекс к прямым затратам						5.1433	
в т.ч.							
- основная з/п		РУБ			662		6545
индекс к основной зарплате						9.8867	
- эксплуатация машин и механизмов		РУБ			1752		6368
индекс к эксплуатации машин						3.6347	
-з/п машинистов		РУБ			144		1310
индекс к зарплате машинистов						9.0972	
- материалы		РУБ			120		120
индекс к материалам						1.0000	
Накладные расходы		РУБ			721	9.7462	7027
Сметная прибыль		РУБ			489	9.7342	4760
Всего :		РУБ			3744	6.6293	24820
Корректировка накладных расходов		РУБ	-0.0600				-422
ВСЕГО:с Н.Р. и С.П.		РУБ					24398

Определитель – (= 22)
Плановые накопления –0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8100

Определитель – (= 29)
Плановые накопления –0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9500

Определитель – (= 79)
Плановые накопления –0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 1.0000

Определитель – (=113)
Плановые накопления –0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.7900

Программой учтены К –0.9 к Н.Р. и К–0.85 к С.П. для сб. ТЕР–2001

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051 | УТВЕРЖДАЮ | Форма № 4

Согласовано: ПОДРЯДЧИК: | в сумме 2507.740 тыс.руб

ЗАКАЗЧИК:

_____ | _____

Должность Подпись расшифровка подписи | Должность Подпись расшифровка подписи

М.П. «_____» _____200 г. | М.П. «_____» _____200 г.

Усиление подвальной части здания администрации Ленинского района г.Владимира ул. Никитская д.4а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-05

(локальная ресурсная смета)

Усиление и ремонт стен

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочий проект 05-08- РД лист № 32

Сметная стоимость 2507.740 тыс.руб

Средства на оплату труда 449.692 тыс.руб.

Составлен(а) в базе цен 2001г и в текущих ценах 4кв 2008

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр53-2-1 (=105)	Разборка кладки стен из: кирпича Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	10 м3	0.980000	4651.85	4559	26338.78	25812
	1	Затраты труда	чел.-ч.	239.380000			75.90	18168.94
	1.1	Средний разряд работы 1.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	17.300000			94.98	1643.15
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	1.803200			526.77	949.87
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	15.496250			423.83	6567.78
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	30.992500			4.05	125.52
	999-9900	Строительный мусор	т	20.197800				
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ			1736		17038
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			1413		13868
2	ТЕРр61-25-1 (=113)	Очистка поверхности пескоструйным аппаратом Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.600000	1435.89	862	6990.00	4194
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.650000			87.77	1110.29
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.320000			94.98	600.27
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	6.320400			423.83	2678.78
	331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6(6) мпа(ат)	маш.-ч	6.320400			60.67	383.46
	408-9020	Песок гост 8736-77	м3	0.060000			363.73	21.82
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ			141		1351
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			90		855
3	ТЕР13-06003-1 (= 22)	Очистка поверхности щетками Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323	1 м2	60.000000	10.16	610	100.63	6038

	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	71.400000			84.57	6038.30
1.1	Средний разряд работы 3.0						
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			494		4891
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			366		3623
4 ТЕРр62-39-1 (=114)	Промывка поверхности стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.600000	60.63	36	556.67	334
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.130000			78.60	324.62
1.1	Средний разряд работы 2.2						
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.960000			8.11	7.79
101-1757	Ветошь	кг	0.060000			6.89	0.41
411-1002	Вода	м3	0.042000			11.95	0.50
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			26		260
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			17		163
5 ТЕР15-04001-15 (= 29)	Биоцидная обработка"Метацидом"(грунт глублкого проникновения) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.600000	1083.77	650	3886.67	2332
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.950000			95.94	1242.42
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			94.98	1.90
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008628			138.82	1.20
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.017256			442.77	7.64
101-1757	Ветошь	кг	0.120000			6.89	0.83
101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	18.000000			50.00	1080.00
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			119		1182
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			59		585
6 ТЕР46-03003-1 (= 79)	Сверление отверстий д. 30мм перфоратором BOSH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм(под укстановку трубок д.25х2.8мм ,длиной 1 трубки-300мм) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100отвер	2.770000	75.44	209	5474.73	15165
1	Затраты труда	чел.-ч.	17.480000			84.57	1478.28
1.1	Средний разряд работы 3.0						
331453-33	Перфоратор BOSCH	маш.-ч	15.736370			869.75	13686.71
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			149		1478
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			104		1035
7 ТЕР46-03003-2 (= 79)	Сверление отверстий перфоратором BOSH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен(длина сверления 370мм-250мм=120мм) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100отвер	2.770000	72.56	201	5264.26	14582
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.810000			84.57	1421.62
1.1	Средний разряд работы 3.0						
331453-33	Перфоратор BOSCH	маш.-ч	15.131125			869.75	13160.30
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			143		1422
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			100		995
8 ТЕР46-03003-3 (= 79)	Сверление отверстий перфоратором BOSH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20мм: добавлять на каждые 10мм диаметра свыше 20 мм(д. трубок	100отвер	2.770000	86.71	240	6295.31	17438

	25мм,д. отверстия 30мм-20мм=10мм) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
1	Затраты труда	чел.-ч.	20.110000			84.57	1700.70
1.1	Средний разряд работы 3.0						
331453-33	Перфоратор BOSCH	маш.-ч	18.093640			869.75	15736.94
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			171		1701
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			120		1191
9 ТЕР9-05006-1 (= 18)	Резка труб на участки трубок дл.300мм д.25мм (объем = 2ПR х штук =2х3.14х0.125х277шт=217.45м реза) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м	217.450000	7.35	1598	55.08	11978
1	Затраты труда	чел.-ч.	97.850000			88.84	8692.99
1.1	Средний разряд работы 3.4						
330302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	96.934861			6.45	625.23
101-9426	Круг отрезной	шт	110.899500			23.99	2660.48
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			712		7041
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			633		6259
10 ТЕР22-06002-1 (= 39)	Промывка скважин водой(прим) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 км	0.200800	336.48	68	3271.91	657
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.520000			84.57	635.97
1.1	Средний разряд работы 3.0						
411-0001	Вода	м3	1.425680			14.47	20.63
	Накладные расходы - 1.3000	РУБ			83		827
	Сметная прибыль - 0.7600	РУБ			49		483
11 ТЕР6-01015-1 (= 9)	Установка трубок д.25х2.8мм : в готовые гнезда на гипсовый раствор, длиной до 1 м(2.12кг. вес 1м трубы х83.1мх1.25=220.22кг) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.220220	13756.69	3030	91635.64	20180
1	Затраты труда	чел.-ч.	91.780000			87.77	8055.53
1.1	Средний разряд работы 3.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			94.98	19.00
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.079169			526.77	41.70
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.117170			442.77	51.88
201-9370	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.002202			2515.52	5.54
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.220220			54602.55	12024.57
	Накладные расходы - 1.0800	РУБ			854		8720
	Сметная прибыль - 0.6545	РУБ			528		5285
12 ТЕРр69-4-1 (=123)	Нагнетание раствора в установленные трубки Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт,	2.770000	1153.93	3196	9475.81	26248
1	Затраты труда	чел.-ч.	250.570000			84.57	21190.70
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			94.98	16.15
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.159275			138.82	22.11
402-9061	Раствор цементный м100	м3	0.554000			3486.78	1931.68

102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.554000			5531.87	3064.66
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.001385			28176.27	39.02
	Накладные расходы - 0.7800	РУБ			1668		16541
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			1070		10604
13 402-9061 (=123)	Раствор цементный м100 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	м3	-0.554000	438.74	-243	3486.78	-1932
14 402-0085 (= 1)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м3	6.965000	399.85	2785	3998.30	27848
15 ТЕРр53-24-5 (=105)	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования при толщине кладки стены: 3 кирпича,с учетом сверления отверстий в ранее нагнетенном в трубы растворе и в кладке стен,с разметкой мест бурения скважин до установки трубок) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кмат = 0.000 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	м	193.000000	318.95	61557	2390.16	461300
1	Затраты труда	чел.-ч.	3086.070000			89.90	277437.69
1.1	Средний разряд работы 3.5						
331421	Электрокалорифер	маш.-ч	1682.381000			107.09	180166.18
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	164.243000			5.10	837.64
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кпа (6 ат) 0,5 м3/мин	маш.-ч	144.267500			12.07	1741.31
340502	Бачки красконагнетательные	маш.-ч	144.267500			7.74	1116.63
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ			24064		238597
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			19587		194207
16 ЦЕНА-пост. (=105)	Метилметакрилат (1л в тек ценах -385руб :4.89-78.73руб в ц.2001г,расход -1950л +780л=2730л- Ведомость материалов на усиление стен -РД лист 32 пункты11и18)	л	2623.0000000	78.73	206510	385.00	1009863
17 ТЕР6-01015-1 (= 9)	Установка шпилек из нержавеющей стали д.10мм х15С Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.115000	13756.69	1582	71625.00	8022
1	Затраты труда	чел.-ч.	47.930000			87.77	4206.82
1.1	Средний разряд работы 3.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			94.98	9.50
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	0.041343			526.77	21.78
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.061187			442.77	27.09
201-9370	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.001150			2515.52	2.89
204-0059	Шпильки стальные оцинкованные	т	0.115000			32722.88	3763.13
	Накладные расходы - 1.0500	РУБ			446		4428
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			276		2741
18 ТЕРр53-15-1 (=105)	Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150	100 м2	0.067000	5356.17	359	48447.76	3246

	Кт2 = 1.150						
1	Затраты труда	чел.-ч.	30.640000			82.37	2523.82
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			94.98	7.60
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	0.077050			526.77	40.59
402-9078	Раствор цементно-известковый м50	м3	0.160800			4230.36	680.24
411-1002	Вода	м3	0.039530			11.95	0.47
999-9900	Строительный мусор	т	1.661600				
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ			219		2178
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			179		1772
19 404-0005 (=105)	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.348400	1105.54	385	6315.93	2198
20 ТЕРр61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.022000	14172.04	312	17636.36	388
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.870000			96.66	180.75
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			94.98	0.95
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.036432			113.19	4.12
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.011638			138.82	1.62
101-9541	Сухой гипсовый монтажный клей (смесь)	т	0.021120			8830.51	186.50
101-9732-1	Грунтовка	т	0.000220			66222.82	14.57
411-1002	Вода	м3	0.013860			11.95	0.17
	Накладные расходы - 0.7900	РУБ			14		144
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			9		91
21 ТЕРр53-21-15 (=105)	Устройство промазки и расшивка швов раствором (0.43м3:0.04=10.75х100=1075м) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	10.750000	615.81	6620	5931.44	63763
1	Затраты труда	чел.-ч.	614.260000			100.92	61991.12
1.1	Средний разряд работы 4.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000			94.98	10.45
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.123625			442.77	54.74
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.430000			3486.78	1499.32
101-0219	Гипс	т	0.064500			3370.93	217.42
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ			5395		53321
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			4391		43401
22 ТЕР46-02009-2 (= 79)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.912000	204.70	187	2023.03	1845
1	Затраты труда	чел.-ч.	23.930000			77.11	1845.24
1.1	Средний разряд работы 2.0						
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			187		1845
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			131		1292
23 ТЕР15-02018-2 (= 30)	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону Козп = 1.323 Кмаш = 1.438	100 м2	0.912000	2764.49	2521	23368.42	21312

	Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	124.290000			93.10	11571.40
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	10.070000			94.98	956.45
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.101623			138.82	152.93
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	8.970359			109.65	983.60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.705440			4389.41	7485.88
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.052480			176.80	893.28
101-0219	Гипс	т	0.005472			3370.93	18.45
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	0.054720			3718.82	203.49
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.000109			26516.95	2.89
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			1209		11901
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			598		5888
24 ТЕРр55-5-1 (=107)	Разборка кирпичных перегородок Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.332000	2642.24	877	17069.28	5667
1	Затраты труда	чел.-ч.	53.910000			84.57	4559.17
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.570000			94.98	244.10
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	2.565696			423.83	1087.42
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5.131392			4.05	20.78
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м2	6.440800				
	Накладные расходы - 0.8900	РУБ			433		4275
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			317		3122
25 ТЕР8-02002-3 (= 15)	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.276000	2470.70	682	22605.07	6239
1	Затраты труда	чел.-ч.	62.140000			84.57	5255.18
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.680000			94.98	159.57
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	1.631210			566.72	924.44
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043658			442.77	19.33
411-0001	Вода	м3	0.082800			14.47	1.20
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.000635			36124.03	22.94
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.004416			3603.59	15.91
	Накладные расходы - 1.1000	РУБ			607		5957
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			375		3682
26 404-0005 (= 15)	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1.391040	1105.54	1538	6315.92	8786
27 402-9070 (= 15)	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)	м3	0.634800	355.26	226	4389.41	2786
28 204-0002 (= 15)	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I диаметром 8 мм	т	0.024840	7687.35	191	28520.85	718

29 ТЕР15-02016-4 (= 30)	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: потолков Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.552000	2485.68	1372	21153.99	11677
1	Затраты труда	чел.-ч.	63.540000			93.10	5915.57
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	5.000000			94.98	474.90
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.666772			138.82	92.56
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	4.326079			109.65	474.35
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.059840			4389.41	4652.07
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	3.058080			176.80	540.67
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.000066			26516.95	1.75
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			618		6071
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			306		3004
30 ТЕР15-04001-2 (= 29)	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.710000	210.45	781	1683.02	6244
1	Затраты труда	чел.-ч.	54.540000			88.84	4845.33
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.260000			94.88	24.67
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.213399			442.77	94.49
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.053350			138.92	7.41
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.006307			105743.22	666.92
101-0488	Купорос медный марки а	т	0.002226			57004.77	126.89
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.565000			8.11	45.13
101-0636	Паста меловая пм-1	т	0.092750			3378.06	313.32
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	3.339000			20.92	69.85
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.007791			9313.65	72.56
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.000037			36238.84	1.34
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.001484			204.45	0.30
101-1757	Ветошь	кг	0.037100			25.57	0.95
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000297			101.79	0.03
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			466		4627
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			230		2289
31 ТЕРр53-21-15 (=105)	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу(58%от объема) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	1.817200	615.81	1119	5931.65	10779
1	Затраты труда	чел.-ч.	103.830000			100.92	10478.52
1.1	Средний разряд работы 4.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			94.88	1.90
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.020898			442.77	9.25
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.072688			3486.78	253.45
101-0219	Гипс	т	0.010903			3488.26	38.03
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ			912		9014
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			742		7337
32 ТЕРр61-1-5 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором	100 м2	1.300000	364.11	473	3586.15	4662

	при толщине намета: до 5 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
1	Затраты труда	чел.-ч.	55.680000			82.37	4586.36
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.510000			94.88	48.39
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.508300			138.92	70.61
411-1002	Вода	м3	0.455000			11.95	5.44
	Накладные расходы - 0.7900	РУБ			369		3661
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			234		2317
33 402-0041 (=113)	Раствор готовый отделочный цементно-известковый Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	м3	0.730000	589.91	431	3584.61	2617
34 ТЕР15-04001-2 (= 29)	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная: потолки Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.300000	210.45	274	1683.85	2189
1	Затраты труда	чел.-ч.	19.110000			88.84	1697.73
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			94.88	8.54
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.074776			442.77	33.11
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.018694			138.92	2.60
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002210			105743.22	233.69
101-0488	Купорос медный марки а	т	0.000780			57004.77	44.46
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.950000			8.11	15.81
101-0636	Паста меловая пм-1	т	0.032500			3378.06	109.79
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.170000			20.92	24.48
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002730			9313.65	25.43
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.000013			36238.84	0.47
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000520			204.45	0.11
101-1757	Ветошь	кг	0.013000			25.57	0.33
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000104			101.79	0.01
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			163		1622
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			81		802
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	1805224	467156	242026 4228	5186 44	
накладные расходы		РУБ	410219				
сметная прибыль		РУБ	316910				
нормативная трудоемкость		чел.-ч				4995	
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		449692			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ	2532353				
Прямые затраты СМР		РУБ			306655		1805224
индекс к прямым затратам						5.8868	
в т.ч.							
- основная з/п		РУБ			47144		467156
индекс к основной зарплате						9.9091	
- эксплуатация машин и механизмов		РУБ			38289		242026
индекс к эксплуатации машин						6.3210	
-з/п машинистов		РУБ			469		4228
индекс к зарплате машинистов						9.0149	
- материалы		РУБ			221222		1096042
индекс к материалам						4.9545	
Накладные расходы		РУБ			41398	9.9092	410219
Сметная прибыль		РУБ			32005	9.9019	316910
Всего :		РУБ			380058	6.6631	2532353

Корректировка Н.Р.	-0.0600	- 24613
ВСЕГО с Н.Р. и С.П.		2507740

Определитель - (= 1)
Плановые накопления -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (= 9)
Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0500

Определитель - (= 15)
Плановые накопления -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1000

Определитель - (= 18)
Плановые накопления -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 22)
Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 29)
Плановые накопления -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 30)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 39)
Плановые накопления -0.7600 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.3000

Определитель - (= 79)
Плановые накопления -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000

Определитель - (=105)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (=107)
Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8900

Определитель - (=113)

Плановые накопления -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900

Определитель - (=114)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=123)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7800

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051 УТВЕРЖДАЮ Форма № 4
Согласовано: ПОДРЯДЧИК: в сумме 173.070 тыс.руб
ЗАКАЗЧИК:

_____ _____
Должность Подпись расшифровка подписи Должность Подпись расшифровка подписи
М.П. «_____» _____200 г. М.П. «_____» _____200 г.

Усиление подвальной части здания администрации
Ленинского района г.Владимира ул. Никитская д.4а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-06
(локальная ресурсная смета)
Замена полов подвальной части здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Рабочий проект 05-08- СР Р лист № 33_____
Сметная стоимость 173.070 тыс.руб._____
Средства на оплату труда 30.035 тыс.руб._____
Составлен(а) в базе цен 2001г и в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв 2008г

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр57-2-9 (=109)	Разборка покрытий полов: дощатых Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.228000	363.34	83	3535.46	805
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.040000			77.11	774.18
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.230000			94.88	21.82
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.225492			138.82	31.30
	999-9900	Строительный мусор	т	0.567720				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			65		637
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			55		541
2	ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.241000	718.51	173	7020.75	1692
	1	Затраты труда	чел.-ч.	19.360000			84.57	1637.28
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.400000			94.88	37.95
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.399096			138.82	55.40
	999-9900	Строительный мусор	т	1.253200				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			135		1340
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			115		1139
3	ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.220000	105.16	23	1031.82	227
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.880000			77.11	222.08
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			94.88	2.85
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032890			138.82	4.57
	999-9900	Строительный мусор	т	0.103400				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			18		180
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			16		153
4	ТЕР11-01002-09 (= 20)	Устройство подстилающих слоев: бетонных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м3	7.050000	48.34	341	582.41	4106
	1	Затраты труда	чел.-ч.	34.120000			83.08	2834.69

1.1	Средний разряд работы 2.8						
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.866192			1.36	6.62
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.014100			85290.26	1202.59
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.007050			3623.52	25.55
411-0001	Вода	м3	2.467500			14.47	35.70
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			317		3147
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			183		1814
5 408-0123 (= 20)	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м3	2.190000	78.25	171	363.73	797
6 401-0063 (= 20)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (м100)	м3	7.190000	597.85	4299	4129.33	29690
7 ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.330000	466.00	620	4430.08	5892
1	Затраты труда	чел.-ч.	69.520000			78.60	5464.27
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.430000			94.88	230.56
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17.346738			1.36	23.59
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.428926			138.82	337.18
411-0001	Вода	м3	4.655000			14.47	67.36
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			648		6321
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			374		3645
8 402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.710000	438.74	1189	4389.41	11895
9 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.330000	10810.66	14378	45479.70	60488
1	Затраты труда	чел.-ч.	210.770000			86.71	18275.87
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	5.630000			94.88	534.17
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.535511			442.77	237.11
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.688514			379.61	261.37
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4.398842			138.82	610.65
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	135.660000			299.99	40696.64
101-0631	Опилки древесные	м3	4.069800			81.69	332.46
411-0001	Вода	м3	5.120500			14.47	74.09
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			2118		20879
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			1221		12038
10 402-9071 (= 20)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1.730000	465.84	806	4389.44	7594
ИТОГО прямых затрат по смете :		РУБ	123186	29208	1568	347	
					828	8	
накладные расходы		РУБ	32504				
сметная прибыль		РУБ	19330				
нормативная трудоемкость		чел.-ч				355	
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		30036			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ	132638				
Прямые затраты СМР		РУБ			22083		123186

индекс к прямым затратам				5.5783	
в т.ч.					
– основная з/п	РУБ		2944		29208
индекс к основной зарплате				9.9212	
– эксплуатация машин и механизмов	РУБ		263		1568
индекс к эксплуатации машин				5.9620	
–з/п машинистов	РУБ		105		828
индекс к зарплате машинистов				7.8857	
– материалы	РУБ		18874		92410
индекс к материалам				4.8962	
Накладные расходы	РУБ		3301	9.8467	32504
Сметная прибыль	РУБ		1964	9.8422	19330
Всего :	РУБ		27348	4.8500	175020
Корректировка Н.Р.		–0.0600			– 1950
ВСЕГО:					173070

Определитель – (= 20)
Плановые накопления –0.6400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 1.1100

Определитель – (=109)
Плановые накопления –0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8000

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен_____
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

4. Сведения об участнике размещения заказа*:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

* * Заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

Регистрационные данные:	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Качество выполняемых работ:	
3.1. Мероприятия по обеспечению качества	
3.2. Методы и технология выполняемых работ	
3.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	
3.4. Требования по безопасности	
4. Условия выполнения работ	
5. Место выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок (период) выполнения работ	
8. Срок предоставления гарантий качества работ	
9. Объем предоставления гарантий качества работ	
10. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
11. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
12. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	
13. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

---

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира

г. Владимир «___» _____ 200__ г.

Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира, в лице директора Дубенкова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____**,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 762-768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения _____ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) _____ № _____ от «___» _____ 200__ г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по капитальному ремонту здания администрации Ленинского района г.Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4а (усиление подвальной части) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) рублей, с учетом НДС который составляет ____% или _____ (_____) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Расчет по Контракту производиться Заказчиком в течение IV квартала 2009 года по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией и проектом (укрепление кладки буроинъекционным методом с применением химических реактивов типа метилметакрилата), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсным методом в текущем уровне цен. Объем работ должен соответствовать проекту. Демонтаж перекрытия над подвальным помещением в осях 1-2/Д-Е производится без разборки перегородок в помещениях № 1,2,3 на 1-ом этаже. Работы выполняются в соответствии со СНиП.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой и проектом. Подрядчик предоставляет сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4. Подрядчик обязуется:

обеспечить временное благоустройство на период ведения работ, ограждение, освещение, обозначение стройплощадки за свой счет в соответствии с проектом и действующими строительными и реставрационными нормами и правилами;

обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;

после окончания работ и сдачи объекта Заказчику осуществить за свой счет уборку помещений и стройплощадки от отходов производства, мусора, грязи, а также инвентаря, строительной техники и иного оборудования и материалов;

подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5. Гарантийный срок по качеству на выполненные работы устанавливается 3 (Три) года с момента сдачи работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента заключения Контракта до полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»,
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 36,
ИНН 3328103041, КПП 332801001
л/с 03132001971 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУ УАЗ)
р/с 40204810300000000040
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001

ПОДРЯДЧИК: _____
_____
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит _____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

сметная документация;

проект;

протокол согласования твердой договорной цены (Приложение №1);

календарный план выполнения работ (Приложение №2);

протокол открытого аукциона№ ___ от «___» _____ 200__ г.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
_____ Н.И. Дубенков	_____ /_____/
м.п.	м.п.

Приложение № 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___» _____ 200__г. № _____

П Р О Т О К О Л
согласования твердой договорной цены

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость всех работ (руб.)
1.	Капитальный ремонт здания администрации Ленинского района г.Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4а (усиление подвальной части)	
	Итого:	

ЗАКАЗЧИК

МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»

_____ Н.И. Дубенков

м.п.

ПОДРЯДЧИК

_____
_____

_____ /_____/

м.п.

Приложение № 2
к муниципальному контракту

на выполнение работ
от «___» _____ 200__г. № _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1.	Капитальный ремонт здания администрации Ленинского района г.Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4а (усиление подвальной части)			

ЗАКАЗЧИК

МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»

_____ Н.И. Дубенков

м.п.

ПОДРЯДЧИК

_____
_____

_____ /_____/

м.п.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на

русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.