

Стройка: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Объект: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **500 000.00** руб.

Нормативная трудоемкость: **1 532** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. КОРПУС 1

1.	Е62-16-4	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		0.1908	1 404.31	267.94	4 122.45	787	2.937
1. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	20.09	3.83317	8.620	33.04	85.64	328	9.935
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.01908	13.500	0.26	99.46	2	7.367
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.01908	20.00	0.38	138.92	3	6.946
		(1)				13.50	0.26	99.46	2	7.367
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.01145	75.40	0.86	440.77	5	5.846
		(1)								
1. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0041	0.00078	2 173.44	1.70	2 425.20	2	1.116
1. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.4	0.45792	3.52	1.61	8.11	4	2.304
1. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00084	100.61	0.08	204.45		2.032
1. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00973	4 210.63	40.97	7 902.30	77	1.877
1. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.43	0.27284	10.00	2.73	20.90	6	2.09
1. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.01202	15 295.00	183.85	27 548.13	331	1.801
1. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.04579	2.41	0.11			
1. 12.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.30528	8.50	2.59	101.79	31	11.975
		Накладные расходы				80%	26.64	80%	264	
		Сметная прибыль				50%	16.65	50%	165	
		Всего с НР и СП					311.23		1 216	
2.	Е62-16-6	Водоэмульсионная окраска стен коридора: Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.512	1 778.98	910.84	5 451.15	2 791	3.064
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	29.6	15.1552	8.620	130.64	85.64	1 298	9.935
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0512	13.500	0.69	99.46	5	7.367

2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0512	<u>20.00</u>	<u>1.02</u>	<u>138.92</u>	<u>7</u>	<u>6.946</u>
			(1)			13.50	0.69	99.46	5	7.367
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.03072	<u>75.40</u>	<u>2.32</u>	<u>440.77</u>	<u>14</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
2. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.01306	2 173.44	28.38	2 425.20	32	1.116
2. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.6112	3.52	9.19	8.11	21	2.304
2. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00225	100.61	0.23	204.45		2.032
2. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.03686	4 210.63	155.22	7 902.30	291	1.877
2. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	2.05824	10.00	20.58	20.90	43	2.09
2. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.03635	15 295.00	556.00	27 548.13	1 001	1.801
2. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.12288	2.41	0.30			
2. 12.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.8192	8.50	6.96	101.79	83	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	105.06	80%	1 042	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	65.67	50%	652	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 081.57		4 485	
3.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.03511	2 974.59	104.42	27 493.85	965	9.242
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	8.01623	8.850	70.94	87.77	704	9.918
3. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.02352	13.500	0.32	99.46	2	7.367
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.67	0.02352	<u>20.00</u>	<u>0.47</u>	<u>138.92</u>	<u>3</u>	<u>6.946</u>
			(1)			13.50	0.32	99.46	2	7.367
3. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.07723	427.02	32.98	3 344.77	258	7.833
3. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01229	2.41	0.03			
3. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.11865					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	56.30	79%	558	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	35.63	50%	353	
		<i>Всего с НР и СП</i>					196.35		1 876	
4.	Е62-16-5	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		1.7469	1 618.57	2 827.48	5 061.05	8 841	3.127
4. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.02	48.9481	8.620	421.93	85.64	4 192	9.935
4. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.17469	13.500	2.36	99.46	17	7.367
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.17469	<u>20.00</u>	<u>3.49</u>	<u>138.92</u>	<u>24</u>	<u>6.946</u>
			(1)			13.50	2.36	99.46	17	7.367
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.10481	<u>75.40</u>	<u>7.90</u>	<u>440.77</u>	<u>46</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
4. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.02096	2 173.44	45.56	2 425.20	51	1.116
4. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	5.59008	3.52	19.68	8.11	45	2.304
4. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00769	100.61	0.77	204.45	2	2.032
4. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.1118	4 210.63	470.76	7 902.30	883	1.877
4. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	4.24497	10.00	42.45	20.90	89	2.09
4. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.067	0.11704	15 295.00	1 790.16	27 548.13	3 224	1.801
4. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.41926	2.41	1.01			

4. 12.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	2.79504	8.50	23.76	101.79	285	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	339.43	80%	3 367	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	212.15	50%	2 105	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 379.06		14 313	
5.	E62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2		1.8525	288.69	534.81	1 992.00	3 690	6.9
5. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	39.0878	8.380	327.56	83.08	3 247	9.914
5. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.18525	13.500	2.50	99.46	18	7.367
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.18525	20.00	3.71	138.92	26	6.946
			(1)			13.50	2.50	99.46	18	7.367
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.09263	75.40	6.98	440.77	41	5.846
			(1)							
5. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.00093	7 480.55	6.93	70 646.18	65	9.444
5. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.04613	2 173.44	100.25	2 425.20	112	1.116
5. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	3.3345	3.52	11.74	8.11	27	2.304
5. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00074	100.61	0.07	204.45		2.032
5. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.01853	3.00	0.06	6.89		2.297
5. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.00371	15 881.00	58.84	32 727.84	121	2.061
5. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	1.68578	10.00	16.86	20.90	35	2.09
5. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.22971	2.41	0.55			
5. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.1482	8.50	1.26	101.79	15	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	264.05	80%	2 612	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	165.03	50%	1 633	
		<i>Всего с НР и СП</i>					963.89		7 935	

Раздел 2. КОРПУС 2

6.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.05477	287.70	15.76	2 851.61	156	9.898
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.98713	7.930	15.76	78.60	156	9.912
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.06463					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	12.92	82%	128	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	9.77	62%	97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					38.45		381	
7.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 081.68	41.63	15 877.41	318	7.639
7. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	3.586	8.010	28.72	79.39	285	9.911
7. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.97	0.0794	10.060	0.80	94.57	8	9.401
7. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.0794	100.01	7.94	405.71	32	4.057
			(1)			10.06	0.80	94.57	8	9.401
7. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.1586	31.33	4.97	4.05	1	0.129
7. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.21					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	24.21	82%	240	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	18.30	62%	182	
		<i>Всего с НР и СП</i>					84.14		740	

8.	E10-01-039-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.06086	3 271.53	199.10	20 818.74	1 267	6.364
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	106.858	6.50316	9.400	61.13	93.10	605	9.904
8. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	10.5625	0.64281	13.500	8.68	126.91	82	9.401
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	8.85	0.53859	<u>86.40</u> 13.50	<u>46.53</u> 7.27	<u>468.31</u> 126.91	<u>252</u> 68	<u>5.42</u> 9.401
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.7125	0.10422	<u>111.99</u> 13.50	<u>11.67</u> 1.41	<u>504.91</u> 126.91	<u>53</u> 13	<u>4.509</u> 9.401
8. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.6375	0.09965	30.00	2.99	109.78	11	3.659
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.5875	0.15747	<u>75.40</u>	<u>11.87</u>	<u>440.77</u>	<u>69</u>	<u>5.846</u>
8. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.00152	0.00009	6 180.64	0.57	29 077.42	3	4.705
8. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.011	0.00067	2 326.12	1.56	3 488.26	2	1.5
8. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0171	0.00104	1 652.17	1.72	7 597.28	8	4.598
8. 10.	с101-1705	Пахла пропитанная	кг	74	4.50349	2.79	12.56	25.57	115	9.165
8. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	65	3.95577	6.97	27.57	15.69	62	2.251
8. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00168	0.0001	5 160.53	0.53	29 077.42	3	5.635
8. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.07	0.00426	1 078.10	4.59	4 191.39	18	3.888
8. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.076	0.00463	425.08	1.97	4 085.97	19	9.612
8. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	22.41	1.36383	10.14 106.2% 53.55%	13.83 74.14 37.38	34.07 106.2% 53.55%	46 730 368	3.36
							310.62		2 364	
9.	C203-3219-33	Блоки дверные двупольные филенчатые ДН 21-15, пл.3.04 м2	шт.		2	871.74	1 743.48	4 787.34	9 575	5.492
10.	C101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект		2	93.54	187.08	219.78	440	2.352
11.	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.08685	5 338.98	463.69	48 909.19	4 248	9.161
11. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	33.2688	8.970	298.42	88.84	2 956	9.904
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.16	0.10075	13.500	1.36	99.46	10	7.367
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.16	0.10075	<u>20.00</u> 13.50	<u>2.01</u> 1.36	<u>138.92</u> 99.46	<u>14</u> 10	<u>6.946</u> 7.367
11. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.38214	427.02	163.18	3 344.77	1 278	7.833
11. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0304	2.41	0.07			
11. 6.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	8.1	0.70349	79% 50%	236.83 149.89	79% 50%	2 343 1 483	

14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.99312	<u>20.00</u> 13.50	<u>19.86</u> 13.41	<u>138.92</u> 99.46	<u>138</u> 99	<u>6.946</u> 7.367
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.39725	<u>75.40</u>	<u>29.95</u>	<u>440.77</u>	<u>175</u>	<u>5.846</u>
14. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.01192	15 500.00	184.72	39 176.14	467	2.527
14. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00397	100.61	0.40	204.45	1	2.032
14. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0325	0.32276	4 210.63	1 359.04	7 902.30	2 551	1.877
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	1.58899	3.00	4.77	6.89	11	2.297
14. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	7.94496	8.50	67.53	101.79	809	11.975
14. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0103	0.10229	17 286.00	1 768.21	35 624.46	3 644	2.061
		<i>Накладные расходы</i>				80%	940.08	80%	9 312	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	587.55	50%	5 820	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 123.80		34 468	
15.	Е62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		1.4625	562.13	822.11	3 120.44	4 564	5.552
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	30.89	45.1766	8.620	389.42	85.64	3 869	9.935
15. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.14625	13.500	1.97	99.46	15	7.367
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.14625	<u>20.00</u> 13.50	<u>2.93</u> 1.97	<u>138.92</u> 99.46	<u>20</u> 15	<u>6.946</u> 7.367
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.06	0.08775	<u>75.40</u>	<u>6.62</u>	<u>440.77</u>	<u>39</u>	<u>5.846</u>
15. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0009	0.00132	15 500.00	20.40	39 176.14	52	2.527
15. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.234	3.00	0.70	6.89	2	2.297
15. 7.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0122	0.01784	22 533.00	402.05	32 649.25	583	1.449
		<i>Накладные расходы</i>				80%	313.11	80%	3 107	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	195.70	50%	1 942	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 330.92		9 613	
16.	Е62-16-4	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % (по коридорам на высоту 1 м)	100 м2		1.674	1 404.31	2 350.81	4 122.45	6 901	2.936
16. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	20.09	33.6307	8.620	289.90	85.64	2 880	9.935
16. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.1674	13.500	2.26	99.46	17	7.367
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.1674	<u>20.00</u> 13.50	<u>3.35</u> 2.26	<u>138.92</u> 99.46	<u>23</u> 17	<u>6.946</u> 7.367
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.06	0.10044	<u>75.40</u>	<u>7.57</u>	<u>440.77</u>	<u>44</u>	<u>5.846</u>
16. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0041	0.00686	2 173.44	14.92	2 425.20	17	1.116
16. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.4	4.0176	3.52	14.14	8.11	33	2.304
16. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00737	100.61	0.74	204.45	2	2.032
16. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.08537	4 210.63	359.48	7 902.30	675	1.877
16. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.43	2.39382	10.00	23.94	20.90	50	2.09
16. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.10546	15 295.00	1 613.04	27 548.13	2 905	1.801

16. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.40176	2.41	0.97			
16. 12.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	2.6784	8.50	22.77	101.79	273	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	233.73	80%	2 318	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	146.08	50%	1 449	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 730.62		10 667	

Раздел 3. КОРПУС 6

17.	E57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2		0.32555	315.94	102.85	3 072.78	1 000	9.723
17. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	12.4686	7.800	97.25	77.11	961	9.886
17. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.86	0.27997	13.500	3.78	99.46	28	7.367
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.86	0.27997	20.00	5.60	138.92	39	6.946
			(1)			13.50	3.78	99.46	28	7.367
17. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.49	0.81062					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	80.82	80%	791	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	68.70	68%	673	
		<i>Всего с НР и СП</i>					252.37		2 464	
18.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.32555	59.83	19.48	591.43	193	9.908
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	2.49697	7.800	19.48	77.11	193	9.886
18. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.22789					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	15.58	80%	154	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	13.25	68%	131	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48.31		479	
19.	E11-01-012-2	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	100 м2		0.32555	3 226.36	1 050.34	16 380.09	5 333	5.077
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	49.404	16.0835	8.530	137.19	84.57	1 360	9.914
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.65	0.21161	12.706	2.69	98.33	21	7.739
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.15	0.04883	89.99	4.39	376.65	18	4.185
			(1)			10.06	0.49	94.57	5	9.401
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5	0.16278	20.00	3.26	138.92	23	6.946
			(1)			13.50	2.20	99.46	16	7.367
19. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5625	0.18312	0.95	0.17	3.83	1	4.032
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.18719	75.40	14.11	440.77	83	5.846
			(1)							
19. 7.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0016	0.00052	5 160.53	2.69	26 466.10	14	5.129
19. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	7.48765	6.97	52.19	15.69	117	2.251
19. 9.	с102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.24	0.07813	1 078.10	84.23	4 191.39	327	3.888
19. 10.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0034	0.00111	3 900.40	4.32	18 214.87	20	4.67

19. 11.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1.18	0.38415	1 946.45	747.73	8 770.64	3 369	4.506
19. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.02279	2.41	0.05			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	154.85	110.7%	1 529	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	89.17	63.75%	880	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 294.36		7 742	
20.	E11-01-012-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2		0.02	2 122.44	42.45	11 173.37	223	5.253
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	0.82202	8.530	7.01	84.57	70	9.914
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.225</i>	<i>0.0045</i>	<i>13.500</i>	<i>0.06</i>	<i>99.46</i>		<i>7.367</i>
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.225	0.0045	<u>20.00</u>	<u>0.09</u>	<u>138.92</u>	<u>1</u>	<u>6.946</u>
		(1)				13.50	0.06	99.46		7.367
20. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4	0.008	0.95	0.01	3.83		4.032
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.325	0.0065	<u>75.40</u>	<u>0.49</u>	<u>440.77</u>	<u>3</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
20. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	0.42	6.97	2.93	15.69	7	2.251
20. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.0164	1 946.45	31.92	8 770.64	144	4.506
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	7.83	110.7%	77	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.51	63.75%	45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					54.78		345	
21.	E11-01-033-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2		0.32555	6 895.87	2 244.95	37 872.40	12 329	5.492
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.828	22.7325	8.530	193.91	84.57	1 922	9.914
21. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.725</i>	<i>0.23602</i>	<i>13.500</i>	<i>3.19</i>	<i>99.46</i>	<i>23</i>	<i>7.367</i>
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.725	0.23602	<u>20.00</u>	<u>4.72</u>	<u>138.92</u>	<u>33</u>	<u>6.946</u>
		(1)				13.50	3.19	99.46	23	7.367
21. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.025	0.33369	0.95	0.32	3.83	1	4.032
21. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	1.09873	2.09	2.30	7.86	9	3.761
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	1.05	0.34183	<u>75.40</u>	<u>25.77</u>	<u>440.77</u>	<u>151</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
21. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0123	0.004	5 160.53	20.66	29 077.42	116	5.635
21. 8.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	2.88	0.93758	2 130.23	1 997.27	10 769.24	10 097	5.055
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	218.19	110.7%	2 153	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	125.65	63.75%	1 240	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 588.79		15 722	

22.	E15-04-024-3	Простая окраска масляными составами по дереву полов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.32555	736.43	239.75	3 505.16	1 141	4.759
22. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.577	8.97769	8.740	78.47	86.71	778	9.921
22. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00407	13.500	0.05	99.46		7.367
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00407	20.00	0.08	138.92	1	6.946
			(1)			13.50	0.05	99.46		7.367
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.01628	75.40	1.23	440.77	7	5.846
			(1)							
22. 5.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0097	0.00316	14 323.00	45.23	36 206.79	114	2.528
22. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00013	100.61	0.01	204.45		2.032
22. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00163	2 863.90	4.66	8 374.42	14	2.924
22. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.34	0.11069	3.00	0.33	6.89	1	2.297
22. 9.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0195	0.00635	17 286.00	109.74	35 624.46	226	2.061
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	74.20	94.5%	735	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	36.71	46.75%	364	
		<i>Всего с НР и СП</i>					350.66		2 240	
23.	E62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2		0.16975	288.69	49.01	1 992.00	338	6.897
23. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	3.58173	8.380	30.01	83.08	298	9.914
23. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.01698	13.500	0.23	99.46	2	7.367
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.01698	20.00	0.34	138.92	2	6.946
			(1)			13.50	0.23	99.46	2	7.367
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00849	75.40	0.64	440.77	4	5.846
			(1)							
23. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.00008	7 480.55	0.63	70 646.18	6	9.444
23. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.00423	2 173.44	9.19	2 425.20	10	1.116
23. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.30555	3.52	1.08	8.11	2	2.304
23. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00007	100.61	0.01	204.45		2.032
23. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0017	3.00	0.01	6.89		2.297
23. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.00034	15 881.00	5.39	32 727.84	11	2.061
23. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.15447	10.00	1.54	20.90	3	2.09
23. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.02105	2.41	0.05			
23. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.01358	8.50	0.12	101.79	1	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	24.19	80%	240	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.12	50%	150	
		<i>Всего с НР и СП</i>					88.32		728	
24.	E62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		3.649	1 061.74	3 874.30	6 618.38	24 150	6.233
24. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	61.33	223.793	8.620	1 929.10	85.64	19 166	9.935
24. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.3649	13.500	4.93	99.46	36	7.367
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.3649	20.00	7.30	138.92	51	6.946
			(1)			13.50	4.93	99.46	36	7.367
24. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.25543	75.40	19.26	440.77	113	5.846
			(1)							

24. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0076	0.02773	15 500.00	429.85	39 176.14	1 086	2.527
24. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00146	100.61	0.15	204.45		2.032
24. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0255	0.09305	4 210.63	391.80	7 902.30	735	1.877
24. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.58384	3.00	1.75	6.89	4	2.297
24. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	2.9192	8.50	24.81	101.79	297	11.975
24. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0189	0.06897	15 519.00	1 070.28	39 125.42	2 698	2.521
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 547.22	80%	15 362	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	967.02	50%	9 601	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 388.54		49 113	
25.	Е62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		1.583	639.27	1 011.96	2 820.28	4 465	4.412
25. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	20.97	33.1955	8.620	286.15	85.64	2 843	9.935
25. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.1583	13.500	2.14	99.46	16	7.367
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.1583	20.00	3.17	138.92	22	6.946
		(1)				13.50	2.14	99.46	16	7.367
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.06332	75.40	4.77	440.77	28	5.846
		(1)								
25. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0036	0.0057	15 500.00	88.33	39 176.14	223	2.527
25. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00063	100.61	0.06	204.45		2.032
25. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.07203	4 210.63	303.28	7 902.30	569	1.877
25. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.25328	3.00	0.76	6.89	2	2.297
25. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	1.2664	8.50	10.76	101.79	129	11.975
25. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0115	0.0182	17 286.00	314.68	35 624.46	649	2.061
		<i>Накладные расходы</i>				80%	230.63	80%	2 287	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	144.15	50%	1 430	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 386.74		8 182	
26.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.02366	287.70	6.81	2 851.61	67	9.838
26. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.85838	7.930	6.81	78.60	67	9.912
26. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.02792					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	5.58	82%	55
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	4.22	62%	42
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.62		163	
27.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 081.68	20.82	15 877.41	159	7.637
27. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.010	14.36	79.39	142	9.911
27. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.97	0.0397	10.060	0.40	94.57	4	9.401
27. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.0397	100.01	3.97	405.71	16	4.057
		(1)				10.06	0.40	94.57	4	9.401
27. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05		0.129
27. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					

		<i>Накладные расходы</i>				82%	12.10	82%	120	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	9.15	62%	91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42.07		369	
28.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.06086	3 764.85		229.12	26 641.78	1 621	7.075
28. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	8.04847	8.970	72.19	88.84	715	9.904
28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.875	0.29668	<u>75.40</u>	<u>22.37</u>	<u>440.77</u>	<u>131</u>	<u>5.846</u>
28. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	6.57266	2.79	18.34	25.57	168	9.165
28. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00062	5 160.53	3.18	29 077.42	18	5.635
28. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00487	1 078.10	5.25	4 191.39	20	3.888
28. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм <i>Накладные расходы</i>	м	540	32.8633	3.28	107.79	17.32	569	5.28
		<i>Сметная прибыль</i>				106.2%	76.67	106.2%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>				53.55%	38.66	53.55%	383	
							344.44		2 763	
29.	C203-2227-33	Блоки дверные ДН 21-13Б, пл.2.65 м2 (филенчатые)	шт.	1	653.78		653.78	4 175.54	4 176	6.387
30.	C101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двухпольных	комплект	1	93.54		93.54	172.04	172	1.839
31.	E15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных филенчатых Т.Ч. п. 3.24 Кзтр=1,08 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.08</i>	100 м2	0.14606	1 713.46		250.27	11 427.88	1 669	6.669
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	115.171	16.8217	9.070	152.57	89.90	1 512	9.912
31. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00183	13.500	0.02	99.46		7.367
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.00183	<u>20.00</u>	<u>0.04</u>	<u>138.92</u>		<u>6.946</u>
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1125	0.01643	<u>75.40</u>	<u>1.24</u>	<u>440.77</u>	7	<u>5.846</u>
31. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00035	100.61	0.04	204.45		2.032
31. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00012	8.50		101.79		11.975
31. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.00599	2 863.90	17.15	8 374.42	50	2.924
31. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.04528	3.00	0.14	6.89		2.297
31. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.00037	14 348.00	5.24	36 238.84	13	2.526
31. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 <i>Накладные расходы</i>	т	0.02474	0.00361	20 439.00	73.86	23 688.38	86	1.159
		<i>Сметная прибыль</i>				94.5%	144.20	94.5%	1 429	
		<i>Всего с НР и СП</i>				46.75%	71.34	46.75%	707	
							465.80		3 805	

Раздел 4. КОРПУС 5

32.	E57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2		0.41543	315.94	131.25	3 072.78	1 277	9.73
32. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	15.9108	7.800	124.10	77.11	1 227	9.886
32. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.86	0.35727	13.500	4.82	99.46	36	7.367
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.86	0.35727	20.00	7.15	138.92	50	6.946
			(1)			13.50	4.82	99.46	36	7.367
32. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.49	1.03441					
		Накладные расходы				80%	103.14	80%	1 010	
		Сметная прибыль				68%	87.67	68%	859	
		Всего с НР и СП					322.05		3 146	
33.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.41543	59.83	24.85	591.43	246	9.899
33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	3.18631	7.800	24.85	77.11	246	9.886
33. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.2908					
		Накладные расходы				80%	19.88	80%	197	
		Сметная прибыль				68%	16.90	68%	167	
		Всего с НР и СП					61.63		610	
34.	E11-01-012-2	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	100 м2		0.39043	3 226.36	1 259.65	16 380.09	6 395	5.077
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	49.404	19.2886	8.530	164.53	84.57	1 631	9.914
34. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.65	0.25378	12.706	3.22	98.33	25	7.739
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.15	0.05856	89.99	5.27	376.65	22	4.185
			(1)			10.06	0.59	94.57	6	9.401
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5	0.19521	20.00	3.90	138.92	27	6.946
			(1)			13.50	2.64	99.46	19	7.367
34. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5625	0.21961	0.95	0.21	3.83	1	4.032
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.22449	75.40	16.93	440.77	99	5.846
			(1)							
34. 7.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0016	0.00062	5 160.53	3.22	26 466.10	17	5.129
34. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	8.97978	6.97	62.59	15.69	141	2.251
34. 9.	с102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.24	0.0937	1 078.10	101.02	4 191.39	393	3.888
34. 10.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0034	0.00133	3 900.40	5.18	18 214.87	24	4.67
34. 11.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	1.18	0.4607	1 946.45	896.73	8 770.64	4 041	4.506
34. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.02733	2.41	0.07			
		Накладные расходы				110.7%	185.70	110.7%	1 833	
		Сметная прибыль				63.75%	106.94	63.75%	1 056	
		Всего с НР и СП					1 552.29		9 284	
35.	E11-01-012-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2		0.025	2 122.44	53.06	11 173.37	279	5.258

<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
35. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	1.02753	8.530	8.76	84.57	87	9.914
35. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.225</i>	<i>0.00563</i>	<i>13.500</i>	<i>0.08</i>	<i>99.46</i>	<i>1</i>	<i>7.367</i>
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.225	0.00563	<u>20.00</u>	<u>0.11</u>	<u>138.92</u>	<u>1</u>	<u>6.946</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.08</i>	<i>99.46</i>	<i>1</i>	<i>7.367</i>
35. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4	0.01	0.95	0.01	3.83		4.032
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.325	0.00812	<u>75.40</u>	<u>0.61</u>	<u>440.77</u>	<u>4</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
35. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	0.525	6.97	3.66	15.69	8	2.251
35. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип П, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.0205	1 946.45	39.90	8 770.64	180	4.506
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	9.79	110.7%	97	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	5.64	63.75%	56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					68.48		433	
36.	Е11-01-033-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2		0.41543	6 895.87	2 864.72	37 872.40	15 733	5.492
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
36. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.828	29.0083	8.530	247.44	84.57	2 453	9.914
36. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.725</i>	<i>0.30118</i>	<i>13.500</i>	<i>4.07</i>	<i>99.46</i>	<i>30</i>	<i>7.367</i>
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.725	0.30118	<u>20.00</u>	<u>6.02</u>	<u>138.92</u>	<u>42</u>	<u>6.946</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>4.07</i>	<i>99.46</i>	<i>30</i>	<i>7.367</i>
36. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.025	0.42581	0.95	0.40	3.83	2	4.032
36. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	1.40206	2.09	2.93	7.86	11	3.761
36. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	1.05	0.4362	<u>75.40</u>	<u>32.89</u>	<u>440.77</u>	<u>192</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
36. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0123	0.00511	5 160.53	26.37	29 077.42	149	5.635
36. 8.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	2.88	1.19642	2 130.23	2 548.66	10 769.24	12 885	5.055
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	278.42	110.7%	2 749	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	160.34	63.75%	1 583	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 303.48		20 065	
37.	Е15-04-024-3	Простая окраска масляными составами по дереву полов	100 м2		0.41543	736.43	305.93	3 505.16	1 456	4.759
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
37. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.577	11.4562	8.740	100.13	86.71	993	9.921
37. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.00519</i>	<i>13.500</i>	<i>0.07</i>	<i>99.46</i>	<i>1</i>	<i>7.367</i>
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.00519	<u>20.00</u>	<u>0.10</u>	<u>138.92</u>	<u>1</u>	<u>6.946</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.07</i>	<i>99.46</i>	<i>1</i>	<i>7.367</i>
37. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.02077	<u>75.40</u>	<u>1.57</u>	<u>440.77</u>	<u>9</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
37. 5.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0097	0.00403	14 323.00	57.72	36 206.79	146	2.528
37. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00017	100.61	0.02	204.45		2.032

37.7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00208	2 863.90	5.95	8 374.42	17	2.924
37.8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.34	0.14124	3.00	0.42	6.89	1	2.297
37.9.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0195	0.0081	17 286.00	140.03	35 624.46	289	2.061
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	94.69	94.5%	939	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	46.84	46.75%	465	
		<i>Всего с НР и СП</i>					447.46		2 860	
38.	Е62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		1.1506	639.27	735.54	2 820.28	3 245	4.412
38.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	20.97	24.1281	8.620	207.98	85.64	2 066	9.935
38.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.11506	13.500	1.55	99.46	11	7.367
38.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.11506	20.00	2.30	138.92	16	6.946
		(1)				13.50	1.55	99.46	11	7.367
38.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.04602	75.40	3.47	440.77	20	5.846
		(1)								
38.5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0036	0.00414	15 500.00	64.20	39 176.14	162	2.527
38.6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00046	100.61	0.05	204.45		2.032
38.7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.05235	4 210.63	220.44	7 902.30	414	1.877
38.8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.1841	3.00	0.55	6.89	1	2.297
38.9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.92048	8.50	7.82	101.79	94	11.975
38.10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0115	0.01323	17 286.00	228.73	35 624.46	471	2.061
		<i>Накладные расходы</i>				80%	167.62	80%	1 662	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	104.77	50%	1 039	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 007.93		5 945	
39.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.01	2 974.59	29.75	27 493.85	275	9.244
39.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	2.2835	8.850	20.21	87.77	200	9.918
39.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.0067	13.500	0.09	99.46	1	7.367
39.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.0067	20.00	0.13	138.92	1	6.946
		(1)				13.50	0.09	99.46	1	7.367
39.4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.022	427.02	9.39	3 344.77	74	7.833
39.5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0035	2.41	0.01			
39.6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.0338					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	16.04	79%	159	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.15	50%	101	
		<i>Всего с НР и СП</i>					55.94		534	
40.	Е62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		3.649	731.09	2 667.75	3 993.81	14 573	5.463
40.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.29	121.475	8.620	1 047.12	85.64	10 403	9.935
40.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.3649	13.500	4.93	99.46	36	7.367

40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.3649	20.00 13.50	7.30 4.93	138.92 99.46	51 36	6.946 7.367
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.25543	75.40	19.26	440.77	113	5.846
40. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0042	0.01533	15 500.00	237.55	39 176.14	600	2.527
40. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00146	100.61	0.15	204.45		2.032
40. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.025	0.09123	4 210.63	384.11	7 902.30	721	1.877
40. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.58384	3.00	1.75	6.89	4	2.297
40. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	2.9192	8.50	24.81	101.79	297	11.975
40. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0167	0.06094	15 519.00	945.70	39 125.42	2 384	2.521
		<i>Накладные расходы</i>				80%	841.64	80%	8 351	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	526.03	50%	5 220	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 035.42		28 144	
41.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.02366	287.70	6.81	2 851.61	67	9.838
41. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.85838	7.930	6.81	78.60	67	9.912
41. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.02792					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.58	82%	55	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	4.22	62%	42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.62		163	
42.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 081.68	20.82	15 877.41	159	7.637
42. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.010	14.36	79.39	142	9.911
42. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.97	0.0397	10.060	0.40	94.57	4	9.401
42. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.0397	100.01 10.06	3.97 0.40	405.71 94.57	16 4	4.057 9.401
42. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05		0.129
42. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	12.10	82%	120	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	9.15	62%	91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42.07		369	
43.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.06086	3 764.85	229.12	26 641.78	1 621	7.075
43. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	8.04847	8.970	72.19	88.84	715	9.904
43. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.29668	75.40	22.37	440.77	131	5.846
43. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	6.57266	2.79	18.34	25.57	168	9.165
43. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00062	5 160.53	3.18	29 077.42	18	5.635
43. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00487	1 078.10	5.25	4 191.39	20	3.888
43. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	32.8633	3.28	107.79	17.32	569	5.28

		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	76.67	106.2%	759	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	38.66	53.55%	383	
		<i>Всего с НР и СП</i>					344.44		2 763	
44.	C203-2227-33	Блоки дверные ДН 21-13Б, пл.2.65 м2 (филенчатые)	шт.		1	653.78	653.78	4 175.54	4 176	6.387
45.	C101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект		1	93.54	93.54	172.04	172	1.839
46.	E15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных филенчатых Т.Ч. п. 3.24 Кзтр=1,08 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.08</i>	100 м2		0.14606	1 713.46	250.27	11 427.88	1 669	6.669
46. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	115.171	16.8217	9.070	152.57	89.90	1 512	9.912
46. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00183	13.500	0.02	99.46		7.367
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00183	20.00	0.04	138.92		6.946
			(1)			13.50	0.02	99.46		7.367
46. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.01643	75.40	1.24	440.77	7	5.846
			(1)							
46. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00035	100.61	0.04	204.45		2.032
46. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00012	8.50		101.79		11.975
46. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.00599	2 863.90	17.15	8 374.42	50	2.924
46. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.04528	3.00	0.14	6.89		2.297
46. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.00037	14 348.00	5.24	36 238.84	13	2.526
46. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.02474	0.00361	20 439.00	73.86	23 688.38	86	1.159
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	144.20	94.5%	1 429	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	71.34	46.75%	707	
		<i>Всего с НР и СП</i>					465.80		3 805	
47.	E62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.2592	991.75	257.06	4 672.73	1 211	4.711
47. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	40.93	10.6091	8.620	91.45	85.64	909	9.935
47. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.02592	13.500	0.35	99.46	3	7.367
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.02592	20.00	0.52	138.92	4	6.946
			(1)			13.50	0.35	99.46	3	7.367
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.01555	75.40	1.17	440.77	7	5.846
			(1)							
47. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0034	0.00088	15 500.00	13.66	39 176.14	35	2.527
47. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001	100.61	0.01	204.45		2.032
47. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.01179	4 210.63	49.66	7 902.30	93	1.877
47. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.04147	3.00	0.12	6.89		2.297
47. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.20736	8.50	1.76	101.79	21	11.975
47. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0169	0.00438	22 533.00	98.71	32 649.25	143	1.449
		<i>Накладные расходы</i>				80%	73.44	80%	730	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	45.90	50%	456	

<i>Всего с НР и СП</i>						376.40		2 397	
48.	E62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (спаренные изнутри)	100 м2	0.7344	1 122.97	824.71	6 072.03	4 459	5.407
48. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	57.46	42.1986	8.620	363.75	85.64	3 614
48. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.07344	13.500	0.99	99.46	7
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.07344	20.00	1.47	138.92	10
			(1)			13.50	0.99	99.46	7
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.04406	75.40	3.32	440.77	19
			(1)						
48. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0034	0.0025	15 500.00	38.70	39 176.14	98
48. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00029	100.61	0.03	204.45	
48. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.03342	4 210.63	140.70	7 902.30	264
48. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.1175	3.00	0.35	6.89	1
48. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.58752	8.50	4.99	101.79	60
48. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0164	0.01204	22 533.00	271.39	32 649.25	393
		<i>Накладные расходы</i>				80%	291.79	80%	2 897
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	182.37	50%	1 811
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 298.87		9 166

Раздел 5. КОРПУС 4

49.	E57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.17975	315.94	56.79	3 072.78	552	9.72
49. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	6.88443	7.800	53.70	77.11	531
49. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.86	0.15459	13.500	2.09	99.46	15
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.86	0.15459	20.00	3.09	138.92	21
			(1)			13.50	2.09	99.46	15
49. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.49	0.44758				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	44.63	80%	437
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	37.94	68%	371
		<i>Всего с НР и СП</i>					139.36		1 360
50.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.17975	59.83	10.75	591.43	106	9.86
50. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	1.37868	7.800	10.75	77.11	106
50. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.12582				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.60	80%	85
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	7.31	68%	72
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.66		263
51.	E11-01-012-2	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	100 м2	0.16975	3 226.36	547.67	16 380.09	2 781	5.078
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
51. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	49.404	8.38633	8.530	71.54	84.57	709
51. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.65	0.11034	12.706	1.40	98.33	11
51. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.15	0.02546	89.99	2.29	376.65	10
			(1)			10.06	0.26	94.57	2

51. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.5	0.08488	<u>20.00</u>	<u>1.70</u>	<u>138.92</u>	<u>12</u>	<u>6.946</u>
			(1)			13.50	1.15	99.46	8	7.367
51. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5625	0.09548	0.95	0.09	3.83		4.032
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.575	0.09761	<u>75.40</u>	<u>7.36</u>	<u>440.77</u>	<u>43</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
51. 7.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0016	0.00027	5 160.53	1.40	26 466.10	7	5.129
51. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	3.90425	6.97	27.21	15.69	61	2.251
51. 9.	с102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.24	0.04074	1 078.10	43.92	4 191.39	171	3.888
51. 10.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0034	0.00058	3 900.40	2.25	18 214.87	11	4.67
51. 11.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1.18	0.20031	1 946.45	389.88	8 770.64	1 757	4.506
51. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.01188	2.41	0.03			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	80.74	110.7%	797	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	46.50	63.75%	459	
		<i>Всего с НР и СП</i>					674.91		4 037	
52.	E11-01-012-3	Укладка лаг по плитам перекрытий <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.01	2 122.44	21.22	11 173.37	112	5.278
52. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	0.41101	8.530	3.51	84.57	35	9.914
52. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.225	0.00225	13.500	0.03	99.46		7.367
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.225	0.00225	<u>20.00</u>	<u>0.05</u>	<u>138.92</u>		<u>6.946</u>
			(1)			13.50	0.03	99.46		7.367
52. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4	0.004	0.95		3.83		4.032
52. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.325	0.00325	<u>75.40</u>	<u>0.25</u>	<u>440.77</u>	<u>1</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
52. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	0.21	6.97	1.46	15.69	3	2.251
52. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.0082	1 946.45	15.96	8 770.64	72	4.506
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	3.92	110.7%	39	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	2.26	63.75%	22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27.40		173	
53.	E11-01-033-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.17975	6 895.87	1 239.53	37 872.40	6 808	5.492
53. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.828	12.5516	8.530	107.07	84.57	1 061	9.914
53. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.725	0.13032	13.500	1.76	99.46	13	7.367
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.725	0.13032	<u>20.00</u>	<u>2.61</u>	<u>138.92</u>	<u>18</u>	<u>6.946</u>
			(1)			13.50	1.76	99.46	13	7.367

53. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.025	0.18424	0.95	0.18	3.83	1	4.032
53. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	0.60666	2.09	1.27	7.86	5	3.761
53. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.05	0.18874	<u>75.40</u>	<u>14.23</u>	<u>440.77</u>	<u>83</u>	<u>5.846</u>
53. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0123	0.00221	5 160.53	11.41	29 077.42	64	5.635
53. 8.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	2.88	0.51768	2 130.23	1 102.78	10 769.24	5 575	5.055
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	120.47	110.7%	1 189	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	69.38	63.75%	685	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 429.38		8 682	
54.	E15-04-024-3	Простая окраска масляными составами по дереву полов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.17975	736.43	132.37	3 505.16	630	4.759
54. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.577	4.95697	8.740	43.32	86.71	430	9.921
54. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00225	13.500	0.03	99.46		7.367
54. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.00225	<u>20.00</u>	<u>0.04</u>	<u>138.92</u>		<u>6.946</u>
						13.50	0.03	99.46		7.367
54. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.00899	<u>75.40</u>	<u>0.68</u>	<u>440.77</u>	<u>4</u>	<u>5.846</u>
54. 5.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0097	0.00174	14 323.00	24.97	36 206.79	63	2.528
54. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00007	100.61	0.01	204.45		2.032
54. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0009	2 863.90	2.57	8 374.42	8	2.924
54. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.34	0.06112	3.00	0.18	6.89		2.297
54. 9.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0195	0.00351	17 286.00	60.59	35 624.46	125	2.061
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	40.97	94.5%	406	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	20.27	46.75%	201	
		<i>Всего с НР и СП</i>					193.60		1 237	
55.	E62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		3.649	731.09	2 667.75	3 993.81	14 573	5.463
55. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.29	121.475	8.620	1 047.12	85.64	10 403	9.935
55. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.3649	13.500	4.93	99.46	36	7.367
55. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.3649	<u>20.00</u>	<u>7.30</u>	<u>138.92</u>	<u>51</u>	<u>6.946</u>
						13.50	4.93	99.46	36	7.367
55. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.07	0.25543	<u>75.40</u>	<u>19.26</u>	<u>440.77</u>	<u>113</u>	<u>5.846</u>
55. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0042	0.01533	15 500.00	237.55	39 176.14	600	2.527
55. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00146	100.61	0.15	204.45		2.032
55. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.025	0.09123	4 210.63	384.11	7 902.30	721	1.877
55. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.58384	3.00	1.75	6.89	4	2.297
55. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	2.9192	8.50	24.81	101.79	297	11.975
55. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0167	0.06094	15 519.00	945.70	39 125.42	2 384	2.521

		<i>Накладные расходы</i>				80%	841.64	80%	8 351	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	526.03	50%	5 220	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 035.42		28 144	
56.	Е62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.06309	991.75	62.57	4 672.73	295	4.715
56. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	40.93	2.58244	8.620	22.26	85.64	221	9.935
56. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.00631</i>	<i>13.500</i>	<i>0.09</i>	<i>99.46</i>	<i>1</i>	<i>7.367</i>
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.00631	<u>20.00</u>	<u>0.13</u>	<u>138.92</u>	<u>1</u>	<u>6.946</u>
			(1)			13.50	0.09	99.46	1	7.367
56. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.00379	<u>75.40</u>	<u>0.29</u>	<u>440.77</u>	<u>2</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
56. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0034	0.00021	15 500.00	3.33	39 176.14	8	2.527
56. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00003	100.61		204.45		2.032
56. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.00287	4 210.63	12.09	7 902.30	23	1.877
56. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.0101	3.00	0.03	6.89		2.297
56. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.05048	8.50	0.43	101.79	5	11.975
56. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0169	0.00107	22 533.00	24.03	32 649.25	35	1.449
		<i>Накладные расходы</i>				80%	17.88	80%	178	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	11.18	50%	111	
		<i>Всего с НР и СП</i>					91.63		584	
57.	Е62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		1.1506	639.27	735.54	2 820.28	3 245	4.412
57. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	20.97	24.1281	8.620	207.98	85.64	2 066	9.935
57. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.11506</i>	<i>13.500</i>	<i>1.55</i>	<i>99.46</i>	<i>11</i>	<i>7.367</i>
57. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.11506	<u>20.00</u>	<u>2.30</u>	<u>138.92</u>	<u>16</u>	<u>6.946</u>
			(1)			13.50	1.55	99.46	11	7.367
57. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.04602	<u>75.40</u>	<u>3.47</u>	<u>440.77</u>	<u>20</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
57. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0036	0.00414	15 500.00	64.20	39 176.14	162	2.527
57. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00046	100.61	0.05	204.45		2.032
57. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.05235	4 210.63	220.44	7 902.30	414	1.877
57. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.1841	3.00	0.55	6.89	1	2.297
57. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.92048	8.50	7.82	101.79	94	11.975
57. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0115	0.01323	17 286.00	228.73	35 624.46	471	2.061
		<i>Накладные расходы</i>				80%	167.62	80%	1 662	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	104.77	50%	1 039	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 007.93		5 945	

Раздел 6. КОРПУС 3

58.	Е57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2		0.015	315.94	4.74	3 072.78	46	9.705
-----	----------------	---------------------------------	--------	--	-------	--------	------	----------	----	-------

58. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	0.5745	7.800	4.48	77.11	44	9.886
58. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.86	0.0129	13.500	0.17	99.46	1	7.367
58. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.86	0.0129	20.00	0.26	138.92	2	6.946
			(1)			13.50	0.17	99.46	1	7.367
58. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.49	0.03735					
		Накладные расходы				80%	3.72	80%	36	
		Сметная прибыль				68%	3.16	68%	31	
		Всего с НР и СП					11.62		113	
59.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.015	59.83	0.90	591.43	9	10
59. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	0.11505	7.800	0.90	77.11	9	9.886
59. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.0105					
		Накладные расходы				80%	0.72	80%	7	
		Сметная прибыль				68%	0.61	68%	6	
		Всего с НР и СП					2.23		22	
60.	E11-01-012-2	Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам	100 м2		0.015	3 226.36	48.40	16 380.09	246	5.083
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
60. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	49.404	0.74106	8.530	6.32	84.57	63	9.914
60. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.65	0.00975	12.706	0.12	98.33	1	7.739
60. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.15	0.00225	89.99	0.20	376.65	1	4.185
			(1)			10.06	0.02	94.57	1	9.401
60. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5	0.0075	20.00	0.15	138.92	1	6.946
			(1)			13.50	0.10	99.46	1	7.367
60. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5625	0.00844	0.95	0.01	3.83		4.032
60. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.00863	75.40	0.65	440.77	4	5.846
			(1)							
60. 7.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0016	0.00002	5 160.53	0.12	26 466.10	1	5.129
60. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	0.345	6.97	2.40	15.69	5	2.251
60. 9.	с102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.24	0.0036	1 078.10	3.88	4 191.39	15	3.888
60. 10.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0034	0.00005	3 900.40	0.20	18 214.87	1	4.67
60. 11.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1.18	0.0177	1 946.45	34.45	8 770.64	155	4.506
60. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.00105	2.41				
		Накладные расходы				110.7%	7.13	110.7%	71	
		Сметная прибыль				63.75%	4.11	63.75%	41	
		Всего с НР и СП					59.63		358	
61.	E11-01-033-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2		0.015	6 895.87	103.44	37 872.40	568	5.491
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
61. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.828	1.04742	8.530	8.93	84.57	89	9.914

61. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.725	0.01088	13.500	0.15	99.46	1	7.367
61. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.725	0.01088	20.00	0.22	138.92	2	6.946
		(1)				13.50	0.15	99.46	1	7.367
61. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.025	0.01538	0.95	0.01	3.83		4.032
61. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	0.05063	2.09	0.11	7.86		3.761
61. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.05	0.01575	75.40	1.19	440.77	7	5.846
		(1)								
61. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0123	0.00018	5 160.53	0.95	29 077.42	5	5.635
61. 8.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	2.88	0.0432	2 130.23	92.03	10 769.24	465	5.055
		Накладные расходы				110.7%	10.05	110.7%	100	
		Сметная прибыль				63.75%	5.79	63.75%	57	
		Всего с НР и СП					119.28		725	
62.	Е62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		1.1756	639.27	751.53	2 820.28	3 316	4.412
62. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	20.97	24.6523	8.620	212.50	85.64	2 111	9.935
62. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.11756	13.500	1.59	99.46	12	7.367
62. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.11756	20.00	2.35	138.92	16	6.946
		(1)				13.50	1.59	99.46	12	7.367
62. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.04702	75.40	3.55	440.77	21	5.846
		(1)								
62. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0036	0.00423	15 500.00	65.60	39 176.14	166	2.527
62. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00047	100.61	0.05	204.45		2.032
62. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.05349	4 210.63	225.23	7 902.30	423	1.877
62. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.1881	3.00	0.56	6.89	1	2.297
62. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.94048	8.50	7.99	101.79	96	11.975
62. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0115	0.01352	17 286.00	233.70	35 624.46	482	2.061
		Накладные расходы				80%	171.27	80%	1 698	
		Сметная прибыль				50%	107.05	50%	1 062	
		Всего с НР и СП					1 029.85		6 076	
63.	Е62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		3.554	552.33	1 962.98	2 774.27	9 860	5.023
63. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	21.2	75.3448	8.620	649.47	85.64	6 453	9.935
63. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.3554	13.500	4.80	99.46	35	7.367
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.3554	20.00	7.11	138.92	49	6.946
		(1)				13.50	4.80	99.46	35	7.367
63. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.24878	75.40	18.76	440.77	110	5.846
		(1)								
63. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0014	0.00498	15 500.00	77.12	39 176.14	195	2.527
63. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00142	100.61	0.14	204.45		2.032
63. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0235	0.08352	4 210.63	351.67	7 902.30	660	1.877

63. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.56864	3.00	1.71	6.89	4	2.297
63. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	2.8432	8.50	24.17	101.79	289	11.975
63. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0151	0.05367	15 519.00	832.83	39 125.42	2 100	2.521
		<i>Накладные расходы</i>				80%	523.42	80%	5 190	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	327.14	50%	3 244	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 813.53		18 294	
64.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.02366	287.70	6.81	2 851.61	67	9.838
64. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.85838	7.930	6.81	78.60	67	9.912
64. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.02792					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.58	82%	55	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	4.22	62%	42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.62		163	
65.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 081.68	20.82	15 877.41	159	7.637
65. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.010	14.36	79.39	142	9.911
65. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.97	0.0397	10.060	0.40	94.57	4	9.401
65. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.0397	100.01 10.06	3.97 0.40	405.71 94.57	16 4	4.057 9.401
65. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05		0.129
65. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	12.10	82%	120	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	9.15	62%	91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42.07		369	
66.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.06086	3 764.85	229.12	26 641.78	1 621	7.075
66. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	8.04847	8.970	72.19	88.84	715	9.904
66. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.29668	75.40	22.37	440.77	131	5.846
66. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	6.57266	2.79	18.34	25.57	168	9.165
66. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00062	5 160.53	3.18	29 077.42	18	5.635
66. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00487	1 078.10	5.25	4 191.39	20	3.888
66. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	32.8633	3.28	107.79	17.32	569	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	76.67	106.2%	759	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	38.66	53.55%	383	
		<i>Всего с НР и СП</i>					344.44		2 763	
67.	C203-2227-33	Блоки дверные ДН 21-13Б, пл.2.65 м2 (филенчатые)	шт.		1	653.78	653.78	4 175.54	4 176	6.387
68.	C101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект		1	93.54	93.54	172.04	172	1.839

69.	E15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных филленчатых Т.Ч. п. 3.24 Кзтр=1,08 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.08</i>	100 м2		0.14606	1 713.46	250.27	11 427.88	1 669	6.669
69. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	115.171	16.8217	9.070	152.57	89.90	1 512	9.912
69. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00183	13.500	0.02	99.46		7.367
69. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00183	20.00	0.04	138.92		6.946
		(1)				13.50	0.02	99.46		7.367
69. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.01643	75.40	1.24	440.77	7	5.846
		(1)								
69. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00035	100.61	0.04	204.45		2.032
69. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00012	8.50		101.79		11.975
69. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.00599	2 863.90	17.15	8 374.42	50	2.924
69. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.04528	3.00	0.14	6.89		2.297
69. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.00037	14 348.00	5.24	36 238.84	13	2.526
69. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.02474	0.00361	20 439.00	73.86	23 688.38	86	1.159
						94.5%	144.20	94.5%	1 429	
						46.75%	71.34	46.75%	707	
							465.80		3 805	
70.	E62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2		1.358	288.69	392.05	1 992.00	2 705	6.9
70. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	28.6538	8.380	240.12	83.08	2 381	9.914
70. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.1358	13.500	1.83	99.46	14	7.367
70. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.1358	20.00	2.72	138.92	19	6.946
		(1)				13.50	1.83	99.46	14	7.367
70. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0679	75.40	5.12	440.77	30	5.846
		(1)								
70. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.00068	7 480.55	5.08	70 646.18	48	9.444
70. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.03381	2 173.44	73.49	2 425.20	82	1.116
70. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	2.4444	3.52	8.60	8.11	20	2.304
70. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00054	100.61	0.05	204.45		2.032
70. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.01358	3.00	0.04	6.89		2.297
70. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.00272	15 881.00	43.13	32 727.84	89	2.061
70. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	1.23578	10.00	12.36	20.90	26	2.09
70. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.16839	2.41	0.41			
70. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м2	0.08	0.10864	8.50	0.92	101.79	11	11.975
						80%	193.56	80%	1 916	
						50%	120.98	50%	1 198	
							706.59		5 819	

Раздел 7. СТОЛОВАЯ

МДС 81-35.2004, Приложение 1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), к=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.)

71.	Е62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.12055	1 060.08	127.79	5 135.29	619	4.844
71. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	45.6205	5.49955	8.620	47.41	85.64	471	9.935
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.01386	13.500	0.19	99.46	1	7.367
71. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01386	20.00	0.28	138.92	2	6.946
		(1)				13.50	0.19	99.46	1	7.367
71. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00832	75.40	0.63	440.77	4	5.846
		(1)								
71. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0044	0.00053	15 500.00	8.22	39 176.14	21	2.527
71. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00005	100.61		204.45		2.032
71. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.045	0.00542	4 210.63	22.84	7 902.30	43	1.877
71. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.01929	3.00	0.06	6.89		2.297
71. 9.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0175	0.00211	22 533.00	47.54	32 649.25	69	1.449
71. 10.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м2	0.8	0.09644	8.50	0.82	101.79	10	11.975
						80%	38.08	80%	378	
						50%	23.80	50%	236	
							189.67		1 233	
72.	Е62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.35379	775.23	274.27	4 428.16	1 567	5.713
72. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	38.2835	13.5443	8.620	116.75	85.64	1 160	9.935
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.04069	13.500	0.55	99.46	4	7.367
72. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.04069	20.00	0.81	138.92	6	6.946
		(1)				13.50	0.55	99.46	4	7.367
72. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0805	0.02848	75.40	2.15	440.77	13	5.846
		(1)								
72. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0042	0.00149	15 500.00	23.03	39 176.14	58	2.527
72. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00014	100.61	0.01	204.45		2.032
72. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.025	0.00884	4 210.63	37.24	7 902.30	70	1.877
72. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.05661	3.00	0.17	6.89		2.297
72. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.28303	8.50	2.41	101.79	29	11.975
72. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0167	0.00591	15 519.00	91.69	39 125.42	231	2.521
						80%	93.84	80%	931	
						50%	58.65	50%	582	
							426.76		3 080	
73.	Е62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.05	1 142.13	57.11	7 412.94	371	6.496
73. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	70.5295	3.52648	8.620	30.40	85.64	302	9.935
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.00575	13.500	0.08	99.46	1	7.367

73. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.00575	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.12</u> 0.08	<u>138.92</u> 99.46	<u>1</u> 1	<u>6.946</u> 7.367
73. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0805	0.00403	<u>75.40</u>	<u>0.30</u>	<u>440.77</u>	<u>2</u>	<u>5.846</u>
73. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0076	0.00038	15 500.00	5.89	39 176.14	15	2.527
73. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00002	100.61		204.45		2.032
73. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0255	0.00128	4 210.63	5.37	7 902.30	10	1.877
73. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.008	3.00	0.02	6.89		2.297
73. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.04	8.50	0.34	101.79	4	11.975
73. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0189	0.00095	15 519.00	14.67	39 125.42	37	2.521
		<i>Накладные расходы</i>				80%	24.38	80%	242	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.24	50%	152	
		<i>Всего с НР и СП</i>					96.73		765	
74.	E62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 1 раз <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.01884	412.29	7.77	1 785.57	34	4.376
74. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	15.847	0.29849	8.740	2.61	86.71	26	9.921
74. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.00022	<u>75.40</u>	<u>0.02</u>	<u>440.77</u>		<u>5.846</u>
74. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.004	0.00008	15 500.00	1.17	39 176.14	3	2.527
74. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00188	3.00	0.01	6.89		2.297
74. 5.	с101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	0.0156	0.00029	13 501.00	3.97	15 962.47	5	1.182
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2.09	80%	21	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.31	50%	13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11.16		68	
75.	E06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (под унитаза) <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м3		0.00144	59 735.94	86.02	389 439.62	561	6.522
75. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	154.494	0.22247	8.530	1.90	84.57	19	9.914
75. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	27.945	0.04024	13.452	0.54	126.46	5	9.401
75. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	26.8525	0.03867	<u>86.40</u> 13.50	<u>3.34</u> 0.52	<u>468.31</u> 126.91	<u>18</u> 5	<u>5.42</u> 9.401
75. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.70438	0.00101	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.11</u> 0.01	<u>504.91</u> 126.91	<u>1</u>	<u>4.509</u> 9.401
75. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.38813	0.00056	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.05</u> 0.01	<u>376.65</u> 94.57		<u>4.185</u> 9.401
75. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	8.38063	0.01207	1.90	0.02	7.82		4.116
75. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.14375	0.00021	3.27		12.66		3.872
75. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.02063	0.00147	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>440.77</u>	<u>1</u>	<u>5.846</u>

75. 9.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.01	0.00001	2 791.33	0.04	11 379.02	4.077
75. 10.	c101-1668	Рогожа	м2	30	0.0432	10.08	0.44	20.45	1 2.029
75. 11.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.002	0	5 160.53	0.01	29 077.42	5.635
75. 12.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.04	0.00006	1 166.10	0.07	4 747.44	4.071
75. 13.	c203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	3.6	0.00518	93.50	0.48	367.79	2 3.934
75. 14.	c411-0001	Вода	м3	0.73	0.00105	2.41			
75. 15.	c401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	101.5	0.14616	543.50	79.44	3 551.53	519 6.535
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2.31	94.5%	23
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	1.35	55.25%	13
		<i>Всего с НР и СП</i>					89.67		597
76.	E15-02-019-5	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2		0.01142	5 473.81	62.51	31 842.41	364 5.823
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>							
76. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	121.458	1.38705	9.510	13.19	94.17	131 9.902
76. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.78688	0.05467	10.349	0.57	94.98	5 9.178
76. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.12937	0.00148	<u>89.99</u>	<u>0.13</u>	<u>376.65</u>	<u>1</u> <u>4.185</u>
		(1)				10.06	0.01	94.57	9.401
76. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.4025	0.0046	<u>20.00</u>	<u>0.09</u>	<u>138.92</u>	<u>1</u> <u>6.946</u>
		(1)				13.50	0.06	99.46	7.367
76. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	4.255	0.04859	<u>12.39</u>	<u>0.60</u>	<u>113.34</u>	<u>6</u> <u>9.148</u>
		(1)				10.06	0.49	94.57	5 9.401
76. 6.	c402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	1.718	0.01962	2 470.10	48.46	11 535.37	226 4.67
76. 7.	c411-0001	Вода	м3	1.12	0.01279	2.41	0.03		
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	13.00	94.5%	129
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	6.43	46.75%	64
		<i>Всего с НР и СП</i>					81.95		556
77.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2		0.0116	12 803.21	148.52	51 995.60	603 4.06
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>							
77. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.409	1.83754	8.740	16.06	86.71	159 9.921
77. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	6.06625	0.07037	11.935	0.84	97.24	7 8.147
77. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.5175	0.006	<u>89.99</u>	<u>0.54</u>	<u>376.65</u>	<u>2</u> <u>4.185</u>
		(1)				10.06	0.06	94.57	1 9.401
77. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	3.30625	0.03835	<u>20.00</u>	<u>0.77</u>	<u>138.92</u>	<u>5</u> <u>6.946</u>
		(1)				13.50	0.52	99.46	4 7.367
77. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.4025	0.00467	<u>75.40</u>	<u>0.35</u>	<u>440.77</u>	<u>2</u> <u>5.846</u>
		(1)							
77. 6.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	1.1832	88.19	104.35	299.70	355 3.398
77. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0058	3.00	0.02	6.89	2.297

77. 8.	c411-0001	Вода	м3	3.85	0.04466	2.41	0.11			
77. 9.	c101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.00058	12 178.64	7.06	29 666.52	17	2.436
77. 10.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	2.2425	0.02601	<u>12.39</u> 10.06	<u>0.32</u> 0.26	<u>113.34</u> 94.57	<u>3</u> 2	<u>9.148</u> 9.401
77. 11.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.00522	3 628.43	18.94	11 373.29	59	3.134
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	18.71	110.7%	184	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	10.77	63.75%	106	
		<i>Всего с НР и СП</i>					178.00		893	
78.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.		0.1	3 812.19	381.22	23 116.97	2 312	6.065
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
78. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	32.5864	3.25864	9.510	30.99	94.17	307	9.902
78. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.46	0.046	13.500	0.62	99.46	5	7.367
78. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.46	0.046	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.92</u> 0.62	<u>138.92</u> 99.46	<u>6</u> 5	<u>6.946</u> 7.367
78. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.82		0.199
78. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.56063	0.05606	<u>75.40</u>	<u>4.23</u>	<u>440.77</u>	<u>25</u>	<u>5.846</u>
78. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.00	2.20	44 139.86	4	2.006
78. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	29 384.67	1	1.165
78. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	39 176.14	1	2.527
78. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51	61.33	5	1.953
78. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	99.44		2.699
78. 11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.00	0.97	14 680.34	1	1.205
78. 12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	314.20	314.20	1 850.00	1 850	5.888
78. 13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	32.43	13	2.079
78. 14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.31	4	5.792
78. 15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	36 647.85	2	3.778
78. 16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	45.92	92	5.835
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	36.41	115.2%	359	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	22.30	70.55%	220	
		<i>Всего с НР и СП</i>					439.94		2 892	
79.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.		1	20.20	20.20	58.11	58	2.871
80.	E16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка		1	106.00	106.00	686.70	687	6.481
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
80. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	5.89835	9.910	58.45	98.08	579	9.897
80. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.61813	0.61813	8.10	5.01	32.06	20	3.958
80. 3.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.70438	0.70438	1.20	0.85	2.92	2	2.433

80. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.01438	<u>75.40</u>	<u>1.08</u>	<u>440.77</u>	<u>6</u>	<u>5.846</u>
80. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.037	6.64	0.25	16.96	1	2.554
80. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	9 600.99	1.44	28 938.14	4	3.014
80. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	37.93	0.32	96.91	1	2.555
80. 8.	с300-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	1	1	38.61	38.61	74.20	74	1.922
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	67.33	115.2%	667	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	41.24	70.55%	408	
		<i>Всего с НР и СП</i>					214.57		1 762	
81.	С300-1474	Тройник размером 1/2	шт.		1	50.00	50.00	233.50	234	4.68
82.	Е65-5-6	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой (с переносом)	100 шт.		0.01	2 981.51	29.82	28 021.03	280	9.39
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
82. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	89.90	276	9.912
82. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	<u>75.40</u>	<u>0.12</u>	<u>440.77</u>	<u>1</u>	<u>5.846</u>
82. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.00003	25 226.00	0.81	29 384.67	1	1.165
82. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.00002	15 500.00	0.29	39 176.14	1	2.527
82. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2	2.699
82. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	28.65	103%	284	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	16.69	60%	166	
		<i>Всего с НР и СП</i>					75.17		730	
83.	С300-0623	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	комплект		1	275.41	275.41	408.36	408	1.481
84.	Е62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.71409	1 819.71	1 299.44	10 670.15	7 619	5.863
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
84. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	104.225	74.4257	8.620	641.55	85.64	6 374	9.935
84. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.08212	13.500	1.11	99.46	8	7.367
84. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.08212	<u>20.00</u>	<u>1.64</u>	<u>138.92</u>	<u>11</u>	<u>6.946</u>
84. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.04927	<u>75.40</u>	<u>3.72</u>	<u>440.77</u>	<u>22</u>	<u>5.846</u>
84. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0111	0.00793	15 500.00	122.86	39 176.14	311	2.527
84. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00171	100.61	0.17	204.45		2.032
84. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.03542	4 210.63	149.14	7 902.30	280	1.877
84. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.12854	3.00	0.39	6.89	1	2.297
84. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.7855	8.50	6.68	101.79	80	11.975
84. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0232	0.01657	22 533.00	373.30	32 649.25	541	1.449

		<i>Накладные расходы</i>				80%	514.13	80%	5 106	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	321.33	50%	3 191	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 134.90		15 916	
85.	E62-39-3	Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей	100 м2		0.0585	91.37	5.35	858.81	50	9.346
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
85. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	10.7525	0.62902	7.930	4.99	78.60	49	9.912
85. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.0936	3.52	0.33	8.11	1	2.304
85. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00585	3.00	0.02	6.89		2.297
85. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.0041	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>					80%	3.99	80%	39
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	2.50	50%	25
		<i>Всего с НР и СП</i>					11.84		114	
86.	E62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (окон раздачи одинарных с двух сторон) и подоконником)	100 м2		0.08775	1 764.14	154.80	11 475.07	1 007	6.505
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
86. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	10.3637	8.620	89.34	85.64	888	9.935
86. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.01009	13.500	0.14	99.46	1	7.367
86. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01009	20.00	0.20	138.92	1	6.946
		(1)				13.50	0.14	99.46	1	7.367
86. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00605	75.40	0.46	440.77	3	5.846
		(1)								
86. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0004	15 500.00	6.26	39 176.14	16	2.527
86. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00021	100.61	0.02	204.45		2.032
86. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.00332	4 210.63	13.97	7 902.30	26	1.877
86. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0158	3.00	0.05	6.89		2.297
86. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.09653	8.50	0.82	101.79	10	11.975
86. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.00194	22 533.00	43.70	32 649.25	63	1.449
		<i>Накладные расходы</i>					80%	71.58	80%	711
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	44.74	50%	445
		<i>Всего с НР и СП</i>					271.12		2 163	
87.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.679	33.00	154.39	206.25	965	6.25
87. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.70446	7.300	19.74	72.28	195	9.901
87. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.35691	99.23	134.65	567.13	770	5.715
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>					100%	19.74	100%	195
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	11.84	60%	117
		<i>Всего с НР и СП</i>					185.97		1 277	
88.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		4.679	17.16	80.29	85.77	401	4.994

ИТОГО ПО СМЕТЕ

49 060.43

252 206

5.141

Оплата основных рабочих	13 145.82		130 508	9.928
Стоимость механизмов	846.33		4 800	5.672
Оплата механизаторов	98.48		753	7.646
Сметная заработная плата	13 244.30		131 261	9.911
Сметная стоимость материалов	35 068.28		116 894	3.333
Трудозатраты осн. рабочих	1 525.14		1 525	
Трудозатраты механизаторов	7.40		7	0.946
Нормативная трудоемкость	1 532.54		1 532	
Накладные расходы	11 137.75		110 369	9.909
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	103 747	
Сметная прибыль	6 839.86		67 776	9.909
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	67 038.04			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			423 729	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18	76 271.00	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			500 000.00	