

Стройка: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Дружба",  
Владимирская область,Собинский район

Объект: Ремонт зданий муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр  
"Дружба", Владимирская область

### ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-01

Текущий ремонт большого бассейна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33\*""

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смт. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Затраты труда рабочих-строителей

1	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	3.05357	7.300	22.00	77.25	236	10.727
2	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.2988	7.800	41.00	82.42	437	10.659
3	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	75.4962	7.850	593.00	83.25	6 285	10.599
4	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	204.722	7.930	1 623.00	84.01	17 199	10.597
5	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	6.85267	8.160	56.00	86.44	592	10.571
6	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	492.446	8.740	4 304.00	92.67	45 635	10.603
7	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	297.627	9.180	2 732.00	97.23	28 938	10.592
		<b>Итого по разделу</b>		<b>1085.5</b>		<b>9 371.00</b>		<b>99 322</b>	<b>10.599</b>

#### Затраты труда машинистов

8	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.5033	12.180	396.00	104.00	3 388	8.556
---	------------	--------------------------	-------	---------	--------	--------	--------	-------	-------

#### Машины и механизмы

9	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.79258	<u>89.99</u> 10.06	<u>161.00</u> 18.00	<u>393.68</u> 101.08	<u>706</u> 181.00	<u>4.385</u> 10.056
10	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	19.7463	<u>20.00</u> 13.50	<u>395.00</u> 267.00	<u>153.75</u> 106.30	<u>3 036</u> 2 099.00	<u>7.686</u> 7.861
11	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.6664	<u>100.01</u> 10.06	<u>167.00</u> 17.00	<u>405.64</u> 101.08	<u>676</u> 168.00	<u>4.048</u> 9.882
12	X11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	9.29809	<u>12.39</u> 10.06	<u>115.00</u> 94.00	<u>126.51</u> 101.08	<u>1 176</u> 940.00	<u>10.226</u> 10
13	X11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	64.0473	0.50	32.00	1.36	87	2.719
14	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.33281	31.33	104.00	4.05	13	0.125
15	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.28935	<u>75.40</u>	<u>97.00</u>	<u>448.56</u>	<u>578</u>	<u>5.959</u> 0
16	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	1.53207	<u>99.23</u>	<u>152.00</u>	<u>590.31</u>	<u>904</u>	<u>5.947</u> 0

17	X403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т	5.283	6.76	36.00	34.42	182	5.056
<b>Итого по разделу</b>						<b>1 259.00</b>		<b>7 358</b>	<b>5.844</b>

**Материальные ресурсы**

18	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00058	5 160.00	3.00	43 855.93	25	8.333
19	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.00302	424.28	1.00	3 647.46	11	11
20	C101-1705	Пахля пропитанная	кг	2.7864	2.79	8.00	25.57	71	8.875
21	C101-1757	Ветошь	кг	2.50345	3.00	8.00	6.89	17	2.125
22	C101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	2.14571	3 628.43	7 786.00	11 117.71	23 855	3.064
23	C101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.17875	12 178.64	2 177.00	29 440.91	5 263	2.418
24	C101-3991-33	Сетка "рабица" размером 20x20	м2	25.0776	18.87	473.00	44.35	1 112	2.351
25	C101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	507.84	748.79	380 266.00	211.53	107 423	0.282
26	C201-4071-33	Защитная шина для углов 23x15x0,5	м	85.344	3.36	287.00	8.96	765	2.666
27	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.71982	438.74	316.00	3 724.52	2 681	8.484
28	C402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	7.92903	465.84	3 694.00	4 264.93	33 817	9.155
29	C402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.0716	8 892.40	637.00	40 282.57	2 884	4.527
30	C411-0001	Вода	м3	27.6103	2.41	67.00			0
31	C999-9900	Строительный мусор	т	5.28372					0
<b>Итого по разделу</b>						<b>395 723.00</b>		<b>177 924</b>	<b>0.45</b>

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

Оплата основных рабочих	9 371.82	99 322	10.598
Стоимость механизмов	1 259.49	7 359	5.843
Оплата механизаторов	394.92	3 388	8.579
Сметная заработная плата	9 766.74	102 710	10.516
Сметная стоимость материалов	395 720.22	177 926	0.45
Трудозатраты осн. рабочих	1 085.50	1 085	
Трудозатраты механизаторов	32.50	33	1.015
Нормативная трудоемкость	1 118.00	1 118	
Накладные расходы	10 146.46	106 666	10.513
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	100 266
Сметная прибыль	5 662.80	59 519	10.511
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ</b>	<b>422 160.79</b>		
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94</b>			<b>444 392</b>

**ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА:**

Керамогранит плитка половая 357,5+143,19=500,6 м2		<b>-107 423.00</b>	
<b>ИТОГО С учетом возврата</b>			<b>336 969,00</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>	<b>18</b>		<b>60 654,00</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>			<b>397 623,00</b>

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

---

*(должность, подпись, Ф.И.О)*