Стройка:

Объект: МДОУ детский сад № 5 г.Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ детский сад № 5 г.Владимира

Сметная стоимость: **469.147** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.166** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **113.372** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Работа							
1.	**Ц10-08-002-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**		**138**	**21.66**	**2 989.68**	**173.63**	**23 960.53**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.68	231.84	9.620	2 230.30	95.2400	22 080.44
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	22.08	19.20	423.94	3.82	84.35
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00138	2 326.12	3.21	3 488.26	4.81
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.069	12.45	0.86	54.55	3.76
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	34.5	8.13	280.49	47.28	1 631.16
1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.69	64.22	44.31	175.07	120.80
		Накладные расходы				80%	1 784.24	75.2%	16 604.49
		Сметная прибыль				60%	1 338.18	60%	13 248.26
		Всего с НР и СП					6 112.10		53 813.28
2.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**10**	**10.35**	**103.55**	**85.93**	**859.34**
		Начисления: Н11= 2							
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.84	8.4	9.620	80.81	95.2400	800.02
2. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.6	19.20	11.52	3.82	2.29
2. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.0001	2 326.12	0.23	3 488.26	0.35
2. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.05	26.60	1.33	93.50	4.68
2. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.002	12.45	0.02	54.55	0.11
2. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	1	8.13	8.13	47.28	47.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.02	64.22	1.28	175.07	3.50
		Накладные расходы				80%	64.65	75.2%	601.62
		Сметная прибыль				60%	48.49	60%	480.01
		Всего с НР и СП					216.68		1 940.97
3.	**Ц10-08-001-12**	**Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-КПБ)**	**шт.**		**1**	**88.90**	**88.90**	**836.70**	**836.70**
		Начисления: Н11= 2							
3. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	8	8	10.350	82.80	102.3400	818.72
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
3. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 488.26	0.07
3. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0016	12.45	0.02	54.55	0.09
3. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18
3. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.016	64.22	1.03	175.07	2.80
		Накладные расходы				80%	66.24	75.2%	615.68
		Сметная прибыль				60%	49.68	60%	491.23
		Всего с НР и СП					204.82		1 943.61
4.	**Ц31-01-008-2**	**Пульт управления С2000**	**шт.**		**1**	**1 045.22**	**1 045.22**	**8 865.25**	**8 865.25**
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	83.4	83.4	9.910	826.49	98.0800	8 179.87
4. 2.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.0005	6 066.49	3.03	17 145.80	8.57
4. 3.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.46	0.46	35.20	16.19	84.21	38.74
4. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.46	0.46	12.45	5.73	54.55	25.09
4. 5.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.46	0.46	18.67	8.59	94.46	43.45
4. 6.	с201-9180	Подкладки металлические	кг	2	2	7.73	15.46	37.80	75.60
4. 7.	с522-0075	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0.46	0.46	112.86	51.92	551.89	253.87
4. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.2	1.2	94.60	113.52	188.85	226.62
4. 9.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.11	0.11				
		Накладные расходы				80%	661.19	75.2%	6 151.26
		Сметная прибыль				60%	495.89	60%	4 907.92
		Всего с НР и СП					2 202.31		19 924.43
5.	**Ц10-08-001-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей**	**шт.**		**1**	**130.77**	**130.77**	**1 202.46**	**1 202.46**
		Начисления: Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	11.7	11.7	10.060	117.70	99.5000	1 164.15
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
5. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
5. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91
5. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	175.07	17.51
		Накладные расходы				80%	94.16	75.2%	875.44
		Сметная прибыль				60%	70.62	60%	698.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					295.55		2 776.39
6.	**Ц08-01-081-1**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2**	**шт.**		**15**	**21.87**	**328.05**	**154.14**	**2 312.10**
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.13	16.95	9.620	163.06	95.2400	1 614.32
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.6*	*13.500*	*8.10*	*126.9100*	*76.15*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.6	134.65	80.79	578.32	346.99
			(1)			*13.50*	*8.10*	*126.91*	*76.15*
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.6	95.53	57.32	501.93	301.16
			(1)						
6. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	0.9	8.93	8.04	31.66	28.49
6. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.3	61.06	18.32	67.20	20.16
		Накладные расходы				95%	162.60	89.3%	1 509.59
		Сметная прибыль				65%	111.25	65%	1 098.81
		Всего с НР и СП					601.91		4 920.50
7.	**Ц10-02-016-6**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**шт.**		**1**	**256.59**	**256.59**	**1 502.19**	**1 502.19**
		Начисления: Н11= 2							
7. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	10.1	10.1	11.080	111.91	109.4500	1 105.45
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.44*	*0.44*	*10.060*	*4.43*	*94.5700*	*41.61*
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.44	0.44	89.99	39.60	376.65	165.73
			(1)			*10.06*	*4.43*	*94.57*	*41.61*
7. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.0003	0.0003	2 326.12	0.70	3 488.26	1.05
7. 5.	с101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0001	0.0001	41 664.00	4.17	203 736.96	20.37
7. 6.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	35.20	1.06	84.21	2.53
7. 7.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00002	15 295.94	0.31	27 548.13	0.55
7. 8.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
7. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.3	0.3	8.93	2.68	31.66	9.50
7. 10.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1	1	8.13	8.13	47.28	47.28
7. 11.	с110-0113	Скрепы 10х2	кг	0.02	0.02	15.19	0.30	74.28	1.49
7. 12.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	10	10	7.70	77.00	11.51	115.10
7. 13.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.08	0.08	35.27	2.82	172.47	13.80
7. 14.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	64.22	3.85	175.07	10.50
7. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78
7. 16.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.001				
		Накладные расходы				80%	93.07	75.2%	862.59
		Сметная прибыль				60%	69.80	60%	688.24
		Всего с НР и СП					419.47		3 053.02
8.	**Ц10-06-037-5**	**Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840**	**шт.**		**1**	**99.84**	**99.84**	**344.65**	**344.65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Начисления: Н11= 2							
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.06	2.06	9.070	18.68	89.9000	185.19
8. 2.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.02	95.53	1.91	501.93	10.04
			(1)						
8. 3.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00003	0.00003	8 580.00	0.26	24 671.67	0.74
8. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1.2	1.2	8.13	9.76	47.28	56.74
8. 5.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0009	0.0009	75 196.00	67.68	98 897.10	89.01
8. 6.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.027	0.027				
		Накладные расходы				100%	18.68	94%	174.08
		Сметная прибыль				65%	12.14	65%	120.37
		Всего с НР и СП					130.66		639.10
9.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**1**	**120.32**	**120.32**	**322.14**	**322.14**
		Начисления: Н11= 2							
9. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	1.56	9.510	14.84	94.1700	146.91
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.500*	*0.03*	*126.9100*	*0.25*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	578.32	1.16
			(1)			*13.50*	*0.03*	*126.91*	*0.25*
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
9. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
9. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.002	95.53	0.19	501.93	1.00
			(1)						
9. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2.39
9. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	94.46	0.09
9. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93	0.44	31.66	1.55
9. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.79	16.82
9. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	87.04	1.22
9. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.62	9.30
9. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	84.21	0.51
9. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.036	68.04	2.45	332.72	11.98
9. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.001	7 963.71	7.96	38 942.54	38.94
9. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.51	70.21
9. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88
9. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76
9. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.65	0.22
9. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	217.31	1.30
9. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	188.85	2.27
		Накладные расходы				95%	14.13	89.3%	131.41
		Сметная прибыль				65%	9.67	65%	95.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					144.11		549.21
10.	**Ц10-01-039-6**	**Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки**	**шт.**		**1**	**17.06**	**17.06**	**169.14**	**169.14**
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2	2	8.530	17.06	84.5700	169.14
		Накладные расходы				80%	13.65	75.2%	127.19
		Сметная прибыль				60%	10.24	60%	101.48
		Всего с НР и СП					40.94		397.82
11.	**Ц10-04-101-7**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении**	**шт.**		**14**	**32.24**	**451.39**	**240.14**	**3 361.94**
		Начисления: Н11= 2							
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2	28	9.070	253.96	89.9000	2 517.20
11. 2.	с110-0014	Шурупы-глухари 8х140мм	100 шт.	0.011	0.154	162.03	24.95	397.18	61.17
11. 3.	с507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0.005	0.07	2 124.91	148.74	10 390.81	727.36
11. 4.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.21	94.60	19.87	188.85	39.66
		Накладные расходы				92%	233.64	86.48%	2 176.87
		Сметная прибыль				65%	165.07	65%	1 636.18
		Всего с НР и СП					850.11		7 174.99
12.	**Ц10-04-101-15**	**Транспарант световой (табло)**	**шт.**		**21**	**21.01**	**441.31**	**194.26**	**4 079.51**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	42	9.620	404.04	95.2400	4 000.08
12. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.105	64.22	6.74	175.07	18.38
12. 3.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.315	94.60	29.80	188.85	59.49
		Накладные расходы				92%	371.72	86.48%	3 459.27
		Сметная прибыль				65%	262.63	65%	2 600.05
		Всего с НР и СП					1 075.65		10 138.83
13.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**9**	**373.45**	**3 361.02**	**3 579.75**	**32 217.73**
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	338.4	9.400	3 180.96	93.1000	31 505.04
13. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	22.23	8.10	180.06	32.06	712.69
		Накладные расходы				95%	3 021.91	89.3%	28 134.00
		Сметная прибыль				65%	2 067.62	65%	20 478.28
		Всего с НР и СП					8 450.56		80 830.01
14.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**9.15**	**89.15**	**815.76**	**462.64**	**4 233.12**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.52	32.208	9.400	302.76	93.1000	2 998.56
14. 2.	с101-9852	Краска	кг	0.05	0.4575	68.04	31.13	332.72	152.22
14. 3.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.183	19.26	3.52	28.32	5.18
14. 4.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.4575	140.80	64.42	238.17	108.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 5.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.4575	118.57	54.25	236.72	108.30
14. 6.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	2.379	50.75	120.73	170.41	405.41
14. 7.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.915	98.80	90.40	168.09	153.80
14. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.464	94.60	138.49	188.85	276.48
		Накладные расходы				95%	287.62	89.3%	2 677.71
		Сметная прибыль				65%	196.79	65%	1 949.06
		Всего с НР и СП					1 300.18		8 859.90
15.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**4**	**904.61**	**3 618.45**	**4 314.22**	**17 256.86**
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	138.8	9.400	1 304.72	93.1000	12 922.28
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.88*	*13.500*	*11.88*	*126.9100*	*111.68*
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.22	0.88	134.65	118.49	578.32	508.92
			(1)			*13.50*	*11.88*	*126.91*	*111.68*
15. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	71.6	8.10	579.96	32.06	2 295.50
15. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	17.76	2.08	36.94	5.13	91.11
15. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.88	95.53	84.07	501.93	441.70
			(1)						
15. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.00872	9 140.00	79.70	31 650.68	275.99
15. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.012	12 095.66	145.15	27 050.59	324.61
15. 9.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	40				
15. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	100	0.87	87.00	2.42	242.00
15. 11.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	40	0.27	10.80	0.94	37.60
15. 12.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	4	274.18	1 096.72	5.00	20.00
15. 13.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	20	2.28	45.60	3.88	77.60
		Накладные расходы				95%	1 250.77	89.3%	11 639.33
		Сметная прибыль				65%	855.79	65%	8 472.07
		Всего с НР и СП					5 725.01		37 368.26
16.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**1.2**	**1 747.29**	**2 096.75**	**2 907.50**	**3 489.00**
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	28.56	9.400	268.46	93.1000	2 658.94
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.91*	*19.092*	*11.613*	*221.72*	*0.8774*	*16.75*
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.11	0.132	134.65	17.77	578.32	76.34
			(1)			*13.50*	*1.78*	*126.91*	*16.75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	15.8	18.96	31.14	590.41		
			(1)			*11.60*	*219.94*		
16. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	3.24	8.10	26.24	32.06	103.87
16. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	5.808	2.08	12.08	5.13	29.80
16. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.11	0.132	95.53	12.61	501.93	66.25
			(1)						
16. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00252	12 095.66	30.48	27 050.59	68.17
16. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	1.152	14.13	16.28	34.15	39.34
16. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	16.08	2.82	45.35	13.79	221.74
16. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	16.08	26.08	419.37	7.62	122.53
16. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.24	25.49	6.12		
16. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1.2	19.66	23.59	33.83	40.60
16. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	8.04	0.87	6.99	2.42	19.46
16. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	21.6	0.27	5.83	0.94	20.30
16. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	2.16	274.18	592.23	5.00	10.80
		Накладные расходы				95%	465.67	89.3%	2 389.39
		Сметная прибыль				65%	318.62	65%	1 739.20
		Всего с НР и СП					2 881.04		7 617.59
17.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**5.7**	**394.62**	**2 249.32**	**995.25**	**5 672.94**
		Начисления: Н11= 2							
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	31.977	9.400	300.58	93.1000	2 977.06
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.057*	*13.500*	*0.77*	*126.9100*	*7.23*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.057	134.65	7.68	578.32	32.96
			(1)			*13.50*	*0.77*	*126.91*	*7.23*
17. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.057	95.53	5.45	501.93	28.61
			(1)						
17. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.002451	2 020.00	4.95	9 877.80	24.21
17. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.114	68.04	7.76	332.72	37.93
17. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	1.767	641.98	1 134.38	1 085.88	1 918.75
17. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	4.56	18.48	84.27	21.14	96.40
17. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	69.54	0.27	18.78	0.94	65.37
17. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.285	1 913.00	545.21	844.27	240.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.114	140.80	16.05	238.17	27.15
17. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.912	94.60	86.28	188.85	172.23
		Накладные расходы				95%	286.28	89.3%	2 664.97
		Сметная прибыль				65%	195.88	65%	1 939.79
		Всего с НР и СП					2 731.48		10 277.70
18.	**Ц10-08-019-1**	**Коробка ответвительная на стене**	**шт.**		**15**	**5.26**	**78.93**	**49.17**	**737.59**
		Начисления: Н11= 2							
18. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.5	7.5	9.770	73.28	96.6600	724.95
18. 2.	с101-0219	Гипс	т	0.00005	0.00075	2 326.12	1.74	3 488.26	2.62
18. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00015	13 026.22	1.95	29 851.95	4.48
18. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00001	0.00015	12 281.50	1.84	35 315.28	5.30
		Накладные расходы				80%	58.62	75.2%	545.16
		Сметная прибыль				60%	43.97	60%	434.97
		Всего с НР и СП					181.52		1 717.72
19.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**7**	**66.48**	**465.36**	**377.59**	**2 643.13**
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	14	9.620	134.68	95.2400	1 333.36
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*2.38*	*11.600*	*27.61*	*109.0500*	*259.54*
19. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч	0.34	2.38	110.86	263.85	463.81	1 103.87
			(1)			*11.60*	*27.61*	*109.05*	*259.54*
19. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.0105	2 500.00	26.25	12 225.00	128.36
19. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.14	12.45	1.74	54.55	7.64
19. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.028	151.90	4.25	406.48	11.38
19. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00014	9 365.32	1.31	33 148.52	4.64
19. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.14	118.00	16.52	114.79	16.07
19. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.14	67.19	9.41	189.90	26.59
19. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.721	8.38	6.04	9.97	7.19
		Накладные расходы				100%	162.29	94%	1 497.33
		Сметная прибыль				65%	105.49	65%	1 035.39
		Всего с НР и СП					733.14		5 175.84
20.	**Ц08-02-407-2**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40**	**100 м**		**0.12**	**959.98**	**115.20**	**5 538.04**	**664.56**
		Начисления: Н11= 2							
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	41.5	4.98	9.400	46.81	93.1000	463.64
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8*	*0.096*	*13.500*	*1.30*	*126.9100*	*12.18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.8	0.096	134.65	12.93	578.32	55.52
			(1)			*13.50*	*1.30*	*126.91*	*12.18*
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	0.7704	8.10	6.24	32.06	24.70
20. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	8.47	1.0164	2.08	2.11	5.13	5.21
20. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.8	0.096	95.53	9.17	501.93	48.19
			(1)						
20. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000252	12 095.66	3.05	27 050.59	6.82
20. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.126	14.13	1.78	34.15	4.30
20. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.0984	17.80	1.75	87.04	8.56
20. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.68	0.0816	68.04	5.55	332.72	27.15
20. 11.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.078				
20. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	0.1224	19.66	2.41	33.83	4.14
20. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	0.492	0.87	0.43	2.42	1.19
20. 14.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	0.96	2.28	2.19	3.88	3.72
20. 15.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.0096	1 913.00	18.36	844.27	8.10
20. 16.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.032	0.00384	434.85	1.67	519.37	1.99
		Накладные расходы				95%	45.70	89.3%	424.91
		Сметная прибыль				65%	31.27	65%	309.28
		Всего с НР и СП					192.18		1 398.75
21.	**Ц10-06-068-15**	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)**	**шт.**		**3**	**473.44**	**1 420.32**	**4 680.32**	**14 040.96**
21. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	16	48	15.470	742.56	152.9400	7 341.12
21. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	16	48	14.120	677.76	139.5800	6 699.84
		Накладные расходы				80%	1 136.26	75.2%	10 558.80
		Сметная прибыль				60%	852.19	60%	8 424.58
		Всего с НР и СП					3 408.77		33 024.34
22.	**Ц08-02-149-1**	**Кабели подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.12**	**2 831.61**	**339.79**	**9 102.73**	**1 092.33**
		Начисления: Н11= 2							
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.1	2.052	9.620	19.74	95.2400	195.43
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.44*	*1.9728*	*13.182*	*26.01*	*123.9225*	*244.47*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.0468	134.65	6.30	578.32	27.07
			(1)			*13.50*	*0.63*	*126.91*	*5.94*
22. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.75	0.33	2.37	0.78	4.16	1.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.75	0.33	131.44	43.38	211.22	69.70
			(1)			*11.60*	*3.83*	*109.05*	*35.99*
22. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	13.3	1.596	142.70	227.75	462.95	738.87
			(1)			*13.50*	*21.55*	*126.91*	*202.55*
22. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.0468	95.53	4.47	501.93	23.49
			(1)						
22. 8.	с101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	0.21	0.0252	6.97	0.18	15.69	0.40
22. 9.	с103-9163	Муфты натяжные	шт.	8	0.96				
22. 10.	с510-3484-33	Зажимы	100 шт.	0.08	0.0096	1 755.14	16.85	1 113.97	10.69
22. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00416	0.0004992	19.26	0.01	28.32	0.01
22. 12.	с510-3493-33	Анкер тросовый	100 шт.	0.08	0.0096	1 320.00	12.67	1 328.56	12.75
22. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0024	140.80	0.34	238.17	0.57
22. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0048	0.000576	118.57	0.07	236.72	0.14
22. 15.	с548-3419-33	Серьга	шт.	8	0.96	6.80	6.53	11.58	11.12
		Накладные расходы				95%	43.46	89.3%	392.83
		Сметная прибыль				65%	29.74	65%	285.94
		Всего с НР и СП					412.99		1 771.10

Раздел 2. Оборудование и материалы

23.	**П1 прайс.**	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-78 (Аврора-ДН)**	**шт.**	**138**			**287.00**	**39 606.00**
24.	**П2 прайс.**	**Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ**	**шт.**	**1**			**2 600.00**	**2 600.00**
25.	**П3 прайс.**	**Блок реле УК-ВК/02**	**шт.**	**1**			**320.00**	**320.00**
26.	**П4 прайс.**	**База для извещателя пожарного дымового ИП 212-78 (Аврора-ДН)**	**шт.**	**138**			**49.12**	**6 778.56**
27.	**П5 прайс.**	**Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А**	**шт.**	**10**			**80.00**	**800.00**
28.	**П6 прайс.**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ**	**шт.**	**15**			**200.00**	**3 000.00**
29.	**П9 прайс.**	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П SMD"**	**шт.**	**1**			**2 900.00**	**2 900.00**
30.	**П10 прайс.**	**Пульт управления С2000**	**шт.**	**1**			**4 300.00**	**4 300.00**
31.	**П13 прайс.**	**Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)**	**шт.**	**1**			**2 900.00**	**2 900.00**
32.	**П14 прайс.**	**Бокс аккумуляторный 17х2**	**шт.**	**1**			**1 200.00**	**1 200.00**
33.	**П15 прайс.**	**Выключатель автоматический ВА 47-29 10А**	**шт.**	**1**			**54.00**	**54.00**
34.	**П16 прайс.**	**Аккумулятор 12В, 17 Ач**	**шт.**	**1**			**1 709.00**	**1 709.00**
35.	**П17 прайс.**	**Аккумулятор 12В, 12 Ач**	**шт.**	**1**			**800.00**	**800.00**
36.	**С512-0006**	**Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10**	**шт.**	**7**	**53.55**	**374.85**	**87.00**	**609.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	**С512-0005**	**Коробка универсальная марки УК-2П**	**шт.**		**15**	**5.94**	**89.10**	**6.80**	**102.00**
38.	**С201-9233**	**Металлорукав d = 12 мм**	**м**		**400**			**15.50**	**6 200.00**
39.	**П19 прайс.**	**Кабель-канал 25х25 мм**	**м**		**400**			**18.00**	**7 200.00**
40.	**П20 прайс.**	**Кабель-канал 10х15 мм**	**м**		**500**			**11.20**	**5 600.00**
41.	**П21 прайс.**	**Труба ПВХ жесткая d = 32 мм**	**м**		**12**			**15.00**	**180.00**
42.	**П25 прайс.**	**Кабель КСПВ 2*0,5 мм**	**м**		**700**			**2.00**	**1 400.00**
43.	**П26 прайс.**	**Кабель КСПВ 4*0,5 мм**	**м**		**120**			**3.70**	**444.00**
44.	**П27 прайс.**	**Кабель КСПВ 10*0,5 мм**	**м**		**25**			**9.60**	**240.00**
45.	**П28 прайс.**	**Кабель КСПВ 20*0,5 мм**	**м**		**30**			**16.00**	**480.00**
46.	**П29 прайс.**	**Кабель КСВВ 4*0,8 мм**	**м**		**450**			**11.00**	**4 950.00**
47.	**П30 прайс.**	**Кабель ВВГ 3*1,5 мм**	**м**		**40**			**15.00**	**600.00**
48.	**П39 прайс.**	**Световое табло "ВЫХОД" Молния-12**	**шт.**		**21**			**187.00**	**3 927.00**
49.	**П46 прайс.**	**Оповещатель звуковой "Иволга-12"**	**шт.**		**14**			**200.00**	**2 800.00**
50.	**П50 прайс.**	**Трос d=3мм**	**м**		**12**			**15.80**	**189.60**
51.	**П51 прайс.**	**Тальреп**	**шт.**		**2**			**40.00**	**80.00**
52.	**П52 прайс.**	**Гофро-шланг d=16 мм**	**м**		**50**			**6.00**	**300.00**

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**21 097.53**		**232 133.33**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**10 336.56**		**94 213.93**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**7 341.02**		**71 235.26**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**38 775.11**		**397 582.52**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-9, 11, 12, 14-20, 22)			**125.25**		**193.31**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**		**6 979.52**	**18**	**71 564.85**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**45 754.63**		**469 147.00**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)