СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

А.А.Лючин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу первого заместителя
главы города

от «10» сентября 2008г. № 279-П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству перинатального центра в восточном районе г.Владимира.

г.Владимир
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.....3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ.....7

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ.....571

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.....572

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....574

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....575

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.....576

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.....577

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.....578

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....584

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	администрация города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.36 для управления экономики
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.3.	Адрес электронной почты	po @ vsz.vladinfo.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 23-80-90
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по строительству перинатального центра в восточном районе г.Владимира.
4.	**Объем работ:**	в соответствии со сметной документацией см. Приложение №1 к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**49 000 000,00руб. (сорок девять миллионов рублей),** включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Место выполнения работ:**	г.Владимир, Константино-Еленинский проезд.
8.	**Условия выполнения работ:**	В соответствии с действующим техническим регламентом согласно ПСД, в соответствии с нормативными документами (СниП). Ввод в эксплуатацию пищеблока в 2008 году. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом. С ПСД можно ознакомиться в МБУ «Владстройзаказчик».
9.	**Сроки выполнения работ:**	с момента подписания контракта согласно календарному плану работ см. Приложение №2 к Информационной карте.

10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	не менее 3-х лет
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	100%.
12.	**Форма оплаты работ:**	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.
13.	**Сроки оплаты работ**:	в течение 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ (форма КС-2)
14.	**Порядок оплаты работ:**	по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
15.	**Источник финансирования:**	Субсидии областного бюджета
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:**	1. Заявка на участие в аукционе. **2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.** 3. Анкета участника размещения заказа. 4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона: 7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; 7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия. 8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его

		представителем.
18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день начала рассмотрения заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	12 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.

22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**30 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**30 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**02 октября 2008 года в 11 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Размер обеспечения заявок:**	не установлено.
26.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "02" октября 2008 г. в 11 – 00 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
27.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	не требуется
28.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение №1
к Информационной карте

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
на проведение торгов 4 квартала 2008 года
Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимире

№	№ лок.сметы	Наименование работ	Стоимость на 3 квартал 2008 г.
1	СД2-3	Пищеблок (с учетом остатка стоимости на 01.07.08)	15 958 838
2	6-1-7	Внутриплощадочный водопровод	190 221
3	6-1-9	Внутриплощадочная канализация	184 698
4	2-1-38	Магистральные сети от ИТП1	67 492
5	4-1-2	Кабельная линия 0,4 кВ без дизель ген.	2 760 632
6	**6-1.**	Внеплощ.сети теплоснабж. Б,В	2 542 939
7	**7-1-11**	Подпорная стенка	2 196 659
8	2-1-1	Демонтажные и общестроительные работы по	
		результатам обследования	12 040 516
9	2-1-39	Трубопроводы теплоснабжения от	
		ИТП1 до венткамер	149 669
		Итого	36 091 664
		Итого с к=1,033 (зим.уд. и временные)	37 282 689
		с к-1,044	38 923 127
10	2*3*32	Технологическое оборудование с к-1,247	2 191 154
		итого:	41 114 281
		непредвиденные 1%	411 143
		ИТОГО	41 525 424
		с НДС	49 000 000

Расчет стоимости строительства в ценах 3 квартала 2008 года
выполнен ресурсным методом ; пересчет в цены 4 квартала 2008 года
выполнен по индексу- дефлятору – 1,044
Стоимость технологического оборудования с монтажом принят с к-1,247
от уровня цен по состоянию на 1 кв.2008г. к уровню цен 4 кв. 2008г.
Основание: информация об индексах и ценах в строительстве
по Владимирской области, вестник ценообразования и сметного нормирования
№6(87) 2008г.,стр.18

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-3

(объектная смета)

на строительство Пищеблок

Сметная стоимость **15 958.838** **тыс. руб.**

Средства на оплату труда **тыс. руб.**

Расчетный измеритель единичной стоимости **тыс. руб.** **/**

Составлен(а) в ценах по состоянию **на 3 кв..2008 г.**

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-3-1	Дополнительные общестроительные работы по пищеблоку	598.756				598.756		
2.	2-3-1а	Дополнительные общестроительные работы	300.059				300.059		
3.	2-3-2	Дополнительные общестроительные работы по входам	226.861				226.861		
4.	2-3-3	Кровля	862.116				862.116		
5.	2-3-4	Оконные проемы (Взамен ранее выданной)	313.202				313.202		
6.	2-3-5	Дверные проемы (Взамен ранее выданной)	899.014				899.014		
7.	2-3-6	Полы (Взамен ранее выданной)	1080.084				1080.084		
8.	2-3-7	Внутренняя отделка (Взамен ранее выданной)	1850.929				1850.929		
9.	2-3-8	Отмостка (Взамен ранее выданной)	28.394				28.394		
10.	2-3-9	Общестроительные работы подлежащие выполнению	1682.336				1682.336		
11.	2-3-10	Наружная отделка	2900.502				2900.502		
12.	2-3-28	Электрооборудование	6.134	788.196	30.653		824.983		
13.	2-3-29	Лифты	38.555	266.555	1452.810		1 757.920		
14.	2-3-30	Пожарная сигнализация		166.579	5.004		171.583		
15.	2-3-31	Автоматизация ИТП		10.339	13.495		23.834		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	2-3-32	Технологическое оборудование							
17.	2-3-33; 2-3-33а	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП 3)	306.529		23.905		330.434		
18.	2-3-34; 2-3-34а	Отопление	346.704				346.704		
19.	2-3-35	Теплоснабжение установки П1	73.512				73.512		
20.	2-3-36; 2-3-36а	Вентиляция	586.768		108.759		695.527		
21.	2-3-37	Демонтаж воздуховодов пищеблока	16.617				16.617		
23.	2-3-38; 2-3-38а	Водопровод холодный В1	388.214				388.214		
24.	2-3-39; 2-3-39а	Водопровод горячий Т3	214.374				214.374		
25.	2-3-40; 2-3-40а	Канализация бытовая К1	69.860				69.860		
26.	2-3-41; 2-3-41а	Канализация производственная К3	237.770				237.770		
22.	2-3-42	Комплекс слаботочных сетей		54.284	10.974		65.258		
		ИТОГО:	**13027.290**	**1285.948**	**1645.600**		**15958.838**		

Составил Каленская Л.И.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные общестроительные работы по пищеблоку

Сметная стоимость: **598.756** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.250** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **131.930** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Х31-0102**	**Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт(Водоотлив)**	**маш.ч**		**13**	**6.28**	**81.64**	**54.28**	**705.64**	**8.643**
			(0.33)							
1. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.33*	*4.29*	*10.061*	*43.16*	*114.273*	*490.23*	*11.358*
		Накладные расходы				112%	48.34	112%	549.06	
		Сметная прибыль				65%	28.05	65%	318.65	
		Всего с НР и СП					158.03		1 573.35	
2.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных (Перегородок)**	**м3**		**5.57**	**248.48**	**1 384.05**	**1 354.56**	**7 544.91**	**5.451**
		Объем: 5.03+0.54								
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	45.8968	8.850	406.19	106.040	4 866.90	11.982
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*6.4055*	*10.060*	*64.44*	*114.250*	*731.83*	*11.357*
2. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.15	6.4055	90.00	576.50	409.98	2 626.13	4.555
			(1)			*10.06*	*64.44*	*114.25*	*731.83*	11.357
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	12.811	31.33	401.37	4.05	51.88	0.129
		Накладные расходы				110%	517.69	110%	6 158.60	
		Сметная прибыль				70%	329.44	70%	3 919.11	
		Всего с НР и СП					2 231.18		17 622.62	
3.	**Е46-03-007-2**	**Пробивка проемов в конструкциях из бетона (Отверстий)**	**м3**		**1.2**	**1 992.57**	**2 391.08**	**7 742.04**	**9 290.44**	**3.885**
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	27.61	33.132	8.970	297.19	107.330	3 556.06	11.965
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.43*	*13.716*	*10.060*	*137.98*	*114.250*	*1 567.05*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	11.43	13.716	90.00	1 234.44	409.98	5 623.29	4.555
			(1)			*10.06*	*137.98*	*114.25*	*1 567.05*	11.357
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	22.86	27.432	31.33	859.44	4.05	111.10	0.129
		Накладные расходы				110%	478.69	110%	5 635.42	
		Сметная прибыль				70%	304.62	70%	3 586.18	
		Всего с НР и СП					3 174.39		18 512.04	
4.	**Е46-03-007-3**	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича(Отверстий)**	**м3**		**2.86**	**498.09**	**1 424.53**	**2 382.08**	**6 812.76**	**4.782**
		Объем: 2.45+0.41								
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	12.3	35.178	8.970	315.55	107.330	3 775.65	11.965
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.54*	*7.2644*	*10.060*	*73.08*	*114.250*	*829.96*	*11.357*
4. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.54	7.2644	90.00	653.80	409.98	2 978.26	4.555
			(1)			*10.06*	*73.08*	*114.25*	*829.96*	11.357
4. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.08	14.5288	31.33	455.19	4.05	58.84	0.129
		Накладные расходы				110%	427.49	110%	5 066.17	
		Сметная прибыль				70%	272.04	70%	3 223.93	
		Всего с НР и СП					2 124.06		15 102.86	
5.	**Е46-03-008-1**	**Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см**	**10 м2 ниш**		**0.42**	**1 149.98**	**482.99**	**5 350.92**	**2 247.38**	**4.653**
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	26.6	11.172	8.970	100.21	107.330	1 199.09	11.965
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.97*	*2.5074*	*10.060*	*25.22*	*114.250*	*286.47*	*11.357*
5. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	5.97	2.5074	90.00	225.67	409.98	1 027.98	4.555
			(1)			*10.06*	*25.22*	*114.25*	*286.47*	11.357
5. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.94	5.0148	31.33	157.11	4.05	20.31	0.129
		Накладные расходы				110%	137.97	110%	1 634.12	
		Сметная прибыль				70%	87.80	70%	1 039.89	
		Всего с НР и СП					708.76		4 921.39	
6.	**Е46-03-008-2**	**Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см**	**10 м2 ниш**		**0.4**	**1 957.69**	**783.08**	**9 367.21**	**3 746.88**	**4.785**
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	48.4	19.36	8.970	173.66	107.330	2 077.91	11.965
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.98*	*3.992*	*10.060*	*40.16*	*114.250*	*456.09*	*11.357*
6. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	9.98	3.992	90.00	359.28	409.98	1 636.64	4.555
			(1)			*10.06*	*40.16*	*114.25*	*456.09*	11.357
6. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	19.96	7.984	31.33	250.14	4.05	32.34	0.129
		Накладные расходы				110%	235.20	110%	2 787.40	
		Сметная прибыль				70%	149.67	70%	1 773.80	
		Всего с НР и СП					1 167.96		8 308.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Е46-03-011-2**	**Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см 2 (Штрабы)**	**100 м борозд**		**0.36**	**1 125.90**	**405.33**	**5 134.61**	**1 848.46**	**4.56**
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.2	8.712	9.180	79.98	109.900	957.45	11.972
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.92*	*2.1312*	*10.060*	*21.44*	*114.250*	*243.49*	*11.357*
7. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	5.92	2.1312	90.00	191.81	409.98	873.75	4.555
			(1)			*10.06*	*21.44*	*114.25*	*243.49*	11.357
7. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.84	4.2624	31.33	133.54	4.05	17.26	0.129
		Накладные расходы				110%	111.56	110%	1 321.03	
		Сметная прибыль				70%	70.99	70%	840.66	
		Всего с НР и СП					587.89		4 010.15	
8.	**Е46-03-011-4**	**На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к н орме 46-03-011-3(До 400см2)**	**100 м борозд**		**3**	**555.15**	**1 665.45**	**2 473.89**	**7 421.68**	**4.456**
		Объем: 20*15								
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	11.25	33.75	9.180	309.83	109.900	3 709.13	11.972
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.96*	*8.88*	*10.060*	*89.33*	*114.250*	*1 014.54*	*11.357*
8. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.96	8.88	90.00	799.20	409.98	3 640.62	4.555
			(1)			*10.06*	*89.33*	*114.25*	*1 014.54*	11.357
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.92	17.76	31.33	556.42	4.05	71.93	0.129
		Накладные расходы				110%	439.08	110%	5 196.04	
		Сметная прибыль				70%	279.41	70%	3 306.57	
		Всего с НР и СП					2 383.94		15 924.29	
9.	**Е46-03-007-2**	**Пробивка проемов в конструкциях из бетона (В ж/бетонных конс трукциях)**	**м3**		**0.24**	**2 191.82**	**526.04**	**8 516.24**	**2 043.90**	**3.885**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	30.371	7.28904	8.970	65.38	107.330	782.33	11.965
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.573*	*3.01752*	*10.060*	*30.36*	*114.250*	*344.75*	*11.357*
9. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	12.573	3.01752	90.00	271.58	409.98	1 237.12	4.555
			(1)			*10.06*	*30.36*	*114.25*	*344.75*	11.357
9. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	25.146	6.03504	31.33	189.08	4.05	24.44	0.129
		Накладные расходы				110%	105.31	110%	1 239.79	
		Сметная прибыль				70%	67.02	70%	788.96	
		Всего с НР и СП					698.37		4 072.64	
10.	**Е46-03-010-3**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2(Ф 160мм)**	**100 отверстий**		**0.3**	**6 290.90**	**1 887.27**	**27 903.82**	**8 371.15**	**4.436**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
10. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	121.704	36.5112	9.510	347.22	113.760	4 153.51	11.962
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*33.627*	*10.0881*	*10.060*	*101.49*	*114.250*	*1 152.57*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	33.627	10.0881	90.00	907.93	409.98	4 135.92	4.555
			(1)			*10.06*	*101.49*	*114.25*	*1 152.57*	11.357
10. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	67.254	20.1762	31.33	632.12	4.05	81.71	0.129
		Накладные расходы				110%	493.58	110%	5 836.69	
		Сметная прибыль				70%	314.10	70%	3 714.26	
		Всего с НР и СП					2 694.95		17 922.09	
11.	**Е46-03-009-2**	**Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**2 905.90**	**87.18**	**12 475.88**	**374.28**	**4.293**
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.3	1.599	9.180	14.68	109.900	175.73	11.972
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.83*	*0.4749*	*10.060*	*4.78*	*114.250*	*54.26*	*11.357*
11. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	15.83	0.4749	90.00	42.74	409.98	194.70	4.555
			(1)			*10.06*	*4.78*	*114.25*	*54.26*	11.357
11. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.66	0.9498	31.33	29.76	4.05	3.85	0.129
		Накладные расходы				110%	21.41	110%	252.99	
		Сметная прибыль				70%	13.62	70%	160.99	
		Всего с НР и СП					122.21		788.26	
12.	**Е07-05-007-10**	**Демонтаж существующих перемычек** **Объем: 5+8** ***Начисления: НЗ= 0.8, НЗ= 0.8, НЗ= 0.8***	**100 шт.**		**0.13**	**750.74**	**97.60**	**5 054.98**	**657.15**	**6.733**
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	14.088	1.83144	8.740	16.01	104.750	191.84	11.985
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.264*	*0.94432*	*13.500*	*12.75*	*153.320*	*144.78*	*11.357*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	7.264	0.94432	86.40	81.59	492.74	465.30	5.703
			(1)			*13.50*	*12.75*	*153.32*	*144.78*	11.357
		Накладные расходы				155%	44.58	155%	521.76	
		Сметная прибыль				100%	28.76	100%	336.62	
		Всего с НР и СП					170.94		1 515.53	
13.	**Е51-3-2**	**Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой**	**100 м3**		**0.04**	**4 963.99**	**198.56**	**58 422.13**	**2 336.89**	**11.769**
13. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	619	24.76	7.800	193.13	93.160	2 306.64	11.944
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0008	75.40	0.06	332.77	0.27	4.413
			(1)							
13. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00004	5 160.53	0.21	29 021.56	1.16	5.624
13. 4.	с102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	0.23	0.0092	561.41	5.16	3 132.21	28.82	5.579
		Накладные расходы				75%	144.85	75%	1 729.98	
		Сметная прибыль				45%	86.91	45%	1 037.99	
		Всего с НР и СП					430.32		5 104.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**38.2**	**33.00**	**1 260.45**	**170.27**	**6 504.20**	**5.16**
		Объем: 37+1.2								
14. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	22.0796	7.300	161.18	87.320	1 927.99	11.962
14. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	11.078	99.23	1 099.27	413.09	4 576.21	4.163
			(1)							
		Накладные расходы				100%	161.18	100%	1 927.99	
		Сметная прибыль				60%	96.71	60%	1 156.79	
		Всего с НР и СП					1 518.34		9 588.98	
15.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне к арьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**38.2**	**17.16**	**655.51**	**54.92**	**2 097.94**	**3.2**
		Объем: 37+1.2								
16.	**Е46-03-017-1**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.6**	**652.19**	**391.32**	**11 187.36**	**6 712.41**	**17.153**
16. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	55.16	33.096	8.080	267.42	96.760	3 202.37	11.975
16. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.44	0.264	1.70	0.45	4.53	1.20	2.665
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.24	0.144	75.40	10.86	332.77	47.92	4.413
			(1)							
16. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.00066	2 791.33	1.84	11 326.15	7.48	4.058
16. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0057	6 066.49	34.58	22 186.26	126.46	3.657
16. 6.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0005	0.0003	13 026.22	3.91	42 143.30	12.64	3.235
16. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0018	5 160.53	9.29	29 021.56	52.24	5.624
16. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.054	1 166.12	62.97	4 457.01	240.68	3.822
16. 9.	с204-9001	Арматура	т	0.07	0.042					
16. 10.	с401-9001	Бетон	м3	1.04	0.624			4 842.04	3 021.43	
16. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.0032	0.00192	2.41				
		Накладные расходы				110%	294.16	110%	3 522.61	
		Сметная прибыль				70%	187.19	70%	2 241.66	
		Всего с НР и СП					872.68		12 476.68	
17.	**Е46-03-017-7**	**Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок**	**м3 заделки**		**4.35**	**354.41**	**1 541.66**	**6 803.57**	**29 595.53**	**19.197**
		Объем: 0.45+3.9								
17. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	28.88	125.628	8.160	1 025.12	97.710	12 275.11	11.974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.37	1.6095	1.70	2.74	4.53	7.29	2.665
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.7395	75.40	55.76	332.77	246.08	4.413
			(1)							
17. 4.	с404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт.	0.41	1.7835			7 000.00	12 484.50	
17. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.24	1.044	438.74	458.04	4 389.41	4 582.54	10.005
		Накладные расходы				110%	1 127.63	110%	13 502.62	
		Сметная прибыль				70%	717.58	70%	8 592.58	
		Всего с НР и СП					3 386.88		51 690.73	
18.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**2**	**1 164.11**	**2 328.22**	**14 684.82**	**29 369.63**	**12.615**
18. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	150.44	8.080	1 215.56	96.760	14 556.57	11.975
18. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.42	1.70	0.71	4.53	1.90	2.665
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4	0.8	75.40	60.32	332.77	266.22	4.413
			(1)							
18. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.0098	2 791.33	27.36	11 326.15	111.00	4.058
18. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.019	6 066.49	115.26	22 186.26	421.54	3.657
18. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0118	5 160.53	60.89	29 021.56	342.45	5.624
18. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.42	1 019.63	428.24	4 747.58	1 993.98	4.656
18. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.36	1 166.12	419.80	4 457.01	1 604.52	3.822
18. 9.	с401-9001	Бетон	м3	1.04	2.08			4 842.04	10 071.44	
18. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.0274	2.41	0.07			
		Накладные расходы				110%	1 337.12	110%	16 012.23	
		Сметная прибыль				70%	850.89	70%	10 189.60	
		Всего с НР и СП					4 516.23		55 571.46	
19.	**Е08-02-002-3**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.556**	**8 940.36**	**4 970.84**	**62 032.66**	**34 490.16**	**6.938**
		Объем: 39+16.6								
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	170.17	94.61452	8.530	807.06	102.170	9 666.77	11.978
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.11*	*2.28516*	*13.500*	*30.85*	*153.320*	*350.36*	*11.357*
19. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.11	2.28516	86.40	197.44	492.74	1 125.99	5.703
			(1)			*13.50*	*30.85*	*153.32*	*350.36*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.06116	75.40	4.61	332.77	20.35	4.413
			(1)							
19. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0012788	6 400.66	8.19	36 124.03	46.20	5.644
19. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.008896	769.53	6.85	3 603.59	32.06	4.683
19. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.1668	2.41	0.40			
19. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	2.80224	1 105.54	3 097.99	5 836.86	16 356.28	5.28
19. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.05004	5 740.35	287.25	32 560.68	1 629.34	5.672
19. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.3	1.2788	438.74	561.06	4 389.41	5 613.18	10.005
		Накладные расходы				122%	1 022.25	122%	12 220.90	
		Сметная прибыль				80%	670.33	80%	8 013.70	
		Всего с НР и СП					6 663.42		54 724.76	
20.	**Е06-01-001-22**	**Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине п оверху до 1000 мм (Под перегородки)**	**100 м3**		**0.0042**	**117 366.02**	**492.94**	**792 573.23**	**3 328.81**	**6.753**
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	446.04	1.873368	8.850	16.58	106.040	198.65	11.982
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.77*	*0.120834*	*13.468*	*1.63*	*152.953*	*18.48*	*11.357*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	27.25	0.11445	86.40	9.89	492.74	56.39	5.703
			(1)			*13.50*	*1.55*	*153.32*	*17.55*	11.357
20. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.25	0.00525	111.99	0.59	553.18	2.90	4.94
			(1)			*13.50*	*0.07*	*153.32*	*0.80*	11.357
20. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.001134	89.99	0.10	399.29	0.45	4.437
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.13*	11.357
20. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	123.76	0.519792	8.10	4.21	31.05	16.14	3.833
20. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	21.42	0.089964	1.90	0.17	7.57	0.68	3.984
20. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.81	0.003402	3.27	0.01	12.20	0.04	3.731
20. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.87	0.007854	75.40	0.59	332.77	2.61	4.413
			(1)							
20. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.000105	2 791.33	0.29	11 326.15	1.19	4.058
20. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.0001273	6 066.49	0.77	22 186.26	2.82	3.657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.000546	13 520.00	7.38	34 363.18	18.76	2.542
20.13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.37044	10.08	3.73	20.45	7.58	2.029
20.14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.0000546	5 160.53	0.28	29 021.56	1.58	5.624
20.15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.000588	1 078.11	0.63	4 256.39	2.50	3.948
20.16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.001974	1 166.12	2.30	5 090.88	10.05	4.366
20.17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	0.16464	61.30	10.09	241.12	39.70	3.933
20.18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0011886	2.41				
20.19.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, A-II, A-III	т	6.6	0.02772	5 740.35	159.12	32 560.68	902.58	5.672
20.20.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.4263	647.85	276.18	4 842.04	2 064.16	7.474
		Накладные расходы				105%	19.12	105%	227.99	
		Сметная прибыль				65%	11.84	65%	141.13	
		Всего с НР и СП					523.90		3 697.93	
21.	**Е26-01-005-4**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами**	**м3**		**3.72**	**458.93**	**1 707.23**	**3 180.96**	**11 833.18**	**6.931**
		Объем: 0.6+0.96+2.16								
21. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22	81.84	8.380	685.82	100.370	8 214.28	11.977
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	2.5668	75.40	193.54	332.77	854.15	4.413
21. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.0029	0.010788	13 026.22	140.53	42 020.91	453.32	3.226
21. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.00193	0.0071796	12 095.66	86.84	40 798.30	292.92	3.373
21. 5.	с101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.0 мм	т	0.0079	0.029388	12 796.52	376.06	36 155.00	1 062.52	2.825
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.01488	2.41	0.04			
21. 7.	с104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3	0.11	0.4092	548.41	224.41	2 336.23	955.99	4.26
		Накладные расходы				100%	685.82	100%	8 214.28	
		Сметная прибыль				70%	480.07	70%	5 750.00	
		Всего с НР и СП					2 873.12		25 797.46	
22.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**2.2248**	**878.98**	**1 955.55**	**3 873.12**	**8 616.92**	**4.406**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 2.16*1.03								
23.	**С104-0103**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**м3**		**1.6068**	**982.52**	**1 578.71**	**2 617.38**	**4 205.61**	**2.664**
		Объем: 1.56*1.03								
24.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.41**	**2 429.42**	**996.06**	**10 815.45**	**4 434.33**	**4.452**
		Объем: 14.0+27								
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	10.2418	9.180	94.02	109.900	1 125.57	11.972
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.0861*	*12.190*	*1.05*	*117.909*	*10.15*	*9.673*
24. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.0328	89.99	2.95	399.29	13.10	4.437
			(1)			*10.06*	*0.33*	*114.25*	*3.75*	11.357
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.0533	20.00	1.07	159.52	8.50	7.976
			(1)			*13.50*	*0.72*	*120.16*	*6.40*	8.901
24. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.1476	6 066.49	895.41	22 186.26	3 274.69	3.657
24. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.000533	4 900.00	2.61	23 393.36	12.47	4.774
		Накладные расходы				105%	99.82	105%	1 192.51	
		Сметная прибыль				55%	52.29	55%	624.65	
		Всего с НР и СП					1 148.17		6 251.48	
25.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.41**	**498.36**	**204.33**	**3 878.78**	**1 590.30**	**7.783**
		Объем: 14.0+27								
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	11.398	8.530	97.22	102.170	1 164.53	11.978
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09	0.0369	75.40	2.78	332.77	12.28	4.413
			(1)							
25. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.00984	10 601.80	104.32	42 020.91	413.49	3.964
		Накладные расходы				100%	97.22	100%	1 164.53	
		Сметная прибыль				70%	68.05	70%	815.17	
		Всего с НР и СП					369.60		3 570.00	
26.	**Е15-02-036-3**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен**	**100 м2**		**0.41**	**6 145.46**	**2 519.64**	**56 797.52**	**23 286.98**	**9.242**
		Объем: 14.0+27								
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	161.88	66.3708	9.620	638.49	115.050	7 635.96	11.959
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.7*	*0.697*	*13.217*	*9.21*	*119.673*	*83.41*	*9.055*
26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.0574	89.99	5.17	399.29	22.92	4.437
			(1)			*10.06*	*0.58*	*114.25*	*6.56*	11.357
26. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.56	0.6396	20.00	12.79	159.52	102.03	7.976
			(1)			*13.50*	*8.63*	*120.16*	*76.85*	8.901
26. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.001025	5 160.00	5.29	26 516.95	27.18	5.139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	44.28	27.69	1 226.11	196.45	8 698.81	7.095
26. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.00533	424.28	2.26	6 398.57	34.10	15.081
26. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	4.92	2.79	13.73	25.57	125.80	9.165
26. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	1.4965	411.49	615.79	4 437.14	6 640.18	10.783
26. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0041	2.41	0.01			
		Накладные расходы				105%	680.09	105%	8 105.34	
		Сметная прибыль				55%	356.24	55%	4 245.65	
		Всего с НР и СП					3 555.96		35 637.97	
27.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных (Под балки)**	**м3**		**0.06**	**632.15**	**37.93**	**4 423.19**	**265.39**	**6.997**
27. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.0288	0.50	0.01	1.36	0.04	2.72
27. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00012	3 003.36	0.36	15 773.84	1.89	5.252
27. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00006	561.41	0.03	3 132.21	0.19	5.579
27. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.021	2.41	0.05			
27. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.0612	597.85	36.59	4 129.39	252.72	6.907
27. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.108	8.160	0.88	97.710	10.55	11.974
		Накладные расходы				123%	1.08	123%	12.98	
		Сметная прибыль				75%	0.66	75%	7.91	
		Всего с НР и СП					39.67		286.28	
28.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Балки из швеллер а №10)**	**т**		**0.109**	**10 994.71**	**1 198.42**	**53 285.97**	**5 808.17**	**4.847**
28. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	4.6543	10.210	47.52	121.920	567.45	11.941
28. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	2.31625	8.10	18.76	31.05	71.92	3.833
28. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.11227	75.40	8.47	332.77	37.36	4.413
28. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00436	9 600.99	41.86	31 198.22	136.02	3.249
28. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.109	9 924.92	1 081.82	45 829.49	4 995.41	4.618
		Накладные расходы				130%	61.78	130%	737.69	
		Сметная прибыль				85%	40.39	85%	482.33	
		Всего с НР и СП					1 300.59		7 028.19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.06**	**1 055.86**	**63.35**	**8 639.13**	**518.35**	**8.182**
29. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	4.2636	8.850	37.73	106.040	452.11	11.982
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.07*	*8.901*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0006	20.00	0.01	159.52	0.10	7.976
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.07*	8.901
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0018	75.40	0.14	332.77	0.60	4.413
			(1)							
29. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.018	3.00	0.05	6.89	0.12	2.297
29. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.162	15.50	2.51	48.02	7.78	3.098
29. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001476	15 519.00	22.91	39 050.10	57.64	2.516
		Накладные расходы				105%	39.63	105%	474.79	
		Сметная прибыль				55%	20.76	55%	248.70	
		Всего с НР и СП					123.73		1 241.84	
30.	**Е46-01-004-2**	**Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными о боймами(Обрамление отверстий)**	**т**		**0.158**	**9 140.59**	**1 444.21**	**62 311.16**	**9 845.16**	**6.817**
30. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	195.63	30.90954	9.770	301.99	116.770	3 609.31	11.952
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.12*	*0.80896*	*13.500*	*10.92*	*153.320*	*124.03*	*11.357*
30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	5.12	0.80896	111.99	90.60	553.18	447.50	4.94
			(1)			*13.50*	*10.92*	*153.32*	*124.03*	11.357
30. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	37.06	5.85548	8.10	47.43	31.05	181.81	3.833
30. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.9	0.3002	1.20	0.36	2.92	0.88	2.433
30. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.65	0.2607	19.20	5.01	3.74	0.98	0.195
30. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.33	0.21014	75.40	15.84	332.77	69.93	4.413
			(1)							
30. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.83	0.28914	6.64	1.92	16.96	4.90	2.554
30. 9.	с101-1160	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 12 мм	т	0.04	0.00632	5 657.44	35.76	32 560.68	205.78	5.755
30. 10.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.035	0.00553	9 600.99	53.09	31 198.22	172.53	3.249
30. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.006	0.000948	11 461.18	10.87	40 669.75	38.55	3.548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 12.	с101-1731	Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм	т	0.27	0.04266	5 210.80	222.29	32 849.40	1 401.36	6.304
30. 13.	с101-1808	Угловая равнополочная сталь кипящая 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	0.71	0.11218	5 248.02	588.72	30 266.90	3 395.34	5.767
30. 14.	с101-9801	Пропан-бутан	м3	0.23	0.03634			9.97	0.36	
30. 15.	с103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	4.62	0.72996	16.80	12.26	104.02	75.93	6.192
30. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	5.8	0.9164	61.30	56.18	241.12	220.96	3.933
30. 17.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.03	0.00474	401.79	1.90	4 017.73	19.04	10
		Накладные расходы				110%	344.20	110%	4 106.67	
		Сметная прибыль				70%	219.04	70%	2 613.34	
		Всего с НР и СП					2 007.45		16 565.17	
31.	**Е46-01-004-3**	**Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами**	**т**		**0.137**	**9 382.73**	**1 285.43**	**59 951.09**	**8 213.30**	**6.39**
		Объем: 0.052+0.085								
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	202.93	27.80141	8.620	239.65	103.460	2 876.33	12.002
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.10412*	*13.500*	*1.41*	*153.320*	*15.96*	*11.357*
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.76	0.10412	111.99	11.66	553.18	57.60	4.94
			(1)			*13.50*	*1.41*	*153.32*	*15.96*	11.357
31. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.83	0.25071	1.20	0.30	2.92	0.73	2.433
31. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.6	0.7672	19.20	14.73	3.74	2.87	0.195
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.0274	75.40	2.07	332.77	9.12	4.413
			(1)							
31. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.77	0.24249	6.64	1.61	16.96	4.11	2.554
31. 8.	с101-1164	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 20 мм	т	0.47	0.06439	5 359.68	345.11	32 560.68	2 096.58	6.075
31. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00685	11 461.18	78.51	40 669.75	278.59	3.548
31. 10.	с101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24	т	0.48	0.06576	5 955.20	391.61	30 938.35	2 034.51	5.195
31. 11.	с101-9801	Пропан-бутан	м3	0.23	0.03151			9.97	0.31	
31. 12.	с102-0027	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта	м3	0.17	0.02329	1 622.14	37.78	7 057.63	164.37	4.351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 13.	с103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	11.3	1.5481	26.79	41.47	137.26	212.49	5.124
31. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	14.4	1.9728	61.30	120.93	241.12	475.68	3.933
		Накладные расходы				110%	265.17	110%	3 181.52	
		Сметная прибыль				70%	168.74	70%	2 024.60	
		Всего с НР и СП					1 719.34		13 419.42	
32.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Лючки)**	**т**		**0.03**	**10 994.71**	**329.84**	**53 285.97**	**1 598.58**	**4.847**
32. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	1.281	10.210	13.08	121.920	156.18	11.941
32. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.6375	8.10	5.16	31.05	19.79	3.833
32. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.0309	75.40	2.33	332.77	10.28	4.413
			(1)							
32. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0012	9 600.99	11.52	31 198.22	37.44	3.249
32. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.03	9 924.92	297.75	45 829.49	1 374.88	4.618
		Накладные расходы				130%	17.00	130%	203.03	
		Сметная прибыль				85%	11.12	85%	132.75	
		Всего с НР и СП					357.96		1 934.37	
33.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.16**	**1 055.86**	**168.94**	**8 639.13**	**1 382.26**	**8.182**
33. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	11.3696	8.850	100.62	106.040	1 205.63	11.982
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0016*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.19*	*8.901*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0016	20.00	0.03	159.52	0.26	7.976
			(1)			*13.50*	*0.02*	*120.16*	*0.19*	8.901
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0048	75.40	0.36	332.77	1.60	4.413
			(1)							
33. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.048	3.00	0.14	6.89	0.33	2.297
33. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.432	15.50	6.70	48.02	20.74	3.098
33. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.003936	15 519.00	61.08	39 050.10	153.70	2.516
		Накладные расходы				105%	105.67	105%	1 266.11	
		Сметная прибыль				55%	55.35	55%	663.20	
		Всего с НР и СП					329.96		3 311.57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	**Е10-01-010-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**		**0.05**	**1 964.48**	**98.22**	**9 769.27**	**488.46**	**4.973**
34. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22.5	1.125	8.380	9.43	100.370	112.92	11.977
34. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.23	0.0115	19.20	0.22	3.74	0.04	0.195
34. 3.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.33	0.0165	5.09	0.08	19.18	0.32	3.768
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.36	0.018	75.40	1.36	332.77	5.99	4.413
34. 5.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.000155	6 400.66	0.99	36 124.03	5.60	5.644
34. 6.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.000129	1 652.17	0.21	7 038.24	0.91	4.26
34. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0075	0.000375	11 461.18	4.30	40 669.75	15.25	3.548
34. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.0725	6.97	0.51	15.70	1.14	2.253
34. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0001505	16 540.00	2.49	19 378.69	2.92	1.172
34. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00015	5 160.53	0.77	29 021.56	4.35	5.624
34. 11.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1.06	0.053	1 469.11	77.86	6 396.82	339.03	4.354
		Накладные расходы				118%	11.13	118%	133.25	
		Сметная прибыль				63%	5.94	63%	71.14	
		Всего с НР и СП					115.29		692.85	
35.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**0.2**	**148.52**	**29.70**	**1 389.18**	**277.84**	**9.355**
35. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	2.116	9.290	19.66	111.190	235.28	11.969
35. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	0.15	6.66	1.00	17.50	2.63	2.628
35. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.12	75.40	9.05	332.77	39.93	4.413
		Накладные расходы				100%	19.66	100%	235.28	
		Сметная прибыль				70%	13.76	70%	164.70	
		Всего с НР и СП					63.12		677.82	
36.	**П1ПРАЙС ЛИСТ.**	**Стоимость утеплителя ЛАЙТ БАТТС** **Объем: 0.2*1.02**	**м3**		**0.204**	**1 159.63**	**236.56**	**4 940.02**	**1 007.76**	**4.26**
37.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.05**	**5 720.93**	**286.05**	**51 960.59**	**2 598.03**	**9.082**
37. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	7.232	9.180	66.39	109.900	794.80	11.972
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.072*	*13.166*	*0.95*	*119.585*	*8.61*	*9.083*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.007	89.99	0.63	399.29	2.80	4.437
			(1)			*10.06*	*0.07*	*114.25*	*0.80*	11.357
37. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.065	20.00	1.30	159.52	10.37	7.976
			(1)			*13.50*	*0.88*	*120.16*	*7.81*	8.901
37. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000125	5 160.00	0.65	26 516.95	3.31	5.139
37. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	5.4	27.69	149.53	196.45	1 060.83	7.095
37. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.0001	424.28	0.04	6 398.57	0.64	15.081
37. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.6	2.79	1.67	25.57	15.34	9.165
37. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.16	411.49	65.84	4 437.14	709.94	10.783
37. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0005	2.41				
		Накладные расходы				105%	70.71	105%	843.58	
		Сметная прибыль				55%	37.04	55%	441.88	
		Всего с НР и СП					393.79		3 883.49	
38.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.05**	**3 966.04**	**198.30**	**18 061.49**	**903.07**	**4.554**
38. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	2.307	9.180	21.18	109.900	253.54	11.972
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.0155*	*12.168*	*0.19*	*117.872*	*1.83*	*9.687*
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.006	89.99	0.54	399.29	2.40	4.437
			(1)			*10.06*	*0.06*	*114.25*	*0.69*	11.357
38. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.0095	20.00	0.19	159.52	1.52	7.976
			(1)			*13.50*	*0.13*	*120.16*	*1.14*	8.901
38. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.029	6 066.49	175.93	22 186.26	643.40	3.657
38. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.000095	4 900.00	0.47	23 393.36	2.22	4.774
		Накладные расходы				105%	22.44	105%	268.14	
		Сметная прибыль				55%	11.75	55%	140.45	
		Всего с НР и СП					232.49		1 311.66	
39.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.04**	**1 048.11**	**41.92**	**7 416.08**	**296.64**	**7.076**
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	17.61	0.7044	8.740	6.16	104.750	73.79	11.985
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.08*	*0.3632*	*13.500*	*4.90*	*153.320*	*55.69*	*11.357*
39. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.08	0.3632	86.40	31.38	492.74	178.96	5.703
			(1)			*13.50*	*4.90*	*153.32*	*55.69*	11.357
39. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.01	438.74	4.39	4 389.41	43.89	10.005
		Накладные расходы				155%	17.14	155%	200.69	
		Сметная прибыль				100%	11.06	100%	129.48	
		Всего с НР и СП					70.12		626.81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	**С442-5001-221**	**Перемычки брусковые 2ПБ-13-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/**	**шт.**		**1**	**28.24**	**28.24**	**244.03**	**244.03**	**8.641**
41.	**С442-5001-223**	**Перемычки брусковые 2ПБ-17-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг/**	**шт.**		**3**	**37.66**	**112.98**	**310.21**	**930.63**	**8.237**
42.	**Е15-01-051-3**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по мета ллическому каркасу с его устройством: стен двумя слоями ГКЛ без изоляции(Зашивка стояков)**	**100 м2**		**0.2**	**4 037.58**	**807.52**	**31 973.23**	**6 394.65**	**7.919**
42. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	194.95	38.99	9.400	366.51	112.480	4 385.60	11.966
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89*	*0.178*	*13.500*	*2.40*	*120.160*	*21.39*	*8.901*
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06	0.212	75.40	15.98	332.77	70.55	4.413
42. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89	0.178	20.00 *13.50*	3.56 *2.40*	159.52 *120.16*	28.39 *21.39*	7.976 8.901
42. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.02	1.604	19.20	30.80	3.74	6.00	0.195
42. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.04	8.50	0.34	101.79	4.07	11.975
42. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.0012	34 592.73	41.51	118 874.11	142.65	3.436
42. 8.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	1.48	20.00	29.60	30.82	45.61	1.541
42. 9.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.00054	2 863.90	1.55	8 382.28	4.53	2.927
42. 10.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	1.52	7.50	11.40	16.20	24.62	2.16
42. 11.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.0308	9 424.71	290.28	54 000.00	1 663.20	5.73
42. 12.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.92	0.184	86.90	15.99	105.57	19.42	1.215
		Накладные расходы				105%	387.36	105%	4 627.34	
		Сметная прибыль				55%	202.90	55%	2 423.84	
		Всего с НР и СП					1 397.78		13 445.83	
43.	**С101-1002-33**	**Листы гипсокортоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм** **Объем: 20*2.1**	**м2**		**42**	**39.70**	**1 667.40**	**99.03**	**4 159.26**	**2.494**
44.	**Е09-03-040-1**	**Монтаж защитных ограждений оборудования (декоративное огражд ение)**	**т**		**0.109**	**1 147.47**	**125.07**	**11 031.32**	**1 202.41**	**9.614**
44. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	94.29	10.27761	8.850	90.96	106.040	1 089.84	11.982
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.01308*	*13.500*	*0.18*	*153.320*	*2.01*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12	0.01308	111.99	1.46	553.18	7.24	4.94
			(1)			*13.50*	*0.18*	*153.32*	*2.01*	11.357
44. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	4.42	0.48178	6.90	3.32	19.39	9.34	2.81
44. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.15	0.23435	19.20	4.50	3.74	0.88	0.195
44. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.02071	75.40	1.56	332.77	6.89	4.413
			(1)							
44. 7.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000109	75 827.80	0.83	323 026.43	3.52	4.26
44. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000033	6 066.49	0.02	22 186.26	0.07	3.657
44. 9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0002115	5 322.46	1.13	37 549.55	7.94	7.055
44. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.016	0.001744	11 461.18	19.99	40 669.75	70.93	3.548
44. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000011	5 160.53	0.01	29 021.56	0.03	5.624
44. 12.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0001123	1 522.51	0.17	7 057.63	0.79	4.636
44. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000338	26 200.00	0.89	38 017.24	1.28	1.451
44. 14.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000654	2 200.00	0.14	49 384.46	3.23	22.447
44. 15.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0020383	49.63	0.10	211.42	0.43	4.26
		Накладные расходы				90%	82.03	90%	982.67	
		Сметная прибыль				85%	77.47	85%	928.07	
		Всего с НР и СП					284.57		3 113.15	
45.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.11227**	**12 404.11**	**1 392.61**	**57 277.41**	**6 430.53**	**4.618**
		Объем: 0.109*1.03								
46.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.09**	**1 055.86**	**95.03**	**8 639.13**	**777.52**	**8.182**
46. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	6.3954	8.850	56.60	106.040	678.17	11.982
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0009*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.11*	*8.901*
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0009	20.00	0.02	159.52	0.14	7.976
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.11*	8.901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0027	75.40	0.20	332.77	0.90	4.413
			(1)							
46. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.027	3.00	0.08	6.89	0.19	2.297
46. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.243	15.50	3.77	48.02	11.67	3.098
46. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.002214	15 519.00	34.36	39 050.10	86.46	2.516
		Накладные расходы				105%	59.44	105%	712.19	
		Сметная прибыль				55%	31.14	55%	373.05	
		Всего с НР и СП					185.61		1 862.77	
47.	**Е22-01-011-8**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытан ием диаметром 300 мм (Для футляров)**	**км**		**0.023**	**236 128.87**	**5 430.96**	**1 473 839.75**	**33 898.31**	**6.242**
47. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	594	13.662	10.350	141.40	123.640	1 689.17	11.946
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*165.3*	*3.8019*	*13.161*	*50.04*	*149.468*	*568.26*	*11.357*
47. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	34.8	0.8004	27.11	21.70	196.18	157.02	7.236
			(1)			*11.60*	*9.28*	*131.74*	*105.44*	11.357
47. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	17.4	0.4002	6.70	2.68	37.81	15.13	5.643
47. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	35	0.805	29.67	23.88	82.57	66.47	2.783
47. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	1.65	0.03795	150.16	5.70	805.04	30.55	5.361
			(1)			*14.40*	*0.55*	*163.54*	*6.21*	11.357
47. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	107.78	2.47894	133.97	332.10	611.94	1 516.96	4.568
			(1)			*13.50*	*33.47*	*153.32*	*380.07*	11.357
47. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	17.36	0.39928	160.03	63.90	618.12	246.80	3.863
			(1)			*14.40*	*5.75*	*163.54*	*65.30*	11.357
47. 9.	х15-1700	подогрева стыков	маш.ч	3.71	0.08533	36.90	3.15	229.60	19.59	6.222
			(1)			*11.60*	*0.99*	*131.74*	*11.24*	11.357
47. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	49.5	1.1385	5.13	5.84	13.57	15.45	2.645
47. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.47	0.01081	75.40	0.82	332.77	3.60	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.06	0.00138	9 639.40	13.30	49 407.43	68.18	5.126
47. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.00299	13 520.00	40.42	34 363.18	102.75	2.542
47. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	4.95	0.11385	34.68	3.95	54.07	6.16	1.559
47. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.23	0.00529	1 019.63	5.39	4 747.58	25.11	4.656
47. 16.	с411-0001	Вода	м3	142	3.266	2.41	7.87			
47. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.08	0.00184	5 928.30	10.91	25 254.56	46.47	4.26
47. 18.	с103-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 4 мм	м	1004	23.092	205.61	4 747.95	1 294.34	29 888.90	6.295
		Накладные расходы				130%	248.87	130%	2 934.66	
		Сметная прибыль				89%	170.38	89%	2 009.11	
		Всего с НР и СП					5 850.21		38 842.08	
48.	**Е22-02-003-8**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм**	**км**		**0.023**	**41 497.20**	**954.44**	**252 853.06**	**5 815.62**	**6.093**
48. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	392	9.016	9.400	84.75	112.480	1 014.12	11.966
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*31.68*	*0.72864*	*14.330*	*10.44*	*162.747*	*118.58*	*11.357*
48. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.01173	89.99	1.06	399.29	4.68	4.437
			(1)			*10.06*	*0.12*	*114.25*	*1.34*	11.357
48. 4.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	59.95	1.37885	0.70	0.97	1.54	2.12	2.2
48. 5.	х12-1012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.ч	87.3	2.0079	50.00	100.40	186.06	373.59	3.721
48. 6.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	31.17	0.71691	160.03	114.73	618.12	443.14	3.863
			(1)			*14.40*	*10.32*	*163.54*	*117.24*	11.357
48. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	95.92	2.20616	5.13	11.32	13.57	29.94	2.645
48. 8.	с101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м2	250	5.75	16.80	96.60	72.59	417.39	4.321
48. 9.	с101-1597	Брезент	м2	1.2	0.0276	36.98	1.02	40.57	1.12	1.097
48. 10.	с101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	2.14	0.04922	1 237.04	60.89	5 269.79	259.38	4.26
48. 11.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.00713	192.02	1.37	754.61	5.38	3.93
48. 12.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.166	0.003818	7 963.65	30.41	13 666.65	52.18	1.716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.25	0.00575	524.95	3.02	2 432.55	13.99	4.634
48. 14.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	9.88	0.22724	1 971.15	447.92	14 075.83	3 198.59	7.141
		Накладные расходы				130%	123.75	130%	1 472.51	
		Сметная прибыль				89%	84.72	89%	1 008.10	
		Всего с НР и СП					1 162.91		8 296.23	
49.	**Е06-01-015-8**	**Сальники для прохода через стену**	**т**		**0.224**	**12 286.04**	**2 752.07**	**50 886.14**	**11 398.50**	**4.142**
49. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	63.22	14.16128	9.070	128.44	108.610	1 538.06	11.975
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0336*	*13.500*	*0.45*	*153.320*	*5.15*	*11.357*
49. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0336	111.99	3.76	553.18	18.59	4.94
			(1)			*13.50*	*0.45*	*153.32*	*5.15*	11.357
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.04704	75.40	3.55	332.77	15.65	4.413
			(1)							
49. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.224	11 680.00	2 616.32	43 866.96	9 826.20	3.756
		Накладные расходы				105%	135.33	105%	1 620.37	
		Сметная прибыль				65%	83.78	65%	1 003.09	
		Всего с НР и СП					2 971.18		14 021.96	
50.	**Е06-01-001-20**	**Заделка бетоном В15**	**100 м3**		**0.0048**	**68 332.66**	**328.00**	**503 751.26**	**2 418.01**	**7.372**
		Объем: 0.12*4								
50. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	337.48	1.619904	8.620	13.96	103.460	167.60	12.002
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.96*	*0.105408*	*13.458*	*1.42*	*152.840*	*16.11*	*11.357*
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	21.3	0.10224	86.40	8.83	492.74	50.38	5.703
			(1)			*13.50*	*1.38*	*153.32*	*15.68*	11.357
50. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.39	0.001872	111.99	0.21	553.18	1.04	4.94
			(1)			*13.50*	*0.03*	*153.32*	*0.29*	11.357
50. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.001296	89.99	0.12	399.29	0.52	4.437
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.15*	11.357
50. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	16.78	0.080544	1.90	0.15	7.57	0.61	3.984
50. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.74	0.003552	3.27	0.01	12.20	0.04	3.731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.65	0.00312	75.40	0.24	332.77	1.04	4.413
			(1)							
50. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00012	2 791.33	0.33	11 326.15	1.36	4.058
50. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.000134	6 066.49	0.82	22 186.26	2.98	3.657
50. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.42336	10.08	4.27	20.45	8.66	2.029
50. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.000086	5 160.53	0.45	29 021.56	2.51	5.624
50. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.001056	1 166.12	1.23	5 090.88	5.38	4.366
50. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.21504	61.30	13.18	241.12	51.85	3.933
50. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.001358	2.41				
50. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	102	0.4896	580.46	284.19	4 338.35	2 124.06	7.474
		Накладные расходы				105%	16.15	105%	192.90	
		Сметная прибыль				65%	10.00	65%	119.41	
		Всего с НР и СП					354.15		2 730.32	
51.	**Е16-07-006-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм**	**шт.**		**4**	**18.73**	**74.91**	**223.39**	**893.56**	**11.928**
51. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.8	7.2	9.070	65.30	108.610	781.99	11.975
51. 2.	с101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.00049	0.00196	3 180.72	6.23	48 730.22	95.51	15.32
51. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00064	0.00256	1 310.10	3.35	6 201.67	15.88	4.734
51. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.0018	0.0072	2.79	0.02	25.57	0.18	9.165
		Накладные расходы				128%	83.58	128%	1 000.95	
		Сметная прибыль				83%	54.20	83%	649.05	
		Всего с НР и СП					212.69		2 543.56	
52.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов(Под рамы кондиционеров)**	**м3**		**0.82**	**644.88**	**528.80**	**4 269.81**	**3 501.24**	**6.621**
52. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	5.8056	8.300	48.19	99.510	577.72	11.989
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.2952*	*13.500*	*3.99*	*153.320*	*45.26*	*11.357*
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.2952	86.40	25.51	492.74	145.46	5.703
			(1)			*13.50*	*3.99*	*153.32*	*45.26*	11.357
52. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.001886	6 400.66	12.07	36 124.03	68.13	5.644
52. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.3772	2.41	0.91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.328	1 105.54	362.62	5 836.86	1 914.49	5.28
52. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	0.18122	438.74	79.51	4 389.41	795.45	10.005
		Накладные расходы				122%	63.66	122%	760.04	
		Сметная прибыль				80%	41.74	80%	498.38	
		Всего с НР и СП					634.20		4 759.66	
53.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Рамы для креплен ия кондиционеров)**	**т**		**0.083**	**10 994.71**	**912.56**	**53 285.97**	**4 422.74**	**4.847**
53. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	3.5441	10.210	36.19	121.920	432.10	11.941
53. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.76375	8.10	14.29	31.05	54.76	3.833
53. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.08549	75.40	6.45	332.77	28.45	4.413
			(1)							
53. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00332	9 600.99	31.88	31 198.22	103.58	3.249
53. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.083	9 924.92	823.77	45 829.49	3 803.85	4.618
		Накладные расходы				130%	47.05	130%	561.73	
		Сметная прибыль				85%	30.76	85%	367.29	
		Всего с НР и СП					990.37		5 351.76	
54.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.05**	**1 055.86**	**52.79**	**8 639.13**	**431.96**	**8.183**
54. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	3.553	8.850	31.44	106.040	376.76	11.982
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0005*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.06*	*8.901*
54. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0005	20.00	0.01	159.52	0.08	7.976
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.06*	8.901
54. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0015	75.40	0.11	332.77	0.50	4.413
			(1)							
54. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.015	3.00	0.05	6.89	0.10	2.297
54. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.135	15.50	2.09	48.02	6.48	3.098
54. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00123	15 519.00	19.09	39 050.10	48.03	2.516
		Накладные расходы				105%	33.02	105%	395.66	
		Сметная прибыль				55%	17.30	55%	207.25	
		Всего с НР и СП					103.11		1 034.87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	**Е26-01-037-3**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу**	**м3**		**0.984**	**916.46**	**901.79**	**5 390.06**	**5 303.82**	**5.881**
55. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	25.84	25.42656	9.400	239.01	112.480	2 859.98	11.966
55. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.73	0.71832	6.66	4.78	17.50	12.57	2.628
55. 3.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.04	1.02336	30.00	30.70	125.48	128.41	4.183
55. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.74	0.72816	75.40	54.90	332.77	242.31	4.413
			(1)							
55. 5.	с101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0.18	0.17712	2 680.00	474.68	8 947.51	1 584.78	3.339
55. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0039	0.0038376	5 160.53	19.80	29 021.56	111.37	5.624
55. 7.	с101-1929-33	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	1.968	9.00	17.71	42.73	84.09	4.748
55. 8.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.05904	1 019.63	60.20	4 747.58	280.30	4.656
		Накладные расходы				100%	239.01	100%	2 859.98	
		Сметная прибыль				70%	167.31	70%	2 001.99	
		Всего с НР и СП					1 308.11		10 165.79	
56.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**0.984**	**878.98**	**864.92**	**3 873.12**	**3 811.15**	**4.406**
57.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.123**	**498.36**	**61.30**	**3 878.78**	**477.09**	**7.783**
57. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	3.4194	8.530	29.17	102.170	349.36	11.978
57. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09	0.01107	75.40	0.83	332.77	3.68	4.413
			(1)							
57. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.002952	10 601.80	31.30	42 020.91	124.05	3.964
		Накладные расходы				100%	29.17	100%	349.36	
		Сметная прибыль				70%	20.42	70%	244.55	
		Всего с НР и СП					110.89		1 071.00	
58.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.123**	**3 966.04**	**487.82**	**18 061.49**	**2 221.56**	**4.554**
58. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	5.67522	9.180	52.10	109.900	623.71	11.972
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.03813*	*12.168*	*0.46*	*117.872*	*4.49*	*9.687*
58. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.01476	89.99	1.33	399.29	5.89	4.437
			(1)			*10.06*	*0.15*	*114.25*	*1.69*	11.357
58. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.02337	20.00	0.47	159.52	3.73	7.976
			(1)			*13.50*	*0.32*	*120.16*	*2.81*	8.901
58. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.07134	6 066.49	432.78	22 186.26	1 582.77	3.657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0002337	4 900.00	1.15	23 393.36	5.47	4.774
		Накладные расходы				105%	55.19	105%	659.61	
		Сметная прибыль				55%	28.91	55%	345.51	
		Всего с НР и СП					571.92		3 226.68	
59.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.123**	**5 720.93**	**703.67**	**51 960.59**	**6 391.15**	**9.083**
59. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	17.79072	9.180	163.32	109.900	1 955.20	11.972
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.17712*	*13.166*	*2.33*	*119.585*	*21.18*	*9.083*
59. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.01722	89.99	1.55	399.29	6.88	4.437
			(1)			*10.06*	*0.17*	*114.25*	*1.97*	11.357
59. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.1599	20.00	3.20	159.52	25.51	7.976
			(1)			*13.50*	*2.16*	*120.16*	*19.21*	8.901
59. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.0003075	5 160.00	1.59	26 516.95	8.15	5.139
59. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	13.284	27.69	367.83	196.45	2 609.64	7.095
59. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.000246	424.28	0.10	6 398.57	1.57	15.081
59. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	1.476	2.79	4.12	25.57	37.74	9.165
59. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.3936	411.49	161.96	4 437.14	1 746.46	10.783
59. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00123	2.41				
		Накладные расходы				105%	173.93	105%	2 075.20	
		Сметная прибыль				55%	91.11	55%	1 087.01	
		Всего с НР и СП					968.71		9 553.36	
60.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.123**	**1 302.00**	**160.15**	**14 214.61**	**1 748.40**	**10.917**
60. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	4.85973	7.930	38.54	94.960	461.48	11.975
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.15621*	*13.500*	*2.11*	*120.160*	*18.77*	*8.901*
60. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.15621	20.00	3.12	159.52	24.92	7.976
			(1)			*13.50*	*2.11*	*120.16*	*18.77*	8.901
60. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.11561	0.50	0.56	1.36	1.52	2.72
60. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.4305	2.41	1.04			
60. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.25092	465.84	116.89	5 023.44	1 260.48	10.784
		Накладные расходы				123%	50.00	123%	590.71	
		Сметная прибыль				75%	30.49	75%	360.19	
		Всего с НР и СП					240.64		2 699.30	
	Козырьки									
61.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(уголки 50х5)**	**т**		**0.071**	**10 994.71**	**780.62**	**53 285.97**	**3 783.30**	**4.847**
61. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	3.0317	10.210	30.95	121.920	369.62	11.941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.50875	8.10	12.22	31.05	46.85	3.833
61. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.07313	75.40	5.51	332.77	24.34	4.413
			(1)							
61. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00284	9 600.99	27.27	31 198.22	88.60	3.249
61. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.071	9 924.92	704.67	45 829.49	3 253.89	4.618
		Накладные расходы				130%	40.24	130%	480.51	
		Сметная прибыль				85%	26.31	85%	314.18	
		Всего с НР и СП					847.16		4 577.98	
62.	**Е10-01-053-1**	**Установка каркаса из брусьев**	**м3**		**0.24**	**2 247.41**	**539.38**	**13 280.32**	**3 187.28**	**5.909**
62. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.51	10.2024	9.770	99.68	116.770	1 191.33	11.952
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*0.0336*	*13.500*	*0.45*	*153.320*	*5.15*	*11.357*
62. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.14	0.0336	111.99	3.76	553.18	18.59	4.94
			(1)			*13.50*	*0.45*	*153.32*	*5.15*	11.357
62. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.39	0.0936	5.09	0.48	19.18	1.80	3.768
62. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.0504	75.40	3.80	332.77	16.77	4.413
			(1)							
62. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.04	0.0096	6 400.66	61.45	36 124.03	346.79	5.644
62. 7.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1.05	0.252	1 469.11	370.22	6 396.82	1 612.00	4.354
		Накладные расходы				118%	118.15	118%	1 411.85	
		Сметная прибыль				63%	63.08	63%	753.78	
		Всего с НР и СП					720.62		5 352.91	
63.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.04**	**388.13**	**15.53**	**1 174.01**	**46.96**	**3.024**
63. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.2124	10.640	2.26	127.070	26.99	11.943
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0004*	*10.060*		*114.250*	*0.05*	*11.357*
63. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0004	89.99	0.04	399.29	0.16	4.437
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.05*	11.357
63. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0004	1.70		4.53		2.665
63. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0448	6.82	0.31	16.85	0.75	2.471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0004	75.40	0.03	332.77	0.13	4.413
			(1)							
63. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00048	26 200.00	12.58	38 017.24	18.25	1.451
63. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00008	3 960.00	0.32	8 412.21	0.67	2.124
		Накладные расходы				90%	2.03	90%	24.34	
		Сметная прибыль				70%	1.58	70%	18.93	
		Всего с НР и СП					19.15		90.22	
64.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой(За 2 раза)**	**100 м2**		**0.08**	**253.65**	**20.29**	**1 116.46**	**89.32**	**4.402**
		Объем: 4*2								
64. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.2304	9.070	2.09	108.610	25.02	11.975
64. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0008*	*10.060*	*0.01*	*114.250*	*0.09*	*11.357*
64. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0008	89.99	0.07	399.29	0.32	4.437
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.09*	11.357
64. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0008	1.70		4.53		2.665
64. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.112	6.82	0.76	16.85	1.89	2.471
64. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0016	75.40	0.12	332.77	0.53	4.413
			(1)							
64. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.00072	23 379.12	16.83	84 272.07	60.68	3.605
64. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.000104	3 960.00	0.41	8 412.21	0.87	2.124
		Накладные расходы				90%	1.89	90%	22.60	
		Сметная прибыль				70%	1.47	70%	17.58	
		Всего с НР и СП					23.65		129.50	
65.	**Е10-01-008-5**	**Устройство карнизов**	**100 м2**		**0.02**	**5 552.97**	**111.06**	**34 658.46**	**693.17**	**6.241**
65. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143	2.86	8.530	24.40	102.170	292.21	11.978
65. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.43	0.0286	0.95	0.03	3.70	0.11	3.895
65. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.9	0.018	75.40	1.36	332.77	5.99	4.413
			(1)							
65. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0036	0.000072	5 160.53	0.37	29 021.56	2.09	5.624
65. 5.	с102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.58	0.0116	1 371.17	15.91	5 241.51	60.80	3.823
65. 6.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.92	0.0184	1 454.15	26.76	6 317.83	116.25	4.345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65. 7.	с203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.06	0.0212	1 992.72	42.25	10 175.86	215.73	5.107
		Накладные расходы				118%	28.79	118%	344.81	
		Сметная прибыль				63%	15.37	63%	184.09	
		Всего с НР и СП					155.22		1 222.07	
66.	**Е15-04-026-1**	**Высококачественная окраска масляными составами по дереву стен**	**100 м2**		**0.02**	**1 483.54**	**29.67**	**11 572.65**	**231.45**	**7.801**
66. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	85.36	1.7072	9.620	16.42	115.050	196.41	11.959
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0004*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.05*	*8.901*
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0004	20.00	0.01	159.52	0.06	7.976
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.05*	8.901
66. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.0022	75.40	0.17	332.77	0.73	4.413
			(1)							
66. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000088	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
66. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.000017 6	8.50		101.79		11.975
66. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.00108	2 863.90	3.09	8 382.28	9.05	2.927
66. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0072	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
66. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.00955	0.000191	11 468.80	2.19	29 300.19	5.60	2.555
66. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.025	0.0005	15 519.00	7.76	39 050.10	19.53	2.516
		Накладные расходы				105%	17.25	105%	206.28	
		Сметная прибыль				55%	9.04	55%	108.05	
		Всего с НР и СП					55.96		545.79	
67.	**Е07-05-039-7**	**Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**100 м**		**0.04**	**2 605.72**	**104.23**	**12 552.19**	**502.09**	**4.817**
67. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	20.13	0.8052	9.070	7.30	108.610	87.45	11.975
67. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.73*	*0.2692*	*10.060*	*2.71*	*114.250*	*30.76*	*11.357*
67. 3.	х03-1910	Люльки	маш.ч	9.14	0.3656	53.87	19.69	132.81	48.56	2.465
67. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	6.73	0.2692	90.00	24.23	409.98	110.37	4.555
			(1)			*10.06*	*2.71*	*114.25*	*30.76*	11.357
67. 5.	х33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	6.73	0.2692	2.41	0.65	6.96	1.87	2.888
67. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.008	75.40	0.60	332.77	2.66	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67. 7.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.0762	0.003048	16 978.62	51.75	82 407.21	251.18	4.854
		Накладные расходы				155%	15.52	155%	183.23	
		Сметная прибыль				100%	10.01	100%	118.21	
		Всего с НР и СП					129.76		803.53	
68.	**Е09-04-002-1**	**Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м**	**100 м2**		**0.06**	**1 079.99**	**64.80**	**7 234.27**	**434.06**	**6.698**
68. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	35.5	2.13	8.740	18.62	104.750	223.12	11.985
68. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.61*	*0.1566*	*14.343*	*2.25*	*162.895*	*25.51*	*11.357*
68. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.04	0.0024	120.52	0.29	570.69	1.37	4.735
			(1)			*15.42*	*0.04*	*175.13*	*0.42*	11.357
68. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.21	0.0126	111.99	1.41	553.18	6.97	4.94
			(1)			*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.93*	11.357
68. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	2.36	0.1416	175.56	24.86	914.83	129.54	5.211
			(1)			*14.40*	*2.04*	*163.54*	*23.16*	11.357
68. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.99	0.0594	0.90	0.05	1.70	0.10	1.889
68. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.68	0.1008	1.20	0.12	2.92	0.29	2.433
68. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.18	0.0108	12.31	0.13	59.74	0.65	4.853
68. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.02	0.0012	6.70	0.01	34.78	0.04	5.191
68. 10.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.41	0.1446	19.20	2.78	3.74	0.54	0.195
68. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.32	0.0192	75.40	1.45	332.77	6.39	4.413
			(1)							
68. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.000009	75 827.80	0.68	323 026.43	2.91	4.26
68. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	0.084	6.64	0.56	16.96	1.42	2.554
68. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00004	0.0000024	6 066.49	0.01	22 186.26	0.05	3.657
68. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00297	0.0001782	5 322.46	0.95	37 549.55	6.69	7.055
68. 16.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00061	0.0000366	13 520.00	0.49	34 363.18	1.26	2.542
68. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0022	0.000132	11 461.18	1.51	40 669.75	5.37	3.548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0013	0.000078	1 522.51	0.12	7 057.63	0.55	4.636
68. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.0000282	26 200.00	0.74	38 017.24	1.07	1.451
68. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.0000054	2 200.00	0.01	49 384.46	0.27	22.447
68. 21.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.011	0.00066	7 619.87	5.03	45 249.52	29.86	5.938
68. 22.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.016	0.00096	49.63	0.05	211.42	0.20	4.26
68. 23.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.42	0.0252	8.38	0.21	9.97	0.25	1.19
68. 24.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.002	0.00012	34 592.73	4.15	118 874.11	14.26	3.436
68. 25.	с101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.001	0.00006	9 412.19	0.56	14 517.96	0.87	1.542
		Накладные расходы				90%	18.78	90%	223.77	
		Сметная прибыль				85%	17.74	85%	211.34	
		Всего с НР и СП					101.32		869.16	
69.	**С101-3410-33**	**Металлочерепица "RANNILA CASCAD", пластизол**	**м2**		**7.2**	**126.91**	**913.75**	**280.00**	**2 016.00**	**2.206**
		Объем: 6*1.2								
70.	**Е46-03-002-1**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**100 отверстий**		**0.12**	**1 937.88**	**232.55**	**7 703.72**	**924.45**	**3.975**
70. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.3	2.796	9.620	26.90	115.050	321.68	11.959
70. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22*	*2.64*	*11.600*	*30.62*	*131.740*	*347.79*	*11.357*
70. 3.	х33-0210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч	22	2.64	34.55	91.21	185.21	488.95	5.361
			(1)			*11.60*	*30.62*	*131.74*	*347.79*	11.357
70. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.216	75.40	16.29	332.77	71.88	4.413
			(1)							
70. 5.	с101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	2.52	0.3024	324.00	97.98	138.67	41.93	0.428
70. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.594	0.07128	2.41	0.17			
		Накладные расходы				110%	63.27	110%	736.42	
		Сметная прибыль				70%	40.26	70%	468.63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					336.09		2 129.50	
71.	**Е46-03-002-17**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных кон струкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонт альных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляет ся или исключается к норме 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм)(Добавл. на глубину 440мм)**	**100 отверст ий**		**5.28**	**90.16**	**476.03**	**355.81**	**1 878.69**	**3.947**
		Объем: 12*44								
71. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.17	6.1776	9.620	59.43	115.050	710.73	11.959
71. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1*	*5.808*	*11.600*	*67.37*	*131.740*	*765.15*	*11.357*
71. 3.	х33-0210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч	1.1	5.808	34.55	200.67	185.21	1 075.70	5.361
			(1)			*11.60*	*67.37*	*131.74*	*765.15*	11.357
71. 4.	с101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	0.126	0.66528	324.00	215.55	138.67	92.25	0.428
71. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.1584	2.41	0.38			
		Накладные расходы				110%	139.48	110%	1 623.47	
		Сметная прибыль				70%	88.76	70%	1 033.12	
		Всего с НР и СП					704.27		4 535.27	
72.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.2**	**1 164.11**	**232.82**	**14 684.82**	**2 936.96**	**12.615**
72. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	15.044	8.080	121.56	96.760	1 455.66	11.975
72. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.042	1.70	0.07	4.53	0.19	2.665
72. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4	0.08	75.40	6.03	332.77	26.62	4.413
			(1)							
72. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00098	2 791.33	2.74	11 326.15	11.10	4.058
72. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0019	6 066.49	11.53	22 186.26	42.15	3.657
72. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00118	5 160.53	6.09	29 021.56	34.25	5.624
72. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.042	1 019.63	42.82	4 747.58	199.40	4.656
72. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.036	1 166.12	41.98	4 457.01	160.45	3.822
72. 9.	с401-9001	Бетон	м3	1.04	0.208			4 842.04	1 007.14	
72. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00274	2.41	0.01			
		Накладные расходы				110%	133.72	110%	1 601.23	
		Сметная прибыль				70%	85.09	70%	1 018.96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					451.63		5 557.15	
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**59 399.89**		**372 266.40**	**6.267**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**59 399.89**		**372 266.40**	**6.267**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**8 609.50**		**30 247.23**	**3.513**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 1; %=110 - по стр. 2-11, 16-18, 30, 31, 70-72; %=155 - по стр. 12, 39, 67; %=75 - по стр. 13; %=100 - по стр. 14, 21, 25, 35, 55, 57; %=122 - по стр. 19, 52; %=105 - по стр. 20, 24, 26, 29, 33, 37, 38, 42, 46, 49, 50, 54, 58, 59, 66; %=123 - по стр. 27, 60; %=130 - по стр. 28, 32, 47, 48, 53, 61; %=118 - по стр. 34, 62, 65; %=90 - по стр. 44, 63, 64, 68; %=128 - по стр. 51)					**12 112.43**		**144 338.10**	**11.917**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 20, 49, 50; %=70 - по стр. 2-11, 16-18, 21, 25, 30, 31, 35, 55, 57, 63, 64, 70-72; %=100 - по стр. 12, 39, 67; %=45 - по стр. 13; %=60 - по стр. 14; %=80 - по стр. 19, 52; %=55 - по стр. 24, 26, 29, 33, 37, 38, 42, 46, 54, 58, 59, 66; %=75 - по стр. 27, 60; %=85 - по стр. 28, 32, 44, 53, 61, 68; %=63 - по стр. 34, 62, 65; %=89 - по стр. 47, 48; %=83 - по стр. 51)					**7 620.57**		**90 811.78**	**11.917**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**79 132.89**		**607 416.28**	**7.676**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**79 132.89**		**607 416.28**	**7.676**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**12 112.43**		**144 338.10**	**11.917**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**7 620.57**		**90 811.78**	**11.917**
		ИТОГО БЕЗ НР И СП					**59 399.89**		**372 266.40**	**6.267**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94				**0.94**	**11 385.68**	**0.94**	**135 677.81**	**11.917**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**7 620.57**		**90 811.78**	**11.917**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**78 406.14**		**598 755.99**	**7.637**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1а

(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные общестроительные работы

Сметная стоимость: **300.059** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.702** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **76.129** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-03-007-3**	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича**	**м3**		**1.13**	**498.09**	**562.84**	**2 382.08**	**2 691.75**	**4.782**
		Объем: 0.9+0.23								
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	12.3	13.899	8.970	124.67	107.330	1 491.78	11.965
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.54*	*2.8702*	*10.060*	*28.87*	*114.250*	*327.92*	*11.357*
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.54	2.8702	90.00	258.32	409.98	1 176.72	4.555
			(1)			*10.06*	*28.87*	*114.25*	*327.92*	11.357
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.08	5.7404	31.33	179.85	4.05	23.25	0.129
		Накладные расходы				110%	168.89	110%	2 001.67	
		Сметная прибыль				70%	107.48	70%	1 273.79	
		Всего с НР и СП					839.21		5 967.21	
2.	**Е46-01-004-3**	**Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами**	**т**		**0.073**	**9 382.73**	**684.94**	**59 951.08**	**4 376.43**	**6.39**
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	202.93	14.81389	8.620	127.70	103.460	1 532.65	12.002
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.05548*	*13.500*	*0.75*	*153.320*	*8.51*	*11.357*
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.76	0.05548	111.99	6.21	553.18	30.69	4.94
			(1)			*13.50*	*0.75*	*153.32*	*8.51*	11.357
2. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.83	0.13359	1.20	0.16	2.92	0.39	2.433
2. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.6	0.4088	19.20	7.85	3.74	1.53	0.195
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.0146	75.40	1.10	332.77	4.86	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.77	0.12921	6.64	0.86	16.96	2.19	2.554
2. 8.	с101-1164	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 20 мм	т	0.47	0.03431	5 359.68	183.89	32 560.68	1 117.16	6.075
2. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00365	11 461.18	41.83	40 669.75	148.44	3.548
2. 10.	с101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24	т	0.48	0.03504	5 955.20	208.67	30 938.35	1 084.08	5.195
2. 11.	с101-9801	Пропан-бутан	м3	0.23	0.01679			9.93	0.17	
2. 12.	с102-0027	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта	м3	0.17	0.01241	1 622.14	20.13	7 057.63	87.59	4.351
2. 13.	с103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	11.3	0.8249	26.79	22.10	137.26	113.23	5.124
2. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	14.4	1.0512	61.30	64.44	241.12	253.47	3.933
		Накладные расходы				110%	141.30	110%	1 695.28	
		Сметная прибыль				70%	89.92	70%	1 078.81	
		Всего с НР и СП					916.15		7 150.52	
3.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.035**	**1 055.86**	**36.96**	**8 639.13**	**302.37**	**8.181**
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	2.4871	8.850	22.01	106.040	263.73	11.982
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00035*	*13.500*		*120.160*	*0.04*	*8.901*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.00035	20.00	0.01	159.52	0.06	7.976
			(1)			*13.50*		*120.16*	*0.04*	8.901
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.00105	75.40	0.08	332.77	0.35	4.413
			(1)							
3. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0105	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
3. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.0945	15.50	1.46	48.02	4.54	3.098
3. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000861	15 519.00	13.36	39 050.10	33.62	2.516
		Накладные расходы				105%	23.11	105%	276.96	
		Сметная прибыль				55%	12.11	55%	145.07	
		Всего с НР и СП					72.18		724.40	
4.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.02**	**5 720.93**	**114.42**	**51 960.59**	**1 039.21**	**9.082**
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	2.8928	9.180	26.56	109.900	317.92	11.972
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.0288*	*13.166*	*0.38*	*119.585*	*3.44*	*9.083*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.0028	89.99	0.25	399.29	1.12	4.437
			(1)			*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.32*	11.357
4. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.026	20.00	0.52	159.52	4.15	7.976
			(1)			*13.50*	*0.35*	*120.16*	*3.12*	8.901
4. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00005	5 160.00	0.26	26 516.95	1.33	5.139
4. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	2.16	27.69	59.81	196.45	424.33	7.095
4. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.00004	424.28	0.02	6 398.57	0.26	15.081
4. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.24	2.79	0.67	25.57	6.14	9.165
4. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.064	411.49	26.34	4 437.14	283.98	10.783
4. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0002	2.41				
		Накладные расходы				105%	28.29	105%	337.43	
		Сметная прибыль				55%	14.82	55%	176.75	
		Всего с НР и СП					157.52		1 553.39	
5.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.02**	**3 966.04**	**79.32**	**18 061.49**	**361.23**	**4.554**
5. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	0.9228	9.180	8.47	109.900	101.42	11.972
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.0062*	*12.168*	*0.08*	*117.872*	*0.73*	*9.687*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.0024	89.99	0.22	399.29	0.96	4.437
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.27*	11.357
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.0038	20.00	0.08	159.52	0.61	7.976
			(1)			*13.50*	*0.05*	*120.16*	*0.46*	8.901
5. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.0116	6 066.49	70.37	22 186.26	257.36	3.657
5. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.000038	4 900.00	0.19	23 393.36	0.89	4.774
		Накладные расходы				105%	8.98	105%	107.26	
		Сметная прибыль				55%	4.70	55%	56.18	
		Всего с НР и СП					93.00		524.67	
6.	**Е08-02-002-3**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.136**	**8 940.36**	**1 215.89**	**62 032.66**	**8 436.44**	**6.938**
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	170.17	23.14312	8.530	197.41	102.170	2 364.53	11.978
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.11*	*0.55896*	*13.500*	*7.55*	*153.320*	*85.70*	*11.357*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.11	0.55896	86.40	48.29	492.74	275.42	5.703
			(1)			*13.50*	*7.55*	*153.32*	*85.70*	11.357
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.01496	75.40	1.13	332.77	4.98	4.413
			(1)							
6. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0003128	6 400.66	2.00	36 124.03	11.30	5.644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.002176	769.53	1.67	3 603.59	7.84	4.683
6. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.0408	2.41	0.10			
6. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	0.68544	1 105.54	757.78	5 836.86	4 000.82	5.28
6. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.01224	5 740.35	70.26	32 560.68	398.54	5.672
6. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.3	0.3128	438.74	137.24	4 389.41	1 373.01	10.005
		Накладные расходы				122%	250.05	122%	2 989.28	
		Сметная прибыль				80%	163.97	80%	1 960.18	
		Всего с НР и СП					1 629.91		13 385.90	
7.	**Е08-02-002-1**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.095**	**5 422.15**	**515.10**	**38 914.64**	**3 696.89**	**7.177**
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	146.32	13.9004	8.530	118.57	102.170	1 420.20	11.978
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.15*	*0.20425*	*13.500*	*2.76*	*153.320*	*31.32*	*11.357*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.15	0.20425	86.40	17.65	492.74	100.64	5.703
			(1)			*13.50*	*2.76*	*153.32*	*31.32*	11.357
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.01045	75.40	0.79	332.77	3.48	4.413
			(1)							
7. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.000218 5	6 400.66	1.40	36 124.03	7.89	5.644
7. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.008	0.00076	769.53	0.58	3 603.59	2.74	4.683
7. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.0095	2.41	0.02			
7. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	2.94	0.2793	1 105.54	308.78	5 836.86	1 630.23	5.28
7. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.06	0.0057	5 740.35	32.72	32 560.68	185.60	5.672
7. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.83	0.07885	438.74	34.59	4 389.41	346.10	10.005
		Накладные расходы				122%	148.02	122%	1 770.85	
		Сметная прибыль				80%	97.06	80%	1 161.22	
		Всего с НР и СП					760.19		6 628.96	
8.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т** **Объем: 1.0+1**	**100 шт.**		**0.02**	**1 048.11**	**20.96**	**7 416.08**	**148.32**	**7.076**
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	17.61	0.3522	8.740	3.08	104.750	36.89	11.985
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.08*	*0.1816*	*13.500*	*2.45*	*153.320*	*27.84*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.08	0.1816	86.40	15.69	492.74	89.48	5.703
			(1)			*13.50*	*2.45*	*153.32*	*27.84*	11.357
8. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	4 389.41	21.95	10.005
		Накладные расходы				155%	8.57	155%	100.33	
		Сметная прибыль				100%	5.53	100%	64.73	
		Всего с НР и СП					35.06		313.38	
9.	**С442-5001-221**	**Перемычки брусковые 2ПБ-13-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/**	**шт.**		**1**	**28.24**	**28.24**	**244.03**	**244.03**	**8.641**
10.	**С442-5001-223**	**Перемычки брусковые 2ПБ-17-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг/**	**шт.**		**1**	**37.66**	**37.66**	**310.21**	**310.21**	**8.237**
11.	**Е10-01-027-3**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0.0128**	**5 809.88**	**74.37**	**45 282.49**	**579.62**	**7.794**
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	270.25	3.4592	8.850	30.61	106.040	366.81	11.982
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.9*	*0.10112*	*13.500*	*1.37*	*153.320*	*15.50*	*11.357*
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	6.38	0.081664	86.40	7.06	492.74	40.24	5.703
			(1)			*13.50*	*1.10*	*153.32*	*12.52*	11.357
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.52	0.019456	111.99	2.18	553.18	10.76	4.94
			(1)			*13.50*	*0.26*	*153.32*	*2.98*	11.357
11. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.36	0.068608	30.00	2.06	125.48	8.61	4.183
11. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.17	0.130176	1.40	0.18	4.65	0.61	3.321
11. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.28	0.029184	75.40	2.20	332.77	9.71	4.413
			(1)							
11. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0042	0.0000538	6 180.64	0.33	29 021.56	1.56	4.696
11. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0436	0.0005581	2 326.12	1.30	3 472.05	1.94	1.493
11. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0519	0.0006643	1 652.17	1.10	7 038.24	4.68	4.26
11. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	260	3.328	2.79	9.29	25.57	85.10	9.165
11. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	176	2.2528	6.97	15.70	15.70	35.37	2.253
11. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00296	0.0000379	5 160.53	0.20	29 021.56	1.10	5.624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.138	0.0017664	425.08	0.75	4 482.88	7.92	10.546
11. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0114	0.0001459	9 700.00	1.42	35 753.32	5.22	3.686
		Накладные расходы				118%	37.74	118%	451.13	
		Сметная прибыль				63%	20.15	63%	240.86	
		Всего с НР и СП					132.25		1 271.60	
12.	**С203-2191-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 870-1470-138, площадью 1,28 м2**	**шт.**		**1**	**617.46**	**617.46**	**3 320.52**	**3 320.52**	**5.378**
13.	**Е08-05-001-2**	**Укладка подоконных железобетонных плит гладких**	**100 м2**		**0.0056**	**3 879.72**	**21.73**	**32 441.45**	**181.67**	**8.36**
13. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	113.68	0.636608	8.740	5.56	104.750	66.68	11.985
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.11*	*0.011816*	*13.500*	*0.16*	*153.320*	*1.81*	*11.357*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.11	0.011816	86.40	1.02	492.74	5.82	5.703
			(1)			*13.50*	*0.16*	*153.32*	*1.81*	11.357
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.83	0.004648	75.40	0.35	332.77	1.55	4.413
			(1)							
13. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.337	0.0018872	2 326.12	4.39	3 472.05	6.55	1.493
13. 6.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	225	1.26	2.79	3.52	25.57	32.22	9.165
13. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.06	0.000336	2.41				
13. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	3.06	0.017136	401.79	6.89	4 017.73	68.85	10
		Накладные расходы				122%	6.98	122%	83.56	
		Сметная прибыль				80%	4.58	80%	54.79	
		Всего с НР и СП					33.28		320.02	
14.	**С448-4000-104**	**Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/**	**шт.**		**1**	**49.01**	**49.01**	**208.78**	**208.78**	**4.26**
15.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Подоконных досок)**	**100 м2**		**0.01**	**1 625.23**	**16.25**	**11 392.26**	**113.92**	**7.01**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	0.8041	9.620	7.74	115.050	92.51	11.959
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0002*	*13.500*		*120.160*	*0.02*	*8.901*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0002	20.00		159.52	0.03	7.976
			(1)			*13.50*		*120.16*	*0.02*	8.901
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.0014	75.40	0.11	332.77	0.47	4.413
			(1)							
15. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000044	100.61		204.45	0.01	2.032
15. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000088	8.50		101.79		11.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.00079	2 863.90	2.26	8 382.28	6.62	2.927
15. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0036	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
15. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.000119	11 468.80	1.36	29 300.19	3.49	2.555
15. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000075	25 456.00	1.91	47 793.39	3.58	1.877
15. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.000184	15 519.00	2.86	39 050.10	7.19	2.516
		Накладные расходы				105%	8.13	105%	97.16	
		Сметная прибыль				55%	4.26	55%	50.89	
		Всего с НР и СП					28.63		261.97	
16.	**Е15-02-016-5**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен**	**100 м2**		**0.462**	**2 683.70**	**1 239.87**	**27 300.73**	**12 612.94**	**10.173**
		Объем: 13.6*2+9.5*2								
16. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	135.72	62.70264	9.910	621.38	118.490	7 429.64	11.957
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.44*	*2.97528*	*10.589*	*31.50*	*115.159*	*342.63*	*10.875*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.99	0.45738	20.00	9.15	159.52	72.96	7.976
			(1)			*13.50*	*6.17*	*120.16*	*54.96*	8.901
16. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	5.45	2.5179	15.30	38.52	129.33	325.64	8.453
			(1)			*10.06*	*25.33*	*114.25*	*287.67*	11.357
16. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000554	5 160.00	0.29	26 516.95	1.47	5.139
16. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.002772	2 326.12	6.45	3 472.05	9.62	1.493
16. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	2.55948	27.69	70.87	196.45	502.81	7.095
16. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.5	1.155	427.02	493.21	3 697.66	4 270.80	8.659
		Накладные расходы				105%	685.52	105%	8 160.88	
		Сметная прибыль				55%	359.08	55%	4 274.75	
		Всего с НР и СП					2 284.48		25 048.57	
17.	**Е15-02-031-1**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских**	**100 м2**		**0.015**	**3 749.03**	**56.24**	**42 467.51**	**637.01**	**11.327**
17. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	204.06	3.0609	9.290	28.44	111.190	340.34	11.969
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.06*	*0.0309*	*13.500*	*0.42*	*120.160*	*3.71*	*8.901*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.06	0.0309	20.00	0.62	159.52	4.93	7.976
			(1)			*13.50*	*0.42*	*120.16*	*3.71*	8.901
17. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0015	427.02	0.64	3 697.66	5.55	8.659
17. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0645	411.49	26.54	4 437.14	286.20	10.783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				105%	30.30	105%	361.25	
		Сметная прибыль				55%	15.87	55%	189.23	
		Всего с НР и СП					102.42		1 187.49	
18.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Откосов)**	**100 м2**		**0.015**	**1 625.23**	**24.38**	**11 392.26**	**170.88**	**7.009**
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	1.20615	9.620	11.60	115.050	138.77	11.959
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0003*	*13.500*		*120.160*	*0.04*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0003	20.00	0.01	159.52	0.05	7.976
			(1)			*13.50*		*120.16*	*0.04*	8.901
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.0021	75.40	0.16	332.77	0.70	4.413
			(1)							
18. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000066	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
18. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000132	8.50		101.79		11.975
18. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.001185	2 863.90	3.39	8 382.28	9.93	2.927
18. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0054	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
18. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0001785	11 468.80	2.05	29 300.19	5.23	2.555
18. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0001125	25 456.00	2.86	47 793.39	5.38	1.877
18. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.000276	15 519.00	4.28	39 050.10	10.78	2.516
		Накладные расходы				105%	12.18	105%	145.75	
		Сметная прибыль				55%	6.38	55%	76.35	
		Всего с НР и СП					42.94		392.98	
19.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**0.5536**	**1 032.31**	**571.48**	**2 502.44**	**1 385.35**	**2.424**
		Объем: 28.48+26.88								
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.32	9.034752	9.620	86.91	115.050	1 039.45	11.959
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.005536*	*13.500*	*0.07*	*120.160*	*0.67*	*8.901*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.005536	20.00	0.11	159.52	0.88	7.976
			(1)			*13.50*	*0.07*	*120.16*	*0.67*	8.901
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.011072	75.40	0.83	332.77	3.68	4.413
			(1)							
19. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.11072	3.00	0.33	6.89	0.76	2.297
19. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	11.072	43.65	483.29	30.76	340.57	0.705
		Накладные расходы				105%	91.33	105%	1 092.13	
		Сметная прибыль				55%	47.84	55%	572.07	
		Всего с НР и СП					710.65		3 049.54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.5536**	**8 663.49**	**4 796.11**	**47 376.05**	**26 227.38**	**5.468**
		Объем: 28.48+26.88								
20. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	159.67	88.393312	9.180	811.45	109.900	9 714.42	11.972
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.65*	*0.91344*	*10.623*	*9.70*	*115.217*	*105.24*	*10.846*
20. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.044288	89.99	3.99	399.29	17.68	4.437
			(1)			*10.06*	*0.45*	*114.25*	*5.06*	11.357
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.27	0.149472	20.00	2.99	159.52	23.84	7.976
			(1)			*13.50*	*2.02*	*120.16*	*17.96*	8.901
20. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.3	0.71968	12.39	8.92	132.87	95.62	10.724
			(1)			*10.06*	*7.24*	*114.25*	*82.22*	11.357
20. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2768	3.00	0.83	6.89	1.91	2.297
20. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.2076	3 628.43	753.26	11 383.94	2 363.31	3.137
20. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.02768	432.23	11.96	25 943.03	718.10	60.021
20. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.514848	2.41	1.24			
20. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	55.36	57.83	3 201.47	240.11	13 292.49	4.152
		Накладные расходы				105%	862.21	105%	10 310.64	
		Сметная прибыль				55%	451.63	55%	5 400.81	
		Всего с НР и СП					6 109.95		41 938.84	
21.	**Е15-02-035-4**	**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных из плит**	**100 м2**		**0.1707**	**337.99**	**57.70**	**3 947.81**	**673.89**	**11.679**
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	33.97	5.798679	9.070	52.59	108.610	629.79	11.975
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.018777*	*13.500*	*0.25*	*120.160*	*2.26*	*8.901*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.11	0.018777	20.00	0.38	159.52	3.00	7.976
			(1)			*13.50*	*0.25*	*120.16*	*2.26*	8.901
21. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.74	0.126318	2.79	0.35	25.57	3.23	9.165
21. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.010242	427.02	4.37	3 697.66	37.87	8.659
		Накладные расходы				105%	55.48	105%	663.65	
		Сметная прибыль				55%	29.06	55%	347.63	
		Всего с НР и СП					142.24		1 685.17	
22.	**Е15-02-019-2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков**	**100 м2**		**0.1707**	**758.92**	**129.55**	**8 076.07**	**1 378.59**	**10.641**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	51.3	8.75691	8.850	77.50	106.040	928.58	11.982
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3*	*0.05121*	*13.500*	*0.69*	*120.160*	*6.15*	*8.901*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3	0.05121	20.00	1.02	159.52	8.17	7.976
			(1)			*13.50*	*0.69*	*120.16*	*6.15*	8.901
22. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.7	0.11949	427.02	51.02	3 697.66	441.83	8.659
		Накладные расходы				105%	82.10	105%	981.47	
		Сметная прибыль				55%	43.00	55%	514.10	
		Всего с НР и СП					254.65		2 874.16	
23.	**Е15-04-002-2**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.1707**	**108.09**	**18.45**	**739.26**	**126.19**	**6.84**
23. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	4.88	0.833016	8.160	6.80	97.710	81.39	11.974
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.001707*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.21*	*8.901*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.001707	20.00	0.03	159.52	0.27	7.976
			(1)			*13.50*	*0.02*	*120.16*	*0.21*	8.901
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.003414	75.40	0.26	332.77	1.14	4.413
			(1)							
23. 5.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.021	0.0035847	2 791.33	10.01	11 326.15	40.60	4.058
23. 6.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000854	15 881.25	1.36	32 664.84	2.79	2.057
		Накладные расходы				105%	7.16	105%	85.68	
		Сметная прибыль				55%	3.75	55%	44.88	
		Всего с НР и СП					29.36		256.75	
24.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**0.6572**	**1 873.59**	**1 231.32**	**18 521.10**	**12 172.07**	**9.885**
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	85.84	56.414048	9.400	530.29	112.480	6 345.45	11.966
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.29*	*4.133788*	*10.519*	*43.48*	*115.039*	*475.55*	*10.936*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.84	0.552048	20.00	11.04	159.52	88.06	7.976
			(1)			*13.50*	*7.45*	*120.16*	*66.33*	8.901
24. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	5.45	3.58174	15.30	54.80	129.33	463.23	8.453
			(1)			*10.06*	*36.03*	*114.25*	*409.21*	11.357
24. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000789	5 160.00	0.41	26 516.95	2.09	5.139
24. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.0039432	2 326.12	9.17	3 472.05	13.69	1.493
24. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	3.640888	27.69	100.82	196.45	715.25	7.095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	1.228964	427.02	524.79	3 697.66	4 544.29	8.659
		Накладные расходы				105%	602.46	105%	7 162.05	
		Сметная прибыль				55%	315.57	55%	3 751.55	
		Всего с НР и СП					2 149.35		23 085.67	
25.	**Е15-04-002-1**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке**	**100 м2**		**0.6572**	**147.22**	**96.75**	**1 229.81**	**808.23**	**8.354**
25. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.21	6.710012	8.160	54.75	97.710	655.64	11.974
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.006572*	*13.500*	*0.09*	*120.160*	*0.79*	*8.901*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.006572	20.00	0.13	159.52	1.05	7.976
			(1)			*13.50*	*0.09*	*120.16*	*0.79*	8.901
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.013144	75.40	0.99	332.77	4.37	4.413
			(1)							
25. 5.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.017	0.0111724	2 791.33	31.19	11 326.15	126.54	4.058
25. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0002629	100.61	0.03	204.45	0.05	2.032
25. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000526	8.50		101.79	0.01	11.975
25. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0010515	4 210.63	4.43	9 313.65	9.79	2.212
25. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.006572	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
25. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0003286	15 881.25	5.22	32 664.84	10.73	2.057
		Накладные расходы				105%	57.58	105%	689.25	
		Сметная прибыль				55%	30.16	55%	361.04	
		Всего с НР и СП					184.49		1 858.52	
	Деталь пола 345									
26.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.1707**	**1 302.00**	**222.25**	**14 214.61**	**2 426.43**	**10.918**
26. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	6.744357	7.930	53.48	94.960	640.44	11.975
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.216789*	*13.500*	*2.93*	*120.160*	*26.05*	*8.901*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.216789	20.00	4.34	159.52	34.58	7.976
			(1)			*13.50*	*2.93*	*120.16*	*26.05*	8.901
26. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.548249	0.50	0.77	1.36	2.11	2.72
26. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.59745	2.41	1.44			
26. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.348228	465.84	162.22	5 023.44	1 749.30	10.784
		Накладные расходы				123%	69.38	123%	819.78	
		Сметная прибыль				75%	42.31	75%	499.87	
		Всего с НР и СП					333.94		3 746.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**0.1707**	**3 368.94**	**575.08**	**16 680.23**	**2 847.32**	**4.951**
27. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.18	7.882926	11.270	88.84	134.460	1 059.94	11.931
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39*	*0.066573*	*13.500*	*0.90*	*120.160*	*8.00*	*8.901*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.39	0.066573	20.00	1.33	159.52	10.62	7.976
			(1)			*13.50*	*0.90*	*120.16*	*8.00*	8.901
27. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.05	1.374135	30.00	41.22	125.48	172.43	4.183
27. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6	1.0242	2.70	2.77	6.21	6.36	2.3
27. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.59	0.100713	75.40	7.59	332.77	33.51	4.413
			(1)							
27. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0023898	890.00	2.13	3 791.40	9.06	4.26
27. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.0493323	2 429.20	119.84	12 705.94	626.81	5.231
27. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.0097299	2 429.20	23.64	7 348.64	71.50	3.025
27. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.0162165	6 070.40	98.44	12 955.23	210.09	2.134
27. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.08535	3.00	0.26	6.89	0.59	2.297
27. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.0394317	676.00	26.66	2 879.76	113.55	4.26
27. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	19.8012	8.20	162.37	26.91	532.85	3.282
		Накладные расходы				123%	110.38	123%	1 313.57	
		Сметная прибыль				75%	67.31	75%	800.96	
		Всего с НР и СП					752.77		4 961.84	
28.	**Е11-01-004-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой**	**100 м2**		**0.1707**	**2 207.03**	**376.74**	**10 387.09**	**1 773.08**	**4.706**
28. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	27.86	4.755702	11.270	53.60	134.460	639.45	11.931
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.039261*	*13.500*	*0.53*	*120.160*	*4.72*	*8.901*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.039261	20.00	0.79	159.52	6.26	7.976
			(1)			*13.50*	*0.53*	*120.16*	*4.72*	8.901
28. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.68	0.628176	30.00	18.85	125.48	78.82	4.183
28. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	4.5	0.76815	2.70	2.07	6.21	4.77	2.3
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.33	0.056331	75.40	4.25	332.77	18.75	4.413
			(1)							
28. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.0010242	890.00	0.91	3 791.40	3.88	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.0225324	2 429.20	54.74	12 705.94	286.30	5.231
28. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.0032433	2 429.20	7.88	7 348.64	23.83	3.025
28. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.0097299	6 070.40	59.06	12 955.23	126.05	2.134
28. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.0180942	676.00	12.23	2 879.76	52.11	4.26
28. 12.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	19.8012	8.20	162.37	26.91	532.85	3.282
		Накладные расходы				123%	66.58	123%	792.33	
		Сметная прибыль				75%	40.60	75%	483.13	
		Всего с НР и СП					483.92		3 048.54	
29.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.1707**	**1 302.00**	**222.25**	**14 214.61**	**2 426.43**	**10.918**
29. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	6.744357	7.930	53.48	94.960	640.44	11.975
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.216789*	*13.500*	*2.93*	*120.160*	*26.05*	*8.901*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.216789	20.00	4.34	159.52	34.58	7.976
			(1)			*13.50*	*2.93*	*120.16*	*26.05*	8.901
29. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.548249	0.50	0.77	1.36	2.11	2.72
29. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.59745	2.41	1.44			
29. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.348228	465.84	162.22	5 023.44	1 749.30	10.784
		Накладные расходы				123%	69.38	123%	819.78	
		Сметная прибыль				75%	42.31	75%	499.87	
		Всего с НР и СП					333.94		3 746.08	
30.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.1707**	**10 624.47**	**1 813.60**	**49 439.61**	**8 439.34**	**4.653**
30. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	20.446446	8.740	178.70	104.750	2 141.77	11.985
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*0.454062*	*13.034*	*5.92*	*119.360*	*54.20*	*9.157*
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.061452	89.99	5.53	399.29	24.54	4.437
			(1)			*10.06*	*0.62*	*114.25*	*7.02*	11.357
30. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	0.39261	20.00	7.85	159.52	62.63	7.976
			(1)			*13.50*	*5.30*	*120.16*	*47.18*	8.901
30. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.047796	75.40	3.60	332.77	15.91	4.413
			(1)							
30. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.522342	90.81	47.43	84.29	44.03	0.928
30. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	17.4114	84.17	1 465.52	289.22	5 035.73	3.436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.657195	2.41	1.58			
30. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.22191	465.84	103.37	5 023.44	1 114.75	10.784
		Накладные расходы				123%	227.08	123%	2 701.04	
		Сметная прибыль				75%	138.47	75%	1 646.98	
		Всего с НР и СП					2 179.15		12 787.36	
	Деталь пола 445									
31.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.32**	**349.33**	**111.79**	**1 830.92**	**585.89**	**5.241**
31. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.144*	*11.436*	*1.65*	*116.614*	*16.79*	*10.197*
31. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0864	89.99	7.78	399.29	34.50	4.437
			(1)			*10.06*	*0.87*	*114.25*	*9.87*	11.357
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.0576	20.00	1.15	159.52	9.19	7.976
			(1)			*13.50*	*0.78*	*120.16*	*6.92*	8.901
31. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	0.352	275.15	96.85	1 336.02	470.28	4.856
31. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	0.704	8.530	6.01	102.170	71.93	11.978
		Накладные расходы				123%	9.42	123%	109.13	
		Сметная прибыль				75%	5.75	75%	66.54	
		Всего с НР и СП					126.96		761.56	
32.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.0626**	**1 302.00**	**81.51**	**14 214.61**	**889.83**	**10.917**
32. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	2.473326	7.930	19.61	94.960	234.87	11.975
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.079502*	*13.500*	*1.07*	*120.160*	*9.55*	*8.901*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.079502	20.00	1.59	159.52	12.68	7.976
			(1)			*13.50*	*1.07*	*120.16*	*9.55*	8.901
32. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.567782	0.50	0.28	1.36	0.77	2.72
32. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.2191	2.41	0.53			
32. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.127704	465.84	59.49	5 023.44	641.51	10.784
		Накладные расходы				123%	25.44	123%	300.64	
		Сметная прибыль				75%	15.51	75%	183.32	
		Всего с НР и СП					122.46		1 373.78	
33.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**0.2504**	**246.90**	**61.82**	**2 646.09**	**662.58**	**10.718**
		Объем: 6.26*4								
33. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	0.1252	7.930	0.99	94.960	11.89	11.975
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.052584*	*13.500*	*0.71*	*120.160*	*6.32*	*8.901*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.052584	20.00	1.05	159.52	8.39	7.976
			(1)			*13.50*	*0.71*	*120.16*	*6.32*	8.901
33. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	0.580928	0.50	0.29	1.36	0.79	2.72
33. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.127704	465.84	59.49	5 023.44	641.51	10.784
		Накладные расходы				123%	2.09	123%	22.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				75%	1.28	75%	13.66	
		Всего с НР и СП					65.19		698.64	
34.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.0626**	**10 624.47**	**665.09**	**49 439.61**	**3 094.92**	**4.653**
34. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	7.498228	8.740	65.53	104.750	785.44	11.985
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*0.166516*	*13.034*	*2.17*	*119.360*	*19.88*	*9.157*
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.022536	89.99	2.03	399.29	9.00	4.437
			(1)			*10.06*	*0.23*	*114.25*	*2.57*	11.357
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	0.14398	20.00	2.88	159.52	22.97	7.976
			(1)			*13.50*	*1.94*	*120.16*	*17.30*	8.901
34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.017528	75.40	1.32	332.77	5.83	4.413
			(1)							
34. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.191556	90.81	17.40	84.29	16.15	0.928
34. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	6.3852	84.17	537.44	289.22	1 846.73	3.436
34. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.24101	2.41	0.58			
34. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.08138	465.84	37.91	5 023.44	408.81	10.784
		Накладные расходы				123%	83.27	123%	990.54	
		Сметная прибыль				75%	50.78	75%	603.99	
		Всего с НР и СП					799.14		4 689.45	
	Навес									
35.	**Е26-02-001-1**	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "Файэфлекс ТМ Крилак" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	**100 м2**		**1.06**	**34 956.79**	**37 054.20**	**48 772.25**	**51 698.59**	**1.395**
35. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	139.29	147.6474	8.850	1 306.68	106.040	15 656.53	11.982
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.69*	*45.2514*	*10.060*	*455.23*	*114.250*	*5 169.97*	*11.357*
35. 3.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	3.36	3.5616	1.70	6.05	4.53	16.13	2.665
35. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	42.69	45.2514	90.00	4 072.63	409.98	18 552.17	4.555
			(1)			*10.06*	*455.23*	*114.25*	*5 169.97*	11.357
35. 5.	х33-1411	Аппараты пескоструйный	маш.ч	42.69	45.2514	6.46	292.32	18.63	843.03	2.884
35. 6.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	26.9	28.514	6.82	194.47	16.85	480.46	2.471
35. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	0.3816	75.40	28.77	332.77	126.99	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 8.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.02	0.0212	2 200.23	46.64	27 574.32	584.58	12.532
35. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	10	10.6	3.00	31.80	6.89	73.03	2.297
35. 10.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.028	0.02968	26 200.00	777.62	38 017.24	1 128.35	1.451
35. 11.	с113-0158	Растворитель марки N 646	т	0.013	0.01378	9 980.00	137.52	41 486.50	571.68	4.157
35. 12.	с113-0514	Состав огнезащитный "Файэфлекс ТМ Крилак"	кг	197	208.82	143.53	29 971.93	60.71	12 677.46	0.423
35. 13.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	2.33	2.4698	76.02	187.75	400.10	988.17	5.263
		Накладные расходы				100%	1 761.91	100%	20 826.50	
		Сметная прибыль				70%	1 233.34	70%	14 578.55	
		Всего с НР и СП					40 049.45		87 103.64	
36.	**Е10-01-008-5**	**Устройство карнизов**	**100 м2**		**0.064**	**5 552.97**	**355.39**	**34 658.46**	**2 218.14**	**6.241**
36. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143	9.152	8.530	78.07	102.170	935.06	11.978
36. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.43	0.09152	0.95	0.09	3.70	0.34	3.895
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.9	0.0576	75.40	4.34	332.77	19.17	4.413
36. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0036	0.0002304	5 160.53	1.19	29 021.56	6.69	5.624
36. 5.	с102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.58	0.03712	1 371.17	50.90	5 241.51	194.56	3.823
36. 6.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.92	0.05888	1 454.15	85.62	6 317.83	371.99	4.345
36. 7.	с203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.06	0.06784	1 992.72	135.19	10 175.86	690.33	5.107
		Накладные расходы				118%	92.12	118%	1 103.37	
		Сметная прибыль				63%	49.18	63%	589.09	
		Всего с НР и СП					496.70		3 910.60	
37.	**Е15-04-026-1**	**Высококачественная окраска масляными составами по дереву стен**	**100 м2**		**0.064**	**1 483.54**	**94.95**	**11 572.65**	**740.65**	**7.8**
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	85.36	5.46304	9.620	52.55	115.050	628.52	11.959
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.00128*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.15*	*8.901*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02	0.00128	20.00 *13.50*	0.03 *0.02*	159.52 *120.16*	0.20 *0.15*	7.976 8.901
37. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.00704	75.40	0.53	332.77	2.34	4.413
37. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0002816	100.61	0.03	204.45	0.06	2.032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000563	8.50		101.79	0.01	11.975
37. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.003456	2 863.90	9.90	8 382.28	28.97	2.927
37. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.02304	3.00	0.07	6.89	0.16	2.297
37. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.00955	0.0006112	11 468.80	7.01	29 300.19	17.91	2.555
37. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.025	0.0016	15 519.00	24.83	39 050.10	62.48	2.516
		Накладные расходы				105%	55.20	105%	660.10	
		Сметная прибыль				55%	28.91	55%	345.77	
		Всего с НР и СП					179.06		1 746.52	
	Отделка стен									
38.	**Е62-41-2**	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц**	**100 м2**		**2**	**201.79**	**403.57**	**2 410.05**	**4 820.10**	**11.944**
38. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	25.87	51.74	7.800	403.57	93.160	4 820.10	11.944
		Накладные расходы				80%	322.86	80%	3 856.08	
		Сметная прибыль				50%	201.79	50%	2 410.05	
		Всего с НР и СП					928.21		11 086.23	
39.	**Е62-42-1**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**		**2**	**37.01**	**74.01**	**421.86**	**843.72**	**11.4**
39. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	7.54	7.800	58.81	93.160	702.43	11.944
39. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.002	7 480.55	14.96	70 646.18	141.29	9.444
39. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.1	2.41	0.24			
		Накладные расходы				80%	47.05	80%	561.94	
		Сметная прибыль				50%	29.41	50%	351.22	
		Всего с НР и СП					150.46		1 756.88	
40.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**2**	**1 032.31**	**2 064.61**	**2 502.44**	**5 004.89**	**2.424**
40. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.32	32.64	9.620	314.00	115.050	3 755.23	11.959
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.500*	*0.27*	*120.160*	*2.40*	*8.901*
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.02	20.00	0.40	159.52	3.19	7.976
			(1)			*13.50*	*0.27*	*120.16*	*2.40*	8.901
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.04	75.40	3.02	332.77	13.31	4.413
			(1)							
40. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.4	3.00	1.20	6.89	2.76	2.297
40. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	40	43.65	1 746.00	30.76	1 230.40	0.705
		Накладные расходы				105%	329.98	105%	3 945.51	
		Сметная прибыль				55%	172.85	55%	2 066.70	
		Всего с НР и СП					2 567.44		11 017.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**0.47**	**2 671.94**	**1 255.81**	**13 530.68**	**6 359.42**	**5.064**
41. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	23.6	11.092	9.510	105.48	113.760	1 261.83	11.962
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.0282	75.40	2.13	332.77	9.38	4.413
41. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.0752	465.84	35.03	5 023.44	377.76	10.784
41. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	47.47	23.45	1 113.17	99.23	4 710.45	4.232
		Накладные расходы				123%	129.74	123%	1 552.05	
		Сметная прибыль				75%	79.11	75%	946.37	
		Всего с НР и СП					1 464.66		8 857.84	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**57 729.67**		**177 035.25**	**3.067**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**57 729.67**		**177 035.25**	**3.067**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**617.46**		**3 320.52**	**5.378**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 2; %=105 - по стр. 3-5, 15-25, 37, 40; %=122 - по стр. 6, 7, 13; %=155 - по стр. 8; %=118 - по стр. 11, 36; %=123 - по стр. 26-34, 41; %=100 - по стр. 35; %=80 - по стр. 38, 39)						**6 718.27**		**79 938.42**	**11.899**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 35; %=55 - по стр. 3-5, 15-25, 37, 40; %=80 - по стр. 6, 7, 13; %=100 - по стр. 8; %=63 - по стр. 11, 36; %=75 - по стр. 26-34, 41; %=50 - по стр. 38, 39)						**4 025.79**		**47 881.71**	**11.894**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**68 473.73**		**304 855.38**	**4.452**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**68 473.73**		**304 855.38**	**4.452**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**6 718.27**		**79 938.42**	**11.899**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**4 025.79**		**47 881.71**	**11.894**
	ИТОГО БЕЗ НР И СП						**57 729.67**		**177 035.25**	**3.067**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94					**0.94**	**6 315.17**	**0.94**	**75 142.11**	**11.899**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**4 025.79**		**47 881.71**	**11.894**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**68 070.63**		**300 059.07**	**4.408**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные общестроительные работы по входам

Сметная стоимость: **226.861** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.582** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **56.064** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2(Под крыльца, приямки, воздухозаборные шахты)**	**100 м3**		**1.8**	**1 201.20**	**2 162.16**	**14 346.64**	**25 823.95**	**11.944**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	277.2	7.800	2 162.16	93.160	25 823.95	11.944
		Накладные расходы				80%	1 729.73	80%	20 659.16	
		Сметная прибыль				45%	972.97	45%	11 620.78	
		Всего с НР и СП					4 864.86		58 103.89	
2.	**Е51-6-1**	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (Вытесненного грунта)**	**100 м3**		**0.9**	**4 773.56**	**4 296.20**	**24 597.34**	**22 137.61**	**5.153**
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	83	74.7	7.300	545.31	87.320	6 522.80	11.962
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	42	37.8	99.23	3 750.89	413.09	15 614.80	4.163
		Накладные расходы				75%	408.98	75%	4 892.10	
		Сметная прибыль				45%	245.39	45%	2 935.26	
		Всего с НР и СП					4 950.57		29 964.97	
3.	**Х403-1-10**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)(Грунта)** **Объем: 90*2.06**	**т**		**185.4**	**11.75**	**2 178.45**	**38.40**	**7 119.36**	**3.268**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт ов 1(С разравниванием на месте)**	**100 м3**		**0.9**	**661.98**	**595.78**	**7 925.18**	**7 132.66**	**11.972**
4. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	79.65	7.480	595.78	89.550	7 132.66	11.972
		Накладные расходы				80%	476.62	80%	5 706.13	
		Сметная прибыль				45%	268.10	45%	3 209.70	
		Всего с НР и СП					1 340.51		16 048.49	
	Крыльцо №1;№2 и приямки									
5.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**1.51**	**152.55**	**230.34**	**874.46**	**1 320.43**	**5.733**
5. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	0.1208	205.65	24.84	893.61	107.95	4.345
			(1)			*11.60*	*1.40*	*131.74*	*15.91*	11.357
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.4379*	*10.485*	*4.59*	*119.075*	*52.14*	*11.357*
5. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.3171	100.01	31.71	443.51	140.64	4.435
			(1)			*10.06*	*3.19*	*114.25*	*36.23*	11.357
5. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	0.6342	4.91	3.11	11.85	7.52	2.413
5. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.2265	2.41	0.55			
5. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	1.812	78.25	141.79	400.10	724.98	5.113
5. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.3	3.473	8.160	28.34	97.710	339.35	11.974
		Накладные расходы				122%	40.17	122%	477.62	
		Сметная прибыль				80%	26.34	80%	313.19	
		Всего с НР и СП					296.86		2 111.24	
6.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.24**	**1 549.21**	**371.81**	**5 538.89**	**1 329.33**	**3.575**
6. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	5.088	9.510	48.39	113.760	578.81	11.962
6. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.468	30.00	14.04	125.48	58.72	4.183
6. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.048	75.40	3.62	332.77	15.97	4.413
			(1)							
6. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00384	2 429.20	9.33	12 705.94	48.79	5.231
6. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00576	1 492.15	8.59	13 724.66	79.05	9.198
6. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0576	4 996.00	287.77	9 510.69	547.82	1.904
6. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.024	3.00	0.07	6.89	0.17	2.297
		Накладные расходы				122%	59.04	122%	706.15	
		Сметная прибыль				80%	38.71	80%	463.05	
		Всего с НР и СП					469.56		2 498.53	
7.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.203**	**441.61**	**89.65**	**4 518.36**	**917.23**	**10.231**
7. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	1.5631	8.380	13.10	100.370	156.89	11.977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.17864*	*10.504*	*1.88*	*119.291*	*21.31*	*11.357*
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.06699	89.99	6.03	399.29	26.75	4.437
			(1)			*10.06*	*0.67*	*114.25*	*7.65*	11.357
7. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.09338	90.00	8.40	409.98	38.28	4.555
			(1)			*10.06*	*0.94*	*114.25*	*10.67*	11.357
7. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.01827	112.14	2.05	401.70	7.34	3.582
			(1)			*14.40*	*0.26*	*163.54*	*2.99*	11.357
7. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.18879	4.91	0.93	11.85	2.24	2.413
7. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.04466	2.41	0.11			
7. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	1.0353	57.02	59.03	662.35	685.73	11.616
		Накладные расходы				123%	18.43	123%	219.19	
		Сметная прибыль				75%	11.24	75%	133.65	
		Всего с НР и СП					119.31		1 270.07	
8.	**Е11-01-002-4**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**2.03**	**149.16**	**302.80**	**1 462.84**	**2 969.56**	**9.807**
8. 1.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.1827	70.59	12.90	963.23	175.98	13.645
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.55*	*1.1165*	*10.060*	*11.23*	*114.250*	*127.56*	*11.357*
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.09	0.1827	89.99	16.44	399.29	72.95	4.437
			(1)			*10.06*	*1.84*	*114.25*	*20.87*	11.357
8. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.9338	90.00	84.04	409.98	382.84	4.555
			(1)			*10.06*	*9.39*	*114.25*	*106.69*	11.357
8. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	1.8879	4.91	9.27	11.85	22.37	2.413
8. 6.	с408-9218	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.2233			641.26	143.19	
8. 7.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	1	2.03	60.27	122.35	737.17	1 496.46	12.231
8. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.3045	2.41	0.73			
8. 9.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.5	5.075	8.160	41.41	97.710	495.88	11.974
8. 10.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.1	0.203	77.11	15.65	886.17	179.89	11.492
		Накладные расходы				123%	64.75	123%	766.83	
		Сметная прибыль				75%	39.48	75%	467.58	
		Всего с НР и СП					407.03		4 203.97	
9.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**2.03**	**632.15**	**1 283.26**	**4 425.15**	**8 983.05**	**7**
9. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.9744	0.50	0.49	1.36	1.33	2.72
9. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00406	3 003.36	12.19	15 773.84	64.04	5.252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00203	561.41	1.14	5 090.88	10.33	9.068
9. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.7105	2.41	1.71			
9. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	2.0706	597.85	1 237.91	4 129.39	8 550.31	6.907
9. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	3.654	8.160	29.82	97.710	357.03	11.974
		Накладные расходы				123%	36.68	123%	439.15	
		Сметная прибыль				75%	22.37	75%	267.77	
		Всего с НР и СП					1 342.30		9 689.97	
10.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.147**	**1 302.00**	**191.39**	**14 214.61**	**2 089.55**	**10.918**
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	5.80797	7.930	46.06	94.960	551.52	11.975
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.18669*	*13.500*	*2.52*	*120.160*	*22.43*	*8.901*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.18669	20.00	3.73	159.52	29.78	7.976
			(1)			*13.50*	*2.52*	*120.16*	*22.43*	8.901
10. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.33329	0.50	0.67	1.36	1.81	2.72
10. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.5145	2.41	1.24			
10. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.29988	465.84	139.70	5 023.44	1 506.43	10.784
		Накладные расходы				123%	59.75	123%	705.96	
		Сметная прибыль				75%	36.44	75%	430.46	
		Всего с НР и СП					287.58		3 225.97	
11.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.147**	**134.85**	**19.82**	**1 642.86**	**241.50**	**12.185**
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	10.8	1.5876	9.510	15.10	113.760	180.61	11.962
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.0147*	*11.436*	*0.17*	*116.614*	*1.71*	*10.197*
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.06	0.00882	89.99	0.79	399.29	3.52	4.437
			(1)			*10.06*	*0.09*	*114.25*	*1.01*	11.357
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.04	0.00588	20.00	0.12	159.52	0.94	7.976
			(1)			*13.50*	*0.08*	*120.16*	*0.71*	8.901
11. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.00882	424.28	3.74	6 398.57	56.44	15.081
11. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0294	2.41	0.07			
		Накладные расходы				123%	18.78	123%	224.25	
		Сметная прибыль				75%	11.45	75%	136.74	
		Всего с НР и СП					50.05		602.49	
12.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.98**	**633.43**	**620.76**	**4 184.37**	**4 100.69**	**6.606**
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	5.5468	8.740	48.48	104.750	581.03	11.985
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.392*	*13.500*	*5.29*	*153.320*	*60.10*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.392	86.40	33.87	492.74	193.15	5.703
			(1)			*13.50*	*5.29*	*153.32*	*60.10*	11.357
12. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00049	769.53	0.38	3 603.59	1.77	4.683
12. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.4312	2.41	1.04			
12. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.392	1 105.54	433.37	5 836.86	2 288.05	5.28
12. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.23618	438.74	103.62	4 389.41	1 036.69	10.005
		Накладные расходы				122%	65.60	122%	782.18	
		Сметная прибыль				80%	43.02	80%	512.90	
		Всего с НР и СП					729.38		5 395.77	
13.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.01**	**7 036.78**	**70.37**	**49 705.17**	**497.05**	**7.063**
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	1.0401	8.970	9.33	107.330	111.63	11.965
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*0.3715*	*13.500*	*5.02*	*153.320*	*56.96*	*11.357*
13. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.0725	111.99	8.12	553.18	40.11	4.94
			(1)			*13.50*	*0.98*	*153.32*	*11.12*	11.357
13. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	0.299	96.89	28.97	534.84	159.92	5.52
			(1)			*13.50*	*4.04*	*153.32*	*45.84*	11.357
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.1087	75.40	8.20	332.77	36.17	4.413
			(1)							
13. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.0295	438.74	12.94	4 389.41	129.49	10.005
13. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0047	597.85	2.81	4 199.02	19.74	7.024
		Накладные расходы				155%	22.24	155%	261.31	
		Сметная прибыль				100%	14.35	100%	168.59	
		Всего с НР и СП					106.96		926.95	
14.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**1**	**324.15**	**324.15**	**2 121.89**	**2 121.89**	**6.546**
15.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (местные заделки)**	**100 м3**		**0.002**	**64 988.39**	**129.98**	**449 459.40**	**898.92**	**6.916**
15. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.71604	8.740	6.26	104.750	75.01	11.985
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.0412*	*13.455*	*0.55*	*152.808*	*6.30*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.0376	86.40	3.25	492.74	18.53	5.703
			(1)			*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.76*	11.357
15. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.00306	111.99	0.34	553.18	1.69	4.94
			(1)			*13.50*	*0.04*	*153.32*	*0.47*	11.357
15. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00054	89.99	0.05	399.29	0.22	4.437
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.06*	11.357
15. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.03642	1.90	0.07	7.57	0.28	3.984
15. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.0016	3.27	0.01	12.20	0.02	3.731
15. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.00454	75.40	0.34	332.77	1.51	4.413
			(1)							
15. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.000052	2 791.33	0.15	11 326.15	0.59	4.058
15. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.0001	11 461.18	1.15	40 669.75	4.07	3.548
15. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.000086	5 160.53	0.44	29 021.56	2.50	5.624
15. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.00014	1 019.63	0.14	4 747.58	0.66	4.656
15. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.00172	1 166.12	2.01	5 090.88	8.76	4.366
15. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.08	61.30	4.90	241.12	19.29	3.933
15. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.000154	2.41				
15. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.204	543.50	110.87	3 753.97	765.81	6.907
		Накладные расходы				105%	7.15	105%	85.38	
		Сметная прибыль				65%	4.43	65%	52.85	
		Всего с НР и СП					141.56		1 037.15	
16.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких**	**100 м2**		**0.13**	**2 313.84**	**300.80**	**23 729.78**	**3 084.87**	**10.256**
16. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	15.2308	9.910	150.94	118.490	1 804.70	11.957
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.3614*	*10.060*	*3.64*	*114.250*	*41.29*	*11.357*
16. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.1625	3.28	0.53	12.02	1.95	3.665
16. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.3614	21.20	7.66	145.12	52.45	6.845
			(1)			*10.06*	*3.64*	*114.25*	*41.29*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.3315	427.02	141.56	3 697.66	1 225.77	8.659
16. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0455	2.41	0.11			
		Накладные расходы				105%	162.31	105%	1 938.29	
		Сметная прибыль				55%	85.02	55%	1 015.29	
		Всего с НР и СП					548.13		6 038.45	
17.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.13**	**2 347.13**	**305.13**	**3 356.97**	**436.41**	**1.43**
17. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.8762	9.290	8.14	111.190	97.42	11.969
17. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0208	1.70	0.04	4.53	0.09	2.665
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0065	75.40	0.49	332.77	2.16	4.413
			(1)							
17. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.00494	60 012.37	296.46	68 162.87	336.72	1.136
		Накладные расходы				105%	8.55	105%	102.29	
		Сметная прибыль				55%	4.48	55%	53.58	
		Всего с НР и СП					318.15		592.28	
18.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.03**	**4 654.19**	**139.63**	**33 019.56**	**990.59**	**7.094**
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	2.2245	8.740	19.44	104.750	233.02	11.985
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*0.729*	*13.500*	*9.84*	*153.320*	*111.77*	*11.357*
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.1176	111.99	13.17	553.18	65.05	4.94
			(1)			*13.50*	*1.59*	*153.32*	*18.03*	11.357
18. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	0.6114	96.89	59.24	534.84	327.00	5.52
			(1)			*13.50*	*8.25*	*153.32*	*93.74*	11.357
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.1767	75.40	13.32	332.77	58.80	4.413
			(1)							
18. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.0495	438.74	21.72	4 389.41	217.28	10.005
18. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0213	597.85	12.73	4 199.02	89.44	7.024
		Накладные расходы				155%	45.38	155%	534.42	
		Сметная прибыль				100%	29.28	100%	344.79	
		Всего с НР и СП					214.29		1 869.80	
19.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**3**	**101.22**	**303.66**	**1 116.33**	**3 348.99**	**11.029**
20.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного**	**10 м3**		**0.1**	**1 011.50**	**101.15**	**13 240.65**	**1 324.07**	**13.09**
20. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.02	8.160	8.32	97.710	99.66	11.974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.051*	*10.060*	*0.51*	*114.250*	*5.83*	*11.357*
20. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.051	89.99	4.59	399.29	20.36	4.437
			(1)			*10.06*	*0.51*	*114.25*	*5.83*	11.357
20. 4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	1.25	70.59	88.24	963.23	1 204.04	13.645
		Накладные расходы				130%	11.48	130%	137.14	
		Сметная прибыль				89%	7.86	89%	93.89	
		Всего с НР и СП					120.49		1 555.09	
21.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.0015**	**36 247.20**	**54.37**	**162 272.15**	**243.41**	**4.477**
21. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.54378	9.180	4.99	109.900	59.76	11.972
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00312*	*11.911*	*0.04*	*135.268*	*0.42*	*11.357*
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00051	111.99	0.06	553.18	0.28	4.94
			(1)			*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.08*	11.357
21. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00261	27.11	0.07	196.18	0.51	7.236
			(1)			*11.60*	*0.03*	*131.74*	*0.34*	11.357
21. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.0225	29.67	0.67	82.57	1.86	2.783
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.000765	75.40	0.06	332.77	0.25	4.413
			(1)							
21. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00009	1 019.63	0.09	4 747.58	0.43	4.656
21. 8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.102	27.99	2.85	53.67	5.47	1.917
21. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00099	438.74	0.43	4 389.41	4.35	10.005
21. 10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.02358	2.41	0.06			
21. 11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.512	29.82	45.09	112.76	170.49	3.781
		Накладные расходы				130%	6.54	130%	78.23	
		Сметная прибыль				89%	4.48	89%	53.56	
		Всего с НР и СП					65.39		375.20	
22.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.054**	**11 059.28**	**597.20**	**38 942.98**	**2 102.92**	**3.521**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	2.55852	8.850	22.64	106.040	271.31	11.982
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.03726*	*13.500*	*0.50*	*153.320*	*5.71*	*11.357*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.69	0.03726	86.40	3.22	492.74	18.36	5.703
			(1)			*13.50*	*0.50*	*153.32*	*5.71*	11.357
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.0972	75.40	7.33	332.77	32.35	4.413
			(1)							
22. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00324	6 400.66	20.74	36 124.03	117.04	5.644
22. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.00027	8 965.50	2.42	26 553.92	7.17	2.962
22. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.054	9 714.42	524.58	27 666.32	1 493.98	2.848
22. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.0405	401.79	16.27	4 017.73	162.72	10
		Накладные расходы				122%	28.23	122%	337.96	
		Сметная прибыль				80%	18.51	80%	221.62	
		Всего с НР и СП					643.94		2 662.50	
23.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.12**	**1 055.86**	**126.70**	**8 639.13**	**1 036.70**	**8.182**
23. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	8.5272	8.850	75.47	106.040	904.22	11.982
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0012*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.14*	*8.901*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0012	20.00	0.02	159.52	0.19	7.976
			(1)			*13.50*	*0.02*	*120.16*	*0.14*	8.901
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0036	75.40	0.27	332.77	1.20	4.413
			(1)							
23. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.036	3.00	0.11	6.89	0.25	2.297
23. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.324	15.50	5.02	48.02	15.56	3.098
23. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.002952	15 519.00	45.81	39 050.10	115.28	2.516
		Накладные расходы				105%	79.26	105%	949.58	
		Сметная прибыль				55%	41.52	55%	497.40	
		Всего с НР и СП					247.48		2 483.68	
	Вход в подвал									
24.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.011**	**1 435.07**	**15.79**	**15 631.38**	**171.95**	**10.89**
24. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	1.42681	9.070	12.94	108.610	154.97	11.975
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.00649*	*13.500*	*0.09*	*153.320*	*1.00*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.00649	111.99	0.73	553.18	3.59	4.94
			(1)			*13.50*	*0.09*	*153.32*	*1.00*	11.357
24. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.0429	5.13	0.22	13.57	0.58	2.645
24. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.00968	75.40	0.73	332.77	3.22	4.413
			(1)							
24. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.00275	396.03	1.09	3 402.71	9.36	8.592
24. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0022	2.41	0.01			
24. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00011	532.53	0.06	1 500.00	0.17	2.817
24. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.00264	5.64	0.01	24.03	0.06	4.261
		Накладные расходы				155%	20.20	155%	241.75	
		Сметная прибыль				100%	13.03	100%	155.97	
		Всего с НР и СП					49.02		569.67	
25.	**С448-2201-120**	**Ступени ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/**	**шт.**		**1**	**75.91**	**75.91**	**419.50**	**419.50**	**5.526**
26.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.025**	**441.61**	**11.04**	**4 518.36**	**112.96**	**10.232**
26. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	0.1925	8.380	1.61	100.370	19.32	11.977
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.022*	*10.504*	*0.23*	*119.291*	*2.62*	*11.357*
26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.00825	89.99	0.74	399.29	3.29	4.437
			(1)			*10.06*	*0.08*	*114.25*	*0.94*	11.357
26. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.0115	90.00	1.04	409.98	4.71	4.555
			(1)			*10.06*	*0.12*	*114.25*	*1.31*	11.357
26. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.00225	112.14	0.25	401.70	0.90	3.582
			(1)			*14.40*	*0.03*	*163.54*	*0.37*	11.357
26. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.02325	4.91	0.11	11.85	0.28	2.413
26. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.0055	2.41	0.01			
26. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.1275	57.02	7.27	662.35	84.45	11.616
		Накладные расходы				123%	2.26	123%	26.99	
		Сметная прибыль				75%	1.38	75%	16.46	
		Всего с НР и СП					14.68		156.40	
27.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.45**	**632.15**	**284.47**	**4 425.15**	**1 991.32**	**7**
27. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.216	0.50	0.11	1.36	0.29	2.72
27. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0009	3 003.36	2.70	15 773.84	14.20	5.252
27. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00045	561.41	0.25	5 090.88	2.29	9.068
27. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.1575	2.41	0.38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.459	597.85	274.41	4 129.39	1 895.39	6.907
27. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.81	8.160	6.61	97.710	79.15	11.974
		Накладные расходы				123%	8.13	123%	97.35	
		Сметная прибыль				75%	4.96	75%	59.36	
		Всего с НР и СП					297.56		2 148.04	
28.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**2.1**	**633.43**	**1 330.19**	**4 184.37**	**8 787.19**	**6.606**
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	11.886	8.740	103.88	104.750	1 245.06	11.985
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.84*	*13.500*	*11.34*	*153.320*	*128.79*	*11.357*
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.84	86.40	72.58	492.74	413.90	5.703
			(1)			*13.50*	*11.34*	*153.32*	*128.79*	11.357
28. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00105	769.53	0.81	3 603.59	3.78	4.683
28. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.924	2.41	2.23			
28. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.84	1 105.54	928.65	5 836.86	4 902.96	5.28
28. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.5061	438.74	222.05	4 389.41	2 221.48	10.005
		Накладные расходы				122%	140.57	122%	1 676.10	
		Сметная прибыль				80%	92.18	80%	1 099.08	
		Всего с НР и СП					1 562.93		11 562.37	
29.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.06**	**134.85**	**8.09**	**1 642.86**	**98.57**	**12.184**
29. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	10.8	0.648	9.510	6.16	113.760	73.72	11.962
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.006*	*11.436*	*0.07*	*116.614*	*0.70*	*10.197*
29. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.06	0.0036	89.99	0.32	399.29	1.44	4.437
			(1)			*10.06*	*0.04*	*114.25*	*0.41*	11.357
29. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.04	0.0024	20.00	0.05	159.52	0.38	7.976
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.29*	8.901
29. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0036	424.28	1.53	6 398.57	23.03	15.081
29. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.012	2.41	0.03			
		Накладные расходы				123%	7.66	123%	91.54	
		Сметная прибыль				75%	4.67	75%	55.82	
		Всего с НР и СП					20.43		245.92	
30.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**1**	**349.33**	**349.33**	**1 830.92**	**1 830.92**	**5.241**
30. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.45*	*11.436*	*5.15*	*116.614*	*52.48*	*10.197*
30. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.27	89.99	24.30	399.29	107.81	4.437
			(1)			*10.06*	*2.72*	*114.25*	*30.85*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.18	20.00	3.60	159.52	28.71	7.976
			(1)			*13.50*	*2.43*	*120.16*	*21.63*	8.901
30. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	1.1	275.15	302.67	1 336.02	1 469.62	4.856
30. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	2.2	8.530	18.77	102.170	224.77	11.978
		Накладные расходы				123%	29.42	123%	341.02	
		Сметная прибыль				75%	17.94	75%	207.94	
		Всего с НР и СП					396.69		2 379.88	
31.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.02**	**1 302.00**	**26.04**	**14 214.61**	**284.29**	**10.917**
31. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	0.7902	7.930	6.27	94.960	75.04	11.975
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.0254*	*13.500*	*0.34*	*120.160*	*3.05*	*8.901*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.0254	20.00	0.51	159.52	4.05	7.976
			(1)			*13.50*	*0.34*	*120.16*	*3.05*	8.901
31. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.1814	0.50	0.09	1.36	0.25	2.72
31. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.07	2.41	0.17			
31. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.0408	465.84	19.01	5 023.44	204.96	10.784
		Накладные расходы				123%	8.13	123%	96.05	
		Сметная прибыль				75%	4.96	75%	58.57	
		Всего с НР и СП					39.13		438.91	
32.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**0.6**	**152.55**	**91.53**	**874.46**	**524.67**	**5.732**
32. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	0.048	205.65	9.87	893.61	42.89	4.345
			(1)			*11.60*	*0.56*	*131.74*	*6.32*	11.357
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.174*	*10.485*	*1.82*	*119.075*	*20.72*	*11.357*
32. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.126	100.01	12.60	443.51	55.88	4.435
			(1)			*10.06*	*1.27*	*114.25*	*14.40*	11.357
32. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	0.252	4.91	1.24	11.85	2.99	2.413
32. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.09	2.41	0.22			
32. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	0.72	78.25	56.34	400.10	288.07	5.113
32. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.3	1.38	8.160	11.26	97.710	134.84	11.974
		Накладные расходы				122%	15.96	122%	189.78	
		Сметная прибыль				80%	10.46	80%	124.45	
		Всего с НР и СП					117.95		838.90	
33.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.14**	**2 313.84**	**323.94**	**23 729.78**	**3 322.17**	**10.256**
33. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	16.4024	9.910	162.55	118.490	1 943.52	11.957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.3892*	*10.060*	*3.92*	*114.250*	*44.47*	*11.357*
33. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.175	3.28	0.57	12.02	2.10	3.665
33. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.3892	21.20	8.25	145.12	56.48	6.845
			(1)			*10.06*	*3.92*	*114.25*	*44.47*	11.357
33. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.357	427.02	152.45	3 697.66	1 320.06	8.659
33. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.049	2.41	0.12			
		Накладные расходы				105%	174.79	105%	2 087.39	
		Сметная прибыль				55%	91.56	55%	1 093.39	
		Всего с НР и СП					590.29		6 502.95	
34.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.14**	**2 347.13**	**328.60**	**3 356.97**	**469.98**	**1.43**
34. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.9436	9.290	8.77	111.190	104.92	11.969
34. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0224	1.70	0.04	4.53	0.10	2.665
34. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.007	75.40	0.53	332.77	2.33	4.413
			(1)							
34. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.00532	60 012.37	319.27	68 162.87	362.63	1.136
		Накладные расходы				105%	9.21	105%	110.17	
		Сметная прибыль				55%	4.82	55%	57.71	
		Всего с НР и СП					342.63		637.85	
	Дебаркадер									
35.	**Е07-05-001-4**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**100 шт.**		**0.03**	**10 221.96**	**306.66**	**69 912.85**	**2 097.39**	**6.839**
35. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	129.8	3.894	8.970	34.93	107.330	417.94	11.965
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*50.32*	*1.5096*	*13.500*	*20.38*	*153.320*	*231.45*	*11.357*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	15.04	0.4512	111.99	50.53	553.18	249.59	4.94
			(1)			*13.50*	*6.09*	*153.32*	*69.18*	11.357
35. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	35.28	1.0584	96.89	102.55	534.84	566.07	5.52
			(1)			*13.50*	*14.29*	*153.32*	*162.27*	11.357
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	22.56	0.6768	75.40	51.03	332.77	225.22	4.413
			(1)							
35. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.17	0.1251	438.74	54.89	4 389.41	549.12	10.005
35. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0213	597.85	12.73	4 199.02	89.44	7.024
		Накладные расходы				155%	85.73	155%	1 006.55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				100%	55.31	100%	649.39	
		Всего с НР и СП					447.70		3 753.33	
36.	**С403-1001-113**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-5-6**	**шт.**		**3**	**404.88**	**1 214.64**	**2 654.97**	**7 964.91**	**6.557**
37.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0.007**	**10 994.71**	**76.96**	**53 285.97**	**373.00**	**4.847**
37. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	0.2989	10.210	3.05	121.920	36.44	11.941
37. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.14875	8.10	1.20	31.05	4.62	3.833
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.00721	75.40	0.54	332.77	2.40	4.413
			(1)							
37. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00028	9 600.99	2.69	31 198.22	8.74	3.249
37. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.007	9 924.92	69.47	45 829.49	320.81	4.618
		Накладные расходы				130%	3.97	130%	47.37	
		Сметная прибыль				85%	2.59	85%	30.97	
		Всего с НР и СП					83.52		451.35	
38.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**0.6**	**152.55**	**91.53**	**874.46**	**524.67**	**5.732**
38. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	0.048	205.65	9.87	893.61	42.89	4.345
			(1)			*11.60*	*0.56*	*131.74*	*6.32*	11.357
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.174*	*10.485*	*1.82*	*119.075*	*20.72*	*11.357*
38. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.126	100.01	12.60	443.51	55.88	4.435
			(1)			*10.06*	*1.27*	*114.25*	*14.40*	11.357
38. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	0.252	4.91	1.24	11.85	2.99	2.413
38. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.09	2.41	0.22			
38. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	0.72	78.25	56.34	400.10	288.07	5.113
38. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.3	1.38	8.160	11.26	97.710	134.84	11.974
		Накладные расходы				122%	15.96	122%	189.78	
		Сметная прибыль				80%	10.46	80%	124.45	
		Всего с НР и СП					117.95		838.90	
39.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.9**	**633.43**	**570.08**	**4 184.37**	**3 765.94**	**6.606**
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	5.094	8.740	44.52	104.750	533.60	11.985
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.36*	*13.500*	*4.86*	*153.320*	*55.20*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.36	86.40	31.10	492.74	177.39	5.703
			(1)			*13.50*	*4.86*	*153.32*	*55.20*	11.357
39. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00045	769.53	0.35	3 603.59	1.62	4.683
39. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.396	2.41	0.95			
39. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.36	1 105.54	397.99	5 836.86	2 101.27	5.28
39. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.2169	438.74	95.16	4 389.41	952.06	10.005
		Накладные расходы				122%	60.24	122%	718.34	
		Сметная прибыль				80%	39.50	80%	471.04	
		Всего с НР и СП					669.83		4 955.32	
40.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.03**	**134.85**	**4.05**	**1 642.86**	**49.29**	**12.17**
40. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	10.8	0.324	9.510	3.08	113.760	36.86	11.962
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.003*	*11.436*	*0.03*	*116.614*	*0.35*	*10.197*
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.06	0.0018	89.99	0.16	399.29	0.72	4.437
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.21*	11.357
40. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.04	0.0012	20.00	0.02	159.52	0.19	7.976
			(1)			*13.50*	*0.02*	*120.16*	*0.14*	8.901
40. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0018	424.28	0.76	6 398.57	11.52	15.081
40. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.006	2.41	0.01			
		Накладные расходы				123%	3.83	123%	45.77	
		Сметная прибыль				75%	2.33	75%	27.91	
		Всего с НР и СП					10.21		122.97	
41.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.1**	**2 313.84**	**231.38**	**23 729.78**	**2 372.98**	**10.256**
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	11.716	9.910	116.11	118.490	1 388.23	11.957
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.278*	*10.060*	*2.80*	*114.250*	*31.76*	*11.357*
41. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.125	3.28	0.41	12.02	1.50	3.665
41. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.278	21.20	5.89	145.12	40.34	6.845
			(1)			*10.06*	*2.80*	*114.25*	*31.76*	11.357
41. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.255	427.02	108.89	3 697.66	942.90	8.659
41. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.035	2.41	0.08			
		Накладные расходы				105%	124.86	105%	1 490.99	
		Сметная прибыль				55%	65.40	55%	780.99	
		Всего с НР и СП					421.64		4 644.96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.1**	**2 347.13**	**234.71**	**3 356.97**	**335.70**	**1.43**
42. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.674	9.290	6.26	111.190	74.94	11.969
42. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.016	1.70	0.03	4.53	0.07	2.665
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.005	75.40	0.38	332.77	1.66	4.413
			(1)							
42. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.0038	60 012.37	228.05	68 162.87	259.02	1.136
		Накладные расходы				105%	6.57	105%	78.69	
		Сметная прибыль				55%	3.44	55%	41.22	
		Всего с НР и СП					244.73		455.60	
	Лестницы									
43.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.008**	**64 988.39**	**519.91**	**449 459.40**	**3 595.68**	**6.916**
43. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	2.86416	8.740	25.03	104.750	300.02	11.985
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.1648*	*13.455*	*2.22*	*152.808*	*25.18*	*11.357*
43. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.1504	86.40	12.99	492.74	74.11	5.703
			(1)			*13.50*	*2.03*	*153.32*	*23.06*	11.357
43. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.01224	111.99	1.37	553.18	6.77	4.94
			(1)			*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.88*	11.357
43. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00216	89.99	0.19	399.29	0.86	4.437
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.25*	11.357
43. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.14568	1.90	0.28	7.57	1.10	3.984
43. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.0064	3.27	0.02	12.20	0.08	3.731
43. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.01816	75.40	1.37	332.77	6.04	4.413
			(1)							
43. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.000208	2 791.33	0.58	11 326.15	2.36	4.058
43. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.0004	11 461.18	4.58	40 669.75	16.27	3.548
43. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.000344	5 160.53	1.78	29 021.56	9.98	5.624
43. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.00056	1 019.63	0.57	4 747.58	2.66	4.656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.00688	1 166.12	8.02	5 090.88	35.03	4.366
43. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.32	61.30	19.62	241.12	77.16	3.933
43. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.000616	2.41				
43. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.816	543.50	443.50	3 753.97	3 063.24	6.907
		Накладные расходы				105%	28.61	105%	341.46	
		Сметная прибыль				65%	17.71	65%	211.38	
		Всего с НР и СП					566.24		4 148.52	
44.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**		**0.078**	**1 254.26**	**97.83**	**8 241.68**	**642.85**	**6.571**
		Объем: 0.03+0.048								
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.37	2.52486	9.400	23.73	112.480	284.00	11.966
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.64*	*0.43992*	*13.524*	*5.95*	*153.591*	*67.57*	*11.357*
44. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.07	0.00546	120.52	0.66	570.69	3.12	4.735
			(1)			*15.42*	*0.08*	*175.13*	*0.96*	11.357
44. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12	0.00936	111.99	1.05	553.18	5.18	4.94
			(1)			*13.50*	*0.13*	*153.32*	*1.44*	11.357
44. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	5.45	0.4251	96.89	41.19	534.84	227.36	5.52
			(1)			*13.50*	*5.74*	*153.32*	*65.18*	11.357
44. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.96	0.07488	0.90	0.07	1.70	0.13	1.889
44. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.68	0.13104	1.20	0.16	2.92	0.38	2.433
44. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	9.62	0.75036	12.31	9.24	59.74	44.83	4.853
44. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.39	0.03042	6.70	0.20	34.78	1.06	5.191
44. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.29	0.02262	5.13	0.12	13.57	0.31	2.645
44. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.01482	75.40	1.12	332.77	4.93	4.413
			(1)							
44. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000078	75 827.80	0.59	323 026.43	2.52	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	0.10686	6.64	0.71	16.96	1.81	2.554
44. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000023	6 066.49	0.01	22 186.26	0.05	3.657
44. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001513	5 322.46	0.81	37 549.55	5.68	7.055
44. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.000312	13 521.39	4.22	34 363.18	10.72	2.541
44. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.0010452	11 461.18	11.98	40 669.75	42.51	3.548
44. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000008	5 160.53		29 021.56	0.02	5.624
44. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.00546	34.68	0.19	54.07	0.30	1.559
44. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000803	1 522.51	0.12	7 057.63	0.57	4.636
44. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000242	26 200.00	0.63	38 017.24	0.92	1.451
44. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000468	2 200.00	0.10	49 384.46	2.31	22.447
44. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.000078	7 619.87	0.59	45 249.52	3.53	5.938
44. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0014586	49.63	0.07	211.42	0.31	4.26
44. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.03198	8.38	0.27	9.97	0.32	1.19
		Накладные расходы				90%	26.71	90%	316.41	
		Сметная прибыль				85%	25.23	85%	298.83	
		Всего с НР и СП					149.77		1 258.10	
45.	**С201-3401-33**	**Лестницы маршевые** **Объем: 0.078*1.03**	**т**		**0.08034**	**13 785.00**	**1 107.49**	**69 078.75**	**5 549.79**	**5.011**
46.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.1**	**1 055.86**	**105.59**	**8 639.13**	**863.91**	**8.182**
46. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	7.106	8.850	62.89	106.040	753.52	11.982
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.001*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.12*	*8.901*
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.001	20.00	0.02	159.52	0.16	7.976
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.12*	8.901
46. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.003	75.40	0.23	332.77	1.00	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.03	3.00	0.09	6.89	0.21	2.297
46. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.27	15.50	4.19	48.02	12.97	3.098
46. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00246	15 519.00	38.18	39 050.10	96.06	2.516
		Накладные расходы				105%	66.05	105%	791.32	
		Сметная прибыль				55%	34.60	55%	414.50	
		Всего с НР и СП					206.23		2 069.73	
	Площадка входа									
47.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.025**	**441.61**	**11.04**	**4 518.36**	**112.96**	**10.232**
47. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	0.1925	8.380	1.61	100.370	19.32	11.977
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.022*	*10.504*	*0.23*	*119.291*	*2.62*	*11.357*
47. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.00825	89.99	0.74	399.29	3.29	4.437
			(1)			*10.06*	*0.08*	*114.25*	*0.94*	11.357
47. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.0115	90.00	1.04	409.98	4.71	4.555
			(1)			*10.06*	*0.12*	*114.25*	*1.31*	11.357
47. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.00225	112.14	0.25	401.70	0.90	3.582
			(1)			*14.40*	*0.03*	*163.54*	*0.37*	11.357
47. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.02325	4.91	0.11	11.85	0.28	2.413
47. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.0055	2.41	0.01			
47. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.1275	57.02	7.27	662.35	84.45	11.616
		Накладные расходы				123%	2.26	123%	26.99	
		Сметная прибыль				75%	1.38	75%	16.46	
		Всего с НР и СП					14.68		156.40	
48.	**Е11-01-002-4**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**0.25**	**149.16**	**37.29**	**1 462.84**	**365.71**	**9.807**
48. 1.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.0225	70.59	1.59	963.23	21.67	13.645
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.55*	*0.1375*	*10.060*	*1.38*	*114.250*	*15.71*	*11.357*
48. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.09	0.0225	89.99	2.02	399.29	8.98	4.437
			(1)			*10.06*	*0.23*	*114.25*	*2.57*	11.357
48. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.115	90.00	10.35	409.98	47.15	4.555
			(1)			*10.06*	*1.16*	*114.25*	*13.14*	11.357
48. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.2325	4.91	1.14	11.85	2.76	2.413
48. 6.	с408-9218	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.0275			641.26	17.63	
48. 7.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	1	0.25	60.27	15.07	737.17	184.29	12.231
48. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.0375	2.41	0.09			
48. 9.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.5	0.625	8.160	5.10	97.710	61.07	11.974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48. 10.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.1	0.025	77.11	1.93	886.17	22.15	11.492
		Накладные расходы				123%	7.97	123%	94.44	
		Сметная прибыль				75%	4.86	75%	57.59	
		Всего с НР и СП					50.12		517.73	
49.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.25**	**632.15**	**158.04**	**4 425.15**	**1 106.29**	**7**
49. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.12	0.50	0.06	1.36	0.16	2.72
49. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0005	3 003.36	1.50	15 773.84	7.89	5.252
49. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00025	561.41	0.14	5 090.88	1.27	9.068
49. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0875	2.41	0.21			
49. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.255	597.85	152.45	4 129.39	1 052.99	6.907
49. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.45	8.160	3.67	97.710	43.97	11.974
		Накладные расходы				123%	4.51	123%	54.08	
		Сметная прибыль				75%	2.75	75%	32.98	
		Всего с НР и СП					165.31		1 193.35	
50.	**Е11-01-015-1**	**Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2**		**0.025**	**2 750.38**	**68.76**	**20 829.20**	**520.73**	**7.573**
50. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	40.43	1.01075	7.930	8.02	94.960	95.98	11.975
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.84*	*0.071*	*11.065*	*0.79*	*115.977*	*8.23*	*10.481*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.2	0.03	89.99	2.70	399.29	11.98	4.437
			(1)			*10.06*	*0.30*	*114.25*	*3.43*	11.357
50. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.83	0.02075	20.00	0.42	159.52	3.31	7.976
			(1)			*13.50*	*0.28*	*120.16*	*2.49*	8.901
50. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.81	0.02025	90.00	1.82	409.98	8.30	4.555
			(1)			*10.06*	*0.20*	*114.25*	*2.31*	11.357
50. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.96	0.099	0.50	0.05	1.36	0.13	2.72
50. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.0875	2.41	0.21			
50. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	0.0765	647.85	49.56	4 842.04	370.42	7.474
50. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.0765	78.25	5.99	400.10	30.61	5.113
		Накладные расходы				123%	10.84	123%	128.18	
		Сметная прибыль				75%	6.61	75%	78.16	
		Всего с НР и СП					86.20		727.07	
51.	**Е11-01-015-2**	**Добавляется на толщ. 20мм** **Объем: 2.5*4**	**100 м2**		**0.1**	**344.05**	**34.40**	**2 613.85**	**261.39**	**7.599**
51. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.19	0.119	7.930	0.94	94.960	11.30	11.975
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.19*	*0.019*	*13.500*	*0.26*	*120.160*	*2.28*	*8.901*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.019	20.00	0.38	159.52	3.03	7.976
			(1)			*13.50*	*0.26*	*120.16*	*2.28*	8.901
51. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.81	0.081	0.50	0.04	1.36	0.11	2.72
51. 5.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.51	0.051	647.85	33.04	4 842.04	246.94	7.474
		Накладные расходы				123%	1.48	123%	16.70	
		Сметная прибыль				75%	0.90	75%	10.19	
		Всего с НР и СП					36.78		288.28	
52.	**Е11-01-027-1**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных , цементных или мозаичных (Типа Паркет)**	**100 м2**		**0.025**	**11 202.79**	**280.07**	**49 372.80**	**1 234.32**	**4.407**
52. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	81.31	2.03275	8.300	16.87	99.510	202.28	11.989
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.93*	*0.07325*	*13.077*	*0.96*	*119.434*	*8.75*	*9.133*
52. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.009	89.99	0.81	399.29	3.59	4.437
			(1)			*10.06*	*0.09*	*114.25*	*1.03*	11.357
52. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.57	0.06425	20.00	1.29	159.52	10.25	7.976
			(1)			*13.50*	*0.87*	*120.16*	*7.72*	8.901
52. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.84	0.021	75.40	1.58	332.77	6.99	4.413
			(1)							
52. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.0765	90.81	6.95	84.29	6.45	0.928
52. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.09625	2.41	0.23			
52. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.0325	465.84	15.14	5 023.44	163.26	10.784
52. 9.	с403-0368	Имитация природного камня "Фигурный" гиперпрессованная, марка 500	м2	102	2.55	93.02	237.20	330.00	841.50	3.548
		Накладные расходы				123%	21.93	123%	259.57	
		Сметная прибыль				75%	13.37	75%	158.27	
		Всего с НР и СП					315.37		1 652.16	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		**22 790.92**	**150 001.77**	**6.582**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**22 790.92**	**150 001.77**	**6.582**
. МАТЕРИАЛОВ -		**1 107.49**	**5 549.79**	**5.011**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4; %=75 - по стр. 2; %=122 - по стр. 5, 6, 12, 22, 28, 32, 38, 39; %=123 - по стр. 7-11, 26, 27, 29-31, 40, 47-52; %=155 - по стр. 13, 18, 24, 35; %=105 - по стр. 15-17, 23, 33, 34, 41-43, 46; %=130 - по стр. 20, 21, 37; %=90 - по стр. 44)		**4 237.52**	**50 568.09**	**11.933**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 2, 4; %=80 - по стр. 5, 6, 12, 22, 28, 32, 38, 39; %=75 - по стр. 7-11, 26, 27, 29-31, 40, 47-52; %=100 - по стр. 13, 18, 24, 35; %=65 - по стр. 15, 43; %=55 - по стр. 16, 17, 23, 33, 34, 41, 42, 46; %=89 - по стр. 20, 21; %=85 - по стр. 37, 44)		**2 457.84**	**29 325.71**	**11.931**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**29 486.28**		**229 895.57**	**7.797**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**29 486.28**		**229 895.57**	**7.797**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**4 237.52**		**50 568.09**	**11.933**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**2 457.84**		**29 325.71**	**11.931**
	ИТОГО БЕЗ НР И СП						**22 790.92**		**150 001.77**	**6.582**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94					**0.94**	**3 983.27**	**0.94**	**47 534.00**	**11.933**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**2 457.84**		**29 325.71**	**11.931**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**29 232.03**		**226 861.48**	**7.761**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

(Локальный сметный расчет)

на Кровля

Сметная стоимость: **862.116** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.434** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **155.668** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е07-05-030-11**	**Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.3**	**2 831.71**	**849.51**	**29 349.51**	**8 804.85**	**10.365**
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	122.57	36.771	9.070	333.51	108.610	3 993.70	11.975
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.15*	*0.945*	*13.500*	*12.76*	*153.320*	*144.89*	*11.357*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	3.15	0.945	86.40	81.65	492.74	465.64	5.703
			(1)			*13.50*	*12.76*	*153.32*	*144.89*	11.357
1. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.3	0.99	438.74	434.35	4 389.41	4 345.52	10.005
		Накладные расходы				155%	536.72	155%	6 414.81	
		Сметная прибыль				100%	346.27	100%	4 138.59	
		Всего с НР и СП					1 732.50		19 358.25	
2.	**С443-1301-300**	**Плиты парапетные из бетона В 15 (М200) из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, приведенной толщиной 8 см**	**м2**		**22.14**	**137.60**	**3 046.46**	**586.18**	**12 978.03**	**4.26**
3.	**Е06-01-041-1**	**Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м**	**100 м3**		**0.0007**	**101 340.54**	**70.94**	**712 429.22**	**498.70**	**7.03**
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	951.08	0.665756	8.620	5.74	103.460	68.88	12.002
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.77*	*0.020839*	*13.469*	*0.28*	*152.966*	*3.19*	*11.357*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	28.56	0.019992	86.40	1.73	492.74	9.85	5.703
			(1)			*13.50*	*0.27*	*153.32*	*3.07*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.94	0.000658	111.99	0.07	553.18	0.36	4.94
			(1)			*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.10*	11.357
3. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000189	89.99	0.02	399.29	0.08	4.437
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.02*	11.357
3. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	47.96	0.033572	0.50	0.02	1.36	0.05	2.72
3. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	4.6	0.00322	3.27	0.01	12.20	0.04	3.731
3. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.4	0.00098	75.40	0.07	332.77	0.33	4.413
			(1)							
3. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.086	0.0000602	2 791.33	0.17	11 326.15	0.68	4.058
3. 10.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0116	0.0000081	13 026.22	0.11	42 143.30	0.34	3.235
3. 11.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	4.29	0.003003	192.02	0.58	754.61	2.27	3.93
3. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.079	0.0000553	5 160.53	0.29	29 021.56	1.60	5.624
3. 13.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	6.22	0.004354	1 019.63	4.44	4 747.58	20.67	4.656
3. 14.	с102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0.99	0.000693	1 019.63	0.71	4 461.01	3.09	4.375
3. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.53	0.000371	1 078.11	0.40	4 256.39	1.58	3.948
3. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.61	0.001827	1 166.12	2.13	5 090.88	9.30	4.366
3. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	86.1	0.06027	61.30	3.69	241.12	14.53	3.933
3. 18.	с203-0518	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2.8	0.00196	997.93	1.96	3 925.63	7.69	3.934
3. 19.	с411-0001	Вода	м3	0.257	0.0001799	2.41				
3. 20.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.5	0.00035	7 963.71	2.79	38 082.46	13.33	4.782
3. 21.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.07105	647.85	46.03	4 842.04	344.03	7.474
		Накладные расходы				105%	6.32	105%	75.67	
		Сметная прибыль				65%	3.91	65%	46.85	
		Всего с НР и СП					81.17		621.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**		**0.352**	**1 254.26**	**441.50**	**8 240.61**	**2 900.69**	**6.57**
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.37	11.39424	9.400	107.11	112.480	1 281.62	11.966
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.64*	*1.98528*	*13.524*	*26.85*	*153.591*	*304.92*	*11.357*
4. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.07	0.02464	120.52	2.97	570.69	14.06	4.735
			(1)			*15.42*	*0.38*	*175.13*	*4.32*	11.357
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12	0.04224	111.99	4.73	553.18	23.37	4.94
			(1)			*13.50*	*0.57*	*153.32*	*6.48*	11.357
4. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	5.45	1.9184	96.89	185.87	534.84	1 026.04	5.52
			(1)			*13.50*	*25.90*	*153.32*	*294.13*	11.357
4. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.96	0.33792	0.90	0.30	1.70	0.57	1.889
4. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.68	0.59136	1.20	0.71	2.92	1.73	2.433
4. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	9.62	3.38624	12.31	41.68	59.74	202.29	4.853
4. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.39	0.13728	6.70	0.92	34.78	4.77	5.191
4. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.29	0.10208	5.13	0.52	13.57	1.39	2.645
4. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.06688	75.40	5.04	332.77	22.26	4.413
			(1)							
4. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000352	75 827.80	2.67	323 026.43	11.37	4.26
4. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	0.48224	6.64	3.20	16.96	8.18	2.554
4. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000106	6 066.49	0.06	22 186.26	0.23	3.657
4. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0006829	5 322.46	3.63	37 000.00	25.27	6.952
4. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.001408	13 521.39	19.04	34 363.18	48.38	2.541
4. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.0047168	11 461.18	54.06	40 669.75	191.83	3.548
4. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000035	5 160.53	0.02	29 021.56	0.10	5.624
4. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.02464	34.68	0.85	54.07	1.33	1.559
4. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0003626	1 522.51	0.55	7 057.63	2.56	4.636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001091	26 200.00	2.86	38 017.24	4.15	1.451
4. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0002112	2 200.00	0.46	49 384.46	10.43	22.447
4. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.000352	7 619.87	2.68	45 249.52	15.93	5.938
4. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0065824	49.63	0.33	211.42	1.39	4.26
4. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.14432	8.38	1.21	9.97	1.44	1.19
		Накладные расходы				90%	120.56	90%	1 427.89	
		Сметная прибыль				85%	113.87	85%	1 348.56	
		Всего с НР и СП					675.93		5 677.14	
5.	**С201-3401-33**	**Лестницы маршевые** **Объем: 0.352*1.03**	**т**		**0.36256**	**13 785.00**	**4 997.89**	**69 078.75**	**25 045.19**	**5.011**
6.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.18**	**1 055.86**	**190.05**	**8 639.13**	**1 555.04**	**8.182**
6. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	12.7908	8.850	113.20	106.040	1 356.34	11.982
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0018*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.22*	*8.901*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0018	20.00	0.04	159.52	0.29	7.976
			(1)			*13.50*	*0.02*	*120.16*	*0.22*	8.901
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0054	75.40	0.41	332.77	1.80	4.413
			(1)							
6. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.054	3.00	0.16	6.89	0.37	2.297
6. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.486	15.50	7.53	48.02	23.34	3.098
6. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.004428	15 519.00	68.72	39 050.10	172.91	2.516
		Накладные расходы				105%	118.88	105%	1 424.39	
		Сметная прибыль				55%	62.27	55%	746.11	
		Всего с НР и СП					371.20		3 725.54	
7.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.001**	**36 247.20**	**36.25**	**162 272.15**	**162.27**	**4.476**
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.36252	9.180	3.33	109.900	39.84	11.972
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00208*	*11.911*	*0.02*	*135.268*	*0.28*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00034	111.99	0.04	553.18	0.19	4.94
			(1)			*13.50*		*153.32*	*0.05*	11.357
7. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00174	27.11	0.05	196.18	0.34	7.236
			(1)			*11.60*	*0.02*	*131.74*	*0.23*	11.357
7. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.015	29.67	0.45	82.57	1.24	2.783
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.00051	75.40	0.04	332.77	0.17	4.413
			(1)							
7. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00006	1 019.63	0.06	4 747.58	0.28	4.656
7. 8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.068	27.99	1.90	53.67	3.65	1.917
7. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00066	438.74	0.29	4 389.41	2.90	10.005
7. 10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.01572	2.41	0.04			
7. 11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.008	29.82	30.06	112.76	113.66	3.781
		Накладные расходы				130%	4.36	130%	52.16	
		Сметная прибыль				89%	2.98	89%	35.71	
		Всего с НР и СП					43.59		250.13	
	На отметке 2.8									
8.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**98.3**	**1.20**	**117.47**	**11.66**	**1 145.88**	**9.755**
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	9.83	8.530	83.85	102.170	1 004.33	11.978
8. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	9.83	3.42	33.62	14.40	141.55	4.211
		Накладные расходы				90%	75.47	90%	903.90	
		Сметная прибыль				70%	58.70	70%	703.03	
		Всего с НР и СП					251.63		2 752.81	
9.	**Е12-01-015-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой**	**100 м2**		**0.983**	**1 881.02**	**1 849.04**	**6 636.34**	**6 523.53**	**3.528**
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	17.51	17.21233	9.400	161.80	112.480	1 936.04	11.966
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.17694*	*13.500*	*2.39*	*153.320*	*27.13*	*11.357*
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.11	0.10813	86.40	9.34	492.74	53.28	5.703
			(1)			*13.50*	*1.46*	*153.32*	*16.58*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.06881	111.99	7.71	553.18	38.06	4.94
			(1)			*13.50*	*0.93*	*153.32*	*10.55*	11.357
9. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.81	1.77923	30.00	53.38	125.48	223.26	4.183
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.0983	75.40	7.41	332.77	32.71	4.413
			(1)							
9. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.024575	2 631.81	64.68	10 784.96	265.04	4.098
9. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.05898	1 492.15	88.01	13 724.66	809.48	9.198
9. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.192668	4 996.00	962.57	9 510.69	1 832.41	1.904
9. 10.	с101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	м2	110	108.13	4.57	494.15	12.33	1 333.24	2.698
		Накладные расходы				120%	197.03	120%	2 355.80	
		Сметная прибыль				65%	106.72	65%	1 276.06	
		Всего с НР и СП					2 152.79		10 155.39	
10.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**27.53**	**148.52**	**4 088.84**	**1 389.18**	**38 244.05**	**9.353**
10. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	291.2674	9.290	2 705.87	111.190	32 386.02	11.969
10. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	20.6475	6.66	137.51	17.50	361.33	2.628
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	16.518	75.40	1 245.46	332.77	5 496.69	4.413
			(1)							
		Накладные расходы				100%	2 705.87	100%	32 386.02	
		Сметная прибыль				70%	1 894.11	70%	22 670.21	
		Всего с НР и СП					8 688.82		93 300.28	
11.	**С104-0004**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)** **Объем: 27.53*1.02**	**м3**		**28.0806**	**471.74**	**13 246.74**	**1 890.12**	**53 075.70**	**4.007**
12.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом (Для создания уклона)**	**м3**		**4.92**	**337.28**	**1 659.43**	**1 806.28**	**8 886.90**	**5.355**
12. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	14.9568	7.800	116.66	93.160	1 393.38	11.944
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*1.6728*	*11.274*	*18.86*	*128.039*	*214.18*	*11.357*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	0.5904	86.40	51.01	492.74	290.91	5.703
			(1)			*13.50*	*7.97*	*153.32*	*90.52*	11.357
12. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	1.0824	89.99	97.41	399.29	432.19	4.437
			(1)			*10.06*	*10.89*	*114.25*	*123.66*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	5.0676	275.15	1 394.35	1 336.02	6 770.41	4.856
		Накладные расходы				120%	162.62	120%	1 929.07	
		Сметная прибыль				65%	88.09	65%	1 044.91	
		Всего с НР и СП					1 910.14		11 860.89	
13.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.983**	**1 208.10**	**1 187.56**	**11 598.27**	**11 401.10**	**9.6**
13. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*1.90702*	*11.266*	*21.48*	*127.945*	*243.99*	*11.357*
13. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.66844	86.40	57.75	492.74	329.37	5.703
			(1)			*13.50*	*9.02*	*153.32*	*102.49*	11.357
13. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	1.23858	89.99	111.46	399.29	494.55	4.437
			(1)			*10.06*	*12.46*	*114.25*	*141.51*	11.357
13. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	2.31988	22.40	51.97	70.94	164.57	3.167
13. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	4.3252	6.01	25.99	20.60	89.10	3.428
13. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	3.78455	2.41	9.12			
13. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	26.75726	8.620	230.65	103.460	2 768.31	12.002
13. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	1.50399	465.84	700.62	5 023.44	7 555.20	10.784
		Накладные расходы				120%	302.56	120%	3 614.76	
		Сметная прибыль				65%	163.88	65%	1 958.00	
		Всего с НР и СП					1 654.00		16 973.86	
14.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 25мм Объем: 98.3*25**	**100 м2**		**24.575**	**58.80**	**1 445.00**	**628.76**	**15 451.88**	**10.693**
14. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.73725*	*11.207*	*8.26*	*127.273*	*93.83*	*11.357*
14. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.24575	86.40	21.23	492.74	121.09	5.703
			(1)			*13.50*	*3.32*	*153.32*	*37.68*	11.357
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.4915	89.99	44.23	399.29	196.25	4.437
			(1)			*10.06*	*4.94*	*114.25*	*56.15*	11.357
14. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	24.575	8.620	211.84	103.460	2 542.53	12.002
14. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	2.50665	465.84	1 167.70	5 023.44	12 592.01	10.784
		Накладные расходы				120%	264.12	120%	3 163.63	
		Сметная прибыль				65%	143.07	65%	1 713.63	
		Всего с НР и СП					1 852.19		20 329.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцио нный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовление м (Праймер)**	**100 м2**		**0.983**	**194.34**	**191.03**	**1 546.15**	**1 519.87**	**7.956**
15. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	4.46	4.38418	8.740	38.32	104.750	459.24	11.985
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.03932	75.40	2.96	332.77	13.08	4.413
			(1)							
15. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.024575	2 631.81	64.68	10 784.96	265.04	4.098
15. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.057014	1 492.15	85.07	13 724.66	782.50	9.198
		Накладные расходы				120%	45.98	120%	551.09	
		Сметная прибыль				65%	24.91	65%	298.51	
		Всего с НР и СП					261.92		2 369.46	
16.	**Е12-01-002-1**	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	**100 м2**		**0.983**	**12 177.87**	**11 970.85**	**30 222.09**	**29 708.32**	**2.482**
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.72	29.21476	9.400	274.62	112.480	3 286.08	11.966
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.82*	*0.80606*	*12.955*	*10.44*	*147.126*	*118.59*	*11.357*
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.44	0.43252	86.40	37.37	492.74	213.12	5.703
			(1)			*13.50*	*5.84*	*153.32*	*66.31*	11.357
16. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.25	0.24575	111.99	27.52	553.18	135.94	4.94
			(1)			*13.50*	*3.32*	*153.32*	*37.68*	11.357
16. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.12779	89.99	11.50	399.29	51.03	4.437
			(1)			*10.06*	*1.29*	*114.25*	*14.60*	11.357
16. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	10.29	10.11507	30.00	303.45	125.48	1 269.24	4.183
16. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	0.35388	75.40	26.68	332.77	117.76	4.413
			(1)							
16. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.26	1.23858	4 996.00	6 187.95	9 510.69	11 779.75	1.904
16. 9.	с114-0057	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	т	0.001	0.000983	27 121.86	26.66	115 539.12	113.57	4.26
16. 10.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	1.03215	71.68	73.98	1 646.65	1 699.59	22.972
16. 11.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	460	452.18	11.06	5 001.11	24.42	11 042.24	2.208
		Накладные расходы				120%	342.07	120%	4 085.60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%	185.29	65%	2 213.04	
		Всего с НР и СП					12 498.21		36 006.96	
17.	**Е12-01-004-2**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком**	**100 м**		**0.42**	**9 944.34**	**4 176.62**	**31 003.32**	**13 021.40**	**3.118**
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	47.46	19.9332	9.180	182.99	109.900	2 190.66	11.972
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.1512*	*13.500*	*2.04*	*153.320*	*23.18*	*11.357*
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.0966	86.40	8.35	492.74	47.60	5.703
			(1)			*13.50*	*1.30*	*153.32*	*14.81*	11.357
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.13	0.0546	111.99	6.11	553.18	30.20	4.94
			(1)			*13.50*	*0.74*	*153.32*	*8.37*	11.357
17. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.71	1.5582	30.00	46.75	125.48	195.52	4.183
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.0714	75.40	5.38	332.77	23.76	4.413
			(1)							
17. 7.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00159	0.0006678	18 920.00	12.63	46 916.77	31.33	2.48
17. 8.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.004	0.00168	10 181.05	17.10	35 927.12	60.36	3.529
17. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.454	0.19068	4 996.00	952.64	9 510.69	1 813.50	1.904
17. 10.	с101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	6.7	2.814	155.18	436.68	287.08	807.84	1.85
17. 11.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.07854	282.00	22.15	1 417.79	111.35	5.028
17. 12.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.13	0.0546	4 940.27	269.74	32 849.40	1 793.58	6.649
17. 13.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.2	0.084	14 811.72	1 244.18	36 155.00	3 037.02	2.441
17. 14.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.2142	438.74	93.98	4 389.41	940.21	10.005
17. 15.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	189	79.38	11.06	877.94	24.42	1 938.46	2.208
		Накладные расходы				120%	222.04	120%	2 656.61	
		Сметная прибыль				65%	120.27	65%	1 439.00	
		Всего с НР и СП					4 518.93		17 117.00	
18.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.175**	**9 536.58**	**1 668.90**	**32 896.06**	**5 756.81**	**3.449**
18. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.75	19.73125	8.530	168.31	102.170	2 015.94	11.978
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.035*	*13.500*	*0.47*	*153.320*	*5.37*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2	0.035	86.40	3.02	492.74	17.25	5.703
			(1)			*13.50*	*0.47*	*153.32*	*5.37*	11.357
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.01225	75.40	0.92	332.77	4.08	4.413
			(1)							
18. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.0007	6 180.64	4.33	29 021.56	20.32	4.696
18. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.0021	7 071.80	14.85	44 176.28	92.77	6.247
18. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.09975	14 811.72	1 477.47	36 155.00	3 606.46	2.441
		Накладные расходы				120%	202.54	120%	2 425.57	
		Сметная прибыль				65%	109.71	65%	1 313.85	
		Всего с НР и СП					1 981.14		9 496.23	
	На отметке -0.5									
19.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**38.1**	**1.20**	**45.53**	**11.66**	**444.13**	**9.755**
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	3.81	8.530	32.50	102.170	389.27	11.978
19. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	3.81	3.42	13.03	14.40	54.86	4.211
		Накладные расходы				90%	29.25	90%	350.34	
		Сметная прибыль				70%	22.75	70%	272.49	
		Всего с НР и СП					97.53		1 066.96	
20.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом (Для создания уклона)**	**м3**		**1.91**	**337.28**	**644.21**	**1 806.28**	**3 449.99**	**5.355**
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	5.8064	7.800	45.29	93.160	540.92	11.944
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.6494*	*11.274*	*7.32*	*128.039*	*83.15*	*11.357*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	0.2292	86.40	19.80	492.74	112.94	5.703
			(1)			*13.50*	*3.09*	*153.32*	*35.14*	11.357
20. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	0.4202	89.99	37.81	399.29	167.78	4.437
			(1)			*10.06*	*4.23*	*114.25*	*48.01*	11.357
20. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	1.9673	275.15	541.30	1 336.02	2 628.35	4.856
		Накладные расходы				120%	63.13	120%	748.88	
		Сметная прибыль				65%	34.20	65%	405.65	
		Всего с НР и СП					741.54		4 604.52	
21.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.381**	**1 208.10**	**460.29**	**11 598.27**	**4 418.94**	**9.6**
21. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.73914*	*11.266*	*8.33*	*127.945*	*94.57*	*11.357*
21. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.25908	86.40	22.38	492.74	127.66	5.703
			(1)			*13.50*	*3.50*	*153.32*	*39.72*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.48006	89.99	43.20	399.29	191.68	4.437
			(1)			*10.06*	*4.83*	*114.25*	*54.85*	11.357
21. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.89916	22.40	20.14	70.94	63.79	3.167
21. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	1.6764	6.01	10.08	20.60	34.53	3.428
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.46685	2.41	3.54			
21. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	10.37082	8.620	89.40	103.460	1 072.97	12.002
21. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	0.58293	465.84	271.55	5 023.44	2 928.31	10.784
		Накладные расходы				120%	117.28	120%	1 401.05	
		Сметная прибыль				65%	63.52	65%	758.90	
		Всего с НР и СП					641.09		6 578.89	
22.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 25мм**	**100 м2**		**9.525**	**58.80**	**560.07**	**628.76**	**5 988.98**	**10.693**
		Объем: 38.1*25								
22. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.28575*	*11.207*	*3.20*	*127.273*	*36.37*	*11.357*
22. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.09525	86.40	8.23	492.74	46.93	5.703
			(1)			*13.50*	*1.29*	*153.32*	*14.60*	11.357
22. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.1905	89.99	17.14	399.29	76.06	4.437
			(1)			*10.06*	*1.92*	*114.25*	*21.76*	11.357
22. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	9.525	8.620	82.11	103.460	985.46	12.002
22. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	0.97155	465.84	452.59	5 023.44	4 880.52	10.784
		Накладные расходы				120%	102.37	120%	1 226.20	
		Сметная прибыль				65%	55.45	65%	664.19	
		Всего с НР и СП					717.89		7 879.37	
23.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцио нный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовление м(Праймер)**	**100 м2**		**0.381**	**194.34**	**74.04**	**1 546.15**	**589.08**	**7.956**
23. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	4.46	1.69926	8.740	14.85	104.750	178.00	11.985
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.01524	75.40	1.15	332.77	5.07	4.413
			(1)							
23. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.009525	2 631.81	25.07	10 784.96	102.73	4.098
23. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.022098	1 492.15	32.97	13 724.66	303.29	9.198
		Накладные расходы				120%	17.82	120%	213.60	
		Сметная прибыль				65%	9.65	65%	115.70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					101.51		918.38	
24.	**Е12-01-002-1**	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	**100 м2**		**0.381**	**12 177.87**	**4 639.77**	**30 222.09**	**11 514.62**	**2.482**
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.72	11.32332	9.400	106.44	112.480	1 273.65	11.966
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.82*	*0.31242*	*12.955*	*4.05*	*147.126*	*45.97*	*11.357*
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.44	0.16764	86.40	14.48	492.74	82.60	5.703
			(1)			*13.50*	*2.26*	*153.32*	*25.70*	11.357
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.25	0.09525	111.99	10.67	553.18	52.69	4.94
			(1)			*13.50*	*1.29*	*153.32*	*14.60*	11.357
24. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.04953	89.99	4.46	399.29	19.78	4.437
			(1)			*10.06*	*0.50*	*114.25*	*5.66*	11.357
24. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	10.29	3.92049	30.00	117.61	125.48	491.94	4.183
24. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	0.13716	75.40	10.34	332.77	45.64	4.413
			(1)							
24. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.26	0.48006	4 996.00	2 398.38	9 510.69	4 565.70	1.904
24. 9.	с114-0057	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	т	0.001	0.000381	27 121.86	10.33	115 539.12	44.02	4.26
24. 10.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.40005	71.68	28.68	1 646.65	658.74	22.972
24. 11.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	460	175.26	11.06	1 938.38	24.42	4 279.85	2.208
		Накладные расходы				120%	132.59	120%	1 583.54	
		Сметная прибыль				65%	71.82	65%	857.75	
		Всего с НР и СП					4 844.18		13 955.92	
25.	**Е12-01-004-2**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком**	**100 м**		**0.295**	**9 944.34**	**2 933.58**	**31 003.32**	**9 145.98**	**3.118**
25. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	47.46	14.0007	9.180	128.53	109.900	1 538.68	11.972
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.1062*	*13.500*	*1.43*	*153.320*	*16.28*	*11.357*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.06785	86.40	5.86	492.74	33.43	5.703
			(1)			*13.50*	*0.92*	*153.32*	*10.40*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.13	0.03835	111.99	4.29	553.18	21.21	4.94
			(1)			*13.50*	*0.52*	*153.32*	*5.88*	11.357
25. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.71	1.09445	30.00	32.83	125.48	137.33	4.183
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.05015	75.40	3.78	332.77	16.69	4.413
			(1)							
25. 7.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00159	0.000469 1	18 920.00	8.87	46 916.77	22.01	2.48
25. 8.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.004	0.00118	10 181.05	12.01	35 927.12	42.39	3.529
25. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.454	0.13393	4 996.00	669.11	9 510.69	1 273.77	1.904
25. 10.	с101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	6.7	1.9765	155.18	306.71	287.08	567.41	1.85
25. 11.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.055165	282.00	15.56	1 417.79	78.21	5.028
25. 12.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.13	0.03835	4 940.27	189.46	32 849.40	1 259.77	6.649
25. 13.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.2	0.059	14 811.72	873.89	36 155.00	2 133.15	2.441
25. 14.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.15045	438.74	66.01	4 389.41	660.39	10.005
25. 15.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	189	55.755	11.06	616.65	24.42	1 361.54	2.208
		Накладные расходы				120%	155.95	120%	1 865.95	
		Сметная прибыль				65%	84.47	65%	1 010.72	
		Всего с НР и СП					3 174.01		12 022.66	
26.	**Е12-01-005-1**	**Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике**	**100 м**		**0.22**	**7 751.45**	**1 705.32**	**17 735.56**	**3 901.82**	**2.288**
26. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	13.22	2.9084	9.910	28.82	118.490	344.62	11.957
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.0506*	*13.500*	*0.68*	*153.320*	*7.76*	*11.357*
26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.14	0.0308	86.40	2.66	492.74	15.18	5.703
			(1)			*13.50*	*0.42*	*153.32*	*4.72*	11.357
26. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.09	0.0198	111.99	2.22	553.18	10.95	4.94
			(1)			*13.50*	*0.27*	*153.32*	*3.04*	11.357
26. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.88	1.2936	30.00	38.81	125.48	162.32	4.183
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0264	75.40	1.99	332.77	8.79	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.72	0.1584	4 996.00	791.37	9 510.69	1 506.49	1.904
26. 8.	с101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	345	75.9	11.06	839.45	24.42	1 853.48	2.208
		Накладные расходы				120%	35.40	120%	422.86	
		Сметная прибыль				65%	19.18	65%	229.05	
		Всего с НР и СП					1 759.90		4 553.72	
27.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.06**	**9 536.58**	**572.19**	**32 896.06**	**1 973.76**	**3.449**
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.75	6.765	8.530	57.71	102.170	691.18	11.978
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.012*	*13.500*	*0.16*	*153.320*	*1.84*	*11.357*
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2	0.012	86.40	1.04	492.74	5.91	5.703
			(1)			*13.50*	*0.16*	*153.32*	*1.84*	11.357
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.0042	75.40	0.32	332.77	1.40	4.413
			(1)							
27. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.00024	6 180.64	1.48	29 021.56	6.97	4.696
27. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00072	7 071.80	5.09	44 176.28	31.81	6.247
27. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.0342	14 811.72	506.56	36 155.00	1 236.50	2.441
		Накладные расходы				120%	69.44	120%	831.62	
		Сметная прибыль				65%	37.62	65%	450.46	
		Всего с НР и СП					679.25		3 255.85	
28.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов (Прижимная стенка)**	**м3**		**0.9**	**644.88**	**580.39**	**4 269.81**	**3 842.83**	**6.621**
28. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	6.372	8.300	52.89	99.510	634.08	11.989
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.324*	*13.500*	*4.37*	*153.320*	*49.68*	*11.357*
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.324	86.40	27.99	492.74	159.65	5.703
			(1)			*13.50*	*4.37*	*153.32*	*49.68*	11.357
28. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.00207	6 400.66	13.25	36 124.03	74.78	5.644
28. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.414	2.41	1.00			
28. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.36	1 105.54	397.99	5 836.86	2 101.27	5.28
28. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	0.1989	438.74	87.27	4 389.41	873.05	10.005
		Накладные расходы				122%	69.86	122%	834.19	
		Сметная прибыль				80%	45.81	80%	547.01	
		Всего с НР и СП					696.06		5 224.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**5.98**	**148.52**	**888.17**	**1 389.18**	**8 307.28**	**9.353**
29. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	63.2684	9.290	587.76	111.190	7 034.81	11.969
29. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	4.485	6.66	29.87	17.50	78.49	2.628
29. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	3.588	75.40	270.54	332.77	1 193.98	4.413
			(1)							
		Накладные расходы				100%	587.76	100%	7 034.81	
		Сметная прибыль				70%	411.43	70%	4 924.37	
		Всего с НР и СП					1 887.36		20 266.46	
30.	**П1ПРАЙС ЛИСТ.**	**Стоимость мин. плиты РОКВОЛ**	**м3**		**6.0996**	**1 159.63**	**7 073.28**	**4 940.02**	**30 132.15**	**4.26**
		Объем: 5.98*1.02								
31.	**Е15-01-051-12**	**Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции**	**100 м2**		**0.46**	**12 735.65**	**5 858.40**	**58 601.80**	**26 956.83**	**4.601**
31. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	251.4	115.644	9.400	1 087.05	112.480	13 007.64	11.966
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.3496*	*13.500*	*4.72*	*120.160*	*42.01*	*8.901*
31. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.89	0.4094	75.40	30.87	332.77	136.24	4.413
			(1)							
31. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.76	0.3496	20.00	6.99	159.52	55.77	7.976
			(1)			*13.50*	*4.72*	*120.16*	*42.01*	8.901
31. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.39	2.9394	19.20	56.44	3.74	10.99	0.195
31. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.368	8.50	3.13	101.79	37.46	11.975
31. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0315	0.01449	2.41	0.03			
31. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	108.1	0.94	101.61	9.89	1 069.11	10.521
31. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	4.025	23.30	93.78	43.94	176.86	1.886
31. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.5	7.59	1.05	7.97	3.61	27.40	3.438
31. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокортоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	210	96.6	26.20	2 530.92	75.98	7 339.67	2.9
31. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	151.5	69.69	0.87	60.63	1.62	112.90	1.862
31. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	48.8	22.448	4.78	107.30	15.71	352.66	3.287
31. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.728	0.33488	86.90	29.10	105.57	35.35	1.215
31. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	91.88	42.2648	11.51	486.47	29.94	1 265.41	2.601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	101.2	11.54	1 167.85	31.87	3 225.24	2.762
31. 17.	с101-1041-33	Шурупы самонарезающие по металлу М35х3,5	1000 шт.	1.619	0.74474	118.50	88.25	139.83	104.14	1.18
		Накладные расходы				105%	1 146.36	105%	13 702.13	
		Сметная прибыль				55%	600.47	55%	7 177.31	
		Всего с НР и СП					7 605.23		47 836.27	
	Эксплуатируемая кровля									
32.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**10.1**	**1.20**	**12.07**	**11.66**	**117.74**	**9.755**
32. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	1.01	8.530	8.62	102.170	103.19	11.978
32. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	1.01	3.42	3.45	14.40	14.54	4.211
		Накладные расходы				90%	7.76	90%	92.87	
		Сметная прибыль				70%	6.03	70%	72.23	
		Всего с НР и СП					25.86		282.84	
33.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом**	**м3**		**0.51**	**337.28**	**172.01**	**1 806.28**	**921.20**	**5.356**
33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	1.5504	7.800	12.09	93.160	144.44	11.944
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.1734*	*11.274*	*1.95*	*128.039*	*22.20*	*11.357*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	0.0612	86.40	5.29	492.74	30.16	5.703
			(1)			*13.50*	*0.83*	*153.32*	*9.38*	11.357
33. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	0.1122	89.99	10.10	399.29	44.80	4.437
			(1)			*10.06*	*1.13*	*114.25*	*12.82*	11.357
33. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	0.5253	275.15	144.54	1 336.02	701.81	4.856
		Накладные расходы				120%	16.85	120%	199.97	
		Сметная прибыль				65%	9.13	65%	108.32	
		Всего с НР и СП					197.98		1 229.48	
34.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.101**	**1 208.10**	**122.02**	**11 598.27**	**1 171.43**	**9.6**
34. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.19594*	*11.266*	*2.21*	*127.945*	*25.07*	*11.357*
34. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.06868	86.40	5.93	492.74	33.84	5.703
			(1)			*13.50*	*0.93*	*153.32*	*10.53*	11.357
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.12726	89.99	11.45	399.29	50.81	4.437
			(1)			*10.06*	*1.28*	*114.25*	*14.54*	11.357
34. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.23836	22.40	5.34	70.94	16.91	3.167
34. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	0.4444	6.01	2.67	20.60	9.15	3.428
34. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.38885	2.41	0.94			
34. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	2.74922	8.620	23.70	103.460	284.43	12.002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	0.15453	465.84	71.99	5 023.44	776.27	10.784
		Накладные расходы				120%	31.09	120%	371.40	
		Сметная прибыль				65%	16.84	65%	201.18	
		Всего с НР и СП					169.95		1 744.01	
35.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ 35мм Объем: 10.1*35**	**100 м2**		**3.535**	**58.80**	**207.86**	**628.76**	**2 222.68**	**10.693**
35. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.10605*	*11.207*	*1.19*	*127.273*	*13.50*	*11.357*
35. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.03535	86.40	3.05	492.74	17.42	5.703
			(1)			*13.50*	*0.48*	*153.32*	*5.42*	11.357
35. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.0707	89.99	6.36	399.29	28.23	4.437
			(1)			*10.06*	*0.71*	*114.25*	*8.08*	11.357
35. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	3.535	8.620	30.47	103.460	365.73	12.002
35. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	0.36057	465.84	167.97	5 023.44	1 811.30	10.784
		Накладные расходы				120%	37.99	120%	455.08	
		Сметная прибыль				65%	20.58	65%	246.50	
		Всего с НР и СП					266.43		2 924.26	
36.	**Е26-01-048-4**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки**	**100 м2**		**0.101**	**3 812.02**	**385.01**	**9 784.27**	**988.21**	**2.567**
36. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	11.2	1.1312	8.530	9.65	102.170	115.57	11.978
36. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.56	0.05656	75.40	4.26	332.77	18.82	4.413
			(1)							
36. 3.	с104-0114	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	105	10.605	34.69	367.89	79.31	841.08	2.286
36. 4.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.003	0.000303	10 601.80	3.21	42 020.91	12.73	3.964
		Накладные расходы				100%	9.65	100%	115.57	
		Сметная прибыль				70%	6.76	70%	80.90	
		Всего с НР и СП					401.42		1 184.68	
37.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцио нный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовление м(Праймер)**	**100 м2**		**0.101**	**194.34**	**19.63**	**1 546.15**	**156.16**	**7.955**
37. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	4.46	0.45046	8.740	3.94	104.750	47.19	11.985
37. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.00404	75.40	0.30	332.77	1.34	4.413
			(1)							
37. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.002525	2 631.81	6.65	10 784.96	27.23	4.098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.005858	1 492.15	8.74	13 724.66	80.40	9.198
		Накладные расходы				120%	4.73	120%	56.63	
		Сметная прибыль				65%	2.56	65%	30.67	
		Всего с НР и СП					26.92		243.46	
38.	**Е12-01-015-3**	**Устройство пароизоляции прокладочной в один слой**	**100 м2**		**0.101**	**802.37**	**81.04**	**2 277.92**	**230.07**	**2.839**
38. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	7.84	0.79184	8.740	6.92	104.750	82.95	11.985
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.01313*	*13.500*	*0.18*	*153.320*	*2.01*	*11.357*
38. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.00808	86.40	0.70	492.74	3.98	5.703
			(1)			*13.50*	*0.11*	*153.32*	*1.24*	11.357
38. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.00505	111.99	0.57	553.18	2.79	4.94
			(1)			*13.50*	*0.07*	*153.32*	*0.77*	11.357
38. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.41	0.04141	30.00	1.24	125.48	5.20	4.183
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.00808	75.40	0.61	332.77	2.69	4.413
			(1)							
38. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.05	0.00505	4 996.00	25.23	9 510.69	48.03	1.904
38. 8.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	110	11.11	4.12	45.77	7.60	84.44	1.845
		Накладные расходы				120%	8.52	120%	101.95	
		Сметная прибыль				65%	4.62	65%	55.22	
		Всего с НР и СП					94.18		387.25	
39.	**Е11-01-027-1**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных**	**100 м2**		**0.101**	**5 178.67**	**523.05**	**54 411.60**	**5 495.57**	**10.507**
39. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	81.31	8.21231	8.300	68.16	99.510	817.21	11.989
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.93*	*0.29593*	*13.077*	*3.87*	*119.434*	*35.34*	*9.133*
39. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.03636	89.99	3.27	399.29	14.52	4.437
			(1)			*10.06*	*0.37*	*114.25*	*4.15*	11.357
39. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.57	0.25957	20.00	5.19	159.52	41.41	7.976
			(1)			*13.50*	*3.50*	*120.16*	*31.19*	8.901
39. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.84	0.08484	75.40	6.40	332.77	28.23	4.413
			(1)							
39. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.30906	90.81	28.07	84.29	26.05	0.928
39. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.38885	2.41	0.94			
39. 8.	с403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	102	10.302	33.96	349.86	379.40	3 908.58	11.172
39. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.1313	465.84	61.16	5 023.44	659.58	10.784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				123%	88.60	123%	1 048.64	
		Сметная прибыль				75%	54.02	75%	639.41	
		Всего с НР и СП					665.67		7 183.62	
40.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.093**	**9 536.58**	**886.90**	**32 896.06**	**3 059.33**	**3.449**
40. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.75	10.48575	8.530	89.44	102.170	1 071.33	11.978
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.0186*	*13.500*	*0.25*	*153.320*	*2.85*	*11.357*
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2	0.0186	86.40	1.61	492.74	9.16	5.703
			(1)			*13.50*	*0.25*	*153.32*	*2.85*	11.357
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.00651	75.40	0.49	332.77	2.17	4.413
			(1)							
40. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.000372	6 180.64	2.30	29 021.56	10.80	4.696
40. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.001116	7 071.80	7.89	44 176.28	49.30	6.247
40. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.05301	14 811.72	785.17	36 155.00	1 916.58	2.441
		Накладные расходы				120%	107.63	120%	1 289.02	
		Сметная прибыль				65%	58.30	65%	698.22	
		Всего с НР и СП					1 052.83		5 046.56	
41.	**Е09-03-040-1**	**Монтаж защитных ограждений кровли**	**т**		**0.266**	**1 147.47**	**305.23**	**11 030.26**	**2 934.05**	**9.613**
41. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	94.29	25.08114	8.850	221.97	106.040	2 659.60	11.982
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.03192*	*13.500*	*0.43*	*153.320*	*4.89*	*11.357*
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12	0.03192	111.99	3.57	553.18	17.66	4.94
			(1)			*13.50*	*0.43*	*153.32*	*4.89*	11.357
41. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	4.42	1.17572	6.90	8.11	19.39	22.80	2.81
41. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.15	0.5719	19.20	10.98	3.74	2.14	0.195
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.05054	75.40	3.81	332.77	16.82	4.413
			(1)							
41. 7.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000266	75 827.80	2.02	323 026.43	8.59	4.26
41. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.000008	6 066.49	0.05	22 186.26	0.18	3.657
41. 9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.000516	5 322.46	2.75	37 000.00	19.09	6.952
41. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.016	0.004256	11 461.18	48.78	40 669.75	173.09	3.548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000027	5 160.53	0.01	29 021.56	0.08	5.624
41. 12.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.000274	1 522.51	0.42	7 057.63	1.93	4.636
41. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000825	26 200.00	2.16	38 017.24	3.13	1.451
41. 14.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001596	2 200.00	0.35	49 384.46	7.88	22.447
41. 15.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0049742	49.63	0.25	211.42	1.05	4.26
		Накладные расходы				90%	200.16	90%	2 398.04	
		Сметная прибыль				85%	189.04	85%	2 264.82	
		Всего с НР и СП					694.43		7 596.91	
42.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.27398**	**12 404.11**	**3 398.48**	**57 277.41**	**15 692.86**	**4.618**
		Объем: 0.266*1.03								
43.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.36**	**1 055.86**	**380.11**	**8 639.13**	**3 110.09**	**8.182**
43. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	25.5816	8.850	226.40	106.040	2 712.67	11.982
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0036*	*13.500*	*0.05*	*120.160*	*0.43*	*8.901*
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0036	20.00	0.07	159.52	0.57	7.976
			(1)			*13.50*	*0.05*	*120.16*	*0.43*	8.901
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0108	75.40	0.81	332.77	3.59	4.413
			(1)							
43. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.108	3.00	0.32	6.89	0.74	2.297
43. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.972	15.50	15.07	48.02	46.68	3.098
43. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.008856	15 519.00	137.44	39 050.10	345.83	2.516
		Накладные расходы				105%	237.77	105%	2 848.76	
		Сметная прибыль				55%	124.55	55%	1 492.21	
		Всего с НР и СП					742.43		7 451.05	
	Дополнительные работы по чердаку									
44.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**163**	**1.20**	**194.79**	**11.66**	**1 900.09**	**9.755**
44. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	16.3	8.530	139.04	102.170	1 665.37	11.978
44. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	16.3	3.42	55.75	14.40	234.72	4.211
		Накладные расходы				90%	125.14	90%	1 498.83	
		Сметная прибыль				70%	97.33	70%	1 165.76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					417.25		4 564.68	
45.	**Е12-01-015-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой**	**100 м2**		**1.63**	**2 039.42**	**3 324.25**	**7 546.04**	**12 300.05**	**3.7**
		Объем: 59+104								
45. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	17.51	28.5413	9.400	268.29	112.480	3 210.33	11.966
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.2934*	*13.500*	*3.96*	*153.320*	*44.98*	*11.357*
45. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.11	0.1793	86.40	15.49	492.74	88.35	5.703
			(1)			*13.50*	*2.42*	*153.32*	*27.49*	11.357
45. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.1141	111.99	12.78	553.18	63.12	4.94
			(1)			*13.50*	*1.54*	*153.32*	*17.49*	11.357
45. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.81	2.9503	30.00	88.51	125.48	370.20	4.183
45. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.163	75.40	12.29	332.77	54.24	4.413
			(1)							
45. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.04075	2 631.81	107.25	10 784.96	439.49	4.098
45. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.0978	1 492.15	145.93	13 724.66	1 342.27	9.198
45. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.31948	4 996.00	1 596.12	9 510.69	3 038.48	1.904
45. 10.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	110	179.3	6.01	1 077.59	20.60	3 693.58	3.428
		Накладные расходы				120%	326.70	120%	3 906.37	
		Сметная прибыль				65%	176.96	65%	2 115.95	
		Всего с НР и СП					3 827.91		18 322.37	
46.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом**	**м3**		**24.45**	**337.28**	**8 246.55**	**1 806.28**	**44 163.54**	**5.355**
		Объем: 8.85+15.6								
46. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	74.328	7.800	579.76	93.160	6 924.40	11.944
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*8.313*	*11.274*	*93.72*	*128.039*	*1 064.39*	*11.357*
46. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	2.934	86.40	253.50	492.74	1 445.70	5.703
			(1)			*13.50*	*39.61*	*153.32*	*449.84*	11.357
46. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	5.379	89.99	484.06	399.29	2 147.78	4.437
			(1)			*10.06*	*54.11*	*114.25*	*614.55*	11.357
46. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	25.1835	275.15	6 929.24	1 336.02	33 645.66	4.856
		Накладные расходы				120%	808.18	120%	9 586.55	
		Сметная прибыль				65%	437.76	65%	5 192.71	
		Всего с НР и СП					9 492.49		58 942.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**24.45**	**148.52**	**3 631.39**	**1 389.18**	**33 965.38**	**9.353**
		Объем: 8.85+15.6								
47. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	258.681	9.290	2 403.15	111.190	28 762.74	11.969
47. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	18.3375	6.66	122.13	17.50	320.91	2.628
47. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	14.67	75.40	1 106.12	332.77	4 881.74	4.413
			(1)							
		Накладные расходы				100%	2 403.15	100%	28 762.74	
		Сметная прибыль				70%	1 682.21	70%	20 133.92	
		Всего с НР и СП					7 716.75		82 862.04	
48.	**С104-0004**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**24.939**	**471.74**	**11 764.72**	**1 890.12**	**47 137.70**	**4.007**
		Объем: 24.45*1.02								
49.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**1.63**	**1 208.10**	**1 969.20**	**11 598.27**	**18 905.18**	**9.6**
		Объем: 59+104								
49. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*3.1622*	*11.266*	*35.62*	*127.945*	*404.59*	*11.357*
49. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	1.1084	86.40	95.77	492.74	546.15	5.703
			(1)			*13.50*	*14.96*	*153.32*	*169.94*	11.357
49. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	2.0538	89.99	184.82	399.29	820.06	4.437
			(1)			*10.06*	*20.66*	*114.25*	*234.65*	11.357
49. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	3.8468	22.40	86.17	70.94	272.89	3.167
49. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	7.172	6.01	43.10	20.60	147.74	3.428
49. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	6.2755	2.41	15.12			
49. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	44.3686	8.620	382.46	103.460	4 590.38	12.002
49. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	2.4939	465.84	1 161.76	5 023.44	12 527.96	10.784
		Накладные расходы				120%	501.70	120%	5 993.96	
		Сметная прибыль				65%	271.75	65%	3 246.73	
		Всего с НР и СП					2 742.65		28 145.87	
50.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 25мм**	**100 м2**		**40.75**	**58.80**	**2 396.08**	**628.76**	**25 622.14**	**10.693**
		Объем: 163*25								
50. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*1.2225*	*11.207*	*13.70*	*127.273*	*155.59*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.4075	86.40	35.21	492.74	200.79	5.703
			(1)			*13.50*	*5.50*	*153.32*	*62.48*	11.357
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.815	89.99	73.34	399.29	325.42	4.437
			(1)			*10.06*	*8.20*	*114.25*	*93.11*	11.357
50. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	40.75	8.620	351.27	103.460	4 216.00	12.002
50. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	4.1565	465.84	1 936.26	5 023.44	20 879.93	10.784
		Накладные расходы				120%	437.96	120%	5 245.91	
		Сметная прибыль				65%	237.23	65%	2 841.53	
		Всего с НР и СП					3 071.27		33 709.58	
51.	**Е12-01-015-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой (По периметру наружных стен)**	**100 м2**		**0.7**	**2 039.42**	**1 427.59**	**7 546.04**	**5 282.23**	**3.7**
51. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	17.51	12.257	9.400	115.22	112.480	1 378.67	11.966
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.126*	*13.500*	*1.70*	*153.320*	*19.32*	*11.357*
51. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.11	0.077	86.40	6.65	492.74	37.94	5.703
			(1)			*13.50*	*1.04*	*153.32*	*11.81*	11.357
51. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.049	111.99	5.49	553.18	27.11	4.94
			(1)			*13.50*	*0.66*	*153.32*	*7.51*	11.357
51. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.81	1.267	30.00	38.01	125.48	158.98	4.183
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.07	75.40	5.28	332.77	23.29	4.413
			(1)							
51. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.0175	2 631.81	46.06	10 784.96	188.74	4.098
51. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.042	1 492.15	62.67	13 724.66	576.44	9.198
51. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.1372	4 996.00	685.45	9 510.69	1 304.87	1.904
51. 10.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	110	77	6.01	462.77	20.60	1 586.20	3.428
		Накладные расходы				120%	140.30	120%	1 677.59	
		Сметная прибыль				65%	76.00	65%	908.69	
		Всего с НР и СП					1 643.89		7 868.51	
	Навес									
52.	**Е10-01-053-1**	**Установка каркаса из брусьев**	**м3**		**0.7**	**2 247.41**	**1 573.19**	**13 280.32**	**9 296.23**	**5.909**
52. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.51	29.757	9.770	290.73	116.770	3 474.72	11.952
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*0.098*	*13.500*	*1.32*	*153.320*	*15.03*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.14	0.098	111.99	10.98	553.18	54.21	4.94
			(1)			*13.50*	*1.32*	*153.32*	*15.03*	11.357
52. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.39	0.273	5.09	1.39	19.18	5.24	3.768
52. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.147	75.40	11.08	332.77	48.92	4.413
			(1)							
52. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.04	0.028	6 400.66	179.22	36 124.03	1 011.47	5.644
52. 7.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1.05	0.735	1 469.11	1 079.80	6 396.82	4 701.66	4.354
		Накладные расходы				118%	344.62	118%	4 117.91	
		Сметная прибыль				63%	183.99	63%	2 198.54	
		Всего с НР и СП					2 101.80		15 612.68	
53.	**Е10-01-087-1**	**Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**10 м3**		**0.07**	**713.08**	**49.92**	**3 548.29**	**248.38**	**4.976**
53. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	8.5	0.595	8.620	5.13	103.460	61.56	12.002
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.0035*	*13.500*	*0.05*	*153.320*	*0.54*	*11.357*
53. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.0035	111.99	0.39	553.18	1.94	4.94
			(1)			*13.50*	*0.05*	*153.32*	*0.54*	11.357
53. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	0.6	0.042	23.00	0.97	78.49	3.30	3.413
53. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0084	75.40	0.63	332.77	2.80	4.413
			(1)							
53. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.01	0.0007	4 100.00	2.87	13 100.81	9.17	3.195
53. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00012	0.0000084	15 881.25	0.13	32 664.84	0.27	2.057
53. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.067	0.00469	8 160.00	38.27	34 761.60	163.03	4.26
53. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.017	0.00119	1 246.00	1.48	5 307.96	6.32	4.26
53. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.23	0.0161	2.41	0.04			
		Накладные расходы				118%	6.11	118%	73.28	
		Сметная прибыль				63%	3.26	63%	39.12	
		Всего с НР и СП					59.30		360.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.45**	**9 536.58**	**4 291.46**	**32 896.06**	**14 803.23**	**3.449**
54. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.75	50.7375	8.530	432.79	102.170	5 183.85	11.978
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.09*	*13.500*	*1.22*	*153.320*	*13.80*	*11.357*
54. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2	0.09	86.40	7.78	492.74	44.35	5.703
			(1)			*13.50*	*1.22*	*153.32*	*13.80*	11.357
54. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.0315	75.40	2.38	332.77	10.48	4.413
			(1)							
54. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.0018	6 180.64	11.13	29 021.56	52.24	4.696
54. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.0054	7 071.80	38.19	44 176.28	238.55	6.247
54. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.2565	14 811.72	3 799.21	36 155.00	9 273.76	2.441
		Накладные расходы				120%	520.81	120%	6 237.18	
		Сметная прибыль				65%	282.11	65%	3 378.47	
		Всего с НР и СП					5 094.38		24 418.88	

	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**122 631.87**		**597 070.14**	**4.869**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**122 631.87**		**597 070.14**	**4.869**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**40 481.11**		**171 083.60**	**4.226**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=155 - по стр. 1; %=105 - по стр. 3, 6, 31, 43; %=90 - по стр. 4, 8, 19, 32, 41, 44; %=130 - по стр. 7; %=120 - по стр. 9, 12-18, 20-27, 33-35, 37, 38, 40, 45, 46, 49-51, 54; %=100 - по стр. 10, 29, 36, 47; %=122 - по стр. 28; %=123 - по стр. 39; %=118 - по стр. 52, 53)						**14 199.76**		**169 760.38**	**11.955**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3, 9, 12-18, 20-27, 33-35, 37, 38, 40, 45, 46, 49-51, 54; %=85 - по стр. 4, 41; %=55 - по стр. 6, 31, 43; %=89 - по стр. 7; %=70 - по стр. 8, 10, 19, 29, 32, 36, 44, 47; %=80 - по стр. 28; %=75 - по стр. 39; %=63 - по стр. 52, 53)						**8 821.43**		**105 470.75**	**11.956**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**145 653.06**		**872 301.27**	**5.989**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**145 653.06**		**872 301.27**	**5.989**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**14 199.76**		**169 760.38**	**11.955**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**8 821.43**		**105 470.75**	**11.956**
	ИТОГО БЕЗ НР И СП						**122 631.87**		**597 070.14**	**4.869**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94					**0.94**	**13 347.77**	**0.94**	**159 574.76**	**11.955**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**8 821.43**		**105 470.75**	**11.956**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**144 801.07**		**862 115.65**	**5.954**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4

(Локальный сметный расчет)

на Оконные проемы (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **313.202** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.136** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **14.772** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е10-01-027-3**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0.1277**	**5 809.88**	**741.92**	**45 282.49**	**5 782.57**	**7.794**
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	270.25	34.510925	8.850	305.42	106.040	3 659.54	11.982
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.9*	*1.00883*	*13.500*	*13.62*	*153.320*	*154.67*	*11.357*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	6.38	0.814726	86.40	70.39	492.74	401.45	5.703
			(1)			*13.50*	*11.00*	*153.32*	*124.91*	11.357
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.52	0.194104	111.99	21.74	553.18	107.37	4.94
			(1)			*13.50*	*2.62*	*153.32*	*29.76*	11.357
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.36	0.684472	30.00	20.53	125.48	85.89	4.183
1. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.17	1.298709	1.40	1.82	4.65	6.04	3.321
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.28	0.291156	75.40	21.95	332.77	96.89	4.413
			(1)							
1. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0042	0.0005363	6 180.64	3.31	29 021.56	15.57	4.696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0436	0.0055677	2 326.12	12.95	3 472.05	19.33	1.493
1. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0519	0.0066276	1 652.17	10.95	7 038.24	46.65	4.26
1. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	260	33.202	2.79	92.63	25.57	848.98	9.165
1. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	176	22.4752	6.97	156.65	15.70	352.86	2.253
1. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00296	0.000378	5 160.53	1.95	29 021.56	10.97	5.624
1. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.138	0.0176226	425.08	7.49	4 482.88	79.00	10.546
1. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0114	0.0014558	9 700.00	14.12	35 753.32	52.05	3.686
		Накладные расходы				118%	376.47	118%	4 500.77	
		Сметная прибыль				63%	201.00	63%	2 402.95	
		Всего с НР и СП					1 319.38		12 686.29	
2.	**Е10-01-027-4**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2**	**100 м2**		**0.2596**	**4 083.82**	**1 060.16**	**31 347.80**	**8 137.89**	**7.676**
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	182.4	47.35104	8.850	419.06	106.040	5 021.10	11.982
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.03*	*1.565388*	*13.500*	*21.13*	*153.320*	*240.01*	*11.357*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.53	1.175988	86.40	101.61	492.74	579.46	5.703
			(1)			*13.50*	*15.88*	*153.32*	*180.30*	11.357
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.5	0.3894	111.99	43.61	553.18	215.41	4.94
			(1)			*13.50*	*5.26*	*153.32*	*59.70*	11.357
2. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.69	0.957924	30.00	28.74	125.48	120.20	4.183
2. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	6.6	1.71336	1.40	2.40	4.65	7.97	3.321
2. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.23	0.578908	75.40	43.65	332.77	192.64	4.413
			(1)							
2. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0028	0.0007269	6 180.64	4.49	29 021.56	21.10	4.696
2. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0302	0.0078399	2 326.12	18.24	3 472.05	27.22	1.493
2. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.036	0.0093456	1 652.17	15.44	7 038.24	65.78	4.26
2. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	180	46.728	2.79	130.37	25.57	1 194.83	9.165
2. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	122	31.6712	6.97	220.75	15.70	497.24	2.253
2. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00193	0.000501	5 160.53	2.59	29 021.56	14.54	5.624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.096	0.0249216	425.08	10.59	4 482.88	111.72	10.546
2. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0074	0.001921	9 700.00	18.63	35 753.32	68.68	3.686
		Накладные расходы				118%	519.42	118%	6 208.11	
		Сметная прибыль				63%	277.32	63%	3 314.50	
		Всего с НР и СП					1 856.90		17 660.50	
3.	**С203-3115-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1760-1770-138 , площадью 3,12 м2**	**шт.**		**6**	**1 402.84**	**8 417.04**	**18 376.80**	**110 260.80**	**13.1**
4.	**С203-3114-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1760-1470-138, площадью 2,59 м2**	**шт.**		**2**	**1 317.19**	**2 634.38**	**15 255.10**	**30 510.20**	**11.582**
5.	**С203-2082-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 860-870-138, площадью 0,75 м2**	**шт.**		**3**	**400.37**	**1 201.11**	**4 417.50**	**13 252.50**	**11.034**
6.	**С203-3102-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1760-870-138, площадью 1,53 м2**	**шт.**		**2**	**827.06**	**1 654.12**	**9 011.70**	**18 023.40**	**10.896**
7.	**С203-2085-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1160-870-138, площадью 1,01 м2**	**шт.**		**2**	**603.80**	**1 207.60**	**5 948.90**	**11 897.80**	**9.852**
8.	**С203-2092-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1160-1170-138, площадью 1,36 м2**	**шт.**		**4**	**790.13**	**3 160.52**	**8 010.40**	**32 041.60**	**10.138**
9.	**С203-3103-33**	**Оконный блок ОД РСП В2 1760-1170-138, площадью 2,06 м2**	**шт.**		**1**	**985.21**	**985.21**	**12 133.40**	**12 133.40**	**12.316**
10.	**Е10-01-027-3**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0.0101**	**5 809.88**	**58.68**	**45 282.49**	**457.35**	**7.794**
10. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	270.25	2.729525	8.850	24.16	106.040	289.44	11.982
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.9*	*0.07979*	*13.500*	*1.08*	*153.320*	*12.23*	*11.357*
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	6.38	0.064438	86.40	5.57	492.74	31.75	5.703
			(1)			*13.50*	*0.87*	*153.32*	*9.88*	11.357
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.52	0.015352	111.99	1.72	553.18	8.49	4.94
			(1)			*13.50*	*0.21*	*153.32*	*2.35*	11.357
10. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.36	0.054136	30.00	1.62	125.48	6.79	4.183
10. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.17	0.102717	1.40	0.14	4.65	0.48	3.321
10. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.28	0.023028	75.40	1.74	332.77	7.66	4.413
			(1)							
10. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0042	0.0000424	6 180.64	0.26	29 021.56	1.23	4.696
10. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0436	0.0004404	2 326.12	1.02	3 472.05	1.53	1.493
10. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0519	0.0005242	1 652.17	0.87	7 038.24	3.69	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	260	2.626	2.79	7.33	25.57	67.15	9.165
10.12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	176	1.7776	6.97	12.39	15.70	27.91	2.253
10.13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00296	0.0000299	5 160.53	0.15	29 021.56	0.87	5.624
10.14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.138	0.0013938	425.08	0.59	4 482.88	6.25	10.546
10.15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0114	0.0001151	9 700.00	1.12	35 753.32	4.12	3.686
		Накладные расходы				118%	29.78	118%	355.97	
		Сметная прибыль				63%	15.90	63%	190.05	
		Всего с НР и СП					104.36		1 003.37	
11.	**Е10-01-027-4**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2**	**100 м2**		**0.0259**	**4 083.82**	**105.77**	**31 347.80**	**811.91**	**7.676**
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	182.4	4.72416	8.850	41.81	106.040	500.95	11.982
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.03*	*0.156177*	*13.500*	*2.11*	*153.320*	*23.95*	*11.357*
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.53	0.117327	86.40	10.14	492.74	57.81	5.703
			(1)			*13.50*	*1.58*	*153.32*	*17.99*	11.357
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.5	0.03885	111.99	4.35	553.18	21.49	4.94
			(1)			*13.50*	*0.52*	*153.32*	*5.96*	11.357
11. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.69	0.095571	30.00	2.87	125.48	11.99	4.183
11. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	6.6	0.17094	1.40	0.24	4.65	0.79	3.321
11. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.23	0.057757	75.40	4.35	332.77	19.22	4.413
			(1)							
11. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0028	0.0000725	6 180.64	0.45	29 021.56	2.10	4.696
11. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0302	0.0007822	2 326.12	1.82	3 472.05	2.72	1.493
11.10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.036	0.0009324	1 652.17	1.54	7 038.24	6.56	4.26
11.11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	180	4.662	2.79	13.01	25.57	119.21	9.165
11.12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	122	3.1598	6.97	22.02	15.70	49.61	2.253
11.13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00193	0.00005	5 160.53	0.26	29 021.56	1.45	5.624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.096	0.0024864	425.08	1.06	4 482.88	11.15	10.546
11. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0074	0.0001917	9 700.00	1.86	35 753.32	6.85	3.686
		Накладные расходы				118%	51.83	118%	619.38	
		Сметная прибыль				63%	27.67	63%	330.69	
		Всего с НР и СП					185.27		1 761.98	
12.	**С203-2057-33**	**Оконный блок ОДР 12-9 В, площадью 1,01 м2**	**шт.**		**1**	**345.27**	**345.27**	**5 948.90**	**5 948.90**	**17.23**
13.	**С203-2074-33**	**Оконный блок ОДР 18-15 В, площадью 2,59 м2**	**шт.**		**1**	**1 051.14**	**1 051.14**	**15 255.10**	**15 255.10**	**14.513**
14.	**Е15-05-001-1**	**Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону**	**100 м2**		**0.036**	**4 802.83**	**172.90**	**29 081.01**	**1 046.92**	**6.055**
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	45.88	1.65168	8.530	14.09	102.170	168.75	11.978
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.32*	*0.01152*	*13.500*	*0.16*	*153.320*	*1.77*	*11.357*
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.32	0.01152	86.40	1.00	492.74	5.68	5.703
			(1)			*13.50*	*0.16*	*153.32*	*1.77*	11.357
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.45	0.0162	75.40	1.22	332.77	5.39	4.413
			(1)							
14. 5.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.064	0.002304	9 000.93	20.74	18 682.97	43.05	2.076
14. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.036	3.52	0.13	8.11	0.29	2.304
14. 7.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0022	0.0000792	14 323.20	1.13	36 206.79	2.87	2.528
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0072	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
14. 9.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	147	5.292	25.43	134.58	155.11	820.84	6.099
		Накладные расходы				105%	14.96	105%	179.05	
		Сметная прибыль				55%	7.84	55%	93.79	
		Всего с НР и СП					195.70		1 319.75	
15.	**Е15-04-026-5**	**Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных**	**100 м2**		**0.09**	**2 756.73**	**248.11**	**25 868.82**	**2 328.19**	**9.384**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	211.2	19.008	9.620	182.86	115.050	2 186.87	11.959
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0018*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.22*	*8.901*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0018	20.00	0.04	159.52	0.29	7.976
			(1)			*13.50*	*0.02*	*120.16*	*0.22*	8.901
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.0099	75.40	0.75	332.77	3.29	4.413
			(1)							
15. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000396	100.61	0.04	204.45	0.08	2.032
15. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000792	8.50		101.79	0.01	11.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.059	0.00531	2 863.90	15.21	8 382.28	44.51	2.927
15. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.0324	3.00	0.10	6.89	0.22	2.297
15. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0025	0.000225	11 468.80	2.58	29 300.19	6.59	2.555
15. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0253	0.002277	20 439.64	46.54	37 912.72	86.33	1.855
		Накладные расходы				105%	192.02	105%	2 296.44	
		Сметная прибыль				55%	100.58	55%	1 202.90	
		Всего с НР и СП					540.72		5 827.53	
16.	**С101-0908**	**Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)**	**комплект**		**1**	**256.32**	**256.32**	**307.58**	**307.58**	**1.2**
17.	**С101-0911**	**Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2.1 м**	**комплект**		**1**	**270.09**	**270.09**	**307.58**	**307.58**	**1.139**
18.	**Е08-05-001-2**	**Укладка подоконных железобетонных плит гладких**	**100 м2**		**0.101**	**3 879.72**	**391.85**	**32 441.45**	**3 276.59**	**8.362**
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	113.68	11.48168	8.740	100.35	104.750	1 202.71	11.985
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.11*	*0.21311*	*13.500*	*2.88*	*153.320*	*32.67*	*11.357*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.11	0.21311	86.40	18.41	492.74	105.01	5.703
			(1)			*13.50*	*2.88*	*153.32*	*32.67*	11.357
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.83	0.08383	75.40	6.32	332.77	27.90	4.413
			(1)							
18. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.337	0.034037	2 326.12	79.17	3 472.05	118.18	1.493
18. 6.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	225	22.725	2.79	63.40	25.57	581.08	9.165
18. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.06	0.00606	2.41	0.01			
18. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	3.06	0.30906	401.79	124.18	4 017.73	1 241.72	10
		Накладные расходы				122%	125.94	122%	1 507.16	
		Сметная прибыль				80%	82.58	80%	988.30	
		Всего с НР и СП					600.37		5 772.06	
19.	**С448-4000-105**	**Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,030 м3, расход арматуры 0,93 кг/**	**шт.**		**7**	**58.64**	**410.48**	**969.00**	**6 783.00**	**16.525**
20.	**С448-4000-104**	**Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,025 м3, расход арматуры 0,85 кг/**	**шт.**		**2**	**49.01**	**98.02**	**816.00**	**1 632.00**	**16.65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	**С448-4000-101**	**Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,016 м3, расход арры 0,33 кг/**	**шт.**		**7**	**29.81**	**208.67**	**510.00**	**3 570.00**	**17.108**
22.	**С448-4000-102**	**Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В 15 (М200), объем 0,020 м3, расход арры 0,63 кг/**	**шт.**		**4**	**39.23**	**156.92**	**663.00**	**2 652.00**	**16.9**
23.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Подоконных досок)**	**100 м2**		**0.138**	**1 625.23**	**224.28**	**11 392.26**	**1 572.13**	**7.01**
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	11.09658	9.620	106.75	115.050	1 276.66	11.959
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.00276*	*13.500*	*0.04*	*120.160*	*0.33*	*8.901*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.00276	20.00	0.06	159.52	0.44	7.976
			(1)			*13.50*	*0.04*	*120.16*	*0.33*	8.901
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.01932	75.40	1.46	332.77	6.43	4.413
			(1)							
23. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0006072	100.61	0.06	204.45	0.12	2.032
23. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0001214	8.50		101.79	0.01	11.975
23. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.010902	2 863.90	31.22	8 382.28	91.38	2.927
23. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.04968	3.00	0.15	6.89	0.34	2.297
23. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0016422	11 468.80	18.83	29 300.19	48.12	2.555
23. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.001035	25 456.00	26.35	47 793.39	49.47	1.877
23. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.0025392	15 519.00	39.41	39 050.10	99.16	2.516
		Накладные расходы				105%	112.13	105%	1 340.84	
		Сметная прибыль				55%	58.73	55%	702.34	
		Всего с НР и СП					395.14		3 615.31	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**25 060.56**		**287 989.41**	**11.492**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**25 060.56**		**287 989.41**	**11.492**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**21 182.80**		**249 938.86**	**11.799**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 1, 2, 10, 11; %=105 - по стр. 14, 15, 23; %=122 - по стр. 18)						**1 422.56**		**17 007.72**	**11.956**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 2, 10, 11; %=55 - по стр. 14, 15, 23; %=80 - по стр. 18)						**771.63**		**9 225.52**	**11.956**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**27 254.75**		**314 222.65**	**11.529**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**27 254.75**		**314 222.65**	**11.529**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 422.56**		**17 007.72**	**11.956**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**771.63**		**9 225.52**	**11.956**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО БЕЗ НР И СП						**25 060.56**		**287 989.41**	**11.492**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94					**0.94**	**1 337.21**	**0.94**	**15 987.26**	**11.956**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**771.63**		**9 225.52**	**11.956**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**27 169.40**		**313 202.19**	**11.528**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5

(Локальный сметный расчет)

на Дверные проемы (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **899.014** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.674** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **76.647** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(С установкой пневмотворов)**	**100 м2**		**0.0744**	**3 756.16**	**279.46**	**25 034.09**	**1 862.54**	**6.665**
		Начисления: Н5= 1.03								
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	107.4084	7.991185	9.180	73.36	109.900	878.23	11.972
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*0.84444*	*13.500*	*11.40*	*153.320*	*129.47*	*11.357*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.69	0.720936	86.40	62.29	492.74	355.23	5.703
			(1)			*13.50*	*9.73*	*153.32*	*110.53*	11.357
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.66	0.123504	111.99	13.83	553.18	68.32	4.94
			(1)			*13.50*	*1.67*	*153.32*	*18.94*	11.357
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.79	0.133176	30.00	4.00	125.48	16.71	4.183
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.99	0.148056	75.40	11.16	332.77	49.27	4.413
			(1)							
1. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0001562	6 180.64	0.97	29 021.56	4.53	4.696
1. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0011904	2 326.12	2.77	3 472.05	4.13	1.493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0017558	1 652.17	2.90	7 038.24	12.36	4.26
1. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	8.0352	2.79	22.42	25.57	205.46	9.165
1. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	6.6216	6.97	46.15	15.70	103.96	2.253
1. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0003073	5 160.53	1.59	29 021.56	8.92	5.624
1. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.005952	1 078.11	6.42	4 256.39	25.33	3.948
1. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.007812	425.08	3.32	4 482.88	35.02	10.546
1. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	2.79	10.14	28.29	34.07	95.06	3.36
		Накладные расходы				118%	100.02	118%	1 189.09	
		Сметная прибыль				63%	53.40	63%	634.85	
		Всего с НР и СП					432.88		3 686.48	
2.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в п ерегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема д о 3 м2(С установкой пневмозатворов)**	**100 м2**		**0.0266**	**3 567.55**	**94.90**	**29 934.81**	**796.27**	**8.391**
		Начисления: Н5= 1.03								
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	118.45	3.15077	8.970	28.26	107.330	338.17	11.965
2. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.9	0.10374	75.40	7.82	332.77	34.52	4.413
2. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.8728	2.79	8.02	25.57	73.46	9.165
2. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0002692	5 160.53	1.39	29 021.56	7.81	5.624
2. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.002128	1 078.11	2.29	4 256.39	9.06	3.948
2. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	14.364	3.28	47.11	23.20	333.24	7.073
		Накладные расходы				118%	33.35	118%	399.04	
		Сметная прибыль				63%	17.80	63%	213.05	
		Всего с НР и СП					146.05		1 408.36	
3.	**Е10-01-045-1**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.101**	**382.74**	**38.66**	**4 297.66**	**434.06**	**11.228**
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	35.8	3.6158	8.530	30.84	102.170	369.43	11.978
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00101	75.40	0.08	332.77	0.34	4.413
3. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00367	0.0003707	2 326.12	0.86	3 472.05	1.29	1.493
3. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.4	2.4644	2.79	6.88	25.57	63.01	9.165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				118%	36.39	118%	435.93	
		Сметная прибыль				63%	19.43	63%	232.74	
		Всего с НР и СП					94.48		1 102.73	
4.	**С203-3232-33**	**Блоки дверные трудносгораемые ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2**	**шт.**		**2**	**757.12**	**1 514.24**	**2 506.33**	**5 012.66**	**3.31**
5.	**С203-2233-33**	**Блоки дверные трудносгораемые ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2**	**шт.**		**1**	**1 201.69**	**1 201.69**	**4 000.61**	**4 000.61**	**3.329**
6.	**С203-0232**	**Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок одн опольные ДС 2085х984 ГТ** **Объем: 2.05*2**	**м2**		**4.1**	**453.37**	**1 858.82**	**1 502.04**	**6 158.36**	**3.313**
7.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**4**	**93.54**	**374.16**	**136.22**	**544.88**	**1.456**
8.	**С101-0888**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных**	**комплект**		**1**	**93.54**	**93.54**	**136.22**	**136.22**	**1.456**
9.	**С101-0961**	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	**шт.**		**5**	**370.00**	**1 850.00**	**538.72**	**2 693.60**	**1.456**
10.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0097**	**3 727.44**	**36.16**	**24 690.28**	**239.50**	**6.623**
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	104.28	1.011516	9.180	9.29	109.900	111.17	11.972
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*0.110095*	*13.500*	*1.49*	*153.320*	*16.88*	*11.357*
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.69	0.093993	86.40	8.12	492.74	46.31	5.703
			(1)			*13.50*	*1.27*	*153.32*	*14.41*	11.357
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.66	0.016102	111.99	1.80	553.18	8.91	4.94
			(1)			*13.50*	*0.22*	*153.32*	*2.47*	11.357
10. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.79	0.017363	30.00	0.52	125.48	2.18	4.183
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.99	0.019303	75.40	1.46	332.77	6.42	4.413
			(1)							
10. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000204	6 180.64	0.13	29 021.56	0.59	4.696
10. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0001552	2 326.12	0.36	3 472.05	0.54	1.493
10. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0002289	1 652.17	0.38	7 038.24	1.61	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.0476	2.79	2.92	25.57	26.79	9.165
10. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	0.8633	6.97	6.02	15.70	13.55	2.253
10. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000401	5 160.53	0.21	29 021.56	1.16	5.624
10. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.000776	1 078.11	0.84	4 256.39	3.30	3.948
10. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0010185	425.08	0.43	4 482.88	4.57	10.546
10. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.36375	10.14	3.69	34.07	12.39	3.36
		Накладные расходы				118%	12.72	118%	151.10	
		Сметная прибыль				63%	6.79	63%	80.67	
		Всего с НР и СП					55.67		471.27	
11.	**С203-2236-33**	**Люки и лазы ДЛ 10-10, пл.0.97 м2**	**шт.**		**1**	**472.40**	**472.40**	**1 457.19**	**1 457.19**	**3.085**
12.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**1**	**93.54**	**93.54**	**136.22**	**136.22**	**1.456**
13.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(С установкой пневмозатворов)**	**100 м2**		**0.1321**	**3 756.16**	**496.19**	**25 034.09**	**3 307.00**	**6.665**
		Начисления: Н5= 1.03								
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	107.4084	14.18865	9.180	130.25	109.900	1 559.33	11.972
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*1.499335*	*13.500*	*20.24*	*153.320*	*229.88*	*11.357*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.69	1.280049	86.40	110.60	492.74	630.73	5.703
			(1)			*13.50*	*17.28*	*153.32*	*196.26*	11.357
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.66	0.219286	111.99	24.56	553.18	121.30	4.94
			(1)			*13.50*	*2.96*	*153.32*	*33.62*	11.357
13. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.79	0.236459	30.00	7.09	125.48	29.67	4.183
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.99	0.262879	75.40	19.82	332.77	87.48	4.413
			(1)							
13. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0002774	6 180.64	1.71	29 021.56	8.05	4.696
13. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0021136	2 326.12	4.92	3 472.05	7.34	1.493
13. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0031176	1 652.17	5.15	7 038.24	21.94	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	14.2668	2.79	39.80	25.57	364.80	9.165
13. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	11.7569	6.97	81.95	15.70	184.58	2.253
13. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0005456	5 160.53	2.82	29 021.56	15.83	5.624
13. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.010568	1 078.11	11.39	4 256.39	44.98	3.948
13. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0138705	425.08	5.90	4 482.88	62.18	10.546
13. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	4.95375	10.14	50.23	34.07	168.77	3.36
		Накладные расходы				118%	177.58	118%	2 111.27	
		Сметная прибыль				63%	94.81	63%	1 127.20	
		Всего с НР и СП					768.58		6 545.47	
14.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в п ерегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема д о 3 м2(С установкой пневмозатворов)**	**100 м2**		**0.0795**	**3 567.55**	**283.62**	**29 934.81**	**2 379.82**	**8.391**
		Начисления: Н5= 1.03								
14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	118.45	9.416775	8.970	84.47	107.330	1 010.70	11.965
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.9	0.31005	75.40	23.38	332.77	103.18	4.413
14. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	8.586	2.79	23.95	25.57	219.54	9.165
14. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0008045	5 160.53	4.15	29 021.56	23.35	5.624
14. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00636	1 078.11	6.86	4 256.39	27.07	3.948
14. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	42.93	3.28	140.81	23.20	995.98	7.073
		Накладные расходы				118%	99.67	118%	1 192.63	
		Сметная прибыль				63%	53.22	63%	636.74	
		Всего с НР и СП					436.51		4 209.19	
15.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.1657**	**3 536.60**	**586.02**	**29 564.52**	**4 898.84**	**8.36**
		Объем: 14.77+1.8								
15. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	115	19.0555	8.970	170.93	107.330	2 045.23	11.965
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.9	0.64623	75.40	48.73	332.77	215.05	4.413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	17.8956	2.79	49.93	25.57	457.59	9.165
15. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0016769	5 160.53	8.65	29 021.56	48.67	5.624
15. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.013256	1 078.11	14.29	4 256.39	56.42	3.948
15. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	89.478	3.28	293.49	23.20	2 075.89	7.073
		Накладные расходы				118%	201.70	118%	2 413.37	
		Сметная прибыль				63%	107.69	63%	1 288.49	
		Всего с НР и СП					895.40		8 600.71	
16.	**Е10-01-045-1**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.1791**	**382.74**	**68.55**	**4 297.66**	**769.71**	**11.228**
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	35.8	6.41178	8.530	54.69	102.170	655.09	11.978
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.001791	75.40	0.14	332.77	0.60	4.413
16. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00367	0.0006573	2 326.12	1.53	3 472.05	2.28	1.493
16. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.4	4.37004	2.79	12.19	25.57	111.74	9.165
		Накладные расходы				118%	64.53	118%	773.01	
		Сметная прибыль				63%	34.45	63%	412.71	
		Всего с НР и СП					167.54		1 955.42	
17.	**Е09-04-014-1**	**Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2**	**м2**		**32.07**	**102.94**	**3 301.17**	**714.32**	**22 908.37**	**6.939**
17. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	4.47	143.3529	9.510	1 363.29	113.760	16 307.83	11.962
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	4.8105	75.40	362.71	332.77	1 600.79	4.413
17. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.29	9.3003	8.10	75.33	31.05	288.77	3.833
17. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.27	8.6589	2.08	18.01	5.10	44.16	2.452
17. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.12	3.8484	5.13	19.74	13.57	52.22	2.645
17. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.070554	11 680.00	824.07	43 866.96	3 094.99	3.756
17. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	3.207	63.73	204.38	130.21	417.58	2.043
17. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.03207	13 521.39	433.63	34 363.18	1 102.03	2.541
		Накладные расходы				90%	1 226.96	90%	14 677.05	
		Сметная прибыль				85%	1 158.80	85%	13 861.66	
		Всего с НР и СП					5 686.93		51 447.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	**Е09-04-014-2**	**Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2**	**м2**		**45.05**	**127.12**	**5 726.96**	**771.50**	**34 756.05**	**6.069**
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	4.12	185.606	9.510	1 765.11	113.760	21 114.54	11.962
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	9.01	75.40	679.35	332.77	2 998.26	4.413
18. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.32	14.416	8.10	116.77	31.05	447.62	3.833
18. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.29	13.0645	2.08	27.17	5.10	66.63	2.452
18. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.13	5.8565	5.13	30.04	13.57	79.47	2.645
18. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0037	0.166685	11 680.00	1 946.88	43 866.96	7 311.96	3.756
18. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.15	6.7575	63.73	430.66	130.21	879.89	2.043
18. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0012	0.05406	13 521.39	730.97	34 363.18	1 857.67	2.541
		Накладные расходы				90%	1 588.60	90%	19 003.09	
		Сметная прибыль				85%	1 500.34	85%	17 947.36	
		Всего с НР и СП					8 815.90		71 706.50	
19.	**С203-3205-33**	**Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2**	**шт.**		**1**	**339.59**	**339.59**	**3 950.46**	**3 950.46**	**11.633**
20.	**С203-3208-33**	**Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, пл.2.63 м2**	**шт.**		**2**	**412.48**	**824.96**	**2 552.47**	**5 104.94**	**6.188**
21.	**С203-3215-33**	**Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2**	**шт.**		**1**	**544.18**	**544.18**	**3 019.44**	**3 019.44**	**5.549**
22.	**С203-3214-33**	**Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2** **Объем: 1.0+1**	**шт.**		**2**	**513.28**	**1 026.56**	**2 703.15**	**5 406.30**	**5.266**
23.	**С203-5198-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2**	**шт.**		**6**	**334.02**	**2 004.12**	**2 088.88**	**12 533.28**	**6.254**
24.	**С203-2219-33**	**Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, пл.2.66 м2**	**шт.**		**6**	**762.78**	**4 576.68**	**3 995.64**	**23 973.84**	**5.238**
25.	**П1ПРАЙС ЛИСТ.**	**ДПМ ПУЛЬС-01/30(21-10)**	**шт.**		**7**	**3 027.94**	**21 195.58**	**14 188.92**	**99 322.44**	**4.686**
26.	**П2ПРАЙС ЛИСТ.**	**ДПМ ПУЛЬС-01/30(21-13)**	**шт.**		**17**	**4 170.87**	**70 904.79**	**19 544.70**	**332 259.90**	**4.686**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	**ПЗПРАЙС ЛИСТ.**	**ДПМ ПУЛЬС-01/30(21-9)**	**шт.**		**10**	**2 723.32**	**27 233.20**	**12 761.47**	**127 614.70**	**4.686**
28.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных** **Объем: 8.0+1**	**комплект**		**9**	**93.54**	**841.86**	**136.22**	**1 225.98**	**1.456**
29.	**С101-0888**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных**	**комплект**		**9**	**93.54**	**841.86**	**136.22**	**1 225.98**	**1.456**
30.	**С101-0961**	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	**шт.**		**42**	**370.00**	**15 540.00**	**538.72**	**22 626.24**	**1.456**
31.	**Е15-05-006-1**	**Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм**	**100 м2**		**0.02**	**6 192.14**	**123.84**	**31 387.18**	**627.74**	**5.069**
31. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	97.75	1.955	8.530	16.68	102.170	199.74	11.978
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.52*	*0.0104*	*13.500*	*0.14*	*153.320*	*1.59*	*11.357*
31. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.52	0.0104	86.40	0.90	492.74	5.12	5.703
			(1)			*13.50*	*0.14*	*153.32*	*1.59*	11.357
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.72	0.0144	75.40	1.09	332.77	4.79	4.413
			(1)							
31. 5.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.02	3.52	0.07	8.11	0.16	2.304
31. 6.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0013	0.000026	14 323.20	0.37	36 206.79	0.94	2.528
31. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	51	1.02	12.20	12.44	61.41	62.64	5.034
31. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.004	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
31. 9.	с101-1256	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм марки М4	м2	106	2.12	43.53	92.28	167.13	354.32	3.839
		Накладные расходы				105%	17.66	105%	211.40	
		Сметная прибыль				55%	9.25	55%	110.73	
		Всего с НР и СП					150.75		949.87	
32.	**Е15-04-026-4**	**Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных**	**100 м2**		**1.81**	**2 136.39**	**3 866.87**	**18 618.15**	**33 698.85**	**8.715**
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	148.5	268.785	9.620	2 585.71	115.050	30 923.71	11.959
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0362*	*13.500*	*0.49*	*120.160*	*4.35*	*8.901*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0362	20.00	0.72	159.52	5.77	7.976
			(1)			*13.50*	*0.49*	*120.16*	*4.35*	8.901
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.1991	75.40	15.01	332.77	66.25	4.413
			(1)							
32. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.007964	100.61	0.80	204.45	1.63	2.032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0015928	8.50	0.01	101.79	0.16	11.975
32. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.056	0.10136	2 863.90	290.28	8 382.28	849.63	2.927
32. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.6516	3.00	1.95	6.89	4.49	2.297
32. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.003	0.00543	11 468.80	62.28	29 300.19	159.10	2.555
32. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0246	0.044526	20 439.64	910.10	37 912.72	1 688.10	1.855
		Накладные расходы				105%	2 715.51	105%	32 474.46	
		Сметная прибыль				55%	1 422.41	55%	17 010.43	
		Всего с НР и СП					8 004.79		83 183.75	
33.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0446**	**3 727.44**	**166.24**	**24 690.28**	**1 101.19**	**6.624**
33. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	104.28	4.650888	9.180	42.70	109.900	511.13	11.972
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*0.50621*	*13.500*	*6.83*	*153.320*	*77.61*	*11.357*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.69	0.432174	86.40	37.34	492.74	212.95	5.703
			(1)			*13.50*	*5.83*	*153.32*	*66.26*	11.357
33. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.66	0.074036	111.99	8.29	553.18	40.96	4.94
			(1)			*13.50*	*1.00*	*153.32*	*11.35*	11.357
33. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.79	0.079834	30.00	2.40	125.48	10.02	4.183
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.99	0.088754	75.40	6.69	332.77	29.53	4.413
			(1)							
33. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000937	6 180.64	0.58	29 021.56	2.72	4.696
33. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0007136	2 326.12	1.66	3 472.05	2.48	1.493
33. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0010526	1 652.17	1.74	7 038.24	7.41	4.26
33. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	4.8168	2.79	13.44	25.57	123.17	9.165
33. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.9694	6.97	27.67	15.70	62.32	2.253
33. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001842	5 160.53	0.95	29 021.56	5.35	5.624
33. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.003568	1 078.11	3.85	4 256.39	15.19	3.948
33. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.004683	425.08	1.99	4 482.88	20.99	10.546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.6725	10.14	16.96	34.07	56.98	3.36
		Накладные расходы				118%	58.45	118%	694.71	
		Сметная прибыль				63%	31.20	63%	370.91	
		Всего с НР и СП					255.89		2 166.81	
34.	**С203-2236-33**	**Люки и лазы ДЛ 10-10, пл.0.97 м2**	**шт.**		**2**	**472.40**	**944.80**	**1 457.19**	**2 914.38**	**3.085**
35.	**С203-3236-33**	**Люки и лазы ДЛ 13-10, пл.1.26 м2**	**шт.**		**2**	**613.63**	**1 227.26**	**1 892.82**	**3 785.64**	**3.085**
36.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**4**	**93.54**	**374.16**	**136.22**	**544.88**	**1.456**
37.	**Е10-01-045-1**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0446**	**382.74**	**17.07**	**4 297.66**	**191.68**	**11.229**
37. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	35.8	1.59668	8.530	13.62	102.170	163.13	11.978
37. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.000446	75.40	0.03	332.77	0.15	4.413
37. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00367	0.0001637	2 326.12	0.38	3 472.05	0.57	1.493
37. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.4	1.08824	2.79	3.04	25.57	27.83	9.165
		Накладные расходы				118%	16.07	118%	192.49	
		Сметная прибыль				63%	8.58	63%	102.77	
		Всего с НР и СП					41.72		486.95	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		**170 963.70**		**773 619.76**	**4.525**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**170 963.70**		**773 619.76**	**4.525**
. МАТЕРИАЛОВ -		**155 877.99**		**665 648.14**	**4.27**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 1-3, 10, 13-16, 33, 37; %=90 - по стр. 17, 18; %=105 - по стр. 31, 32)		**6 349.21**		**75 918.62**	**11.957**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1-3, 10, 13-16, 33, 37; %=85 - по стр. 17, 18; %=55 - по стр. 31, 32)		**4 518.17**		**54 030.31**	**11.958**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**181 831.08**		**903 568.69**	**4.969**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**181 831.08**		**903 568.69**	**4.969**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**6 349.21**		**75 918.62**	**11.957**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**4 518.17**		**54 030.31**	**11.958**
ИТОГО БЕЗ НР И СП		**170 963.70**		**773 619.76**	**4.525**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	**0.94**	**5 968.26**	**0.94**	**71 363.50**	**11.957**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**4 518.17**		**54 030.31**	**11.958**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**181 450.13**		**899 013.57**	**4.955**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6

(Локальный сметный расчет)

на Полы (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **1 080.084** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.795** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **194.310** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Деталь345 по серии 2,244-1 в.6									
1.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**1.0651**	**1 302.00**	**1 386.76**	**14 214.61**	**15 139.98**	**10.918**
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	42.082101	7.930	333.71	94.960	3 996.12	11.975
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*1.352677*	*13.500*	*18.26*	*120.160*	*162.54*	*8.901*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	1.352677	20.00	27.05	159.52	215.78	7.976
			(1)			*13.50*	*18.26*	*120.16*	*162.54*	8.901
1. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	9.660457	0.50	4.83	1.36	13.14	2.72
1. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.72785	2.41	8.98			
1. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.172804	465.84	1 012.18	5 023.44	10 914.95	10.784
		Накладные расходы				123%	432.92	123%	5 115.15	
		Сметная прибыль				75%	263.98	75%	3 119.00	
		Всего с НР и СП					2 083.66		23 374.13	
2.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**1.0651**	**3 368.94**	**3 588.26**	**16 680.23**	**17 766.11**	**4.951**
2. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.18	49.186318	11.270	554.33	134.460	6 613.59	11.931
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39*	*0.415389*	*13.500*	*5.61*	*120.160*	*49.91*	*8.901*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.39	0.415389	20.00	8.31	159.52	66.26	7.976
			(1)			*13.50*	*5.61*	*120.16*	*49.91*	8.901
2. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.05	8.574055	30.00	257.22	125.48	1 075.87	4.183
2. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6	6.3906	2.70	17.25	6.21	39.69	2.3
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.59	0.628409	75.40	47.38	332.77	209.12	4.413
			(1)							
2. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0149114	890.00	13.27	3 791.40	56.54	4.26
2. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.3078139	2 429.20	747.74	12 705.94	3 911.06	5.231
2. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.0607107	2 429.20	147.48	7 348.64	446.14	3.025
2. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.1011845	6 070.40	614.23	12 955.23	1 310.87	2.134
2. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.53255	3.00	1.60	6.89	3.67	2.297
2. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.2460381	676.00	166.32	2 879.76	708.53	4.26
2. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	123.5516	8.20	1 013.12	26.91	3 324.77	3.282
		Накладные расходы				123%	688.73	123%	8 196.11	
		Сметная прибыль				75%	419.96	75%	4 997.63	
		Всего с НР и СП					4 696.94		30 959.84	
3.	**Е11-01-004-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой**	**100 м2**		**1.0651**	**2 207.03**	**2 350.71**	**10 387.09**	**11 063.29**	**4.706**
3. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	27.86	29.673686	11.270	334.42	134.460	3 989.92	11.931
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.244973*	*13.500*	*3.31*	*120.160*	*29.44*	*8.901*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.244973	20.00	4.90	159.52	39.08	7.976
			(1)			*13.50*	*3.31*	*120.16*	*29.44*	8.901
3. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.68	3.919568	30.00	117.59	125.48	491.83	4.183
3. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	4.5	4.79295	2.70	12.94	6.21	29.76	2.3
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.33	0.351483	75.40	26.50	332.77	116.96	4.413
			(1)							
3. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.0063906	890.00	5.69	3 791.40	24.23	4.26
3. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.1405932	2 429.20	341.53	12 705.94	1 786.37	5.231
3. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.0202369	2 429.20	49.16	7 348.64	148.71	3.025
3. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.0607107	6 070.40	368.54	12 955.23	786.52	2.134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.1129006	676.00	76.32	2 879.76	325.13	4.26
3. 12.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	123.5516	8.20	1 013.12	26.91	3 324.77	3.282
		Накладные расходы				123%	415.41	123%	4 943.81	
		Сметная прибыль				75%	253.30	75%	3 014.52	
		Всего с НР и СП					3 019.42		19 021.62	
4.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**1.0651**	**1 302.00**	**1 386.76**	**14 214.61**	**15 139.98**	**10.918**
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	42.082101	7.930	333.71	94.960	3 996.12	11.975
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*1.352677*	*13.500*	*18.26*	*120.160*	*162.54*	*8.901*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	1.352677	20.00	27.05	159.52	215.78	7.976
			(1)			*13.50*	*18.26*	*120.16*	*162.54*	8.901
4. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	9.660457	0.50	4.83	1.36	13.14	2.72
4. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.72785	2.41	8.98			
4. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.172804	465.84	1 012.18	5 023.44	10 914.95	10.784
		Накладные расходы				123%	432.92	123%	5 115.15	
		Сметная прибыль				75%	263.98	75%	3 119.00	
		Всего с НР и СП					2 083.66		23 374.13	
5.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**1.0651**	**10 624.47**	**11 316.13**	**49 439.61**	**52 658.13**	**4.653**
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	127.57768	8.740	1 115.03	104.750	13 363.76	11.985
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*2.833166*	*13.034*	*36.93*	*119.360*	*338.17*	*9.157*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.383436	89.99	34.51	399.29	153.10	4.437
			(1)			*10.06*	*3.86*	*114.25*	*43.81*	11.357
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	2.44973	20.00	48.99	159.52	390.78	7.976
			(1)			*13.50*	*33.07*	*120.16*	*294.36*	8.901
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.298228	75.40	22.49	332.77	99.24	4.413
			(1)							
5. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	3.259206	90.81	295.97	84.29	274.72	0.928
5. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	108.6402	84.17	9 144.25	289.22	31 420.92	3.436
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	4.100635	2.41	9.88			
5. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	1.38463	465.84	645.02	5 023.44	6 955.61	10.784
		Накладные расходы				123%	1 416.91	123%	16 853.37	
		Сметная прибыль				75%	863.97	75%	10 276.45	
		Всего с НР и СП					13 597.01		79 787.95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Деталь 339									
6.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.308**	**10 624.47**	**3 272.34**	**49 439.61**	**15 227.40**	**4.653**
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	36.89224	8.740	322.44	104.750	3 864.46	11.985
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*0.81928*	*13.034*	*10.68*	*119.360*	*97.79*	*9.157*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.11088	89.99	9.98	399.29	44.27	4.437
			(1)			*10.06*	*1.12*	*114.25*	*12.67*	11.357
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	0.7084	20.00	14.17	159.52	113.00	7.976
			(1)			*13.50*	*9.56*	*120.16*	*85.12*	8.901
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.08624	75.40	6.50	332.77	28.70	4.413
			(1)							
6. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.94248	90.81	85.59	84.29	79.44	0.928
6. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	31.416	84.17	2 644.28	289.22	9 086.14	3.436
6. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.1858	2.41	2.86			
6. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.4004	465.84	186.52	5 023.44	2 011.39	10.784
		Накладные расходы				123%	409.74	123%	4 873.57	
		Сметная прибыль				75%	249.84	75%	2 971.69	
		Всего с НР и СП					3 931.92		23 072.66	
	Деталь 445									
7.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**3.17**	**349.33**	**1 107.37**	**1 830.92**	**5 804.01**	**5.241**
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*1.4265*	*11.436*	*16.31*	*116.614*	*166.35*	*10.197*
7. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.8559	89.99	77.02	399.29	341.75	4.437
			(1)			*10.06*	*8.61*	*114.25*	*97.79*	11.357
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.5706	20.00	11.41	159.52	91.02	7.976
			(1)			*13.50*	*7.70*	*120.16*	*68.56*	8.901
7. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	3.487	275.15	959.45	1 336.02	4 658.70	4.856
7. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	6.974	8.530	59.49	102.170	712.53	11.978
		Накладные расходы				123%	93.23	123%	1 081.02	
		Сметная прибыль				75%	56.85	75%	659.16	
		Всего с НР и СП					1 257.45		7 544.19	
8.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.6338**	**1 302.00**	**825.21**	**14 214.61**	**9 009.22**	**10.917**
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	25.041438	7.930	198.58	94.960	2 377.93	11.975
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.804926*	*13.500*	*10.87*	*120.160*	*96.72*	*8.901*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.804926	20.00	16.10	159.52	128.40	7.976
			(1)			*13.50*	*10.87*	*120.16*	*96.72*	8.901
8. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	5.748566	0.50	2.87	1.36	7.82	2.72
8. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	2.2183	2.41	5.35			
8. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.292952	465.84	602.31	5 023.44	6 495.07	10.784
		Накладные расходы				123%	257.62	123%	3 043.82	
		Сметная прибыль				75%	157.09	75%	1 855.99	
		Всего с НР и СП					1 239.92		13 909.03	
9.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**2.5352**	**246.90**	**625.95**	**2 646.09**	**6 708.36**	**10.717**
		Объем: 63.38*4								
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	1.2676	7.930	10.05	94.960	120.37	11.975
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.532392*	*13.500*	*7.19*	*120.160*	*63.97*	*8.901*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.532392	20.00	10.65	159.52	84.93	7.976
			(1)			*13.50*	*7.19*	*120.16*	*63.97*	8.901
9. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	5.881664	0.50	2.94	1.36	8.00	2.72
9. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	1.292952	465.84	602.31	5 023.44	6 495.07	10.784
		Накладные расходы				123%	21.21	123%	226.74	
		Сметная прибыль				75%	12.93	75%	138.26	
		Всего с НР и СП					660.09		7 073.35	
10.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.6338**	**10 624.47**	**6 733.79**	**49 439.61**	**31 334.83**	**4.653**
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	75.916564	8.740	663.51	104.750	7 952.26	11.985
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*1.685908*	*13.034*	*21.97*	*119.360*	*201.23*	*9.157*
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.228168	89.99	20.53	399.29	91.11	4.437
			(1)			*10.06*	*2.30*	*114.25*	*26.07*	11.357
10. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	1.45774	20.00	29.15	159.52	232.54	7.976
			(1)			*13.50*	*19.68*	*120.16*	*175.16*	8.901
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.177464	75.40	13.38	332.77	59.05	4.413
			(1)							
10. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.939428	90.81	176.12	84.29	163.47	0.928
10. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	64.6476	84.17	5 441.39	289.22	18 697.38	3.436
10. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	2.44013	2.41	5.88			
10. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.82394	465.84	383.82	5 023.44	4 139.01	10.784
		Накладные расходы				123%	843.14	123%	10 028.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				75%	514.11	75%	6 115.12	
		Всего с НР и СП					8 091.04		47 478.74	
	Деталь 451									
11.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**2**	**349.33**	**698.66**	**1 830.92**	**3 661.84**	**5.241**
11. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.9*	*11.436*	*10.29*	*116.614*	*104.95*	*10.197*
11. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.54	89.99	48.59	399.29	215.62	4.437
			(1)			*10.06*	*5.43*	*114.25*	*61.70*	11.357
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.36	20.00	7.20	159.52	57.43	7.976
			(1)			*13.50*	*4.86*	*120.16*	*43.26*	8.901
11. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	2.2	275.15	605.33	1 336.02	2 939.24	4.856
11. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	4.4	8.530	37.53	102.170	449.55	11.978
		Накладные расходы				123%	58.82	123%	682.04	
		Сметная прибыль				75%	35.87	75%	415.88	
		Всего с НР и СП					793.34		4 759.75	
12.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.4**	**1 302.00**	**520.80**	**14 214.61**	**5 685.85**	**10.918**
12. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	15.804	7.930	125.33	94.960	1 500.75	11.975
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.508*	*13.500*	*6.86*	*120.160*	*61.04*	*8.901*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.508	20.00	10.16	159.52	81.04	7.976
			(1)			*13.50*	*6.86*	*120.16*	*61.04*	8.901
12. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	3.628	0.50	1.81	1.36	4.93	2.72
12. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.4	2.41	3.37			
12. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.816	465.84	380.13	5 023.44	4 099.13	10.784
		Накладные расходы				123%	162.59	123%	1 921.00	
		Сметная прибыль				75%	99.14	75%	1 171.34	
		Всего с НР и СП					782.54		8 778.19	
13.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм** **Объем: 40*4**	**100 м2**		**1.6**	**246.90**	**395.05**	**2 646.09**	**4 233.74**	**10.717**
13. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	0.8	7.930	6.34	94.960	75.97	11.975
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.336*	*13.500*	*4.54*	*120.160*	*40.37*	*8.901*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.336	20.00	6.72	159.52	53.60	7.976
			(1)			*13.50*	*4.54*	*120.16*	*40.37*	8.901
13. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	3.712	0.50	1.86	1.36	5.05	2.72
13. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.816	465.84	380.13	5 023.44	4 099.13	10.784
		Накладные расходы				123%	13.38	123%	143.10	
		Сметная прибыль				75%	8.16	75%	87.26	
		Всего с НР и СП					416.59		4 464.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**0.4**	**3 368.94**	**1 347.58**	**16 680.23**	**6 672.09**	**4.951**
14. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.18	18.472	11.270	208.18	134.460	2 483.75	11.931
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39*	*0.156*	*13.500*	*2.11*	*120.160*	*18.74*	*8.901*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.39	0.156	20.00	3.12	159.52	24.89	7.976
			(1)			*13.50*	*2.11*	*120.16*	*18.74*	8.901
14. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.05	3.22	30.00	96.60	125.48	404.05	4.183
14. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6	2.4	2.70	6.48	6.21	14.90	2.3
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.59	0.236	75.40	17.79	332.77	78.53	4.413
			(1)							
14. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0056	890.00	4.98	3 791.40	21.23	4.26
14. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.1156	2 429.20	280.82	12 705.94	1 468.81	5.231
14. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.0228	2 429.20	55.39	7 348.64	167.55	3.025
14. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.038	6 070.40	230.68	12 955.23	492.30	2.134
14. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2	3.00	0.60	6.89	1.38	2.297
14. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.0924	676.00	62.46	2 879.76	266.09	4.26
14. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	46.4	8.20	380.48	26.91	1 248.62	3.282
		Накладные расходы				123%	258.66	123%	3 078.06	
		Сметная прибыль				75%	157.72	75%	1 876.87	
		Всего с НР и СП					1 763.95		11 627.02	
15.	**Е11-01-004-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой**	**100 м2**		**0.4**	**2 207.03**	**882.81**	**10 387.09**	**4 154.84**	**4.706**
15. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	27.86	11.144	11.270	125.59	134.460	1 498.42	11.931
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.092*	*13.500*	*1.24*	*120.160*	*11.05*	*8.901*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.092	20.00	1.84	159.52	14.68	7.976
			(1)			*13.50*	*1.24*	*120.16*	*11.05*	8.901
15. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.68	1.472	30.00	44.16	125.48	184.71	4.183
15. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	4.5	1.8	2.70	4.86	6.21	11.18	2.3
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.33	0.132	75.40	9.95	332.77	43.93	4.413
			(1)							
15. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.0024	890.00	2.14	3 791.40	9.10	4.26
15. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.0528	2 429.20	128.26	12 705.94	670.87	5.231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.0076	2 429.20	18.46	7 348.64	55.85	3.025
15. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.0228	6 070.40	138.41	12 955.23	295.38	2.134
15. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.0424	676.00	28.66	2 879.76	122.10	4.26
15. 12.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	46.4	8.20	380.48	26.91	1 248.62	3.282
		Накладные расходы				123%	156.00	123%	1 856.65	
		Сметная прибыль				75%	95.12	75%	1 132.10	
		Всего с НР и СП					1 133.93		7 143.59	
16.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.4**	**1 302.00**	**520.80**	**14 214.61**	**5 685.85**	**10.918**
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	15.804	7.930	125.33	94.960	1 500.75	11.975
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.508*	*13.500*	*6.86*	*120.160*	*61.04*	*8.901*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.508	20.00	10.16	159.52	81.04	7.976
			(1)			*13.50*	*6.86*	*120.16*	*61.04*	8.901
16. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	3.628	0.50	1.81	1.36	4.93	2.72
16. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.4	2.41	3.37			
16. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.816	465.84	380.13	5 023.44	4 099.13	10.784
		Накладные расходы				123%	162.59	123%	1 921.00	
		Сметная прибыль				75%	99.14	75%	1 171.34	
		Всего с НР и СП					782.54		8 778.19	
17.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**0.4**	**10 624.47**	**4 249.79**	**49 439.61**	**19 775.84**	**4.653**
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	47.912	8.740	418.75	104.750	5 018.78	11.985
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.66*	*1.064*	*13.034*	*13.87*	*119.360*	*127.00*	*9.157*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.144	89.99	12.96	399.29	57.50	4.437
			(1)			*10.06*	*1.45*	*114.25*	*16.45*	11.357
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	0.92	20.00	18.40	159.52	146.76	7.976
			(1)			*13.50*	*12.42*	*120.16*	*110.55*	8.901
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.112	75.40	8.44	332.77	37.27	4.413
			(1)							
17. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.224	90.81	111.15	84.29	103.17	0.928
17. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	40.8	84.17	3 434.14	289.22	11 800.18	3.436
17. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.54	2.41	3.71			
17. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.52	465.84	242.24	5 023.44	2 612.19	10.784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				123%	532.12	123%	6 329.31	
		Сметная прибыль				75%	324.47	75%	3 859.34	
		Всего с НР и СП					5 106.38		29 964.48	
	Деталь 495									
18.	**Е11-01-011-5**	**Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.205**	**1 820.16**	**373.13**	**14 910.74**	**3 056.70**	**8.192**
18. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	50.23	10.29715	8.010	82.48	95.910	987.60	11.974
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.26035*	*13.500*	*3.51*	*120.160*	*31.28*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.26035	20.00	5.21	159.52	41.53	7.976
			(1)			*13.50*	*3.51*	*120.16*	*31.28*	8.901
18. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.43	1.93315	0.50	0.97	1.36	2.63	2.72
18. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.7175	2.41	1.73			
18. 6.	с401-0644	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	2.04	0.4182	676.11	282.75	4 842.04	2 024.94	7.162
		Накладные расходы				123%	105.77	123%	1 253.22	
		Сметная прибыль				75%	64.49	75%	764.16	
		Всего с НР и СП					543.39		5 074.08	
19.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.205**	**8 121.30**	**1 664.87**	**43 658.10**	**8 949.91**	**5.376**
		Начисления: Н5= 1.2								
19. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	50.88	10.4304	8.300	86.57	99.510	1 037.93	11.989
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.07175*	*13.500*	*0.97*	*120.160*	*8.62*	*8.901*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.07175	20.00	1.44	159.52	11.45	7.976
			(1)			*13.50*	*0.97*	*120.16*	*8.62*	8.901
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5	0.1025	75.40	7.73	332.77	34.11	4.413
			(1)							
19. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.01025	7 400.00	75.85	28 346.40	290.55	3.831
19. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1025	3.00	0.31	6.89	0.71	2.297
19. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	127.5	26.1375	57.12	1 492.97	289.82	7 575.17	5.074
		Накладные расходы				123%	107.67	123%	1 287.26	
		Сметная прибыль				75%	65.66	75%	784.91	
		Всего с НР и СП					1 838.20		11 022.08	
20.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**100 м**		**0.22**	**918.20**	**202.01**	**4 828.91**	**1 062.36**	**5.259**
20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	7.65	1.683	8.530	14.36	102.170	171.95	11.978
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.0176	75.40	1.33	332.77	5.86	4.413
			(1)							
20. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.000066	5 160.53	0.34	26 516.95	1.75	5.138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	22.22	8.37	185.98	39.73	882.80	4.747
		Накладные расходы				123%	17.66	123%	211.50	
		Сметная прибыль				75%	10.77	75%	128.96	
		Всего с НР и СП					230.44		1 402.82	
21.	**Е15-04-029-2**	**Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхн ости за 2 раза (Плинтусов)**	**100 м2**		**0.022**	**505.10**	**11.11**	**3 480.73**	**76.58**	**6.893**
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.32	0.27104	9.620	2.61	115.050	31.18	11.959
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00022*	*13.500*		*120.160*	*0.03*	*8.901*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.00022	20.00		159.52	0.04	7.976
			(1)			*13.50*		*120.16*	*0.03*	8.901
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.00066	75.40	0.05	332.77	0.22	4.413
			(1)							
21. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0044	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
21. 6.	с101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	0.0208	0.0004576	18 125.70	8.29	97 755.00	44.73	5.393
21. 7.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.0000132	10 840.00	0.14	28 428.40	0.38	2.623
		Накладные расходы				105%	2.74	105%	32.77	
		Сметная прибыль				55%	1.44	55%	17.17	
		Всего с НР и СП					15.29		126.52	
	Деталь 735									
22.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.32**	**349.33**	**111.79**	**1 830.92**	**585.89**	**5.241**
22. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.144*	*11.436*	*1.65*	*116.614*	*16.79*	*10.197*
22. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0864	89.99	7.78	399.29	34.50	4.437
			(1)			*10.06*	*0.87*	*114.25*	*9.87*	11.357
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.0576	20.00	1.15	159.52	9.19	7.976
			(1)			*13.50*	*0.78*	*120.16*	*6.92*	8.901
22. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	0.352	275.15	96.85	1 336.02	470.28	4.856
22. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	0.704	8.530	6.01	102.170	71.93	11.978
		Накладные расходы				123%	9.42	123%	109.13	
		Сметная прибыль				75%	5.75	75%	66.54	
		Всего с НР и СП					126.96		761.56	
23.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.59**	**1 302.00**	**768.18**	**14 214.61**	**8 386.62**	**10.918**
23. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	23.3109	7.930	184.86	94.960	2 213.60	11.975
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.7493*	*13.500*	*10.12*	*120.160*	*90.04*	*8.901*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.7493	20.00	14.99	159.52	119.53	7.976
			(1)			*13.50*	*10.12*	*120.16*	*90.04*	8.901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	5.3513	0.50	2.68	1.36	7.28	2.72
23. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	2.065	2.41	4.98			
23. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.2036	465.84	560.69	5 023.44	6 046.21	10.784
		Накладные расходы				123%	239.83	123%	2 833.48	
		Сметная прибыль				75%	146.24	75%	1 727.73	
		Всего с НР и СП					1 154.24		12 947.83	
24.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм Объем: 59*4**	**100 м2**		**2.36**	**246.90**	**582.69**	**2 646.09**	**6 244.77**	**10.717**
24. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	1.18	7.930	9.36	94.960	112.05	11.975
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.4956*	*13.500*	*6.69*	*120.160*	*59.55*	*8.901*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.4956	20.00	9.91	159.52	79.06	7.976
			(1)			*13.50*	*6.69*	*120.16*	*59.55*	8.901
24. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	5.4752	0.50	2.74	1.36	7.45	2.72
24. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	1.2036	465.84	560.69	5 023.44	6 046.21	10.784
		Накладные расходы				123%	19.74	123%	211.07	
		Сметная прибыль				75%	12.04	75%	128.70	
		Всего с НР и СП					614.47		6 584.54	
25.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.59**	**3 230.19**	**1 905.81**	**27 228.49**	**16 064.81**	**8.429**
25. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	102.8193	8.970	922.29	107.330	11 035.60	11.965
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*1.2331*	*11.706*	*14.43*	*117.078*	*144.37*	*10.002*
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	0.6431	89.99	57.87	399.29	256.78	4.437
			(1)			*10.06*	*6.47*	*114.25*	*73.47*	11.357
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.59	20.00	11.80	159.52	94.12	7.976
			(1)			*13.50*	*7.97*	*120.16*	*70.89*	8.901
25. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	33.1934	0.50	16.60	1.36	45.14	2.72
25. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	18.88	1.50	28.32	4.64	87.60	3.093
25. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.1298	75.40	9.79	332.77	43.19	4.413
			(1)							
25. 8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.8054	90.81	163.95	84.29	152.18	0.928
25. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	1.18	5.64	6.66	24.03	28.36	4.261
25. 10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	3.4515	2.41	8.32			
25. 11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	1.2036	565.16	680.23	3 590.76	4 321.84	6.354
		Накладные расходы				123%	1 152.17	123%	13 751.36	
		Сметная прибыль				75%	702.54	75%	8 384.98	
		Всего с НР и СП					3 760.52		38 201.15	

Деталь 763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**4.93**	**349.33**	**1 722.19**	**1 830.92**	**9 026.43**	**5.241**
26. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*2.2185*	*11.436*	*25.37*	*116.614*	*258.71*	*10.197*
26. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	1.3311	89.99	119.79	399.29	531.49	4.437
			(1)			*10.06*	*13.39*	*114.25*	*152.08*	11.357
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.8874	20.00	17.75	159.52	141.56	7.976
			(1)			*13.50*	*11.98*	*120.16*	*106.63*	8.901
26. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	5.423	275.15	1 492.14	1 336.02	7 245.24	4.856
26. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	10.846	8.530	92.52	102.170	1 108.14	11.978
		Накладные расходы				123%	145.00	123%	1 681.23	
		Сметная прибыль				75%	88.42	75%	1 025.14	
		Всего с НР и СП					1 955.61		11 732.79	
27.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.9857**	**1 302.00**	**1 283.38**	**14 214.61**	**14 011.34**	**10.918**
27. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	38.945007	7.930	308.83	94.960	3 698.22	11.975
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*1.251839*	*13.500*	*16.90*	*120.160*	*150.42*	*8.901*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	1.251839	20.00	25.04	159.52	199.69	7.976
			(1)			*13.50*	*16.90*	*120.16*	*150.42*	8.901
27. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	8.940299	0.50	4.47	1.36	12.16	2.72
27. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.44995	2.41	8.31			
27. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.010828	465.84	936.72	5 023.44	10 101.27	10.784
		Накладные расходы				123%	400.65	123%	4 733.83	
		Сметная прибыль				75%	244.30	75%	2 886.48	
		Всего с НР и СП					1 928.33		21 631.65	
28.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм Объем: 98.57*4**	**100 м2**		**3.9428**	**246.90**	**973.49**	**2 646.09**	**10 433.00**	**10.717**
28. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	1.9714	7.930	15.63	94.960	187.20	11.975
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.827988*	*13.500*	*11.18*	*120.160*	*99.49*	*8.901*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.827988	20.00	16.56	159.52	132.08	7.976
			(1)			*13.50*	*11.18*	*120.16*	*99.49*	8.901
28. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	9.147296	0.50	4.57	1.36	12.44	2.72
28. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	2.010828	465.84	936.72	5 023.44	10 101.27	10.784
		Накладные расходы				123%	32.98	123%	352.63	
		Сметная прибыль				75%	20.11	75%	215.02	
		Всего с НР и СП					1 026.57		11 000.65	
29.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.9857**	**3 230.19**	**3 184.00**	**27 228.49**	**26 839.12**	**8.429**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	171.777794	8.970	1 540.85	107.330	18 436.93	11.965
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*2.060113*	*11.706*	*24.12*	*117.078*	*241.19*	*10.002*
29. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	1.074413	89.99	96.69	399.29	429.00	4.437
			(1)			*10.06*	*10.81*	*114.25*	*122.75*	11.357
29. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.9857	20.00	19.71	159.52	157.24	7.976
			(1)			*13.50*	*13.31*	*120.16*	*118.44*	8.901
29. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	55.455482	0.50	27.73	1.36	75.42	2.72
29. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	31.5424	1.50	47.31	4.64	146.36	3.093
29. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.216854	75.40	16.35	332.77	72.16	4.413
			(1)							
29. 8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	3.016242	90.81	273.90	84.29	254.24	0.928
29. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	1.9714	5.64	11.12	24.03	47.37	4.261
29. 10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	5.766345	2.41	13.90			
29. 11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	2.010828	565.16	1 136.44	3 590.76	7 220.40	6.354
		Накладные расходы				123%	1 924.91	123%	22 974.09	
		Сметная прибыль				75%	1 173.73	75%	14 008.59	
		Всего с НР и СП					6 282.64		63 821.80	
	Деталь 747									
30.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**2.3268**	**441.61**	**1 027.55**	**4 518.36**	**10 513.33**	**10.231**
30. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	17.91636	8.380	150.14	100.370	1 798.27	11.977
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*2.047584*	*10.504*	*21.51*	*119.291*	*244.26*	*11.357*
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.767844	89.99	69.10	399.29	306.59	4.437
			(1)			*10.06*	*7.72*	*114.25*	*87.73*	11.357
30. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	1.070328	90.00	96.33	409.98	438.81	4.555
			(1)			*10.06*	*10.77*	*114.25*	*122.28*	11.357
30. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.209412	112.14	23.48	401.70	84.12	3.582
			(1)			*14.40*	*3.02*	*163.54*	*34.25*	11.357
30. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	2.163924	4.91	10.62	11.85	25.64	2.413
30. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.511896	2.41	1.23			
30. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	11.86668	57.02	676.64	662.35	7 859.90	11.616
		Накладные расходы				123%	211.13	123%	2 512.31	
		Сметная прибыль				75%	128.74	75%	1 531.90	
		Всего с НР и СП					1 367.42		14 557.54	
31.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**18.62**	**632.15**	**11 770.57**	**4 422.41**	**82 345.32**	**6.996**
31. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	8.9376	0.50	4.47	1.36	12.16	2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.03724	3 003.36	111.85	15 773.84	587.42	5.252
31. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.01862	561.41	10.45	2 356.00	43.87	4.197
31. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	6.517	2.41	15.71			
31. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	18.9924	597.85	11 354.61	4 129.39	78 427.03	6.907
31. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	33.516	8.160	273.49	97.710	3 274.85	11.974
		Накладные расходы				123%	336.39	123%	4 028.07	
		Сметная прибыль				75%	205.12	75%	2 456.14	
		Всего с НР и СП					12 312.08		88 829.52	
32.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**2.3268**	**1 302.00**	**3 029.49**	**14 214.61**	**33 074.56**	**10.918**
32. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	91.931868	7.930	729.02	94.960	8 729.85	11.975
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*2.955036*	*13.500*	*39.89*	*120.160*	*355.08*	*8.901*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	2.955036	20.00	59.10	159.52	471.39	7.976
			(1)			*13.50*	*39.89*	*120.16*	*355.08*	8.901
32. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	21.104076	0.50	10.55	1.36	28.70	2.72
32. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	8.1438	2.41	19.63			
32. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	4.746672	465.84	2 211.19	5 023.44	23 844.62	10.784
		Накладные расходы				123%	945.76	123%	11 174.46	
		Сметная прибыль				75%	576.68	75%	6 813.70	
		Всего с НР и СП					4 551.93		51 062.72	
33.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**2.3268**	**3 368.94**	**7 838.85**	**16 680.23**	**38 811.56**	**4.951**
33. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.18	107.45162	11.270	1 210.98	134.460	14 447.95	11.931
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39*	*0.907452*	*13.500*	*12.25*	*120.160*	*109.04*	*8.901*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.39	0.907452	20.00	18.15	159.52	144.76	7.976
			(1)			*13.50*	*12.25*	*120.16*	*109.04*	8.901
33. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.05	18.73074	30.00	561.92	125.48	2 350.33	4.183
33. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6	13.9608	2.70	37.69	6.21	86.70	2.3
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.59	1.372812	75.40	103.51	332.77	456.83	4.413
			(1)							
33. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0325752	890.00	28.99	3 791.40	123.51	4.26
33. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.6724452	2 429.20	1 633.50	12 705.94	8 544.05	5.231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.1326276	2 429.20	322.18	7 348.64	974.63	3.025
33. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.221046	6 070.40	1 341.84	12 955.23	2 863.70	2.134
33. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	1.1634	3.00	3.49	6.89	8.02	2.297
33. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.5374908	676.00	363.34	2 879.76	1 547.84	4.26
33. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	269.9088	8.20	2 213.25	26.91	7 263.25	3.282
		Накладные расходы				123%	1 504.57	123%	17 905.10	
		Сметная прибыль				75%	917.42	75%	10 917.74	
		Всего с НР и СП					10 260.85		67 634.40	
34.	**Е11-01-004-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой**	**100 м2**		**2.3268**	**2 207.03**	**5 135.32**	**10 387.09**	**24 168.68**	**4.706**
34. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	27.86	64.824648	11.270	730.57	134.460	8 716.32	11.931
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.535164*	*13.500*	*7.22*	*120.160*	*64.31*	*8.901*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.535164	20.00 *13.50*	10.70 *7.22*	159.52 *120.16*	85.37 *64.31*	7.976 8.901
34. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.68	8.562624	30.00	256.88	125.48	1 074.44	4.183
34. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	4.5	10.4706	2.70	28.27	6.21	65.02	2.3
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.33	0.767844	75.40	57.90	332.77	255.52	4.413
34. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.006	0.0139608	890.00	12.43	3 791.40	52.93	4.26
34. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.3071376	2 429.20	746.10	12 705.94	3 902.47	5.231
34. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.0442092	2 429.20	107.39	7 348.64	324.88	3.025
34. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.1326276	6 070.40	805.10	12 955.23	1 718.22	2.134
34. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.2466408	676.00	166.73	2 879.76	710.27	4.26
34. 12.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	269.9088	8.20	2 213.25	26.91	7 263.25	3.282
		Накладные расходы				123%	907.48	123%	10 800.17	
		Сметная прибыль				75%	553.34	75%	6 585.47	
		Всего с НР и СП					6 596.14		41 554.33	
35.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**2.3268**	**1 302.00**	**3 029.49**	**14 214.61**	**33 074.56**	**10.918**
35. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	91.931868	7.930	729.02	94.960	8 729.85	11.975
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*2.955036*	*13.500*	*39.89*	*120.160*	*355.08*	*8.901*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	2.955036	20.00	59.10	159.52	471.39	7.976
			(1)			*13.50*	*39.89*	*120.16*	*355.08*	8.901
35. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	21.104076	0.50	10.55	1.36	28.70	2.72
35. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	8.1438	2.41	19.63			
35. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	4.746672	465.84	2 211.19	5 023.44	23 844.62	10.784
		Накладные расходы				123%	945.76	123%	11 174.46	
		Сметная прибыль				75%	576.68	75%	6 813.70	
		Всего с НР и СП					4 551.93		51 062.72	
36.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**9.3072**	**246.90**	**2 297.98**	**2 646.09**	**24 627.68**	**10.717**
		Объем: 232.68*4								
36. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	4.6536	7.930	36.90	94.960	441.91	11.975
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*1.954512*	*13.500*	*26.39*	*120.160*	*234.85*	*8.901*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	1.954512	20.00	39.09	159.52	311.78	7.976
			(1)			*13.50*	*26.39*	*120.16*	*234.85*	8.901
36. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	21.592704	0.50	10.80	1.36	29.37	2.72
36. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	4.746672	465.84	2 211.19	5 023.44	23 844.62	10.784
		Накладные расходы				123%	77.85	123%	832.41	
		Сметная прибыль				75%	47.47	75%	507.57	
		Всего с НР и СП					2 423.29		25 967.66	
37.	**Е11-01-015-1**	**Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2**		**2.3268**	**2 750.38**	**6 399.58**	**20 829.20**	**48 465.38**	**7.573**
37. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	40.43	94.072524	7.930	746.00	94.960	8 933.13	11.975
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.84*	*6.608112*	*11.065*	*73.12*	*115.977*	*766.39*	*10.481*
37. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.2	2.79216	89.99	251.27	399.29	1 114.88	4.437
			(1)			*10.06*	*28.09*	*114.25*	*319.00*	11.357
37. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.83	1.931244	20.00	38.62	159.52	308.07	7.976
			(1)			*13.50*	*26.07*	*120.16*	*232.06*	8.901
37. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.81	1.884708	90.00	169.62	409.98	772.69	4.555
			(1)			*10.06*	*18.96*	*114.25*	*215.33*	11.357
37. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.96	9.214128	0.50	4.61	1.36	12.53	2.72
37. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	8.1438	2.41	19.63			
37. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	7.120008	647.85	4 612.70	4 842.04	34 475.36	7.474
37. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	7.120008	78.25	557.14	400.10	2 848.72	5.113
		Накладные расходы				123%	1 007.52	123%	11 930.41	
		Сметная прибыль				75%	614.34	75%	7 274.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					8 021.44		67 670.43	
38.	**Е11-01-015-7**	**Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий**	**100 м2**		**2.3268**	**978.16**	**2 275.99**	**9 746.54**	**22 678.26**	**9.964**
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	80.04	186.23707	9.070	1 689.17	108.610	20 227.21	11.975
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*4.863012*	*10.060*	*48.92*	*114.250*	*555.60*	*11.357*
38. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.09	4.863012	90.00	437.67	409.98	1 993.74	4.555
			(1)			*10.06*	*48.92*	*114.25*	*555.60*	11.357
38. 4.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	74.4576	1.50	111.69	4.64	345.48	3.093
38. 5.	с411-0001	Вода	м3	2	4.6536	2.41	11.22			
38. 6.	с101-2109	Карборунд	кг	2	4.6536	5.64	26.25	24.03	111.83	4.261
		Накладные расходы				123%	2 137.85	123%	25 562.86	
		Сметная прибыль				75%	1 303.57	75%	15 587.11	
		Всего с НР и СП					5 717.41		63 828.22	
	Плинтуса									
39.	**Е11-01-039-2**	**Устройство плинтусов цементных**	**100 м**		**4.29**	**177.60**	**761.90**	**2 013.58**	**8 638.26**	**11.338**
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.4	44.616	9.620	429.21	115.050	5 133.07	11.959
39. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.1716	75.40	12.94	332.77	57.10	4.413
			(1)							
39. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.6864	465.84	319.75	5 023.44	3 448.09	10.784
		Накладные расходы				123%	527.93	123%	6 313.68	
		Сметная прибыль				75%	321.91	75%	3 849.80	
		Всего с НР и СП					1 611.74		18 801.74	
40.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**3.61**	**2 671.94**	**9 645.72**	**13 530.68**	**48 845.76**	**5.064**
40. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	23.6	85.196	9.510	810.21	113.760	9 691.90	11.962
40. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.2166	75.40	16.33	332.77	72.08	4.413
			(1)							
40. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.5776	465.84	269.07	5 023.44	2 901.54	10.784
40. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	364.61	23.45	8 550.10	99.23	36 180.25	4.232
		Накладные расходы				123%	996.56	123%	11 921.04	
		Сметная прибыль				75%	607.66	75%	7 268.93	
		Всего с НР и СП					11 249.94		68 035.72	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ			**709 702.24**	**6.62**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**107 203.86**		**709 702.24**	**6.62**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1-20, 22-40; %=105 - по стр. 21)	**20 113.34**		**238 995.21**	**11.882**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1-20, 22-40; %=55 - по стр. 21)						**12 264.00**		**145 725.97**	**11.882**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**139 581.20**		**1 094 423.42**	**7.841**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**139 581.20**		**1 094 423.42**	**7.841**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**20 113.34**		**238 995.21**	**11.882**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**12 264.00**		**145 725.97**	**11.882**
	ИТОГО БЕЗ НР И СП						**107 203.86**		**709 702.24**	**6.62**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94					**0.94**	**18 906.54**	**0.94**	**224 655.50**	**11.882**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**12 264.00**		**145 725.97**	**11.882**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**138 374.40**		**1 080 083.71**	**7.806**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7

(Локальный сметный расчет)

на Внутренняя отделка (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **1 850. 929** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **5.125** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **572.307** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е15-02-035-4**	**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных из плит**	**100 м2**		**6.9976**	**337.99**	**2 365.14**	**3 947.81**	**27 625.20**	**11.68**
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	33.97	237.70847	9.070	2 156.02	108.610	25 817.52	11.975
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.769736*	*13.500*	*10.39*	*120.160*	*92.49*	*8.901*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.11	0.769736	20.00	15.39	159.52	122.79	7.976
			(1)			*13.50*	*10.39*	*120.16*	*92.49*	8.901
1. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.74	5.178224	2.79	14.45	25.57	132.41	9.165
1. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.419856	427.02	179.29	3 697.66	1 552.48	8.659
		Накладные расходы				105%	2 274.73	98.7%	25 573.18	
		Сметная прибыль				55%	1 191.53	55%	14 250.51	
		Всего с НР и СП					5 831.40		67 448.89	
2.	**Е15-02-019-2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков**	**100 м2**		**6.9976**	**758.92**	**5 310.61**	**8 076.07**	**56 513.11**	**10.642**
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	51.3	358.97688	8.850	3 176.95	106.040	38 065.91	11.982
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3*	*2.09928*	*13.500*	*28.34*	*120.160*	*252.25*	*8.901*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3	2.09928	20.00	41.99	159.52	334.88	7.976
			(1)			*13.50*	*28.34*	*120.16*	*252.25*	8.901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.7	4.89832	427.02	2 091.68	3 697.66	18 112.32	8.659
		Накладные расходы				105%	3 365.55	98.7%	37 820.02	
		Сметная прибыль				55%	1 762.91	55%	21 074.99	
		Всего с НР и СП					10 439.07		115 408.12	
3.	**Е15-04-001-4**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску**	**100 м2**		**4.6407**	**491.82**	**2 282.39**	**4 589.35**	**21 297.80**	**9.331**
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	39.16	181.72981	8.970	1 630.12	107.330	19 505.06	11.965
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.046407*	*13.500*	*0.63*	*120.160*	*5.58*	*8.901*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.046407	20.00	0.93	159.52	7.40	7.976
			(1)			*13.50*	*0.63*	*120.16*	*5.58*	8.901
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.324849	75.40	24.49	332.77	108.10	4.413
			(1)							
3. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.0046407	7 480.55	34.71	70 646.18	327.85	9.444
3. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.5	11.60175	3.52	40.84	8.11	94.09	2.304
3. 7.	с101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.028	0.1299396	766.00	99.53	2 164.72	281.28	2.826
3. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0018563	100.61	0.19	204.45	0.38	2.032
3. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0040838	8.50	0.03	101.79	0.42	11.975
3. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0137	0.0635776	4 210.63	267.70	9 313.65	592.14	2.212
3. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.11	0.510477	3.00	1.53	6.89	3.52	2.297
3. 12.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.0078892	15 881.25	125.29	32 664.84	257.70	2.057
3. 13.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00002	0.0000928	14 348.80	1.33	36 238.84	3.36	2.526
3. 14.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.2	5.56884	10.00	55.69	20.92	116.50	2.092
		Накладные расходы				105%	1 712.29	98.7%	19 257.00	
		Сметная прибыль				55%	896.91	55%	10 730.85	
		Всего с НР и СП					4 891.59		51 285.65	
4.	**Е15-04-002-2**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**2.3268**	**108.09**	**251.50**	**739.26**	**1 720.10**	**6.839**
4. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	4.88	11.354784	8.160	92.66	97.710	1 109.48	11.974
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.023268*	*13.500*	*0.31*	*120.160*	*2.80*	*8.901*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.023268	20.00	0.47	159.52	3.71	7.976
			(1)			*13.50*	*0.31*	*120.16*	*2.80*	8.901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.046536	75.40	3.51	332.77	15.49	4.413
			(1)							
4. 5.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.021	0.0488628	2 791.33	136.39	11 326.15	553.43	4.058
4. 6.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0011634	15 881.25	18.48	32 664.84	38.00	2.057
		Накладные расходы				105%	97.62	98.7%	1 097.82	
		Сметная прибыль				55%	51.13	55%	611.75	
		Всего с НР и СП					400.25		3 429.67	
5.	**Е15-04-005-6**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков(Акриловая)**	**100 м2**		**0.0301**	**1 343.80**	**40.45**	**5 053.36**	**152.11**	**3.76**
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	28.6	0.86086	8.970	7.72	107.330	92.40	11.965
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.000301*	*13.500*		*120.160*	*0.04*	*8.901*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.000301	20.00	0.01	159.52	0.05	7.976
			(1)			*13.50*		*120.16*	*0.04*	8.901
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.00301	75.40	0.23	332.77	1.00	4.413
			(1)							
5. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000253	8.50		101.79		11.975
5. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.0001656	4 210.63	0.70	9 313.65	1.54	2.212
5. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.009331	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297
5. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.0020769	15 295.94	31.77	27 469.58	57.05	1.796
		Накладные расходы				105%	8.11	98.7%	91.24	
		Сметная прибыль				55%	4.25	55%	50.84	
		Всего с НР и СП					52.80		294.19	
6.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**14.5**	**1 873.59**	**27 167.01**	**18 521.10**	**268 555.95**	**9.885**
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	85.84	1244.68	9.400	11 699.99	112.480	140 001.61	11.966
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.29*	*91.205*	*10.519*	*959.42*	*115.039*	*10 492.16*	*10.936*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.84	12.18	20.00	243.60	159.52	1 942.95	7.976
			(1)			*13.50*	*164.43*	*120.16*	*1 463.55*	8.901
6. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	5.45	79.025	15.30	1 209.08	129.33	10 220.30	8.453
			(1)			*10.06*	*794.99*	*114.25*	*9 028.61*	11.357
6. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.00174	5 160.00	8.98	26 516.95	46.14	5.139
6. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.087	2 326.12	202.37	3 472.05	302.07	1.493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	80.33	27.69	2 224.34	196.45	15 780.83	7.095
6. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	27.115	427.02	11 578.65	3 697.66	100 262.05	8.659
		Накладные расходы				105%	13 292.38	98.7%	148 537.35	
		Сметная прибыль				55%	6 962.68	55%	82 771.57	
		Всего с НР и СП					47 422.07		499 864.87	
7.	**Е15-02-031-1**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских**	**100 м2**		**1.32**	**3 749.03**	**4 948.71**	**42 467.51**	**56 057.11**	**11.328**
7. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	204.06	269.3592	9.290	2 502.35	111.190	29 950.05	11.969
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.06*	*2.7192*	*13.500*	*36.71*	*120.160*	*326.74*	*8.901*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.06	2.7192	20.00	54.38	159.52	433.77	7.976
			(1)			*13.50*	*36.71*	*120.16*	*326.74*	8.901
7. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.132	427.02	56.37	3 697.66	488.09	8.659
7. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	5.676	411.49	2 335.62	4 437.14	25 185.21	10.783
		Накладные расходы				105%	2 666.01	98.7%	29 883.19	
		Сметная прибыль				55%	1 396.48	55%	16 652.23	
		Всего с НР и СП					9 011.21		102 592.54	
8.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Откосов)**	**100 м2**		**1.32**	**1 625.23**	**2 145.30**	**11 392.26**	**15 037.79**	**7.01**
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	106.1412	9.620	1 021.08	115.050	12 211.55	11.959
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0264*	*13.500*	*0.36*	*120.160*	*3.17*	*8.901*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0264	20.00	0.53	159.52	4.21	7.976
			(1)			*13.50*	*0.36*	*120.16*	*3.17*	8.901
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.1848	75.40	13.93	332.77	61.50	4.413
			(1)							
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.005808	100.61	0.58	204.45	1.19	2.032
8. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.001161 6	8.50	0.01	101.79	0.12	11.975
8. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.10428	2 863.90	298.65	8 382.28	874.10	2.927
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.4752	3.00	1.43	6.89	3.27	2.297
8. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.015708	11 468.80	180.15	29 300.19	460.25	2.555
8. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0099	25 456.00	252.01	47 793.39	473.15	1.877
8. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.024288	15 519.00	376.93	39 050.10	948.45	2.516
		Накладные расходы				105%	1 072.51	98.7%	12 055.93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				55%	561.79	55%	6 718.10	
		Всего с НР и СП					3 779.60		33 811.81	
9.	**Е15-02-016-5**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен**	**100 м2**		**5.37**	**2 683.70**	**14 411.46**	**27 300.73**	**146 604.94**	**10.173**
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	135.72	728.8164	9.910	7 222.57	118.490	86 357.46	11.957
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.44*	*34.5828*	*10.589*	*366.19*	*115.159*	*3 982.50*	*10.875*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.99	5.3163	20.00	106.33	159.52	848.06	7.976
			(1)			*13.50*	*71.77*	*120.16*	*638.81*	8.901
9. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	5.45	29.2665	15.30	447.78	129.33	3 785.04	8.453
			(1)			*10.06*	*294.42*	*114.25*	*3 343.70*	11.357
9. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0006444	5 160.00	3.33	26 516.95	17.09	5.139
9. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.03222	2 326.12	74.95	3 472.05	111.87	1.493
9. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	29.7498	27.69	823.77	196.45	5 844.35	7.095
9. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.5	13.425	427.02	5 732.74	3 697.66	49 641.09	8.659
		Накладные расходы				105%	7 968.20	98.7%	89 165.54	
		Сметная прибыль				55%	4 173.82	55%	49 686.98	
		Всего с НР и СП					26 553.48		285 457.46	
10.	**Е15-04-026-6**	**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**3.475**	**1 625.23**	**5 647.66**	**11 392.26**	**39 588.11**	**7.01**
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	80.41	279.42475	9.620	2 688.07	115.050	32 147.82	11.959
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0695*	*13.500*	*0.94*	*120.160*	*8.35*	*8.901*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0695	20.00	1.39	159.52	11.09	7.976
			(1)			*13.50*	*0.94*	*120.16*	*8.35*	8.901
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.4865	75.40	36.68	332.77	161.89	4.413
			(1)							
10. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.01529	100.61	1.54	204.45	3.13	2.032
10. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.003058	8.50	0.03	101.79	0.31	11.975
10. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.079	0.274525	2 863.90	786.21	8 382.28	2 301.15	2.927
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	1.251	3.00	3.75	6.89	8.62	2.297
10. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0413525	11 468.80	474.26	29 300.19	1 211.64	2.555
10. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0260625	25 456.00	663.45	47 793.39	1 245.62	1.877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.06394	15 519.00	992.28	39 050.10	2 496.86	2.516
		Накладные расходы				105%	2 823.46	98.7%	31 738.14	
		Сметная прибыль				55%	1 478.96	55%	17 685.89	
		Всего с НР и СП					9 950.08		89 012.14	
11.	**Е15-04-001-3**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке**	**100 м2**		**1.7953**	**823.07**	**1 477.66**	**7 607.80**	**13 658.29**	**9.243**
11. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	65.23	117.10742	8.970	1 050.45	107.330	12 569.14	11.965
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.017953*	*13.500*	*0.24*	*120.160*	*2.16*	*8.901*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.017953	20.00 *13.50*	0.36 *0.24*	159.52 *120.16*	2.86 *2.16*	7.976 8.901
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.17953	75.40	13.54	332.77	59.74	4.413
11. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.0017953	7 480.55	13.43	70 646.18	126.83	9.444
11. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.5	4.48825	3.52	15.80	8.11	36.40	2.304
11. 7.	с101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.028	0.0502684	766.00	38.51	2 164.72	108.82	2.826
11. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0078993	100.61	0.79	204.45	1.62	2.032
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0015799	8.50	0.01	101.79	0.16	11.975
11. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0362	0.0649899	4 210.63	273.65	9 313.65	605.29	2.212
11. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.11	0.197483	3.00	0.59	6.89	1.36	2.297
11. 12.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.003052	15 881.25	48.47	32 664.84	99.69	2.057
11. 13.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00002	0.0000359	14 348.80	0.52	36 238.84	1.30	2.526
11. 14.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.2	2.15436	10.00	21.54	20.92	45.07	2.092
		Накладные расходы				105%	1 103.22	98.7%	12 407.87	
		Сметная прибыль				55%	577.88	55%	6 914.22	
		Всего с НР и СП					3 158.76		32 980.38	
12.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**4.6013**	**8 663.49**	**39 863.32**	**47 338.27**	**217 817.58**	**5.464**
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	159.67	734.68957	9.180	6 744.45	109.900	80 742.38	11.972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.65*	*7.592145*	*10.623*	*80.65*	*115.217*	*874.74*	*10.846*
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.368104	89.99	33.13	399.29	146.98	4.437
			(1)			*10.06*	*3.70*	*114.25*	*42.06*	11.357
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.27	1.242351	20.00	24.85	159.52	198.18	7.976
			(1)			*13.50*	*16.77*	*120.16*	*149.28*	8.901
12. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.3	5.98169	12.39	74.11	132.87	794.79	10.724
			(1)			*10.06*	*60.18*	*114.25*	*683.41*	11.357
12. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	2.30065	3.00	6.90	6.89	15.85	2.297
12. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	1.7254875	3 628.43	6 260.81	11 383.94	19 642.85	3.137
12. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.230065	432.23	99.44	25 187.40	5 794.74	58.273
12. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	4.279209	2.41	10.31			
12. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	460.13	57.83	26 609.32	240.11	110 481.81	4.152
		Накладные расходы				105%	7 166.36	98.7%	80 556.10	
		Сметная прибыль				55%	3 753.81	55%	44 889.42	
		Всего с НР и СП					50 783.48		343 263.09	
13.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**4.6013**	**1 032.31**	**4 749.95**	**2 502.44**	**11 514.50**	**2.424**
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.32	75.093216	9.620	722.40	115.050	8 639.47	11.959
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.046013*	*13.500*	*0.62*	*120.160*	*5.53*	*8.901*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.046013	20.00	0.92	159.52	7.34	7.976
			(1)			*13.50*	*0.62*	*120.16*	*5.53*	8.901
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.092026	75.40	6.94	332.77	30.62	4.413
			(1)							
13. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.92026	3.00	2.76	6.89	6.34	2.297
13. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	92.026	43.65	4 016.93	30.76	2 830.72	0.705
		Накладные расходы				105%	759.17	98.7%	8 532.62	
		Сметная прибыль				55%	397.66	55%	4 754.75	
		Всего с НР и СП					5 906.78		24 801.87	
14.	**Е15-04-025-8**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**0.309**	**1 256.54**	**388.27**	**7 493.90**	**2 315.62**	**5.964**
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	51.01	15.76209	9.070	142.96	108.610	1 711.92	11.975
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*120.160*	*0.37*	*8.901*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.00309	20.00	0.06	159.52	0.49	7.976
			(1)			*13.50*	*0.04*	*120.16*	*0.37*	8.901
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.03399	75.40	2.56	332.77	11.31	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0007416	100.61	0.07	204.45	0.15	2.032
14. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0002596	8.50		101.79	0.03	11.975
14. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.015759	2 863.90	45.13	8 382.28	132.10	2.927
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.09579	3.00	0.29	6.89	0.66	2.297
14. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0023175	25 456.00	58.99	47 793.39	110.76	1.877
14. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0034917	14 348.80	50.10	36 238.84	126.54	2.526
14. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0056763	15 519.00	88.09	39 050.10	221.66	2.516
		Накладные расходы				105%	150.15	98.7%	1 690.03	
		Сметная прибыль				55%	78.65	55%	941.76	
		Всего с НР и СП					617.07		4 947.41	
15.	**Е15-04-005-7**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высо кокачественная по штукатурке стен (Акриловая ВД АК-2 5000)**	**100 м2**		**5.5301**	**1 974.43**	**10 918.78**	**10 449.96**	**57 789.32**	**5.293**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	68.75	380.19438	9.620	3 657.47	115.050	43 741.36	11.959
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.165903*	*13.500*	*2.24*	*120.160*	*19.93*	*8.901*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.03	0.165903	20.00	3.32	159.52	26.46	7.976
			(1)			*13.50*	*2.24*	*120.16*	*19.93*	8.901
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	1.10602	75.40	83.39	332.77	368.05	4.413
			(1)							
15. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0048665	8.50	0.04	101.79	0.50	11.975
15. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.079	0.4368779	4 210.63	1 839.53	9 313.65	4 068.93	2.212
15. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	1.990836	3.00	5.97	6.89	13.72	2.297
15. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.3483963	15 295.94	5 329.05	27 469.58	9 570.30	1.796
		Накладные расходы				105%	3 842.70	98.7%	43 192.39	
		Сметная прибыль				55%	2 012.84	55%	24 068.71	
		Всего с НР и СП					16 774.32		125 050.42	
16.	**Е15-04-002-1**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке**	**100 м2**		**4.9651**	**147.22**	**730.98**	**1 229.81**	**6 106.12**	**8.353**
16. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.21	50.693671	8.160	413.66	97.710	4 953.28	11.974
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.049651*	*13.500*	*0.67*	*120.160*	*5.97*	*8.901*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.049651	20.00	0.99	159.52	7.92	7.976
			(1)			*13.50*	*0.67*	*120.16*	*5.97*	8.901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.099302	75.40	7.49	332.77	33.04	4.413
			(1)							
16. 5.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.017	0.0844067	2 791.33	235.61	11 326.15	956.00	4.058
16. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.001986	100.61	0.20	204.45	0.41	2.032
16. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0003972	8.50		101.79	0.04	11.975
16. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0079442	4 210.63	33.45	9 313.65	73.99	2.212
16. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.049651	3.00	0.15	6.89	0.34	2.297
16. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0024826	15 881.25	39.43	32 664.84	81.09	2.057
		Накладные расходы				105%	435.05	98.7%	4 894.78	
		Сметная прибыль				55%	227.88	55%	2 727.59	
		Всего с НР и СП					1 393.91		13 728.49	
17.	**Е15-04-005-3**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (Акриловая фасадная краска)**	**100 м2**		**0.1664**	**2 180.90**	**362.90**	**10 227.70**	**1 701.89**	**4.69**
17. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	42.9	7.13856	8.970	64.03	107.330	766.18	11.965
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.003328*	*13.500*	*0.04*	*120.160*	*0.40*	*8.901*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.003328	20.00	0.07	159.52	0.53	7.976
			(1)			*13.50*	*0.04*	*120.16*	*0.40*	8.901
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	0.02496	75.40	1.88	332.77	8.31	4.413
			(1)							
17. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001398	8.50		101.79	0.01	11.975
17. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0084864	4 210.63	35.73	9 313.65	79.04	2.212
17. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.051584	3.00	0.15	6.89	0.36	2.297
17. 8.	с101-4450-33	Краска виниловая акрило-латексная "Гайтор-Хайд" белая	кг	63	10.4832	24.90	261.03	80.84	847.46	3.247
		Накладные расходы				105%	67.27	98.7%	756.61	
		Сметная прибыль				55%	35.24	55%	421.62	
		Всего с НР и СП					465.41		2 880.12	
18.	**Е08-07-002-1**	**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м**	**100 м2**		**0.57**	**1 134.60**	**646.72**	**10 363.14**	**5 906.99**	**9.134**
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	70.2	40.014	8.620	344.92	103.460	4 139.85	12.002
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.18	0.1026	75.40	7.74	332.77	34.14	4.413
			(1)							
18. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	5.5	3.135	60.75	190.45	238.98	749.20	3.934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.01653	5 979.96	98.85	58 358.31	964.66	9.759
18. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.00456	1 045.25	4.77	4 195.51	19.13	4.014
		Накладные расходы				122%	420.80	114.68%	4 747.58	
		Сметная прибыль				80%	275.94	80%	3 311.88	
		Всего с НР и СП					1 343.46		13 966.45	
19.	**Е08-07-002-2**	**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять**	**100 м2**		**0.39**	**704.40**	**274.72**	**7 249.44**	**2 827.28**	**10.291**
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	49.8	19.422	8.620	167.42	103.460	2 009.40	12.002
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.0429	75.40	3.23	332.77	14.28	4.413
19. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	1.4	0.546	60.75	33.17	238.98	130.48	3.934
19. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.01131	5 979.96	67.63	58 358.31	660.03	9.759
19. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.00312	1 045.25	3.26	4 195.51	13.09	4.014
		Накладные расходы				122%	204.25	114.68%	2 304.38	
		Сметная прибыль				80%	133.94	80%	1 607.52	
		Всего с НР и СП					612.91		6 739.18	
20.	**Е46-02-009-4**	**Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных**	**100 м2**		**3.54**	**262.39**	**928.87**	**3 133.90**	**11 094.01**	**11.944**
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	33.64	119.0856	7.800	928.87	93.160	11 094.01	11.944
		Накладные расходы				110%	1 021.76	103.4%	11 471.21	
		Сметная прибыль				70%	650.21	70%	7 765.81	
		Всего с НР и СП					2 600.84		30 331.02	
21.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**12**	**33.00**	**395.95**	**170.27**	**2 043.20**	**5.16**
21. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.936	7.300	50.63	87.320	605.65	11.962
21. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	3.48	99.23	345.32	413.09	1 437.55	4.163
		Накладные расходы				100%	50.63	94%	569.31	
		Сметная прибыль				60%	30.38	60%	363.39	
		Всего с НР и СП					476.96		2 975.90	
22.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне к арьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**12**	**17.16**	**205.92**	**54.92**	**659.04**	**3.2**
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**125 514.27**		**966 586.06**	**7.701**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**125 514.27**		**966 586.06**	**7.701**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 1-17; %=114.68 - по стр. 18, 19; %=103.4 - по стр. 20; %=94 - по стр. 21)						**50 502.22**		**566 342.30**	**11.214**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 1-17; %=80 - по стр. 18, 19; %=70 - по стр. 20; %=60 - по стр. 21)						**26 654.87**		**318 000.37**	**11.93**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**202 671.36**		**1 850 928.73**	**9.133**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**202 671.36**		**1 850 928.73**	**9.133**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**50 502.22**		**566 342.30**	**11.214**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**26 654.87**		**318 000.37**	**11.93**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-8

(Локальный сметный расчет)

на Отмостка (Взамен ранее выданной)

Сметная стоимость: **28.394** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.026** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **2.752** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.65**	**1 492.58**	**970.18**	**15 517.62**	**10 086.45**	**10.396**
1. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	17.056	8.450	144.12	101.310	1 727.94	11.989
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*2.0605*	*11.041*	*22.75*	*125.395*	*258.38*	*11.357*
1. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.7475	89.99	67.27	399.29	298.47	4.437
			(1)			*10.06*	*7.52*	*114.25*	*85.40*	11.357
1. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.962	75.00	72.15	396.87	381.79	5.292
			(1)			*11.60*	*11.16*	*131.74*	*126.73*	11.357
1. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.351	110.00	38.61	532.97	187.07	4.845
			(1)			*11.60*	*4.07*	*131.74*	*46.24*	11.357
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	1.3	2.41	3.13			
1. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	11.31	57.02	644.90	662.35	7 491.18	11.616
		Накладные расходы				142%	236.96	142%	2 820.57	
		Сметная прибыль				95%	158.53	95%	1 887.00	
		Всего с НР и СП					1 365.66		14 794.03	
2.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.65**	**2 794.28**	**1 816.28**	**18 492.75**	**12 020.28**	**6.618**
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	6.6365	9.620	63.84	115.050	763.53	11.959
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.013*	*13.500*	*0.18*	*153.320*	*1.99*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.013	111.99	1.46	553.18	7.19	4.94
			(1)			*13.50*	*0.18*	*153.32*	*1.99*	11.357
2. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.5265	60.00	31.59	242.30	127.57	4.038
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.013	75.40	0.98	332.77	4.33	4.413
			(1)							
2. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.039	1 935.84	75.50	9 814.24	382.76	5.07
2. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	4.641	354.00	1 642.91	2 313.06	10 734.91	6.534
		Накладные расходы				142%	90.91	142%	1 087.04	
		Сметная прибыль				95%	60.82	95%	727.24	
		Всего с НР и СП					1 968.01		13 834.56	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**2 786.46**		**22 106.73**	**7.934**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**2 786.46**		**22 106.73**	**7.934**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142)				**327.86**		**3 907.61**	**11.919**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95)				**219.35**		**2 614.25**	**11.918**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**3 333.67**		**28 628.59**	**8.588**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**3 333.67**		**28 628.59**	**8.588**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**327.86**		**3 907.61**	**11.919**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**219.35**		**2 614.25**	**11.918**
ИТОГО БЕЗ НР И СП				**2 786.46**		**22 106.73**	**7.934**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		**0.94**		**308.19**	**0.94**	**3 673.15**	**11.918**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**219.35**		**2 614.25**	**11.918**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**3 314.00**		**28 394.13**	**8.568**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-9

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы подлежащие выполнению

Сметная стоимость: **1 682. 336** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.832** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **201.368** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фундаменты								
1.	**Е06-01-005-4**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3**	**100 м3**		**0.0244**	**77 309.37**	**1 886.35**	**572 156.51**	**13 960.62**
1. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	453.6	11.06784	8.450	93.52	101.310	1 121.28
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.96*	*0.584624*	*13.461*	*7.87*	*152.880*	*89.38*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.73	0.017812	111.99	1.99	553.18	9.85
			(1)			*13.50*	*0.24*	*153.32*	*2.73*
1. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	22.96	0.560224	96.89	54.28	534.84	299.63
			(1)			*13.50*	*7.56*	*153.32*	*85.89*
1. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.006588	89.99	0.59	399.29	2.63
			(1)			*10.06*	*0.07*	*114.25*	*0.75*
1. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.02	0.049288	8.10	0.40	31.05	1.53
1. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	19.04	0.464576	1.90	0.88	7.57	3.52
1. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.35	0.03294	3.27	0.11	12.20	0.40
1. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.65	0.04026	75.40	3.04	332.77	13.40
			(1)						
1. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.046	0.0011224	2 791.33	3.13	11 326.15	12.71
1. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.000976	6 066.49	5.92	22 186.26	21.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 12.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.004	0.0000976	9 600.99	0.94	31 198.22	3.04
1. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	10.1	0.24644	10.08	2.48	20.45	5.04
1. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0009028	5 160.53	4.66	29 021.56	26.20
1. 15.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.016836	524.95	8.84	2 432.55	40.95
1. 16.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.001952	1 019.63	1.99	4 747.58	9.27
1. 17.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.00488	1 078.11	5.26	4 256.39	20.77
1. 18.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.016836	1 166.12	19.63	5 090.88	85.71
1. 19.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	1.2078	61.30	74.04	241.12	291.22
1. 20.	с411-0001	Вода	м3	2.937	0.0716628	2.41	0.17		
1. 21.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	2.4766	647.85	1 604.47	4 842.04	11 991.80
		Накладные расходы				105%	106.46	105%	1 271.19
		Сметная прибыль				65%	65.90	65%	786.93
		Всего с НР и СП					2 058.71		16 018.74
2.	**С204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	**т**		**0.031**	**7 155.27**	**221.81**	**34 812.10**	**1 079.18**
3.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.031**	**1 255.84**	**38.93**	**17 880.90**	**554.31**
4.	**Е06-01-015-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**т**		**0.084**	**11 910.36**	**1 000.47**	**46 387.52**	**3 896.55**
4. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	21.8	1.8312	9.070	16.61	108.610	198.89
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0126*	*13.500*	*0.17*	*153.320*	*1.93*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0126	111.99	1.41	553.18	6.97
			(1)			*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.93*
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.01764	75.40	1.33	332.77	5.87
			(1)						
4. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.084	11 680.00	981.12	43 866.96	3 684.82
		Накладные расходы				105%	17.62	105%	210.86
		Сметная прибыль				65%	10.91	65%	130.53
		Всего с НР и СП					1 029.00		4 237.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.04**	**388.13**	**15.53**	**1 174.01**	**46.96**
5. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.2124	10.640	2.26	127.070	26.99
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0004*	*10.060*		*114.250*	*0.05*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0004	89.99	0.04	399.29	0.16
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.05*
5. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0004	1.70		4.53	
5. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0448	6.82	0.31	16.85	0.75
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0004	75.40	0.03	332.77	0.13
			(1)						
5. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00048	26 200.00	12.58	38 017.24	18.25
5. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00008	3 960.00	0.32	8 412.21	0.67
		Накладные расходы				90%	2.03	90%	24.34
		Сметная прибыль				70%	1.58	70%	18.93
		Всего с НР и СП					19.15		90.22
6.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (за 2 раза)**	**100 м2**		**0.08**	**803.74**	**64.30**	**1 368.94**	**109.52**
		Объем: 4*2							
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.83	0.3064	9.070	2.78	108.610	33.28
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0008*	*10.060*	*0.01*	*114.250*	*0.09*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0008	89.99	0.07	399.29	0.32
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.09*
6. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0008	1.70		4.53	
6. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.65	0.052	6.82	0.35	16.85	0.88
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0008	75.40	0.06	332.77	0.27
			(1)						
6. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000112	2 200.23	0.25	27 574.32	3.09
6. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00152	39 990.60	60.79	47 160.25	71.68
		Накладные расходы				90%	2.51	90%	30.03
		Сметная прибыль				70%	1.95	70%	23.36
		Всего с НР и СП					68.76		162.91
	Стены								
7.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**		**1.05**	**644.88**	**677.12**	**4 269.81**	**4 483.30**
7. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	7.434	8.300	61.70	99.510	739.76
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.378*	*13.500*	*5.10*	*153.320*	*57.95*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.378	86.40	32.66	492.74	186.26
			(1)			*13.50*	*5.10*	*153.32*	*57.95*
7. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.002415	6 400.66	15.46	36 124.03	87.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.483	2.41	1.16		
7. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.42	1 105.54	464.33	5 836.86	2 451.48
7. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	0.23205	438.74	101.81	4 389.41	1 018.56
		Накладные расходы				122%	81.50	122%	973.21
		Сметная прибыль				80%	53.44	80%	638.17
		Всего с НР и СП					812.06		6 094.67
8.	**Е52-6-1**	**Устройство осадочного шва из просмоленных досок**	**100 м2**		**0.0892**	**9 125.88**	**814.03**	**41 279.93**	**3 682.17**
8. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	164.72	14.693024	8.010	117.69	95.910	1 409.21
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.010704	75.40	0.81	332.77	3.56
8. 3.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.31	0.027652	4 996.00	138.15	9 510.69	262.99
8. 4.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	233.1	20.79252	6.97	144.92	15.70	326.44
8. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.078	0.0069576	5 160.53	35.90	29 021.56	201.92
8. 6.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	3.15	0.28098	1 340.14	376.55	5 260.33	1 478.05
		Накладные расходы				93%	109.45	93%	1 310.57
		Сметная прибыль				75%	88.27	75%	1 056.91
		Всего с НР и СП					1 011.75		6 049.64
9.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Уголки)**	**т**		**0.042**	**10 994.71**	**461.78**	**53 285.97**	**2 238.01**
9. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	1.7934	10.210	18.31	121.920	218.65
9. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.8925	8.10	7.23	31.05	27.71
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.04326	75.40	3.26	332.77	14.40
9. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00168	9 600.99	16.13	31 198.22	52.41
9. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.042	9 924.92	416.85	45 829.49	1 924.84
		Накладные расходы				130%	23.80	130%	284.25
		Сметная прибыль				85%	15.56	85%	185.85
		Всего с НР и СП					501.15		2 708.11
10.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.02**	**388.13**	**7.76**	**1 174.01**	**23.48**
10. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.1062	10.640	1.13	127.070	13.49
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0002*	*10.060*		*114.250*	*0.02*
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0002	89.99 *10.06*	0.02	399.29 *114.25*	0.08 *0.02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0002	1.70		4.53	
10. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0224	6.82	0.15	16.85	0.38
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0002	75.40	0.02	332.77	0.07
10. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00024	26 200.00	6.29	38 017.24	9.12
10. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00004	3 960.00	0.16	8 412.21	0.34
		Накладные расходы				90%	1.02	90%	12.16
		Сметная прибыль				70%	0.79	70%	9.46
		Всего с НР и СП					9.57		45.10
11.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.02**	**1 055.86**	**21.12**	**8 639.13**	**172.78**
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	1.4212	8.850	12.58	106.040	150.70
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0002*	*13.500*		*120.160*	*0.02*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0002	20.00 *13.50*		159.52 *120.16*	0.03 *0.02*
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0006	75.40	0.05	332.77	0.20
11. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.006	3.00	0.02	6.89	0.04
11. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.054	15.50	0.84	48.02	2.59
11. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000492	15 519.00	7.64	39 050.10	19.21
		Накладные расходы				105%	13.21	105%	158.26
		Сметная прибыль				55%	6.92	55%	82.90
		Всего с НР и СП					41.25		413.93
12.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.108**	**548.62**	**59.25**	**6 268.29**	**676.98**
12. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	6.88284	7.930	54.58	94.960	653.59
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.02484*	*13.500*	*0.34*	*153.320*	*3.81*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.02484	86.40 *13.50*	2.15 *0.34*	492.74 *153.32*	12.24 *3.81*
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31	0.03348	75.40	2.52	332.77	11.14
		Накладные расходы				122%	67.00	122%	802.03
		Сметная прибыль				80%	43.94	80%	525.92
		Всего с НР и СП					170.19		2 004.93
13.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.108**	**7 071.80**	**763.75**	**32 694.45**	**3 531.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.108**	**3 292.40**	**355.58**	**27 842.80**	**3 007.02**
15.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков (Из рифленой стали)**	**т**		**0.072**	**11 059.28**	**796.27**	**38 942.98**	**2 803.89**
15. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	3.41136	8.850	30.19	106.040	361.74
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.04968*	*13.500*	*0.67*	*153.320*	*7.62*
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.69	0.04968	86.40 *13.50*	4.29 *0.67*	492.74 *153.32*	24.48 *7.62*
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.8	0.1296	75.40	9.77	332.77	43.13
15. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00432	6 400.66	27.65	36 124.03	156.06
15. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.00036	8 965.50	3.23	26 553.92	9.56
15. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.072	9 714.42	699.44	27 666.32	1 991.98
15. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.054	401.79	21.70	4 017.73	216.96
		Накладные расходы				122%	37.65	122%	450.62
		Сметная прибыль				80%	24.69	80%	295.49
		Всего с НР и СП					858.61		3 550.00
16.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Уголки)**	**т**		**0.364**	**10 994.71**	**4 002.08**	**53 285.97**	**19 396.09**
16. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	15.5428	10.210	158.69	121.920	1 894.98
16. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	7.735	8.10	62.65	31.05	240.17
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.37492	75.40	28.27	332.77	124.76
16. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.01456	9 600.99	139.79	31 198.22	454.25
16. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.364	9 924.92	3 612.67	45 829.49	16 681.93
		Накладные расходы				130%	206.30	130%	2 463.47
		Сметная прибыль				85%	134.89	85%	1 610.73
		Всего с НР и СП					4 343.26		23 470.30
17.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок**	**т**		**0.016**	**11 088.82**	**177.42**	**58 515.89**	**936.25**
17. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	2.72	10.210	27.77	121.920	331.62
17. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	0.81248	8.10	6.58	31.05	25.23
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.07	0.01712	75.40	1.29	332.77	5.70
17. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.00128	13 520.00	17.31	34 363.18	43.98
17. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.016	7 779.52	124.47	33 107.65	529.72
		Накладные расходы				130%	36.10	130%	431.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				85%	23.60	85%	281.88
		Всего с НР и СП					237.13		1 649.23
18.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0.077**	**10 994.71**	**846.59**	**53 285.97**	**4 103.02**
18. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	3.2879	10.210	33.57	121.920	400.86
18. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.63625	8.10	13.25	31.05	50.81
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.07931	75.40	5.98	332.77	26.39
18. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00308	9 600.99	29.57	31 198.22	96.09
18. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.077	9 924.92	764.22	45 829.49	3 528.87
		Накладные расходы				130%	43.64	130%	521.12
		Сметная прибыль				85%	28.53	85%	340.73
		Всего с НР и СП					918.77		4 964.87
19.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.24**	**388.13**	**93.15**	**1 174.01**	**281.76**
19. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	1.2744	10.640	13.56	127.070	161.94
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0024*	*10.060*	*0.02*	*114.250*	*0.27*
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0024	89.99 *10.06*	0.22 *0.02*	399.29 *114.25*	0.96 *0.27*
19. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0024	1.70		4.53	0.01
19. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.2688	6.82	1.83	16.85	4.53
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0024	75.40	0.18	332.77	0.80
19. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00288	26 200.00	75.46	38 017.24	109.49
19. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00048	3 960.00	1.90	8 412.21	4.04
		Накладные расходы				90%	12.22	90%	145.99
		Сметная прибыль				70%	9.51	70%	113.55
		Всего с НР и СП					114.88		541.30
20.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.24**	**1 055.86**	**253.41**	**8 639.13**	**2 073.39**
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	17.0544	8.850	150.93	106.040	1 808.45
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*120.160*	*0.29*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0024	20.00 *13.50*	0.05 *0.03*	159.52 *120.16*	0.38 *0.29*
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0072	75.40	0.54	332.77	2.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.072	3.00	0.22	6.89	0.50
20. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.648	15.50	10.04	48.02	31.12
20. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.005904	15 519.00	91.62	39 050.10	230.55
		Накладные расходы				105%	158.51	105%	1 899.18
		Сметная прибыль				55%	83.03	55%	994.81
		Всего с НР и СП					494.95		4 967.37
21.	**Е26-01-005-4**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами**	**м3**		**0.54**	**458.93**	**247.82**	**3 202.66**	**1 729.44**
21. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22	11.88	8.380	99.55	100.370	1 192.40
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	0.3726	75.40	28.09	332.77	123.99
21. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.0029	0.001566	13 026.22	20.40	59 286.80	92.84
21. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.00193	0.0010422	12 095.66	12.61	26 099.17	27.20
21. 5.	с101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.0 мм	т	0.0079	0.004266	12 796.52	54.59	36 155.00	154.24
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.00216	2.41	0.01		
21. 7.	с104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3	0.11	0.0594	548.41	32.58	2 336.23	138.77
		Накладные расходы				100%	99.55	100%	1 192.40
		Сметная прибыль				70%	69.69	70%	834.68
		Всего с НР и СП					417.06		3 756.52
22.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**0.5562**	**878.98**	**488.89**	**3 873.12**	**2 154.23**
		Объем: 0.54*1.03							
23.	**Е15-02-036-3**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен**	**100 м2**		**0.07**	**6 145.46**	**430.18**	**56 797.52**	**3 975.83**
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	161.88	11.3316	9.620	109.01	115.050	1 303.70
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.7*	*0.119*	*13.217*	*1.57*	*119.673*	*14.24*
23. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.0098	89.99 *10.06*	0.88 *0.10*	399.29 *114.25*	3.91 *1.12*
23. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.56	0.1092	20.00 *13.50*	2.18 *1.47*	159.52 *120.16*	17.42 *13.12*
23. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000175	5 160.00	0.90	26 516.95	4.64
23. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	7.56	27.69	209.34	196.45	1 485.16
23. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.00091	424.28	0.39	6 398.57	5.82
23. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.84	2.79	2.34	25.57	21.48
23. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	0.2555	411.49	105.14	4 437.14	1 133.69
23. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0007	2.41			
		Накладные расходы				105%	116.11	105%	1 383.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				55%	60.82	55%	724.87
		Всего с НР и СП					607.11		6 084.53
24.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.07**	**498.36**	**34.89**	**3 878.78**	**271.51**
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	1.946	8.530	16.60	102.170	198.82
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09	0.0063	75.40	0.48	332.77	2.10
			(1)						
24. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.00168	10 601.80	17.81	42 020.91	70.60
		Накладные расходы				100%	16.60	100%	198.82
		Сметная прибыль				70%	11.62	70%	139.17
		Всего с НР и СП					63.11		609.50
25.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.07**	**2 429.42**	**170.06**	**10 815.45**	**757.08**
25. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	1.7486	9.180	16.05	109.900	192.17
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.0147*	*12.190*	*0.18*	*117.909*	*1.73*
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.0056	89.99	0.50	399.29	2.24
			(1)			*10.06*	*0.06*	*114.25*	*0.64*
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.0091	20.00	0.18	159.52	1.45
			(1)			*13.50*	*0.12*	*120.16*	*1.09*
25. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.0252	6 066.49	152.88	22 186.26	559.09
25. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.000091	4 900.00	0.45	23 393.36	2.13
		Накладные расходы				105%	17.04	105%	203.60
		Сметная прибыль				55%	8.93	55%	106.65
		Всего с НР и СП					196.03		1 067.32
	Перегородки подвала								
26.	**Е08-02-002-5**	**Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.456**	**8 192.12**	**3 735.61**	**56 390.78**	**25 714.20**
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143.99	65.65944	8.530	560.08	102.170	6 708.42
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.11*	*1.87416*	*13.500*	*25.30*	*153.320*	*287.35*
26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	4.11	1.87416	86.40	161.93	492.74	923.47
			(1)			*13.50*	*25.30*	*153.32*	*287.35*
26. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0010488	6 400.66	6.71	36 124.03	37.89
26. 5.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.007296	769.53	5.61	3 603.59	26.29
26. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.1368	2.41	0.33		
26. 7.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	2.29824	1 105.54	2 540.80	5 836.86	13 414.51
26. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.3	1.0488	438.74	460.15	4 389.41	4 603.61
		Накладные расходы				122%	714.16	122%	8 534.84
		Сметная прибыль				80%	468.30	80%	5 596.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					4 918.08		39 845.66
27.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций (перегородок 12 0мм)**	**т**		**0.265**	**548.62**	**145.39**	**6 268.29**	**1 661.10**
27. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	16.88845	7.930	133.93	94.960	1 603.73
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.06095*	*13.500*	*0.82*	*153.320*	*9.34*
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.06095	86.40 *13.50*	5.27 *0.82*	492.74 *153.32*	30.03 *9.34*
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31	0.08215	75.40	6.19	332.77	27.34
		Накладные расходы				122%	164.40	122%	1 967.95
		Сметная прибыль				80%	107.80	80%	1 290.46
		Всего с НР и СП					417.59		4 919.50
28.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.265**	**7 779.52**	**2 061.57**	**32 533.63**	**8 621.41**
29.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Перегородок)**	**т**		**0.021**	**10 994.71**	**230.89**	**53 285.97**	**1 119.01**
29. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	0.8967	10.210	9.16	121.920	109.33
29. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.44625	8.10	3.61	31.05	13.86
29. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.02163	75.40	1.63	332.77	7.20
29. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00084	9 600.99	8.06	31 198.22	26.21
29. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.021	9 924.92	208.42	45 829.49	962.42
		Накладные расходы				130%	11.91	130%	142.13
		Сметная прибыль				85%	7.79	85%	92.93
		Всего с НР и СП					250.58		1 354.07
30.	**Е26-01-005-4**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами**	**м3**		**0.5**	**458.93**	**229.47**	**3 202.66**	**1 601.33**
30. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22	11	8.380	92.18	100.370	1 104.07
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	0.345	75.40	26.01	332.77	114.81
30. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.0029	0.00145	13 026.22	18.89	59 286.80	85.97
30. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.00193	0.000965	12 095.66	11.67	26 099.17	25.19
30. 5.	с101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.0 мм	т	0.0079	0.00395	12 796.52	50.55	36 155.00	142.81
30. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.002	2.41			
30. 7.	с104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3	0.11	0.055	548.41	30.16	2 336.23	128.49
		Накладные расходы				100%	92.18	100%	1 104.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				70%	64.53	70%	772.85
		Всего с НР и СП					386.18		3 478.25
31.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**0.515**	**878.98**	**452.67**	**3 873.12**	**1 994.66**
		Объем: 0.5*1.03							
32.	**Е26-01-039-1**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**		**0.48**	**148.52**	**71.29**	**1 389.18**	**666.81**
32. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.58	5.0784	9.290	47.18	111.190	564.67
32. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.75	0.36	6.66	2.40	17.50	6.30
32. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.288	75.40	21.72	332.77	95.84
		Накладные расходы				100%	47.18	100%	564.67
		Сметная прибыль				70%	33.03	70%	395.27
		Всего с НР и СП					151.50		1 626.75
33.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**0.4896**	**878.98**	**430.35**	**3 873.12**	**1 896.28**
		Объем: 0.48*1.02							
34.	**Е15-02-036-1**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен**	**100 м2**		**0.063**	**5 549.60**	**349.62**	**49 972.83**	**3 148.29**
34. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	129.95	8.18685	9.180	75.16	109.900	899.73
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.09072*	*13.166*	*1.19*	*119.585*	*10.85*
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.00882	89.99 *10.06*	0.79 *0.09*	399.29 *114.25*	3.52 *1.01*
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.3	0.0819	20.00 *13.50*	1.64 *1.11*	159.52 *120.16*	13.06 *9.84*
34. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.0001575	5 160.00	0.81	26 516.95	4.18
34. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	6.804	27.69	188.40	196.45	1 336.65
34. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.000819	424.28	0.35	6 398.57	5.24
34. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.756	2.79	2.11	25.57	19.33
34. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	0.1953	411.49	80.36	4 437.14	866.57
34. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00063	2.41			
		Накладные расходы				105%	80.17	105%	956.11
		Сметная прибыль				55%	41.99	55%	500.82
		Всего с НР и СП					471.78		4 605.22
35.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.063**	**498.36**	**31.40**	**3 878.78**	**244.36**
35. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	1.7514	8.530	14.94	102.170	178.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09	0.00567	75.40	0.43	332.77	1.89
35. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.001512	10 601.80	16.03	42 020.91	63.54
		Накладные расходы				100%	14.94	100%	178.94
		Сметная прибыль				70%	10.46	70%	125.26
		Всего с НР и СП					56.80		548.56
36.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.063**	**2 429.42**	**153.05**	**10 815.45**	**681.37**
36. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	1.57374	9.180	14.45	109.900	172.95
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.01323*	*12.190*	*0.16*	*117.909*	*1.56*
36. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.00504	89.99 *10.06*	0.45 *0.05*	399.29 *114.25*	2.01 *0.58*
36. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.00819	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	159.52 *120.16*	1.31 *0.98*
36. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.02268	6 066.49	137.59	22 186.26	503.18
36. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.0000819	4 900.00	0.40	23 393.36	1.92
		Накладные расходы				105%	15.34	105%	183.24
		Сметная прибыль				55%	8.04	55%	95.98
		Всего с НР и СП					176.43		960.59
37.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0.094**	**10 994.71**	**1 033.50**	**53 285.97**	**5 008.88**
37. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	4.0138	10.210	40.98	121.920	489.36
37. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.9975	8.10	16.18	31.05	62.02
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.09682	75.40	7.30	332.77	32.22
37. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00376	9 600.99	36.10	31 198.22	117.31
37. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.094	9 924.92	932.94	45 829.49	4 307.97
		Накладные расходы				130%	53.27	130%	636.17
		Сметная прибыль				85%	34.83	85%	415.96
		Всего с НР и СП					1 121.61		6 061.00
38.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.06**	**388.13**	**23.29**	**1 174.01**	**70.44**
38. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.3186	10.640	3.39	127.070	40.48
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*10.060*	*0.01*	*114.250*	*0.07*
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0006	89.99 *10.06*	0.05 *0.01*	399.29 *114.25*	0.24 *0.07*
38. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0006	1.70		4.53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0672	6.82	0.46	16.85	1.13
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0006	75.40	0.05	332.77	0.20
38. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00072	26 200.00	18.86	38 017.24	27.37
38. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00012	3 960.00	0.48	8 412.21	1.01
		Накладные расходы				90%	3.06	90%	36.50
		Сметная прибыль				70%	2.38	70%	28.39
		Всего с НР и СП					28.73		135.32
39.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.06**	**1 055.86**	**63.35**	**8 639.13**	**518.35**
39. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	4.2636	8.850	37.73	106.040	452.11
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.07*
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0006	20.00 *13.50*	0.01 *0.01*	159.52 *120.16*	0.10 *0.07*
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0018	75.40	0.14	332.77	0.60
39. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.018	3.00	0.05	6.89	0.12
39. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.162	15.50	2.51	48.02	7.78
39. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001476	15 519.00	22.91	39 050.10	57.64
		Накладные расходы				105%	39.63	105%	474.79
		Сметная прибыль				55%	20.76	55%	248.70
		Всего с НР и СП					123.73		1 241.84
40.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.001**	**548.62**	**0.55**	**6 268.29**	**6.27**
40. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	0.06373	7.930	0.51	94.960	6.05
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.00023*	*13.500*		*153.320*	*0.04*
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.00023	86.40 *13.50*	0.02	492.74 *153.32*	0.11 *0.04*
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31	0.00031	75.40	0.02	332.77	0.10
		Накладные расходы				122%	0.62	122%	7.43
		Сметная прибыль				80%	0.41	80%	4.87
		Всего с НР и СП					1.58		18.57
41.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.001**	**7 071.80**	**7.07**	**32 694.45**	**32.69**
42.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.001**	**3 292.40**	**3.29**	**27 842.80**	**27.84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	**Е26-01-005-4**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами (Перег ородок)**	**м3**		**3.12**	**458.93**	**1 431.87**	**3 202.66**	**9 992.31**
43. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22	68.64	8.380	575.20	100.370	6 889.40
43. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	2.1528	75.40	162.32	332.77	716.39
43. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.0029	0.009048	13 026.22	117.86	59 286.80	536.43
43. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.00193	0.0060216	12 095.66	72.84	26 099.17	157.16
43. 5.	с101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.0 мм	т	0.0079	0.024648	12 796.52	315.41	36 155.00	891.15
43. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.01248	2.41	0.03		
43. 7.	с104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3	0.11	0.3432	548.41	188.21	2 336.23	801.79
		Накладные расходы				100%	575.20	100%	6 889.40
		Сметная прибыль				70%	402.64	70%	4 822.58
		Всего с НР и СП					2 409.71		21 704.29
44.	**С104-0003**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)**	**м3**		**3.2136**	**878.98**	**2 824.69**	**3 873.12**	**12 446.66**
		Объем: 3.12*1.03							
45.	**Е15-02-036-1**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен**	**100 м2**		**0.39**	**5 549.60**	**2 164.34**	**49 972.83**	**19 489.40**
45. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	129.95	50.6805	9.180	465.25	109.900	5 569.79
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.5616*	*13.166*	*7.39*	*119.585*	*67.16*
45. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.0546	89.99 *10.06*	4.91 *0.55*	399.29 *114.25*	21.80 *6.24*
45. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.3	0.507	20.00 *13.50*	10.14 *6.84*	159.52 *120.16*	80.88 *60.92*
45. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000975	5 160.00	5.03	26 516.95	25.85
45. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	42.12	27.69	1 166.30	196.45	8 274.47
45. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.00507	424.28	2.15	6 398.57	32.44
45. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	4.68	2.79	13.06	25.57	119.67
45. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	1.209	411.49	497.49	4 437.14	5 364.50
45. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0039	2.41	0.01		
		Накладные расходы				105%	496.27	105%	5 918.80
		Сметная прибыль				55%	259.95	55%	3 100.32
		Всего с НР и СП					2 920.56		28 508.52
46.	**Е26-01-048-3**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки**	**100 м2**		**0.39**	**498.36**	**194.36**	**3 878.78**	**1 512.72**
46. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.8	10.842	8.530	92.48	102.170	1 107.73
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09	0.0351	75.40	2.65	332.77	11.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.024	0.00936	10 601.80	99.23	42 020.91	393.32
		Накладные расходы				100%	92.48	100%	1 107.73
		Сметная прибыль				70%	64.74	70%	775.41
		Всего с НР и СП					351.58		3 395.86
47.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.39**	**2 429.42**	**947.47**	**10 815.45**	**4 218.02**
47. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	9.7422	9.180	89.43	109.900	1 070.67
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.0819*	*12.190*	*1.00*	*117.909*	*9.66*
47. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.0312	89.99	2.81	399.29	12.46
			(1)			*10.06*	*0.31*	*114.25*	*3.56*
47. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.0507	20.00	1.01	159.52	8.09
			(1)			*13.50*	*0.68*	*120.16*	*6.09*
47. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.1404	6 066.49	851.74	22 186.26	3 114.95
47. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.000507	4 900.00	2.48	23 393.36	11.86
		Накладные расходы				105%	94.95	105%	1 134.35
		Сметная прибыль				55%	49.74	55%	594.18
		Всего с НР и СП					1 092.16		5 946.55
	Перекрытие на отм. -4.12								
48.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок**	**т**		**0.011**	**11 088.82**	**121.98**	**58 515.89**	**643.67**
48. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	1.87	10.210	19.09	121.920	227.99
48. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	0.55858	8.10	4.52	31.05	17.34
48. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.07	0.01177	75.40	0.89	332.77	3.92
			(1)						
48. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.00088	13 520.00	11.90	34 363.18	30.24
48. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.011	7 779.52	85.57	33 107.65	364.18
		Накладные расходы				130%	24.82	130%	296.39
		Сметная прибыль				85%	16.23	85%	193.79
		Всего с НР и СП					163.02		1 133.85
49.	**Е07-01-044-4**	**Установка монтажных изделий массой более 20 кг**	**т**		**0.56**	**10 775.12**	**6 034.07**	**51 564.40**	**28 876.06**
49. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	31.4	17.584	10.210	179.53	121.920	2 143.84
49. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	20.33	11.3848	8.10	92.22	31.05	353.50
49. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.02	0.5712	75.40	43.07	332.77	190.08
			(1)						
49. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0168	9 600.99	161.30	31 198.22	524.13
49. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.56	9 924.92	5 557.96	45 829.49	25 664.51
		Накладные расходы				130%	233.39	130%	2 786.99
		Сметная прибыль				85%	152.60	85%	1 822.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					6 420.06		33 485.32
50.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.012**	**5 720.93**	**68.65**	**51 960.59**	**623.53**
50. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	1.73568	9.180	15.93	109.900	190.75
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.01728*	*13.166*	*0.23*	*119.585*	*2.07*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.00168	89.99	0.15	399.29	0.67
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.19*
50. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.0156	20.00	0.31	159.52	2.49
			(1)			*13.50*	*0.21*	*120.16*	*1.87*
50. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00003	5 160.00	0.15	26 516.95	0.80
50. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	1.296	27.69	35.89	196.45	254.60
50. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.000024	424.28	0.01	6 398.57	0.15
50. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.144	2.79	0.40	25.57	3.68
50. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.0384	411.49	15.80	4 437.14	170.39
50. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00012	2.41			
		Накладные расходы				105%	16.97	105%	202.46
		Сметная прибыль				55%	8.89	55%	106.05
		Всего с НР и СП					94.51		932.04
51.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.012**	**3 966.04**	**47.59**	**18 061.49**	**216.74**
51. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	0.55368	9.180	5.08	109.900	60.85
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.00372*	*12.168*	*0.05*	*117.872*	*0.44*
51. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.00144	89.99	0.13	399.29	0.57
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.16*
51. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.00228	20.00	0.05	159.52	0.36
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.27*
51. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.00696	6 066.49	42.22	22 186.26	154.42
51. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0000228	4 900.00	0.11	23 393.36	0.53
		Накладные расходы				105%	5.39	105%	64.35
		Сметная прибыль				55%	2.82	55%	33.71
		Всего с НР и СП					55.80		314.80
52.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**2**	**349.33**	**698.66**	**1 830.92**	**3 661.84**
52. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.9*	*11.436*	*10.29*	*116.614*	*104.95*
52. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.54	89.99	48.59	399.29	215.62
			(1)			*10.06*	*5.43*	*114.25*	*61.70*
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.36	20.00	7.20	159.52	57.43
			(1)			*13.50*	*4.86*	*120.16*	*43.26*
52. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	2.2	275.15	605.33	1 336.02	2 939.24
52. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	4.4	8.530	37.53	102.170	449.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				123%	58.82	123%	682.04
		Сметная прибыль				75%	35.87	75%	415.88
		Всего с НР и СП					793.34		4 759.75
53.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.26**	**1 302.00**	**338.52**	**14 214.61**	**3 695.80**
53. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	10.2726	7.930	81.46	94.960	975.49
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.3302*	*13.500*	*4.46*	*120.160*	*39.68*
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.3302	20.00	6.60	159.52	52.67
			(1)			*13.50*	*4.46*	*120.16*	*39.68*
53. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	2.3582	0.50	1.18	1.36	3.21
53. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.91	2.41	2.19		
53. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.5304	465.84	247.08	5 023.44	2 664.43
		Накладные расходы				123%	105.68	123%	1 248.66
		Сметная прибыль				75%	64.44	75%	761.38
		Всего с НР и СП					508.64		5 705.84
54.	**Е06-01-041-7**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**100 м3**		**0.01685**	**107 536.42**	**1 811.99**	**776 975.10**	**13 092.03**
54. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1675.6	28.23386	8.620	243.38	103.460	2 921.08
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*0.7688655*	*13.480*	*10.36*	*153.089*	*117.70*
54. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	44.27	0.7459495	86.40	64.45	492.74	367.56
			(1)			*13.50*	*10.07*	*153.32*	*114.37*
54. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.09	0.0183665	111.99	2.06	553.18	10.16
			(1)			*13.50*	*0.25*	*153.32*	*2.82*
54. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0045495	89.99	0.41	399.29	1.82
			(1)			*10.06*	*0.05*	*114.25*	*0.52*
54. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	199.92	3.368652	8.10	27.29	31.05	104.60
54. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	84.49	1.4236565	0.50	0.71	1.36	1.94
54. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3.8	0.06403	3.27	0.21	12.20	0.78
54. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.62	0.027297	75.40	2.06	332.77	9.08
			(1)						
54. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.076	0.0012806	2 791.33	3.57	11 326.15	14.50
54. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.2	0.00337	6 066.49	20.44	22 186.26	74.77
54. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.24	0.004044	13 520.00	54.67	34 363.18	138.96
54. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.048	0.0008088	5 160.53	4.17	29 021.56	23.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.91	0.0321835	1 078.11	34.70	4 256.39	136.99
54. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.48	0.075488	1 166.12	88.03	5 090.88	384.30
54. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	152.8	2.57468	61.30	157.83	241.12	620.81
54. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.214	0.0036059	2.41	0.01		
54. 18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	1.710275	647.85	1 108.00	4 842.04	8 281.22
		Накладные расходы				105%	266.43	105%	3 190.72
		Сметная прибыль				65%	164.93	65%	1 975.21
		Всего с НР и СП					2 243.35		18 257.96
55.	**Е06-01-041-9**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**	**100 м3**		**0.00802**	**89 359.02**	**716.66**	**656 670.07**	**5 266.49**
55. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	968.78	7.7696156	8.620	66.97	103.460	803.84
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*40.44*	*0.3243288*	*13.477*	*4.37*	*153.059*	*49.64*
55. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	39.03	0.3130206	86.40	27.04	492.74	154.24
			(1)			*13.50*	*4.23*	*153.32*	*47.99*
55. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.14	0.0091428	111.99	1.02	553.18	5.06
			(1)			*13.50*	*0.12*	*153.32*	*1.40*
55. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0021654	89.99	0.19	399.29	0.86
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.25*
55. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	99.96	0.8016792	8.10	6.49	31.05	24.89
55. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	48.79	0.3912958	0.50	0.20	1.36	0.53
55. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.9	0.015238	3.27	0.05	12.20	0.19
55. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.29	0.0103458	75.40	0.78	332.77	3.44
			(1)						
55. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.038	0.0003048	2 791.33	0.85	11 326.15	3.45
55. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.000802	6 066.49	4.87	22 186.26	17.79
55. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.12	0.0009624	13 520.00	13.01	34 363.18	33.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.0001925	5 160.53	0.99	29 021.56	5.59
55. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.96	0.0076992	1 078.11	8.30	4 256.39	32.77
55. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.24	0.0179648	1 166.12	20.95	5 090.88	91.46
55. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	76.4	0.612728	61.30	37.56	241.12	147.74
55. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.11	0.0008822	2.41			
55. 18.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.81403	647.85	527.37	4 842.04	3 941.57
		Накладные расходы				105%	74.91	105%	896.15
		Сметная прибыль				65%	46.37	65%	554.76
		Всего с НР и СП					837.94		6 717.41
56.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.017**	**7 779.52**	**132.25**	**32 533.63**	**553.07**
57.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.017**	**2 191.82**	**37.26**	**26 569.30**	**451.68**
58.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.04**	**7 779.52**	**311.18**	**32 533.63**	**1 301.35**
59.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.04**	**2 191.82**	**87.67**	**26 569.30**	**1 062.77**
60.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.049**	**7 015.46**	**343.76**	**30 441.82**	**1 491.65**
61.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.049**	**1 255.84**	**61.54**	**17 880.90**	**876.16**
62.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**0.014**	**6 401.84**	**89.63**	**34 140.65**	**477.97**
63.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.014**	**1 183.05**	**16.56**	**17 381.40**	**243.34**
64.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.079**	**7 779.52**	**614.58**	**33 779.10**	**2 668.55**
65.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.079**	**988.91**	**78.12**	**13 995.90**	**1 105.68**
66.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.012**	**7 779.52**	**93.35**	**33 779.10**	**405.35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.012**	**988.91**	**11.87**	**13 995.90**	**167.95**
68.	**Е46-03-010-3**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2(В ж/б плитах)**	**100 отверстий**		**0.17**	**6 290.90**	**1 069.45**	**27 903.82**	**4 743.65**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
68. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	121.704	20.68968	9.510	196.76	113.760	2 353.66
68. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*33.627*	*5.71659*	*10.060*	*57.51*	*114.250*	*653.12*
68. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	33.627	5.71659	90.00 *10.06*	514.49 *57.51*	409.98 *114.25*	2 343.69 *653.12*
68. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	67.254	11.43318	31.33	358.20	4.05	46.30
		Накладные расходы				110%	279.70	110%	3 307.46
		Сметная прибыль				70%	177.99	70%	2 104.75
		Всего с НР и СП					1 527.14		10 155.85
69.	**Е46-03-017-1**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.5**	**652.19**	**326.10**	**6 151.64**	**3 075.82**
69. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	55.16	27.58	8.080	222.85	96.760	2 668.64
69. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.44	0.22	1.70	0.37	4.53	1.00
69. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.24	0.12	75.40	9.05	332.77	39.93
69. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.00055	2 791.33	1.54	11 326.15	6.23
69. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00475	6 066.49	28.82	22 186.26	105.38
69. 6.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0005	0.00025	13 026.22	3.26	42 143.30	10.54
69. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0015	5 160.53	7.74	29 021.56	43.53
69. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.045	1 166.12	52.48	4 457.01	200.57
69. 9.	с204-9001	Арматура	т	0.07	0.035				
69. 10.	с401-9001	Бетон	м3	1.04	0.52				
69. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.0032	0.0016	2.41			
		Накладные расходы				110%	245.14	110%	2 935.50
		Сметная прибыль				70%	156.00	70%	1 868.05
		Всего с НР и СП					727.23		7 879.37
70.	**Е46-03-001-12**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	**100 отверстий**		**0.6**	**4 383.18**	**2 629.91**	**11 419.74**	**6 851.85**
70. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.4	15.84	9.620	152.38	115.050	1 822.39
70. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.7*	*14.82*	*11.600*	*171.91*	*131.740*	*1 952.39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70. 3.	х33-0210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч	24.7	14.82	34.55	512.03	185.21	2 744.81
			(1)			*11.60*	*171.91*	*131.74*	*1 952.39*
70. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	1.08	75.40	81.43	332.77	359.39
			(1)						
70. 5.	с101-1908	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм	шт.	2.02	1.212	1 550.00	1 878.60	1 588.49	1 925.25
70. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.78	2.268	2.41	5.47		
		Накладные расходы				110%	356.72	110%	4 152.26
		Сметная прибыль				70%	227.00	70%	2 642.35
		Всего с НР и СП					3 213.63		13 646.45
71.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.8**	**349.33**	**279.46**	**1 830.92**	**1 464.73**
71. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.36*	*11.436*	*4.12*	*116.614*	*41.98*
71. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.216	89.99	19.44	399.29	86.25
			(1)			*10.06*	*2.17*	*114.25*	*24.68*
71. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.144	20.00	2.88	159.52	22.97
			(1)			*13.50*	*1.94*	*120.16*	*17.30*
71. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	0.88	275.15	242.13	1 336.02	1 175.70
71. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	1.76	8.530	15.01	102.170	179.82
		Накладные расходы				123%	23.53	123%	272.81
		Сметная прибыль				75%	14.35	75%	166.35
		Всего с НР и СП					317.34		1 903.89
72.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.05**	**1 302.00**	**65.10**	**14 214.61**	**710.73**
72. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	1.9755	7.930	15.67	94.960	187.59
72. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.0635*	*13.500*	*0.86*	*120.160*	*7.63*
72. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.0635	20.00	1.27	159.52	10.13
			(1)			*13.50*	*0.86*	*120.16*	*7.63*
72. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.4535	0.50	0.23	1.36	0.62
72. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.175	2.41	0.42		
72. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.102	465.84	47.52	5 023.44	512.39
		Накладные расходы				123%	20.33	123%	240.12
		Сметная прибыль				75%	12.40	75%	146.42
		Всего с НР и СП					97.83		1 097.27
	Перекрытие на отм. -0.8								
73.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок**	**т**		**0.009**	**11 088.82**	**99.80**	**58 515.89**	**526.64**
73. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	1.53	10.210	15.62	121.920	186.54
73. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	0.45702	8.10	3.70	31.05	14.19
73. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.07	0.00963	75.40	0.73	332.77	3.20
			(1)						
73. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.00072	13 520.00	9.73	34 363.18	24.74
73. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.009	7 779.52	70.02	33 107.65	297.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				130%	20.31	130%	242.50
		Сметная прибыль				85%	13.28	85%	158.56
		Всего с НР и СП					133.38		927.70
74.	**Е15-02-036-2**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков**	**100 м2**		**0.046**	**5 720.93**	**263.16**	**51 960.59**	**2 390.19**
74. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	144.64	6.65344	9.180	61.08	109.900	731.21
74. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*0.06624*	*13.166*	*0.87*	*119.585*	*7.92*
74. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.00644	89.99	0.58	399.29	2.57
			(1)			*10.06*	*0.06*	*114.25*	*0.74*
74. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	0.0598	20.00	1.20	159.52	9.54
			(1)			*13.50*	*0.81*	*120.16*	*7.19*
74. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000115	5 160.00	0.59	26 516.95	3.05
74. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	4.968	27.69	137.56	196.45	975.96
74. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.000092	424.28	0.04	6 398.57	0.59
74. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.552	2.79	1.54	25.57	14.11
74. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.1472	411.49	60.57	4 437.14	653.15
74. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00046	2.41			
		Накладные расходы				105%	65.05	105%	776.09
		Сметная прибыль				55%	34.07	55%	406.52
		Всего с НР и СП					362.28		3 572.80
75.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.046**	**3 966.04**	**182.44**	**18 061.49**	**830.83**
75. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	46.14	2.12244	9.180	19.48	109.900	233.26
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31*	*0.01426*	*12.168*	*0.17*	*117.872*	*1.68*
75. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.12	0.00552	89.99	0.50	399.29	2.20
			(1)			*10.06*	*0.06*	*114.25*	*0.63*
75. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.19	0.00874	20.00	0.17	159.52	1.39
			(1)			*13.50*	*0.12*	*120.16*	*1.05*
75. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.02668	6 066.49	161.85	22 186.26	591.93
75. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0000874	4 900.00	0.43	23 393.36	2.04
		Накладные расходы				105%	20.63	105%	246.69
		Сметная прибыль				55%	10.81	55%	129.22
		Всего с НР и СП					213.88		1 206.73
76.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**2**	**349.33**	**698.66**	**1 830.92**	**3 661.84**
76. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.9*	*11.436*	*10.29*	*116.614*	*104.95*
76. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.54	89.99	48.59	399.29	215.62
			(1)			*10.06*	*5.43*	*114.25*	*61.70*
76. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.36	20.00	7.20	159.52	57.43
			(1)			*13.50*	*4.86*	*120.16*	*43.26*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	2.2	275.15	605.33	1 336.02	2 939.24
76. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	4.4	8.530	37.53	102.170	449.55
		Накладные расходы				123%	58.82	123%	682.04
		Сметная прибыль				75%	35.87	75%	415.88
		Всего с НР и СП					793.34		4 759.75
77.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.26**	**1 302.00**	**338.52**	**14 214.61**	**3 695.80**
77. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	10.2726	7.930	81.46	94.960	975.49
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.3302*	*13.500*	*4.46*	*120.160*	*39.68*
77. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.3302	20.00	6.60	159.52	52.67
			(1)			*13.50*	*4.46*	*120.16*	*39.68*
77. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	2.3582	0.50	1.18	1.36	3.21
77. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.91	2.41	2.19		
77. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.5304	465.84	247.08	5 023.44	2 664.43
		Накладные расходы				123%	105.68	123%	1 248.66
		Сметная прибыль				75%	64.44	75%	761.38
		Всего с НР и СП					508.64		5 705.84
78.	**Е06-01-041-9**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**	**100 м3**		**0.00622**	**89 359.02**	**555.81**	**656 670.07**	**4 084.49**
78. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	968.78	6.0258116	8.620	51.94	103.460	623.43
78. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*40.44*	*0.2515368*	*13.477*	*3.39*	*153.059*	*38.50*
78. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	39.03	0.2427666	86.40	20.98	492.74	119.62
			(1)			*13.50*	*3.28*	*153.32*	*37.22*
78. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.14	0.0070908	111.99	0.79	553.18	3.92
			(1)			*13.50*	*0.10*	*153.32*	*1.09*
78. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0016794	89.99	0.15	399.29	0.67
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.19*
78. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	99.96	0.6217512	8.10	5.04	31.05	19.31
78. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	48.79	0.3034738	0.50	0.15	1.36	0.41
78. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.9	0.011818	3.27	0.04	12.20	0.14
78. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.29	0.0080238	75.40	0.60	332.77	2.67
			(1)						
78. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.038	0.0002364	2 791.33	0.66	11 326.15	2.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.000622	6 066.49	3.77	22 186.26	13.80
78. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.12	0.0007464	13 520.00	10.09	34 363.18	25.65
78. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.0001493	5 160.53	0.77	29 021.56	4.33
78. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.96	0.0059712	1 078.11	6.44	4 256.39	25.42
78. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.24	0.0139328	1 166.12	16.25	5 090.88	70.93
78. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	76.4	0.475208	61.30	29.13	241.12	114.58
78. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.11	0.0006842	2.41			
78. 18.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.63133	647.85	409.01	4 842.04	3 056.93
		Накладные расходы				105%	58.10	105%	695.03
		Сметная прибыль				65%	35.96	65%	430.25
		Всего с НР и СП					649.87		5 209.77
79.	**Е06-01-041-7**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**100 м3**		**0.00502**	**107 536.42**	**539.83**	**776 975.10**	**3 900.42**
79. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1675.6	8.411512	8.620	72.51	103.460	870.26
79. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*0.2290626*	*13.480*	*3.09*	*153.089*	*35.07*
79. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	44.27	0.2222354	86.40	19.20	492.74	109.50
			(1)			*13.50*	*3.00*	*153.32*	*34.07*
79. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.09	0.0054718	111.99	0.61	553.18	3.03
			(1)			*13.50*	*0.07*	*153.32*	*0.84*
79. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0013554	89.99	0.12	399.29	0.54
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.15*
79. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	199.92	1.0035984	8.10	8.13	31.05	31.16
79. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	84.49	0.4241398	0.50	0.21	1.36	0.58
79. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3.8	0.019076	3.27	0.06	12.20	0.23
79. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.62	0.0081324	75.40	0.61	332.77	2.71
			(1)						
79. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.076	0.0003815	2 791.33	1.06	11 326.15	4.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.2	0.001004	6 066.49	6.09	22 186.26	22.28
79. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.24	0.0012048	13 520.00	16.29	34 363.18	41.40
79. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.048	0.000241	5 160.53	1.24	29 021.56	6.99
79. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.91	0.0095882	1 078.11	10.34	4 256.39	40.81
79. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.48	0.0224896	1 166.12	26.23	5 090.88	114.49
79. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	152.8	0.767056	61.30	47.02	241.12	184.95
79. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.214	0.0010743	2.41			
79. 18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.50953	647.85	330.10	4 842.04	2 467.16
		Накладные расходы				105%	79.38	105%	950.60
		Сметная прибыль				65%	49.14	65%	588.46
		Всего с НР и СП					668.35		5 439.48
80.	**Е06-01-041-10**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**100 м3**		**0.01806**	**103 194.65**	**1 863.70**	**728 130.60**	**13 150.04**
80. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1227.2	22.163232	8.620	191.05	103.460	2 293.01
80. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.49*	*0.8215494*	*13.480*	*11.07*	*153.088*	*125.77*
80. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	43.91	0.7930146	86.40	68.52	492.74	390.75
			(1)			*13.50*	*10.71*	*153.32*	*121.58*
80. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.31	0.0236586	111.99	2.65	553.18	13.09
			(1)			*13.50*	*0.32*	*153.32*	*3.63*
80. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0048762	89.99	0.44	399.29	1.95
			(1)			*10.06*	*0.05*	*114.25*	*0.56*
80. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	199.92	3.6105552	8.10	29.25	31.05	112.11
80. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	61.88	1.1175528	0.50	0.56	1.36	1.52
80. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.75	0.031605	3.27	0.10	12.20	0.39
80. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.74	0.0314244	75.40	2.37	332.77	10.46
			(1)						
80. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.09	0.0016254	2 791.33	4.54	11 326.15	18.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.2	0.003612	6 066.49	21.91	22 186.26	80.14
80. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.24	0.0043344	13 520.00	58.60	34 363.18	148.94
80. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.048	0.0008669	5 160.53	4.47	29 021.56	25.16
80. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.1	0.019866	1 078.11	21.42	4 256.39	84.56
80. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	3.37	0.0608622	1 166.12	70.97	5 090.88	309.84
80. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	180	3.2508	61.30	199.27	241.12	783.83
80. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.252	0.0045511	2.41	0.01		
80. 18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	1.83309	647.85	1 187.57	4 842.04	8 875.90
		Накладные расходы				105%	212.23	105%	2 539.72
		Сметная прибыль				65%	131.38	65%	1 572.21
		Всего с НР и СП					2 207.30		17 261.97
81.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.024**	**7 779.52**	**186.71**	**32 533.63**	**780.81**
82.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.024**	**2 191.82**	**52.60**	**26 569.30**	**637.66**
83.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.053**	**7 779.52**	**412.31**	**32 533.63**	**1 724.28**
84.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.053**	**2 191.82**	**116.17**	**26 569.30**	**1 408.17**
85.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.064**	**7 015.46**	**448.99**	**30 441.82**	**1 948.28**
86.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.064**	**1 255.84**	**80.37**	**17 880.90**	**1 144.38**
87.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**0.021**	**6 401.84**	**134.44**	**34 140.65**	**716.95**
88.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.021**	**1 183.05**	**24.84**	**17 381.40**	**365.01**
89.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.098**	**7 779.52**	**762.39**	**33 779.10**	**3 310.35**
90.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.098**	**988.91**	**96.91**	**13 995.90**	**1 371.60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.97**	**349.33**	**338.85**	**1 830.92**	**1 775.99**
91. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.4365*	*11.436*	*4.99*	*116.614*	*50.90*
91. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.2619	89.99	23.57	399.29	104.57
			(1)			*10.06*	*2.63*	*114.25*	*29.92*
91. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.1746	20.00	3.49	159.52	27.85
			(1)			*13.50*	*2.36*	*120.16*	*20.98*
91. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	1.067	275.15	293.59	1 336.02	1 425.53
91. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	2.134	8.530	18.20	102.170	218.03
		Накладные расходы				123%	28.52	123%	330.78
		Сметная прибыль				75%	17.39	75%	201.70
		Всего с НР и СП					384.77		2 308.47
92.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.06**	**1 302.00**	**78.12**	**14 214.61**	**852.88**
92. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	2.3706	7.930	18.80	94.960	225.11
92. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.0762*	*13.500*	*1.03*	*120.160*	*9.16*
92. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.0762	20.00	1.52	159.52	12.16
			(1)			*13.50*	*1.03*	*120.16*	*9.16*
92. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	0.5442	0.50	0.27	1.36	0.74
92. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.21	2.41	0.51		
92. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.1224	465.84	57.02	5 023.44	614.87
		Накладные расходы				123%	24.39	123%	288.15
		Сметная прибыль				75%	14.87	75%	175.70
		Всего с НР и СП					117.38		1 316.73
93.	**Е46-03-010-3**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2**	**100 отверстий**		**0.22**	**6 290.90**	**1 384.00**	**27 903.82**	**6 138.84**
		Объем: 18+4							
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1							
93. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	121.704	26.77488	9.510	254.63	113.760	3 045.91
93. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*33.627*	*7.39794*	*10.060*	*74.42*	*114.250*	*845.21*
93. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	33.627	7.39794	90.00	665.81	409.98	3 033.01
			(1)			*10.06*	*74.42*	*114.25*	*845.21*
93. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	67.254	14.79588	31.33	463.55	4.05	59.92
		Накладные расходы				110%	361.96	110%	4 280.23
		Сметная прибыль				70%	230.34	70%	2 723.78
		Всего с НР и СП					1 976.29		13 142.86
94.	**Е46-03-017-1**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.8**	**652.19**	**521.75**	**6 151.64**	**4 921.31**
94. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	55.16	44.128	8.080	356.55	96.760	4 269.83
94. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.44	0.352	1.70	0.60	4.53	1.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.24	0.192	75.40	14.48	332.77	63.89
			(1)						
94. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.00088	2 791.33	2.46	11 326.15	9.97
94. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0076	6 066.49	46.11	22 186.26	168.62
94. 6.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0005	0.0004	13 026.22	5.21	42 143.30	16.86
94. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0024	5 160.53	12.39	29 021.56	69.65
94. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.072	1 166.12	83.96	4 457.01	320.90
94. 9.	с204-9001	Арматура	т	0.07	0.056				
94. 10.	с401-9001	Бетон	м3	1.04	0.832				
94. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.0032	0.00256	2.41	0.01		
		Накладные расходы				110%	392.21	110%	4 696.81
		Сметная прибыль				70%	249.59	70%	2 988.88
		Всего с НР и СП					1 163.54		12 607.00
	Лестницы								
95.	**Е07-05-014-6**	**Установка маршей-площадок массой более 1 т**	**100 шт.**		**0.01**	**14 937.71**	**149.38**	**113 609.33**	**1 136.09**
95. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	458.15	4.5815	9.290	42.56	111.190	509.42
95. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*107.53*	*1.0753*	*13.500*	*14.52*	*153.320*	*164.86*
95. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	107.53	1.0753	86.40	92.91	492.74	529.84
			(1)			*13.50*	*14.52*	*153.32*	*164.86*
95. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	35.7	0.357	8.10	2.89	31.05	11.08
95. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.76	0.0076	75.40	0.57	332.77	2.53
			(1)						
95. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0003	9 600.99	2.88	31 198.22	9.36
95. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.66	0.0166	438.74	7.28	4 389.41	72.86
95. 8.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.003	0.00003	9 365.32	0.28	33 180.42	1.00
		Накладные расходы				155%	88.47	155%	1 045.13
		Сметная прибыль				100%	57.08	100%	674.28
		Всего с НР и СП					294.93		2 855.50
96.	**С448-2021-103**	**Лестничные марши ЛМП 57.11.15-5 /бетон В 25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/**	**шт.**		**1**	**2 631.38**	**2 631.38**	**12 854.70**	**12 854.70**
97.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.02**	**1 048.11**	**20.96**	**7 416.08**	**148.32**
97. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	17.61	0.3522	8.740	3.08	104.750	36.89
97. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.08*	*0.1816*	*13.500*	*2.45*	*153.320*	*27.84*
97. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.08	0.1816	86.40	15.69	492.74	89.48
			(1)			*13.50*	*2.45*	*153.32*	*27.84*
97. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	4 389.41	21.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				155%	8.57	155%	100.33
		Сметная прибыль				100%	5.53	100%	64.73
		Всего с НР и СП					35.06		313.38
98.	**С442-5001-231**	**Перемычки брусковые ЗПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/**	**шт.**		**1**	**73.74**	**73.74**	**661.39**	**661.39**
99.	**С442-5001-222**	**Перемычки брусковые 2ПБ-16-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/**	**шт.**		**1**	**34.52**	**34.52**	**290.24**	**290.24**
100.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.21**	**1 435.07**	**301.36**	**15 629.99**	**3 282.30**
100. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	27.2391	9.070	247.06	108.610	2 958.44
100. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.1239*	*13.500*	*1.67*	*153.320*	*19.00*
100. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.1239	111.99	13.88	553.18	68.54
			(1)			*13.50*	*1.67*	*153.32*	*19.00*
100. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.819	5.13	4.20	13.57	11.11
100. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1848	75.40	13.93	332.77	61.50
			(1)						
100. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.0525	396.03	20.79	3 402.71	178.64
100. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.042	2.41	0.10		
100. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.0021	532.53	1.12	1 360.46	2.86
100. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0504	5.64	0.28	24.03	1.21
		Накладные расходы				155%	385.53	155%	4 615.03
		Сметная прибыль				100%	248.73	100%	2 977.44
		Всего с НР и СП					935.62		10 874.77
101.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**6**	**109.76**	**658.56**	**492.17**	**2 953.02**
102.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вк ладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими доп олнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)**	**м3**		**0.648**	**2 037.61**	**1 320.37**	**10 009.63**	**6 486.24**
		Объем: 0.081*8							
103.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0013**	**64 988.39**	**84.48**	**449 459.40**	**584.30**
103. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.465426	8.740	4.07	104.750	48.75
103. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.02678*	*13.455*	*0.36*	*152.808*	*4.09*
103. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.02444	86.40	2.11	492.74	12.04
			(1)			*13.50*	*0.33*	*153.32*	*3.75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001989	111.99	0.22	553.18	1.10
			(1)			*13.50*	*0.03*	*153.32*	*0.30*
103. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000351	89.99	0.03	399.29	0.14
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.04*
103. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.023673	1.90	0.04	7.57	0.18
103. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00104	3.27		12.20	0.01
103. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.002951	75.40	0.22	332.77	0.98
			(1)						
103. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000338	2 791.33	0.09	11 326.15	0.38
103. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.000065	11 461.18	0.74	40 669.75	2.64
103. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000559	5 160.53	0.29	29 021.56	1.62
103. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000091	1 019.63	0.09	4 747.58	0.43
103. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.001118	1 166.12	1.30	5 090.88	5.69
103. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.052	61.30	3.19	241.12	12.54
103. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0001001	2.41			
103. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.1326	543.50	72.07	3 753.97	497.78
		Накладные расходы				105%	4.65	105%	55.48
		Сметная прибыль				65%	2.88	65%	34.35
		Всего с НР и СП					92.01		674.13
104.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.003**	**7 071.80**	**21.22**	**32 694.45**	**98.08**
105.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.003**	**3 292.40**	**9.88**	**27 842.80**	**83.53**
106.	**Е07-05-016-3**	**Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	**100 м**		**0.043**	**28 354.02**	**1 219.22**	**135 228.71**	**5 814.83**
106. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	62.81	2.70083	9.400	25.39	112.480	303.79
106. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.41*	*0.01763*	*13.500*	*0.24*	*120.160*	*2.12*
106. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.41	0.01763	20.00	0.35	159.52	2.81
			(1)			*13.50*	*0.24*	*120.16*	*2.12*
106. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.8	0.2494	8.10	2.02	31.05	7.74
106. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.41	0.10363	75.40	7.81	332.77	34.48
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106. 6.	с101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.00645	232.67	1.50	6 171.86	39.81
106. 7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.00086	9 600.99	8.26	31 198.22	26.83
106. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.0043	2.41	0.01		
106. 9.	с101-0825	Поручень поливинилхлоридный	м	102	4.386	13.48	59.12	57.42	251.84
106. 10.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.08987	12 404.11	1 114.76	57 277.41	5 147.52
		Накладные расходы				155%	39.73	155%	474.16
		Сметная прибыль				100%	25.63	100%	305.91
		Всего с НР и СП					1 284.58		6 594.90
107.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.04**	**1 055.86**	**42.23**	**8 639.13**	**345.57**
107. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	2.8424	8.850	25.16	106.040	301.41
107. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0004*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.05*
107. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0004	20.00	0.01	159.52	0.06
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.05*
107. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0012	75.40	0.09	332.77	0.40
			(1)						
107. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.012	3.00	0.04	6.89	0.08
107. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.108	15.50	1.67	48.02	5.19
107. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000984	15 519.00	15.27	39 050.10	38.43
		Накладные расходы				105%	26.43	105%	316.53
		Сметная прибыль				55%	13.84	55%	165.80
		Всего с НР и СП					82.50		827.91
108.	**Е06-01-041-8**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм**	**100 м3**		**0.0028**	**98 701.89**	**276.37**	**721 021.77**	**2 018.86**
108. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1368.8	3.83264	8.620	33.04	103.460	396.52
108. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.8*	*0.11984*	*13.478*	*1.62*	*153.074*	*18.34*
108. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	41.53	0.116284	86.40	10.05	492.74	57.30
			(1)			*13.50*	*1.57*	*153.32*	*17.83*
108. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1	0.0028	111.99	0.31	553.18	1.55
			(1)			*13.50*	*0.04*	*153.32*	*0.43*
108. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000756	89.99	0.07	399.29	0.30
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.09*
108. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	149.94	0.419832	8.10	3.40	31.05	13.04
108. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	69.02	0.193256	0.50	0.10	1.36	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.85	0.00798	3.27	0.03	12.20	0.10
108. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.36	0.003808	75.40	0.29	332.77	1.27
108. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.057	0.0001596	2 791.33	0.45	11 326.15	1.81
108. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.133	0.0003724	6 066.49	2.26	22 186.26	8.26
108. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.18	0.000504	13 520.00	6.81	34 363.18	17.32
108. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.032	0.0000896	5 160.53	0.46	29 021.56	2.60
108. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.44	0.004032	1 078.11	4.35	4 256.39	17.16
108. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	3.36	0.009408	1 166.12	10.97	5 090.88	47.89
108. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	114.6	0.32088	61.30	19.67	241.12	77.37
108. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.16	0.000448	2.41			
108. 18.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.2842	647.85	184.12	4 842.04	1 376.11
		Накладные расходы				105%	36.39	105%	435.60
		Сметная прибыль				65%	22.53	65%	269.66
		Всего с НР и СП					335.29		2 724.12
109.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.017**	**7 779.52**	**132.25**	**32 533.63**	**553.07**
110.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.017**	**2 191.82**	**37.26**	**26 569.30**	**451.68**
111.	**С204-0004**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм**	**т**		**0.004**	**7 015.46**	**28.06**	**30 441.82**	**121.77**
112.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.004**	**1 183.05**	**4.73**	**17 381.40**	**69.53**
113.	**С204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм**	**т**		**0.002**	**7 313.88**	**14.63**	**34 812.10**	**69.62**
114.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.002**	**1 425.10**	**2.85**	**20 421.80**	**40.84**
115.	**С204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	**т**		**0.008**	**7 155.27**	**57.24**	**34 812.10**	**278.50**
116.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.008**	**1 255.84**	**10.05**	**17 880.90**	**143.05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**		**7.5**	**644.88**	**4 836.57**	**4 269.81**	**32 023.55**
117. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	53.1	8.300	440.73	99.510	5 283.98
117. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*2.7*	*13.500*	*36.45*	*153.320*	*413.96*
117. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	2.7	86.40	233.28	492.74	1 330.40
			(1)			*13.50*	*36.45*	*153.32*	*413.96*
117. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.01725	6 400.66	110.41	36 124.03	623.14
117. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	3.45	2.41	8.31		
117. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	3	1 105.54	3 316.62	5 836.86	17 510.58
117. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	1.6575	438.74	727.21	4 389.41	7 275.45
		Накладные расходы				122%	582.16	122%	6 951.49
		Сметная прибыль				80%	381.74	80%	4 558.35
		Всего с НР и СП					5 800.47		43 533.39
	Витражи								
118.	**Е09-04-010-3**	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	**100 м2**		**0.195**	**4 139.53**	**807.21**	**43 212.12**	**8 426.36**
118. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	322.73	62.93235	9.910	623.66	118.490	7 456.85
118. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.4*	*3.783*	*13.500*	*51.07*	*124.262*	*470.08*
118. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	2.4	0.468	96.89	45.34	534.84	250.31
			(1)			*13.50*	*6.32*	*153.32*	*71.75*
118. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	17	3.315	20.00	66.30	159.52	528.81
			(1)			*13.50*	*44.75*	*120.16*	*398.33*
118. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.66	1.1037	19.20	21.19	3.74	4.13
118. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.55	0.10725	75.40	8.09	332.77	35.69
			(1)						
118. 7.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000195	75 827.80	1.48		
118. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000059	6 066.49	0.04	22 186.26	0.13
118. 9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0003783	5 322.46	2.01	33 352.80	12.62
118. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001	0.000195	11 461.18	2.23	40 669.75	7.93
118. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000002	5 160.53	0.01	29 021.56	0.06
118. 12.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.005	0.000975	34 592.73	33.73	118 874.11	115.90
118. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000605	26 200.00	1.58	38 017.24	2.30
118. 14.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000117	2 200.00	0.26	49 384.46	5.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118. 15.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0036465	49.63	0.18	211.42	0.77
118. 16.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00057	0.0001112	9 924.92	1.10	45 829.49	5.09
		Накладные расходы				90%	607.26	90%	7 134.24
		Сметная прибыль				85%	573.52	85%	6 737.89
		Всего с НР и СП					1 987.99		22 298.49
119.	**С206-3250-33**	**Витражи рамно-линейные раздельные неоткрываемые площадью до 5 м2**	**м2**		**19.5**	**1 825.43**	**35 595.89**	**7 776.33**	**151 638.44**
120.	**С206-1330**	**Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава (Сл ивы и нащельники)**	**т**		**0.047**	**47 759.15**	**2 244.68**	**203 453.98**	**9 562.34**
		Объем: 0.016+0.031							
121.	**Е15-05-021-2**	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2**	**100 м2**		**0.351**	**2 538.23**	**890.92**	**19 468.68**	**6 833.51**
121. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	154.81	54.33831	8.530	463.51	102.170	5 551.75
121. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.73*	*0.25623*	*13.500*	*3.46*	*153.320*	*39.29*
121. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.73	0.25623	86.40	22.14	492.74	126.25
			(1)			*13.50*	*3.46*	*153.32*	*39.29*
121. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.99	0.34749	75.40	26.20	332.77	115.63
121. 5.	с101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	7.41	2.60091	73.69	191.66	137.04	356.43
121. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.351	3.52	1.24	8.11	2.85
121. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	26.4	9.2664	12.20	113.05	61.41	569.05
121. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0702	3.00	0.21	6.89	0.48
121. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	9.84	3.45384	20.00	69.08	30.82	106.45
121. 10.	с113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	1.52	0.53352	7.20	3.84	8.65	4.61
		Накладные расходы				105%	490.32	105%	5 870.59
		Сметная прибыль				55%	256.83	55%	3 075.07
		Всего с НР и СП					1 638.07		15 779.17
122.	**С101-1965**	**Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм**	**м2**		**35.1**	**128.74**	**4 518.77**	**192.72**	**6 764.47**
123.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок(Метизы)**	**т**		**0.164**	**11 088.82**	**1 818.57**	**58 515.89**	**9 596.61**
123. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	27.88	10.210	284.65	121.920	3 399.13
123. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	8.32792	8.10	67.46	31.05	258.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.07	0.17548	75.40	13.23	332.77	58.39
123. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.01312	13 520.00	177.38	34 363.18	450.84
123. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.164	7 779.52	1 275.84	33 107.65	5 429.65
		Накладные расходы				130%	370.05	130%	4 418.87
		Сметная прибыль				85%	241.95	85%	2 889.26
		Всего с НР и СП					2 430.57		16 904.74
124.	**С104-0002**	**Вата минеральная**	**м3**		**0.3**	**225.79**	**67.74**	**484.62**	**145.39**
125.	**Е10-01-010-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**		**0.1**	**1 964.48**	**196.45**	**9 769.27**	**976.93**
125. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	22.5	2.25	8.380	18.86	100.370	225.83
125. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.23	0.023	19.20	0.44	3.74	0.09
125. 3.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.33	0.033	5.09	0.17	19.18	0.63
125. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.36	0.036	75.40	2.71	332.77	11.98
125. 5.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.00031	6 400.66	1.98	36 124.03	11.20
125. 6.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.000258	1 652.17	0.43	7 038.24	1.82
125. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0075	0.00075	11 461.18	8.60	40 669.75	30.50
125. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.145	6.97	1.01	15.70	2.28
125. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000301	16 540.00	4.98	19 378.69	5.83
125. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0003	5 160.53	1.55	29 021.56	8.71
125. 11.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1.06	0.106	1 469.11	155.73	6 396.82	678.06
		Накладные расходы				118%	22.25	118%	266.48
		Сметная прибыль				63%	11.88	63%	142.27
		Всего с НР и СП					230.59		1 385.68
126.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.09**	**388.13**	**34.93**	**1 174.01**	**105.66**
126. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.4779	10.640	5.08	127.070	60.73
126. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0009*	*10.060*	*0.01*	*114.250*	*0.10*
126. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0009	89.99 *10.06*	0.08 *0.01*	399.29 *114.25*	0.36 *0.10*
126. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0009	1.70		4.53	
126. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.1008	6.82	0.69	16.85	1.70
126. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0009	75.40	0.07	332.77	0.30
126. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00108	26 200.00	28.30	38 017.24	41.06
126. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00018	3 960.00	0.71	8 412.21	1.51
		Накладные расходы				90%	4.58	90%	54.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				70%	3.56	70%	42.58
		Всего с НР и СП					43.07		202.99
127.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (За 2 раза)**	**100 м2**		**0.18**	**803.74**	**144.67**	**1 368.94**	**246.41**
		Объем: 9*2							
127. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.83	0.6894	9.070	6.25	108.610	74.88
127. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0018*	*10.060*	*0.02*	*114.250*	*0.21*
127. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0018	89.99	0.16	399.29	0.72
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.21*
127. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0018	1.70		4.53	0.01
127. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.65	0.117	6.82	0.80	16.85	1.97
127. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0018	75.40	0.14	332.77	0.60
			(1)						
127. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000252	2 200.23	0.55	27 574.32	6.95
127. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00342	39 990.60	136.77	47 160.25	161.29
		Накладные расходы				90%	5.64	90%	67.58
		Сметная прибыль				70%	4.39	70%	52.56
		Всего с НР и СП					154.70		366.55
	Навес в осях А-С								
128.	**Е09-03-039-2**	**Монтаж опорных конструкций навеса**	**т**		**2.346**	**688.11**	**1 614.31**	**6 266.13**	**14 700.34**
		Объем: 1.448+0.898							
128. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	49.49	116.10354	9.070	1 053.06	108.610	12 610.01
128. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.25806*	*13.500*	*3.48*	*153.320*	*39.57*
128. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.25806	111.99	28.90	553.18	142.75
			(1)			*13.50*	*3.48*	*153.32*	*39.57*
128. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	2.09	4.90314	6.90	33.83	19.39	95.07
128. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.32	5.44272	1.20	6.53	2.92	15.89
128. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	5.68	13.32528	12.31	164.03	59.74	796.05
128. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.41	0.96186	6.70	6.44	34.78	33.45
128. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.16	0.37536	75.40	28.30	332.77	124.91
			(1)						
128. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0002346	75 827.80	17.79		
128. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	4.5747	6.64	30.38	16.96	77.59
128. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000704	6 066.49	0.43	22 186.26	1.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.004551 2	5 322.46	24.22	33 352.80	151.80
128. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.009384	13 521.39	126.88	34 363.18	322.46
128. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.002	0.004692	11 461.18	53.78	40 669.75	190.82
128. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000023 5	5 160.53	0.12	29 021.56	0.68
128. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.002416 4	1 522.51	3.68	7 057.63	17.05
128. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000727 3	26 200.00	19.05	38 017.24	27.65
128. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.001407 6	2 200.00	3.10	49 384.46	69.51
128. 19.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.043870 2	49.63	2.18	211.42	9.28
128. 20.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	1.38414	8.38	11.60	9.97	13.80
		Накладные расходы				90%	950.89	90%	11 384.62
		Сметная прибыль				85%	898.06	85%	10 752.14
		Всего с НР и СП					3 463.26		36 837.11
129.	**С201-0778**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной е диницы до 0.1 т(Балки)**	**т**		**1.49144**	**13 360.00**	**19 925.64**	**61 691.37**	**92 008.98**
		Объем: 1.448*1.03							
130.	**С201-0763**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с прео бладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя ма сса сборочной единицы до 0.1 т(ОП-1)**	**т**		**0.92494**	**11 330.01**	**10 479.58**	**67 281.64**	**62 231.48**
		Объем: 0.898*1.03							
131.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**1.06**	**388.13**	**411.42**	**1 174.01**	**1 244.45**
131. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	5.6286	10.640	59.89	127.070	715.23
131. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0106*	*10.060*	*0.11*	*114.250*	*1.21*
131. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0106	89.99 *10.06*	0.95 *0.11*	399.29 *114.25*	4.23 *1.21*
131. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0106	1.70	0.02	4.53	0.05
131. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	1.1872	6.82	8.10	16.85	20.00
131. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0106	75.40	0.80	332.77	3.53
131. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.01272	26 200.00	333.26	38 017.24	483.58
131. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00212	3 960.00	8.40	8 412.21	17.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				90%	54.00	90%	644.80
		Сметная прибыль				70%	42.00	70%	501.51
		Всего с НР и СП					507.42		2 390.75
132.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (За 2 раза)**	**100 м2**		**2.12**	**803.74**	**1 703.94**	**1 368.94**	**2 902.16**
		Объем: 106*2							
132. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.83	8.1196	9.070	73.64	108.610	881.87
132. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0212*	*10.060*	*0.21*	*114.250*	*2.42*
132. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0212	89.99	1.91	399.29	8.46
			(1)			*10.06*	*0.21*	*114.25*	*2.42*
132. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0212	1.70	0.04	4.53	0.10
132. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.65	1.378	6.82	9.40	16.85	23.22
132. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0212	75.40	1.60	332.77	7.05
			(1)						
132. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.002968	2 200.23	6.53	27 574.32	81.84
132. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.04028	39 990.60	1 610.82	47 160.25	1 899.61
		Накладные расходы				90%	66.47	90%	795.86
		Сметная прибыль				70%	51.70	70%	619.00
		Всего с НР и СП					1 822.10		4 317.02
133.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.03**	**7 258.49**	**217.75**	**59 638.50**	**1 789.15**
133. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	207.06	6.2118	9.290	57.71	111.190	690.69
133. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.11*	*0.7833*	*13.500*	*10.57*	*153.320*	*120.10*
133. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	26.11	0.7833	86.40	67.68	492.74	385.96
			(1)			*13.50*	*10.57*	*153.32*	*120.10*
133. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.17	0.4551	8.10	3.69	31.05	14.13
133. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8	0.024	75.40	1.81	332.77	7.99
			(1)						
133. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0009	9 600.99	8.64	31 198.22	28.08
133. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00198	9 924.92	19.65	45 829.49	90.74
133. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.1284	438.74	56.33	4 389.41	563.60
133. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00024	9 365.32	2.25	33 180.42	7.96
		Накладные расходы				155%	105.83	155%	1 256.72
		Сметная прибыль				100%	68.28	100%	810.79
		Всего с НР и СП					391.86		3 856.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134.	**Е07-05-011-6**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2**	**100 шт.**		**0.05**	**11 784.93**	**589.25**	**95 073.50**	**4 753.67**
134. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	313.88	15.694	9.510	149.25	113.760	1 785.35
134. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.41*	*2.2705*	*13.500*	*30.65*	*153.320*	*348.11*
134. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	45.41	2.2705	86.40	196.17	492.74	1 118.77
			(1)			*13.50*	*30.65*	*153.32*	*348.11*
134. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	28.12	1.406	8.10	11.39	31.05	43.66
134. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.22	0.111	75.40	8.37	332.77	36.94
			(1)						
134. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.05	0.0025	9 600.99	24.00	31 198.22	78.00
134. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.106	0.0053	9 924.92	52.60	45 829.49	242.90
134. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	6.53	0.3265	438.74	143.25	4 389.41	1 433.14
134. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.009	0.00045	9 365.32	4.21	33 180.42	14.93
		Накладные расходы				155%	278.85	155%	3 306.86
		Сметная прибыль				100%	179.90	100%	2 133.46
		Всего с НР и СП					1 048.00		10 193.99
135.	**С445-3120-155**	**Доборные элементы ПТ 75.240.14-3 /бетон В 15 (М200), объем 0 ,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (П15д-5)**	**шт.**		**3**	**381.68**	**1 145.04**	**2 464.90**	**7 394.70**
136.	**С445-3120-125**	**Плиты ПТ 300.240.14-3 /бетон В 15 (М200), объем 1,00 м3, рас ход ар-ры 46,5 кг/ (П16-15)**	**шт.**		**5**	**1 500.58**	**7 502.90**	**9 859.61**	**49 298.05**
137.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.316**	**1 166.63**	**368.66**	**10 628.21**	**3 358.51**
137. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.61304*	*11.266*	*6.91*	*127.945*	*78.44*
137. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.21488	86.40	18.57	492.74	105.88
			(1)			*13.50*	*2.90*	*153.32*	*32.95*
137. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.39816	89.99	35.83	399.29	158.98
			(1)			*10.06*	*4.01*	*114.25*	*45.49*
137. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.74576	22.40	16.71	70.94	52.90
137. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	1.3904	6.01	8.36	20.60	28.64
137. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	1.2166	2.41	2.93		
137. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	0.48348	438.74	212.12	4 389.41	2 122.19
137. 8.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	8.60152	8.620	74.15	103.460	889.91
		Накладные расходы				120%	97.27	120%	1 162.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				65%	52.69	65%	629.43
		Всего с НР и СП					518.62		5 149.96
138.	**Е12-01-017-2**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017- 01(Добавляется на толщ. 5мм)** **Объем: 31.6*5**	**100 м2**		**1.58**	**56.04**	**88.54**	**564.09**	**891.27**
138. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0474*	*11.207*	*0.53*	*127.273*	*6.03*
138. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.0158	86.40	1.37	492.74	7.79
			(1)			*13.50*	*0.21*	*153.32*	*2.42*
138. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.0316	89.99	2.84	399.29	12.62
			(1)			*10.06*	*0.32*	*114.25*	*3.61*
138. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	0.16116	438.74	70.71	4 389.41	707.40
138. 5.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	1.58	8.620	13.62	103.460	163.47
		Накладные расходы				120%	16.98	120%	203.40
		Сметная прибыль				65%	9.20	65%	110.18
		Всего с НР и СП					114.72		1 204.85
139.	**Е12-01-001-2**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонныхматериалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	**100 м2**		**0.38**	**9 614.17**	**3 653.38**	**24 631.25**	**9 359.88**
139. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.26	10.3588	9.400	97.37	112.480	1 165.16
139. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.25*	*0.475*	*13.142*	*6.24*	*149.257*	*70.90*
139. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	1.01	0.3838	86.40	33.16	492.74	189.11
			(1)			*13.50*	*5.18*	*153.32*	*58.84*
139. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.0418	111.99	4.68	553.18	23.12
			(1)			*13.50*	*0.56*	*153.32*	*6.41*
139. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.0494	89.99	4.45	399.29	19.72
			(1)			*10.06*	*0.50*	*114.25*	*5.64*
139. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.26	3.1388	30.00	94.16	125.48	393.86
139. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.0722	75.40	5.44	332.77	24.03
			(1)						
139. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.012	0.38456	4 996.00	1 921.26	9 510.69	3 657.43
139. 9.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.399	71.68	28.60	1 646.65	657.01
139. 10.	с101-0862	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	341	129.58	11.30	1 464.25	24.93	3 230.43
		Накладные расходы				120%	124.33	120%	1 483.27
		Сметная прибыль				65%	67.35	65%	803.44
		Всего с НР и СП					3 845.06		11 646.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.12**	**3 269.45**	**392.33**	**23 262.30**	**2 791.48**
140. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	6.3408	8.740	55.42	104.750	664.20
140. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*2.1036*	*13.500*	*28.40*	*153.320*	*322.52*
140. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.3156	111.99	35.34	553.18	174.58
			(1)			*13.50*	*4.26*	*153.32*	*48.39*
140. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	1.788	96.89	173.24	534.84	956.29
			(1)			*13.50*	*24.14*	*153.32*	*274.14*
140. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.474	75.40	35.74	332.77	157.73
			(1)						
140. 6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0492	597.85	29.41	4 199.02	206.59
140. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.144	438.74	63.18	4 389.41	632.08
		Накладные расходы				155%	129.92	155%	1 529.42
		Сметная прибыль				100%	83.82	100%	986.72
		Всего с НР и СП					606.07		5 307.62
141.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.04**	**4 654.19**	**186.17**	**33 019.56**	**1 320.78**
141. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	2.966	8.740	25.92	104.750	310.69
141. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*0.972*	*13.500*	*13.12*	*153.320*	*149.03*
141. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.1568	111.99	17.56	553.18	86.74
			(1)			*13.50*	*2.12*	*153.32*	*24.04*
141. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	0.8152	96.89	78.98	534.84	436.00
			(1)			*13.50*	*11.01*	*153.32*	*124.99*
141. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.2356	75.40	17.76	332.77	78.40
			(1)						
141. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.066	438.74	28.96	4 389.41	289.70
141. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0284	597.85	16.98	4 199.02	119.25
		Накладные расходы				155%	60.51	155%	712.57
		Сметная прибыль				100%	39.04	100%	459.72
		Всего с НР и СП					285.72		2 493.07
142.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.05**	**7 036.78**	**351.84**	**49 705.17**	**2 485.26**
142. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	5.2005	8.970	46.65	107.330	558.17
142. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*1.8575*	*13.500*	*25.08*	*153.320*	*284.79*
142. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.3625	111.99	40.60	553.18	200.53
			(1)			*13.50*	*4.89*	*153.32*	*55.58*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	1.495	96.89	144.85	534.84	799.59
			(1)			*13.50*	*20.18*	*153.32*	*229.21*
142. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.5435	75.40	40.98	332.77	180.86
			(1)						
142. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.1475	438.74	64.71	4 389.41	647.44
142. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0235	597.85	14.05	4 199.02	98.68
		Накладные расходы				155%	111.18	155%	1 306.59
		Сметная прибыль				100%	71.73	100%	842.96
		Всего с НР и СП					534.75		4 634.81
143.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**4**	**101.22**	**404.88**	**1 116.33**	**4 465.32**
144.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**12**	**125.32**	**1 503.84**	**806.75**	**9 681.00**
145.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**5**	**324.15**	**1 620.75**	**2 121.89**	**10 609.45**
146.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0012**	**64 988.39**	**77.99**	**449 459.40**	**539.35**
146. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.429624	8.740	3.75	104.750	45.00
146. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.02472*	*13.455*	*0.33*	*152.808*	*3.78*
146. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.02256	86.40	1.95	492.74	11.12
			(1)			*13.50*	*0.30*	*153.32*	*3.46*
146. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001836	111.99	0.21	553.18	1.02
			(1)			*13.50*	*0.02*	*153.32*	*0.28*
146. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000324	89.99	0.03	399.29	0.13
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.04*
146. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.021852	1.90	0.04	7.57	0.17
146. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00096	3.27		12.20	0.01
146. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.002724	75.40	0.21	332.77	0.91
			(1)						
146. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000312	2 791.33	0.09	11 326.15	0.35
146. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00006	11 461.18	0.69	40 669.75	2.44
146. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000516	5 160.53	0.27	29 021.56	1.50
146. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000084	1 019.63	0.09	4 747.58	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.001032	1 166.12	1.20	5 090.88	5.25
146. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.048	61.30	2.94	241.12	11.57
146. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0000924	2.41			
146. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.1224	543.50	66.52	3 753.97	459.49
		Накладные расходы				105%	4.28	105%	51.22
		Сметная прибыль				65%	2.65	65%	31.71
		Всего с НР и СП					84.93		622.28
147.	**Е08-02-003-3**	**Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.75**	**654.23**	**490.67**	**4 422.68**	**3 317.01**
147. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.93	5.9475	9.400	55.91	112.480	668.97
147. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.42*	*0.315*	*13.500*	*4.25*	*153.320*	*48.30*
147. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.42	0.315	86.40	27.22	492.74	155.21
			(1)			*13.50*	*4.25*	*153.32*	*48.30*
147. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.075	2.41	0.18		
147. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.404	0.303	1 105.54	334.98	5 836.86	1 768.57
147. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.22	0.165	438.74	72.39	4 389.41	724.25
		Накладные расходы				122%	73.40	122%	875.07
		Сметная прибыль				80%	48.13	80%	573.82
		Всего с НР и СП					612.19		4 765.90
148.	**Е08-02-003-1**	**Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**0.75**	**758.88**	**569.16**	**4 841.59**	**3 631.19**
148. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.8	6.6	9.400	62.04	112.480	742.37
148. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.42*	*0.315*	*13.500*	*4.25*	*153.320*	*48.30*
148. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.42	0.315	86.40	27.22	492.74	155.21
			(1)			*13.50*	*4.25*	*153.32*	*48.30*
148. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0375	75.40	2.83	332.77	12.48
148. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.075	2.41	0.18		
148. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.404	0.303	1 105.54	334.98	5 836.86	1 768.57
148. 7.	с204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	0.01	0.0075	9 269.95	69.52	30 441.82	228.31
148. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.22	0.165	438.74	72.39	4 389.41	724.25
		Накладные расходы				122%	80.87	122%	964.62
		Сметная прибыль				80%	53.03	80%	632.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					703.07		5 228.34
149.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**5.4**	**633.43**	**3 420.50**	**4 184.37**	**22 595.62**
149. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	30.564	8.740	267.13	104.750	3 201.58
149. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*2.16*	*13.500*	*29.16*	*153.320*	*331.17*
149. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	2.16	86.40	186.62	492.74	1 064.32
			(1)			*13.50*	*29.16*	*153.32*	*331.17*
149. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.0027	769.53	2.08	3 603.59	9.73
149. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	2.376	2.41	5.73		
149. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	2.16	1 105.54	2 387.97	5 836.86	12 607.62
149. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	1.3014	438.74	570.98	4 389.41	5 712.38
		Накладные расходы				122%	361.47	122%	4 309.96
		Сметная прибыль				80%	237.03	80%	2 826.20
		Всего с НР и СП					4 019.01		29 731.78
150.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.195**	**1 435.07**	**279.84**	**15 629.99**	**3 047.85**
150. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	25.29345	9.070	229.41	108.610	2 747.12
150. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.11505*	*13.500*	*1.55*	*153.320*	*17.64*
150. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.11505	111.99	12.88	553.18	63.64
			(1)			*13.50*	*1.55*	*153.32*	*17.64*
150. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.7605	5.13	3.90	13.57	10.32
150. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1716	75.40	12.94	332.77	57.10
			(1)						
150. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.04875	396.03	19.31	3 402.71	165.88
150. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.039	2.41	0.09		
150. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00195	532.53	1.04	1 360.46	2.65
150. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0468	5.64	0.26	24.03	1.12
		Накладные расходы				155%	357.99	155%	4 285.38
		Сметная прибыль				100%	230.96	100%	2 764.76
		Всего с НР и СП					868.79		10 097.99
151.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**9**	**109.76**	**987.84**	**492.17**	**4 429.53**
152.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вк ладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими доп олнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)**	**м3**		**0.324**	**2 037.61**	**660.19**	**10 009.63**	**3 243.12**
		Объем: 0.081*4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.028**	**3 230.19**	**90.45**	**27 228.49**	**762.40**
153. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	4.87956	8.970	43.77	107.330	523.72
153. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*0.05852*	*11.706*	*0.69*	*117.078*	*6.85*
153. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	0.03052	89.99	2.75	399.29	12.19
			(1)			*10.06*	*0.31*	*114.25*	*3.49*
153. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.028	20.00	0.56	159.52	4.47
			(1)			*13.50*	*0.38*	*120.16*	*3.36*
153. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	1.57528	0.50	0.79	1.36	2.14
153. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	0.896	1.50	1.34	4.64	4.16
153. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.00616	75.40	0.46	332.77	2.05
			(1)						
153. 8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.08568	90.81	7.78	84.29	7.22
153. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	0.056	5.64	0.32	24.03	1.35
153. 10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	0.1638	2.41	0.39		
153. 11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	0.05712	565.16	32.28	3 590.76	205.10
		Накладные расходы				123%	54.69	123%	652.60
		Сметная прибыль				75%	33.35	75%	397.93
		Всего с НР и СП					178.48		1 812.93
154.	**Е11-01-017-4**	**Добавляется на толщ. 40мм**	**100 м2**		**0.224**	**449.87**	**100.77**	**3 722.54**	**833.85**
		Объем: 2.8*8							
154. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	17.44	3.90656	8.970	35.04	107.330	419.29
154. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.0112*	*13.500*	*0.15*	*120.160*	*1.35*
154. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0112	20.00	0.22	159.52	1.79
			(1)			*13.50*	*0.15*	*120.16*	*1.35*
154. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	8.41	1.88384	0.50	0.94	1.36	2.56
154. 5.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0.51	0.11424	565.16	64.56	3 590.76	410.21
		Накладные расходы				123%	43.28	123%	517.39
		Сметная прибыль				75%	26.39	75%	315.48
		Всего с НР и СП					170.45		1 666.72
155.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.37**	**2 313.84**	**856.12**	**23 729.78**	**8 780.02**
155. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	43.3492	9.910	429.59	118.490	5 136.45
155. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*1.0286*	*10.060*	*10.35*	*114.250*	*117.52*
155. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.4625	3.28	1.52	12.02	5.56
155. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	1.0286	21.20	21.81	145.12	149.27
			(1)			*10.06*	*10.35*	*114.25*	*117.52*
155. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.9435	427.02	402.89	3 697.66	3 488.74
155. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.1295	2.41	0.31		
		Накладные расходы				105%	461.94	105%	5 516.67
		Сметная прибыль				55%	241.97	55%	2 889.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					1 560.02		17 186.37
156.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.37**	**2 347.13**	**868.44**	**3 356.97**	**1 242.08**
156. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	2.4938	9.290	23.17	111.190	277.29
156. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0592	1.70	0.10	4.53	0.27
156. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0185	75.40	1.39	332.77	6.16
			(1)						
156. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.01406	60 012.37	843.77	68 162.87	958.37
		Накладные расходы				105%	24.33	105%	291.15
		Сметная прибыль				55%	12.74	55%	152.51
		Всего с НР и СП					905.51		1 685.74
157.	**Е07-01-021-1**	**Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов вздании до 5 т массой до 0,7 т**	**100 шт.**		**0.03**	**4 033.26**	**121.00**	**28 576.99**	**857.31**
157. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	96.75	2.9025	8.740	25.37	104.750	304.04
157. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.84*	*1.0752*	*13.500*	*14.52*	*153.320*	*164.85*
157. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	35.84	1.0752	86.40	92.90	492.74	529.79
			(1)			*13.50*	*14.52*	*153.32*	*164.85*
157. 4.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.23	0.0069	396.03	2.73	3 402.71	23.48
		Накладные расходы				130%	51.86	130%	609.56
		Сметная прибыль				85%	33.91	85%	398.56
		Всего с НР и СП					206.76		1 865.42
158.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.01**	**1 048.11**	**10.48**	**7 416.08**	**74.16**
158. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	17.61	0.1761	8.740	1.54	104.750	18.45
158. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.08*	*0.0908*	*13.500*	*1.23*	*153.320*	*13.92*
158. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	9.08	0.0908	86.40	7.85	492.74	44.74
			(1)			*13.50*	*1.23*	*153.32*	*13.92*
158. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0025	438.74	1.10	4 389.41	10.97
		Накладные расходы				155%	4.29	155%	50.17
		Сметная прибыль				100%	2.77	100%	32.37
		Всего с НР и СП					17.54		156.70
159.	**С442-5011-116**	**Перемычки плитные 5ПП23-10 /бетон В15 М (200), объем 0,166 м3, расход ар-ры 5,68 кг/**	**шт.**		**2**	**219.66**	**439.32**	**1 021.18**	**2 042.36**
160.	**С442-5001-231**	**Перемычки брусковые 3ПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/**	**шт.**		**1**	**73.74**	**73.74**	**661.39**	**661.39**
161.	**С442-5011-120**	**Перемычки плитные ИП-44-12 /бетон В15 М (200), объем 0,238 м3, расход ар-ры 36,0 кг/**	**шт.**		**1**	**445.60**	**445.60**	**2 373.93**	**2 373.93**
162.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.03**	**7 258.49**	**217.75**	**59 638.50**	**1 789.15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	207.06	6.2118	9.290	57.71	111.190	690.69
162. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.11*	*0.7833*	*13.500*	*10.57*	*153.320*	*120.10*
162. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	26.11	0.7833	86.40	67.68	492.74	385.96
			(1)			*13.50*	*10.57*	*153.32*	*120.10*
162. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.17	0.4551	8.10	3.69	31.05	14.13
162. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8	0.024	75.40	1.81	332.77	7.99
			(1)						
162. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0009	9 600.99	8.64	31 198.22	28.08
162. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00198	9 924.92	19.65	45 829.49	90.74
162. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.1284	438.74	56.33	4 389.41	563.60
162. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00024	9 365.32	2.25	33 180.42	7.96
		Накладные расходы				155%	105.83	155%	1 256.72
		Сметная прибыль				100%	68.28	100%	810.79
		Всего с НР и СП					391.86		3 856.66
163.	**С444-2141-201**	**Плиты плоские П21-18 /бетон В15 (М200), объем 0,514 м3, расход ар-ры 11,25 кг/**	**шт.**		**3**	**617.34**	**1 852.02**	**3 600.29**	**10 800.87**
164.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.137**	**1 166.63**	**159.83**	**10 628.21**	**1 456.06**
164. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.26578*	*11.266*	*2.99*	*127.945*	*34.01*
164. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.09316	86.40	8.05	492.74	45.90
			(1)			*13.50*	*1.26*	*153.32*	*14.28*
164. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.17262	89.99	15.53	399.29	68.93
			(1)			*10.06*	*1.74*	*114.25*	*19.72*
164. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.32332	22.40	7.24	70.94	22.94
164. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	0.6028	6.01	3.62	20.60	12.42
164. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.52745	2.41	1.27		
164. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	0.20961	438.74	91.96	4 389.41	920.06
164. 8.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	3.72914	8.620	32.15	103.460	385.82
		Накладные расходы				120%	42.17	120%	503.80
		Сметная прибыль				65%	22.84	65%	272.89
		Всего с НР и СП					224.84		2 232.75
165.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 15мм**	**100 м2**		**2.055**	**56.04**	**115.15**	**564.09**	**1 159.21**
		Объем: 13.7*15							
165. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.06165*	*11.207*	*0.69*	*127.273*	*7.85*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.02055	86.40	1.78	492.74	10.13
			(1)			*13.50*	*0.28*	*153.32*	*3.15*
165. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.0411	89.99	3.70	399.29	16.41
			(1)			*10.06*	*0.41*	*114.25*	*4.70*
165. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	0.20961	438.74	91.96	4 389.41	920.06
165. 5.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	2.055	8.620	17.71	103.460	212.61
		Накладные расходы				120%	22.08	120%	264.55
		Сметная прибыль				65%	11.96	65%	143.30
		Всего с НР и СП					149.19		1 567.06
166.	**Е12-01-001-2**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонныхматериалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	**100 м2**		**0.18**	**9 614.17**	**1 730.55**	**24 631.25**	**4 433.63**
166. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.26	4.9068	9.400	46.12	112.480	551.92
166. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.25*	*0.225*	*13.142*	*2.96*	*149.257*	*33.58*
166. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	1.01	0.1818	86.40	15.71	492.74	89.58
			(1)			*13.50*	*2.45*	*153.32*	*27.87*
166. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.0198	111.99	2.22	553.18	10.95
			(1)			*13.50*	*0.27*	*153.32*	*3.04*
166. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.0234	89.99	2.11	399.29	9.34
			(1)			*10.06*	*0.24*	*114.25*	*2.67*
166. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.26	1.4868	30.00	44.60	125.48	186.56
166. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.0342	75.40	2.58	332.77	11.38
			(1)						
166. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.012	0.18216	4 996.00	910.07	9 510.69	1 732.47
166. 9.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.189	71.68	13.55	1 646.65	311.22
166. 10.	с101-0862	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	341	61.38	11.30	693.59	24.93	1 530.20
		Накладные расходы				120%	58.90	120%	702.60
		Сметная прибыль				65%	31.90	65%	380.58
		Всего с НР и СП					1 821.35		5 516.81
	Крыльцо №2 с приямком								
167.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.08**	**3 269.45**	**261.56**	**23 262.30**	**1 860.98**
167. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	4.2272	8.740	36.95	104.750	442.80
167. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*1.4024*	*13.500*	*18.93*	*153.320*	*215.02*
167. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.2104	111.99	23.56	553.18	116.39
			(1)			*13.50*	*2.84*	*153.32*	*32.26*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	1.192	96.89	115.49	534.84	637.53
			(1)			*13.50*	*16.09*	*153.32*	*182.76*
167. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.316	75.40	23.83	332.77	105.16
			(1)						
167. 6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0328	597.85	19.61	4 199.02	137.73
167. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.096	438.74	42.12	4 389.41	421.38
		Накладные расходы				155%	86.61	155%	1 019.62
		Сметная прибыль				100%	55.88	100%	657.82
		Всего с НР и СП					404.05		3 538.42
168.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.05**	**4 654.19**	**232.71**	**33 019.56**	**1 650.98**
168. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	3.7075	8.740	32.40	104.750	388.36
168. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*1.215*	*13.500*	*16.40*	*153.320*	*186.28*
168. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.196	111.99	21.95	553.18	108.42
			(1)			*13.50*	*2.65*	*153.32*	*30.05*
168. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	1.019	96.89	98.73	534.84	545.00
			(1)			*13.50*	*13.76*	*153.32*	*156.23*
168. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.2945	75.40	22.21	332.77	98.00
			(1)						
168. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.0825	438.74	36.20	4 389.41	362.13
168. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0355	597.85	21.22	4 199.02	149.07
		Накладные расходы				155%	75.64	155%	890.69
		Сметная прибыль				100%	48.80	100%	574.64
		Всего с НР и СП					357.15		3 116.31
169.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.12**	**7 036.78**	**844.41**	**49 705.17**	**5 964.62**
169. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	12.4812	8.970	111.96	107.330	1 339.61
169. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*4.458*	*13.500*	*60.18*	*153.320*	*683.50*
169. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.87	111.99	97.43	553.18	481.27
			(1)			*13.50*	*11.75*	*153.32*	*133.39*
169. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	3.588	96.89	347.64	534.84	1 919.01
			(1)			*13.50*	*48.44*	*153.32*	*550.11*
169. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	1.3044	75.40	98.35	332.77	434.07
			(1)						
169. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.354	438.74	155.31	4 389.41	1 553.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0564	597.85	33.72	4 199.02	236.82
		Накладные расходы				155%	266.82	155%	3 135.82
		Сметная прибыль				100%	172.14	100%	2 023.11
		Всего с НР и СП					1 283.37		11 123.55
170.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**5**	**101.22**	**506.10**	**1 116.33**	**5 581.65**
171.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**5**	**125.32**	**626.60**	**806.75**	**4 033.75**
172.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**12**	**324.15**	**3 889.80**	**2 121.89**	**25 462.68**
173.	**С403-1001-105**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3**	**шт.**		**3**	**80.74**	**242.22**	**559.89**	**1 679.67**
174.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (местные заделки)**	**100 м3**		**0.0012**	**64 988.39**	**77.99**	**449 459.40**	**539.35**
174. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.429624	8.740	3.75	104.750	45.00
174. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.02472*	*13.455*	*0.33*	*152.808*	*3.78*
174. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.02256	86.40	1.95	492.74	11.12
			(1)			*13.50*	*0.30*	*153.32*	*3.46*
174. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001836	111.99	0.21	553.18	1.02
			(1)			*13.50*	*0.02*	*153.32*	*0.28*
174. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000324	89.99	0.03	399.29	0.13
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.04*
174. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.021852	1.90	0.04	7.57	0.17
174. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00096	3.27		12.20	0.01
174. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.002724	75.40	0.21	332.77	0.91
			(1)						
174. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000312	2 791.33	0.09	11 326.15	0.35
174. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00006	11 461.18	0.69	40 669.75	2.44
174. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000516	5 160.53	0.27	29 021.56	1.50
174. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000084	1 019.63	0.09	4 747.58	0.40
174. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.001032	1 166.12	1.20	5 090.88	5.25
174. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.048	61.30	2.94	241.12	11.57
174. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0000924	2.41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.1224	543.50	66.52	3 753.97	459.49
		Накладные расходы				105%	4.28	105%	51.22
		Сметная прибыль				65%	2.65	65%	31.71
		Всего с НР и СП					84.93		622.28
175.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.235**	**1 549.21**	**364.06**	**5 538.89**	**1 301.64**
175. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	4.982	9.510	47.38	113.760	566.75
175. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.45825	30.00	13.75	125.48	57.50
175. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.047	75.40	3.54	332.77	15.64
			(1)						
175. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00376	2 429.20	9.13	12 705.94	47.77
175. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00564	1 492.15	8.42	13 724.66	77.41
175. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0564	4 996.00	281.77	9 510.69	536.40
175. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0235	3.00	0.07	6.89	0.16
		Накладные расходы				122%	57.80	122%	691.44
		Сметная прибыль				80%	37.90	80%	453.40
		Всего с НР и СП					459.77		2 446.48
176.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**6.65**	**633.43**	**4 212.28**	**4 184.37**	**27 826.09**
176. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	37.639	8.740	328.96	104.750	3 942.69
176. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*2.66*	*13.500*	*35.91*	*153.320*	*407.83*
176. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	2.66	86.40	229.82	492.74	1 310.69
			(1)			*13.50*	*35.91*	*153.32*	*407.83*
176. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.003325	769.53	2.56	3 603.59	11.98
176. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	2.926	2.41	7.05		
176. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	2.66	1 105.54	2 940.74	5 836.86	15 526.05
176. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	1.60265	438.74	703.15	4 389.41	7 034.69
		Накладные расходы				122%	445.14	122%	5 307.63
		Сметная прибыль				80%	291.90	80%	3 480.42
		Всего с НР и СП					4 949.32		36 614.14
177.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.195**	**1 435.07**	**279.84**	**15 629.99**	**3 047.85**
177. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	25.29345	9.070	229.41	108.610	2 747.12
177. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.11505*	*13.500*	*1.55*	*153.320*	*17.64*
177. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.11505	111.99	12.88	553.18	63.64
			(1)			*13.50*	*1.55*	*153.32*	*17.64*
177. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.7605	5.13	3.90	13.57	10.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.88	0.1716	75.40	12.94	332.77	57.10
177. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.04875	396.03	19.31	3 402.71	165.88
177. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.039	2.41	0.09		
177. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00195	532.53	1.04	1 360.46	2.65
177. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0468	5.64	0.26	24.03	1.12
		Накладные расходы				155%	357.99	155%	4 285.38
		Сметная прибыль				100%	230.96	100%	2 764.76
		Всего с НР и СП					868.79		10 097.99
178.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**10**	**109.76**	**1 097.60**	**492.17**	**4 921.70**
179.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вк ладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими доп олнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)**	**м3**		**0.243**	**2 037.61**	**495.14**	**10 009.63**	**2 432.34**
		Объем: 0.081*3							
180.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.02**	**3 230.19**	**64.60**	**27 228.49**	**544.57**
180. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	3.4854	8.970	31.26	107.330	374.09
180. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*0.0418*	*11.706*	*0.49*	*117.078*	*4.89*
180. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.09	0.0218	89.99 *10.06*	1.96 *0.22*	399.29 *114.25*	8.70 *2.49*
180. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1	0.02	20.00 *13.50*	0.40 *0.27*	159.52 *120.16*	3.19 *2.40*
180. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	1.1252	0.50	0.56	1.36	1.53
180. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	0.64	1.50	0.96	4.64	2.97
180. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.22	0.0044	75.40	0.33	332.77	1.46
180. 8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.0612	90.81	5.56	84.29	5.16
180. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	0.04	5.64	0.23	24.03	0.96
180. 10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	0.117	2.41	0.28		
180. 11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	0.0408	565.16	23.06	3 590.76	146.50
		Накладные расходы				123%	39.05	123%	466.15
		Сметная прибыль				75%	23.81	75%	284.24
		Всего с НР и СП					127.47		1 294.95
181.	**Е11-01-017-4**	**Добавляется на толщ. 40мм**	**100 м2**		**0.16**	**449.87**	**71.98**	**3 722.54**	**595.61**
		Объем: 2*8							
181. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	17.44	2.7904	8.970	25.03	107.330	299.49
181. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.008*	*13.500*	*0.11*	*120.160*	*0.96*
181. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.05	0.008	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	159.52 *120.16*	1.28 *0.96*
181. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	8.41	1.3456	0.50	0.67	1.36	1.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181. 5.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0.51	0.0816	565.16	46.12	3 590.76	293.01
		Накладные расходы				123%	30.92	123%	369.55
		Сметная прибыль				75%	18.86	75%	225.34
		Всего с НР и СП					121.76		1 190.50
182.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.57**	**2 313.84**	**1 318.89**	**23 729.78**	**13 525.97**
182. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	66.7812	9.910	661.80	118.490	7 912.90
182. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*1.5846*	*10.060*	*15.94*	*114.250*	*181.04*
182. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.7125	3.28	2.34	12.02	8.56
182. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	1.5846	21.20	33.59	145.12	229.96
			(1)			*10.06*	*15.94*	*114.25*	*181.04*
182. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	1.4535	427.02	620.67	3 697.66	5 374.55
182. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.1995	2.41	0.48		
		Накладные расходы				105%	711.63	105%	8 498.64
		Сметная прибыль				55%	372.76	55%	4 451.67
		Всего с НР и СП					2 403.27		26 476.27
183.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.57**	**2 347.13**	**1 337.86**	**3 356.97**	**1 913.47**
183. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	3.8418	9.290	35.69	111.190	427.17
183. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0912	1.70	0.16	4.53	0.41
183. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0285	75.40	2.15	332.77	9.48
			(1)						
183. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.02166	60 012.37	1 299.87	68 162.87	1 476.41
		Накладные расходы				105%	37.47	105%	448.53
		Сметная прибыль				55%	19.63	55%	234.94
		Всего с НР и СП					1 394.96		2 596.94
184.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.0015**	**36 247.20**	**54.37**	**162 272.15**	**243.41**
184. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.54378	9.180	4.99	109.900	59.76
184. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00312*	*11.911*	*0.04*	*135.268*	*0.42*
184. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00051	111.99	0.06	553.18	0.28
			(1)			*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.08*
184. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00261	27.11	0.07	196.18	0.51
			(1)			*11.60*	*0.03*	*131.74*	*0.34*
184. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.0225	29.67	0.67	82.57	1.86
184. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.000765	75.40	0.06	332.77	0.25
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00009	1 019.63	0.09	4 747.58	0.43
184. 8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.102	27.99	2.85	53.67	5.47
184. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00099	438.74	0.43	4 389.41	4.35
184. 10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.02358	2.41	0.06		
184. 11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.512	29.82	45.09	112.76	170.49
		Накладные расходы				130%	6.54	130%	78.23
		Сметная прибыль				89%	4.48	89%	53.56
		Всего с НР и СП					65.39		375.20
185.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного**	**10 м3**		**0.05**	**1 011.50**	**50.58**	**13 240.65**	**662.03**
185. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	0.51	8.160	4.16	97.710	49.83
185. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.0255*	*10.060*	*0.26*	*114.250*	*2.91*
185. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.0255	89.99	2.29	399.29	10.18
			(1)			*10.06*	*0.26*	*114.25*	*2.91*
185. 4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	0.625	70.59	44.12	963.23	602.02
		Накладные расходы				130%	5.75	130%	68.56
		Сметная прибыль				89%	3.93	89%	46.94
		Всего с НР и СП					60.26		777.53
	Крыльцо №3								
186.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.09**	**4 654.19**	**418.88**	**33 019.56**	**2 971.76**
186. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	6.6735	8.740	58.33	104.750	699.05
186. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*2.187*	*13.500*	*29.52*	*153.320*	*335.31*
186. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.3528	111.99	39.51	553.18	195.16
			(1)			*13.50*	*4.76*	*153.32*	*54.09*
186. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	1.8342	96.89	177.72	534.84	981.00
			(1)			*13.50*	*24.76*	*153.32*	*281.22*
186. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.5301	75.40	39.97	332.77	176.40
			(1)						
186. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.1485	438.74	65.15	4 389.41	651.83
186. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0639	597.85	38.20	4 199.02	268.32
		Накладные расходы				155%	136.17	155%	1 603.26
		Сметная прибыль				100%	87.85	100%	1 034.36
		Всего с НР и СП					642.90		5 609.38
187.	**С403-1001-104**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6**	**шт.**		**6**	**187.98**	**1 127.88**	**1 201.22**	**7 207.32**
188.	**С403-1001-110**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6**	**шт.**		**3**	**245.82**	**737.46**	**1 576.69**	**4 730.07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0018**	**64 988.39**	**116.98**	**449 459.40**	**809.03**
189. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.644436	8.740	5.63	104.750	67.50
189. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.03708*	*13.455*	*0.50*	*152.808*	*5.67*
189. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.03384	86.40	2.92	492.74	16.67
			(1)			*13.50*	*0.46*	*153.32*	*5.19*
189. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.002754	111.99	0.31	553.18	1.52
			(1)			*13.50*	*0.04*	*153.32*	*0.42*
189. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000486	89.99	0.04	399.29	0.19
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.06*
189. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.032778	1.90	0.06	7.57	0.25
189. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00144	3.27		12.20	0.02
189. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.004086	75.40	0.31	332.77	1.36
			(1)						
189. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000468	2 791.33	0.13	11 326.15	0.53
189. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00009	11 461.18	1.03	40 669.75	3.66
189. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000774	5 160.53	0.40	29 021.56	2.25
189. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000126	1 019.63	0.13	4 747.58	0.60
189. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.001548	1 166.12	1.81	5 090.88	7.88
189. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.072	61.30	4.41	241.12	17.36
189. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0001386	2.41			
189. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.1836	543.50	99.79	3 753.97	689.23
		Накладные расходы				105%	6.44	105%	76.83
		Сметная прибыль				65%	3.98	65%	47.56
		Всего с НР и СП					127.40		933.42
190.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**1.84**	**633.43**	**1 165.50**	**4 184.37**	**7 699.25**
		Объем: 1.2+0.64							
190. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	10.4144	8.740	91.02	104.750	1 090.91
190. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.736*	*13.500*	*9.94*	*153.320*	*112.84*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.736	86.40	63.59	492.74	362.66
			(1)			*13.50*	*9.94*	*153.32*	*112.84*
190. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00092	769.53	0.71	3 603.59	3.32
190. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.8096	2.41	1.95		
190. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.736	1 105.54	813.68	5 836.86	4 295.93
190. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.44344	438.74	194.55	4 389.41	1 946.44
		Накладные расходы				122%	123.17	122%	1 468.58
		Сметная прибыль				80%	80.77	80%	963.00
		Всего с НР и СП					1 369.44		10 130.83
191.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.135**	**1 435.07**	**193.73**	**15 629.99**	**2 110.05**
191. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	17.51085	9.070	158.82	108.610	1 901.85
191. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.07965*	*13.500*	*1.08*	*153.320*	*12.21*
191. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.07965	111.99	8.92	553.18	44.06
			(1)			*13.50*	*1.08*	*153.32*	*12.21*
191. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.5265	5.13	2.70	13.57	7.14
191. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1188	75.40	8.96	332.77	39.53
			(1)						
191. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.03375	396.03	13.37	3 402.71	114.84
191. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.027	2.41	0.07		
191. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00135	532.53	0.72	1 360.46	1.84
191. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0324	5.64	0.18	24.03	0.78
		Накладные расходы				155%	247.85	155%	2 966.79
		Сметная прибыль				100%	159.90	100%	1 914.06
		Всего с НР и СП					601.48		6 990.90
192.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**6**	**109.76**	**658.56**	**492.17**	**2 953.02**
193.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вк ладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими доп олнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84(НС-15)**	**м3**		**0.243**	**2 037.61**	**495.14**	**10 009.63**	**2 432.34**
		Объем: 0.081*3							
194.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок(Ограждение из отдельн ых элементов)**	**т**		**0.101**	**13 234.22**	**1 336.66**	**71 237.73**	**7 195.01**
194. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	17.17	10.210	175.31	121.920	2 093.37
194. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	5.12878	8.10	41.54	31.05	159.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.07	0.10807	75.40	8.15	332.77	35.96
194. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.00808	13 520.00	109.24	34 363.18	277.65
194. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.101	9 924.92	1 002.42	45 829.49	4 628.78
		Накладные расходы				130%	227.90	130%	2 721.38
		Сметная прибыль				85%	149.01	85%	1 779.36
		Всего с НР и СП					1 713.58		11 695.76
195.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.045**	**388.13**	**17.47**	**1 174.01**	**52.83**
195. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.23895	10.640	2.54	127.070	30.36
195. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00045*	*10.060*		*114.250*	*0.05*
195. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00045	89.99 *10.06*	0.04	399.29 *114.25*	0.18 *0.05*
195. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00045	1.70		4.53	
195. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0504	6.82	0.34	16.85	0.85
195. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00045	75.40	0.03	332.77	0.15
195. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00054	26 200.00	14.15	38 017.24	20.53
195. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00009	3 960.00	0.36	8 412.21	0.76
		Накладные расходы				90%	2.29	90%	27.37
		Сметная прибыль				70%	1.78	70%	21.29
		Всего с НР и СП					21.53		101.49
196.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.045**	**1 055.86**	**47.51**	**8 639.13**	**388.76**
196. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	3.1977	8.850	28.30	106.040	339.08
196. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00045*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.05*
196. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00045	20.00 *13.50*	0.01 *0.01*	159.52 *120.16*	0.07 *0.05*
196. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.00135	75.40	0.10	332.77	0.45
196. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0135	3.00	0.04	6.89	0.09
196. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.1215	15.50	1.88	48.02	5.83
196. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001107	15 519.00	17.18	39 050.10	43.23
		Накладные расходы				105%	29.73	105%	356.09
		Сметная прибыль				55%	15.57	55%	186.52
		Всего с НР и СП					92.81		931.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухозаборная шахта								
197.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.23**	**632.15**	**145.39**	**4 425.15**	**1 017.78**
197. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.1104	0.50	0.06	1.36	0.15
197. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00046	3 003.36	1.38	15 773.84	7.26
197. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00023	561.41	0.13	5 090.88	1.17
197. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0805	2.41	0.19		
197. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.2346	597.85	140.26	4 129.39	968.75
197. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.414	8.160	3.38	97.710	40.45
		Накладные расходы				123%	4.16	123%	49.75
		Сметная прибыль				75%	2.54	75%	30.34
		Всего с НР и СП					152.08		1 097.87
198.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.03**	**3 269.45**	**98.08**	**23 262.30**	**697.87**
198. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	1.5852	8.740	13.85	104.750	166.05
198. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*0.5259*	*13.500*	*7.10*	*153.320*	*80.63*
198. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.0789	111.99	8.84	553.18	43.65
			(1)			*13.50*	*1.07*	*153.32*	*12.10*
198. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	0.447	96.89	43.31	534.84	239.07
			(1)			*13.50*	*6.03*	*153.32*	*68.53*
198. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.1185	75.40	8.93	332.77	39.43
			(1)						
198. 6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0123	597.85	7.35	4 199.02	51.65
198. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.036	438.74	15.79	4 389.41	158.02
		Накладные расходы				155%	32.47	155%	382.35
		Сметная прибыль				100%	20.95	100%	246.68
		Всего с НР и СП					151.50		1 326.90
199.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.06**	**4 654.19**	**279.25**	**33 019.56**	**1 981.17**
199. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	4.449	8.740	38.88	104.750	466.03
199. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*1.458*	*13.500*	*19.68*	*153.320*	*223.54*
199. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.2352	111.99	26.34	553.18	130.11
			(1)			*13.50*	*3.18*	*153.32*	*36.06*
199. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	1.2228	96.89	118.48	534.84	654.00
			(1)			*13.50*	*16.51*	*153.32*	*187.48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
199. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.89	0.3534	75.40	26.65	332.77	117.60
199. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.099	438.74	43.44	4 389.41	434.55
199. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0426	597.85	25.47	4 199.02	178.88
		Накладные расходы				155%	90.77	155%	1 068.83
		Сметная прибыль				100%	58.56	100%	689.57
		Всего с НР и СП					428.58		3 739.57
200.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**3**	**125.32**	**375.96**	**806.75**	**2 420.25**
201.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**6**	**101.22**	**607.32**	**1 116.33**	**6 697.98**
202.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.01**	**548.62**	**5.49**	**6 268.29**	**62.68**
202. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	0.6373	7.930	5.05	94.960	60.52
202. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*153.320*	*0.35*
202. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.0023	86.40 *13.50*	0.20 *0.03*	492.74 *153.32*	1.13 *0.35*
202. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31	0.0031	75.40	0.23	332.77	1.03
		Накладные расходы				122%	6.20	122%	74.26
		Сметная прибыль				80%	4.06	80%	48.70
		Всего с НР и СП					15.75		185.64
203.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.01**	**7 071.80**	**70.72**	**32 694.45**	**326.94**
204.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.01**	**3 292.40**	**32.92**	**27 842.80**	**278.43**
205.	**Е08-01-003-1**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**100 м2**		**0.015**	**1 531.26**	**22.97**	**12 025.10**	**180.38**
205. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	38.2	0.573	8.530	4.89	102.170	58.54
205. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.006	75.40	0.45	332.77	2.00
205. 3.	с113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.05	0.00075	1 468.15	1.10	5 350.51	4.01
205. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.225	0.003375	2.41	0.01		
205. 5.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	3.1	0.0465	355.26	16.52	2 490.83	115.82
		Накладные расходы				122%	5.97	122%	71.42
		Сметная прибыль				80%	3.91	80%	46.83
		Всего с НР и СП					32.85		298.63
206.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.07**	**1 549.21**	**108.44**	**5 538.89**	**387.72**
206. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	1.484	9.510	14.11	113.760	168.82
206. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.1365	30.00	4.10	125.48	17.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.014	75.40	1.06	332.77	4.66
			(1)						
206. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00112	2 429.20	2.72	12 705.94	14.23
206. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00168	1 492.15	2.51	13 724.66	23.06
206. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0168	4 996.00	83.93	9 510.69	159.78
206. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.007	3.00	0.02	6.89	0.05
		Накладные расходы				122%	17.21	122%	205.96
		Сметная прибыль				80%	11.29	80%	135.06
		Всего с НР и СП					136.94		728.74
207.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**2.7**	**633.43**	**1 710.25**	**4 184.37**	**11 297.81**
207. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	15.282	8.740	133.56	104.750	1 600.79
207. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*1.08*	*13.500*	*14.58*	*153.320*	*165.59*
207. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	1.08	86.40	93.31	492.74	532.16
			(1)			*13.50*	*14.58*	*153.32*	*165.59*
207. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00135	769.53	1.04	3 603.59	4.86
207. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	1.188	2.41	2.86		
207. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	1.08	1 105.54	1 193.98	5 836.86	6 303.81
207. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.6507	438.74	285.49	4 389.41	2 856.19
		Накладные расходы				122%	180.73	122%	2 154.98
		Сметная прибыль				80%	118.51	80%	1 413.10
		Всего с НР и СП					2 009.49		14 865.90
208.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.01**	**7 258.49**	**72.58**	**59 638.50**	**596.38**
208. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	207.06	2.0706	9.290	19.24	111.190	230.23
208. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.11*	*0.2611*	*13.500*	*3.52*	*153.320*	*40.03*
208. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	26.11	0.2611	86.40	22.56	492.74	128.65
			(1)			*13.50*	*3.52*	*153.32*	*40.03*
208. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.17	0.1517	8.10	1.23	31.05	4.71
208. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8	0.008	75.40	0.60	332.77	2.66
			(1)						
208. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0003	9 600.99	2.88	31 198.22	9.36
208. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00066	9 924.92	6.55	45 829.49	30.25
208. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.0428	438.74	18.78	4 389.41	187.87
208. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00008	9 365.32	0.75	33 180.42	2.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				155%	35.28	155%	418.90
		Сметная прибыль				100%	22.76	100%	270.26
		Всего с НР и СП					130.62		1 285.54
209.	**С444-2101-170**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,80 кг/**	**шт.**		**1**	**384.54**	**384.54**	**2 457.53**	**2 457.53**
210.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.029**	**1 166.63**	**33.83**	**10 628.21**	**308.22**
210. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.94*	*0.05626*	*11.266*	*0.63*	*127.945*	*7.20*
210. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.68	0.01972	86.40	1.70	492.74	9.72
			(1)			*13.50*	*0.27*	*153.32*	*3.02*
210. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.26	0.03654	89.99	3.29	399.29	14.59
			(1)			*10.06*	*0.37*	*114.25*	*4.17*
210. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.36	0.06844	22.40	1.53	70.94	4.86
210. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	0.1276	6.01	0.77	20.60	2.63
210. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.11165	2.41	0.27		
210. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	0.04437	438.74	19.47	4 389.41	194.76
210. 8.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.22	0.78938	8.620	6.80	103.460	81.67
		Накладные расходы				120%	8.92	120%	106.64
		Сметная прибыль				65%	4.83	65%	57.77
		Всего с НР и СП					47.58		472.63
211.	**Е12-01-017-2**	**Добавляется на толщ. 15мм** **Объем: 2.9*15**	**100 м2**		**0.435**	**56.04**	**24.38**	**564.09**	**245.38**
211. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.01305*	*11.207*	*0.15*	*127.273*	*1.66*
211. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.00435	86.40	0.38	492.74	2.14
			(1)			*13.50*	*0.06*	*153.32*	*0.67*
211. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02	0.0087	89.99	0.78	399.29	3.47
			(1)			*10.06*	*0.09*	*114.25*	*0.99*
211. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	0.04437	438.74	19.47	4 389.41	194.76
211. 5.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1	0.435	8.620	3.75	103.460	45.01
		Накладные расходы				120%	4.68	120%	56.00
		Сметная прибыль				65%	2.54	65%	30.34
		Всего с НР и СП					31.60		331.72
212.	**Е12-01-001-2**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонныхматериалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	**100 м2**		**0.04**	**9 614.17**	**384.57**	**24 631.25**	**985.25**
212. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.26	1.0904	9.400	10.25	112.480	122.65
212. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.25*	*0.05*	*13.142*	*0.66*	*149.257*	*7.46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	1.01	0.0404	86.40	3.49	492.74	19.91
			(1)			*13.50*	*0.55*	*153.32*	*6.19*
212. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.0044	111.99	0.49	553.18	2.43
			(1)			*13.50*	*0.06*	*153.32*	*0.67*
212. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.13	0.0052	89.99	0.47	399.29	2.08
			(1)			*10.06*	*0.05*	*114.25*	*0.59*
212. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	8.26	0.3304	30.00	9.91	125.48	41.46
212. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.0076	75.40	0.57	332.77	2.53
			(1)						
212. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.012	0.04048	4 996.00	202.24	9 510.69	384.99
212. 9.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.042	71.68	3.01	1 646.65	69.16
212. 10.	с101-0862	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	341	13.64	11.30	154.13	24.93	340.05
		Накладные расходы				120%	13.09	120%	156.13
		Сметная прибыль				65%	7.09	65%	84.57
		Всего с НР и СП					404.75		1 225.95
	Вход в подвал								
213.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.2**	**3 269.45**	**653.89**	**23 262.30**	**4 652.46**
213. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	10.568	8.740	92.36	104.750	1 107.00
213. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*3.506*	*13.500*	*47.33*	*153.320*	*537.54*
213. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.526	111.99	58.91	553.18	290.97
			(1)			*13.50*	*7.10*	*153.32*	*80.65*
213. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	2.98	96.89	288.73	534.84	1 593.82
			(1)			*13.50*	*40.23*	*153.32*	*456.89*
213. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.79	75.40	59.57	332.77	262.89
			(1)						
213. 6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.082	597.85	49.02	4 199.02	344.32
213. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.24	438.74	105.30	4 389.41	1 053.46
		Накладные расходы				155%	216.52	155%	2 549.04
		Сметная прибыль				100%	139.69	100%	1 644.54
		Всего с НР и СП					1 010.10		8 846.04
214.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.05**	**4 654.19**	**232.71**	**33 019.56**	**1 650.98**
214. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	3.7075	8.740	32.40	104.750	388.36
214. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*1.215*	*13.500*	*16.40*	*153.320*	*186.28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.196	111.99	21.95	553.18	108.42
			(1)			*13.50*	*2.65*	*153.32*	*30.05*
214. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	1.019	96.89	98.73	534.84	545.00
			(1)			*13.50*	*13.76*	*153.32*	*156.23*
214. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.2945	75.40	22.21	332.77	98.00
			(1)						
214. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.0825	438.74	36.20	4 389.41	362.13
214. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0355	597.85	21.22	4 199.02	149.07
		Накладные расходы				155%	75.64	155%	890.69
		Сметная прибыль				100%	48.80	100%	574.64
		Всего с НР и СП					357.15		3 116.31
215.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.03**	**7 036.78**	**211.10**	**49 705.17**	**1 491.16**
215. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	3.1203	8.970	27.99	107.330	334.90
215. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*1.1145*	*13.500*	*15.05*	*153.320*	*170.88*
215. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.2175	111.99	24.36	553.18	120.32
			(1)			*13.50*	*2.94*	*153.32*	*33.35*
215. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	0.897	96.89	86.91	534.84	479.75
			(1)			*13.50*	*12.11*	*153.32*	*137.53*
215. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.3261	75.40	24.59	332.77	108.52
			(1)						
215. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.0885	438.74	38.83	4 389.41	388.46
215. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0141	597.85	8.43	4 199.02	59.21
		Накладные расходы				155%	66.71	155%	783.96
		Сметная прибыль				100%	43.04	100%	505.78
		Всего с НР и СП					320.85		2 780.90
216.	**Е07-05-001-4**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**100 шт.**		**0.02**	**10 221.96**	**204.44**	**69 912.85**	**1 398.26**
216. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	129.8	2.596	8.970	23.29	107.330	278.63
216. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*50.32*	*1.0064*	*13.500*	*13.59*	*153.320*	*154.30*
216. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	15.04	0.3008	111.99	33.69	553.18	166.40
			(1)			*13.50*	*4.06*	*153.32*	*46.12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	35.28	0.7056	96.89	68.37	534.84	377.38
			(1)			*13.50*	*9.53*	*153.32*	*108.18*
216. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	22.56	0.4512	75.40	34.02	332.77	150.15
			(1)						
216. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.17	0.0834	438.74	36.59	4 389.41	366.08
216. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0142	597.85	8.49	4 199.02	59.63
		Накладные расходы				155%	57.16	155%	671.04
		Сметная прибыль				100%	36.88	100%	432.93
		Всего с НР и СП					298.48		2 502.23
217.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**15**	**125.32**	**1 879.80**	**806.75**	**12 101.25**
218.	**С403-1001-113**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-5-6**	**шт.**		**2**	**404.88**	**809.76**	**2 654.97**	**5 309.94**
219.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**3**	**324.15**	**972.45**	**2 121.89**	**6 365.67**
220.	**С403-1001-105**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3**	**шт.**		**5**	**80.74**	**403.70**	**559.89**	**2 799.45**
221.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**2**	**101.22**	**202.44**	**1 116.33**	**2 232.66**
222.	**С403-1001-103**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-5-6**	**шт.**		**3**	**156.65**	**469.95**	**984.46**	**2 953.38**
223.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**1.67**	**633.43**	**1 057.82**	**4 184.37**	**6 987.91**
223. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	9.4522	8.740	82.61	104.750	990.12
223. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.668*	*13.500*	*9.02*	*153.320*	*102.42*
223. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	0.668	86.40	57.72	492.74	329.15
			(1)			*13.50*	*9.02*	*153.32*	*102.42*
223. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.000835	769.53	0.64	3 603.59	3.01
223. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.7348	2.41	1.77		
223. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.668	1 105.54	738.50	5 836.86	3 899.02
223. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.40247	438.74	176.58	4 389.41	1 766.61
		Накладные расходы				122%	111.79	122%	1 332.90
		Сметная прибыль				80%	73.30	80%	874.03
		Всего с НР и СП					1 242.91		9 194.84
224.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.17**	**1 549.21**	**263.37**	**5 538.89**	**941.61**
224. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	3.604	9.510	34.27	113.760	409.99
224. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.3315	30.00	9.95	125.48	41.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.034	75.40	2.56	332.77	11.31
			(1)						
224. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00272	2 429.20	6.61	12 705.94	34.56
224. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00408	1 492.15	6.09	13 724.66	56.00
224. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0408	4 996.00	203.84	9 510.69	388.04
224. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.017	3.00	0.05	6.89	0.12
		Накладные расходы				122%	41.81	122%	500.19
		Сметная прибыль				80%	27.42	80%	327.99
		Всего с НР и СП					332.60		1 769.79
225.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных(Местные з аделки)**	**100 м3**		**0.0008**	**64 988.39**	**51.99**	**449 459.40**	**359.57**
225. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.286416	8.740	2.50	104.750	30.00
225. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.01648*	*13.455*	*0.22*	*152.808*	*2.52*
225. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.01504	86.40	1.30	492.74	7.41
			(1)			*13.50*	*0.20*	*153.32*	*2.31*
225. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001224	111.99	0.14	553.18	0.68
			(1)			*13.50*	*0.02*	*153.32*	*0.19*
225. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000216	89.99	0.02	399.29	0.09
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.02*
225. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.014568	1.90	0.03	7.57	0.11
225. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00064	3.27		12.20	0.01
225. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.001816	75.40	0.14	332.77	0.60
			(1)						
225. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000208	2 791.33	0.06	11 326.15	0.24
225. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00004	11 461.18	0.46	40 669.75	1.63
225. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000344	5 160.53	0.18	29 021.56	1.00
225. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000056	1 019.63	0.06	4 747.58	0.27
225. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.000688	1 166.12	0.80	5 090.88	3.50
225. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.032	61.30	1.96	241.12	7.72
225. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0000616	2.41			
225. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.0816	543.50	44.35	3 753.97	306.32
		Накладные расходы				105%	2.86	105%	34.15
		Сметная прибыль				65%	1.77	65%	21.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					56.61		414.85
226.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.185**	**1 435.07**	**265.49**	**15 629.99**	**2 891.55**
226. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	23.99635	9.070	217.65	108.610	2 606.24
226. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.10915*	*13.500*	*1.47*	*153.320*	*16.73*
226. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.10915	111.99	12.22	553.18	60.38
			(1)			*13.50*	*1.47*	*153.32*	*16.73*
226. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.7215	5.13	3.70	13.57	9.79
226. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.1628	75.40	12.28	332.77	54.17
			(1)						
226. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.04625	396.03	18.32	3 402.71	157.38
226. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.037	2.41	0.09		
226. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00185	532.53	0.99	1 360.46	2.52
226. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.0444	5.64	0.25	24.03	1.07
		Накладные расходы				155%	339.64	155%	4 065.60
		Сметная прибыль				100%	219.12	100%	2 622.97
		Всего с НР и СП					824.25		9 580.12
227.	**С448-2201-120**	**Ступени ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/**	**шт.**		**10**	**75.91**	**759.10**	**419.50**	**4 195.00**
228.	**С448-2201-123**	**Ступени ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/**	**шт.**		**3**	**109.76**	**329.28**	**492.17**	**1 476.51**
229.	**С448-2201-200**	**Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вк ладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими доп олнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)**	**м3**		**0.162**	**2 037.61**	**330.09**	**10 009.63**	**1 621.56**
		Объем: 0.081*2							
230.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**0.88**	**349.33**	**307.41**	**1 830.92**	**1 611.21**
230. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.396*	*11.436*	*4.53*	*116.614*	*46.18*
230. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.2376	89.99	21.38	399.29	94.87
			(1)			*10.06*	*2.39*	*114.25*	*27.15*
230. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.1584	20.00	3.17	159.52	25.27
			(1)			*13.50*	*2.14*	*120.16*	*19.03*
230. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	0.968	275.15	266.35	1 336.02	1 293.27
230. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.2	1.936	8.530	16.51	102.170	197.80
		Накладные расходы				123%	25.88	123%	300.10
		Сметная прибыль				75%	15.78	75%	182.99
		Всего с НР и СП					349.07		2 094.29
231.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.293**	**632.15**	**185.22**	**4 425.15**	**1 296.57**
231. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.14064	0.50	0.07	1.36	0.19
231. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.000586	3 003.36	1.76	15 773.84	9.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.000293	561.41	0.16	5 090.88	1.49
231. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.10255	2.41	0.25		
231. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.29886	597.85	178.67	4 129.39	1 234.11
231. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	0.5274	8.160	4.30	97.710	51.53
		Накладные расходы				123%	5.29	123%	63.38
		Сметная прибыль				75%	3.23	75%	38.65
		Всего с НР и СП					193.73		1 398.60
232.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.02**	**3 230.19**	**64.60**	**27 228.49**	**544.57**
232. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	3.4854	8.970	31.26	107.330	374.09
232. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*0.0418*	*11.706*	*0.49*	*117.078*	*4.89*
232. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.09	0.0218	89.99	1.96	399.29	8.70
			(1)			*10.06*	*0.22*	*114.25*	*2.49*
232. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1	0.02	20.00	0.40	159.52	3.19
			(1)			*13.50*	*0.27*	*120.16*	*2.40*
232. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	1.1252	0.50	0.56	1.36	1.53
232. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	0.64	1.50	0.96	4.64	2.97
232. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.0044	75.40	0.33	332.77	1.46
			(1)						
232. 8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.0612	90.81	5.56	84.29	5.16
232. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	0.04	5.64	0.23	24.03	0.96
232. 10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	0.117	2.41	0.28		
232. 11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	0.0408	565.16	23.06	3 590.76	146.50
		Накладные расходы				123%	39.05	123%	466.15
		Сметная прибыль				75%	23.81	75%	284.24
		Всего с НР и СП					127.47		1 294.95
233.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.185**	**2 313.84**	**428.06**	**23 729.78**	**4 390.01**
233. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	21.6746	9.910	214.80	118.490	2 568.22
233. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.5143*	*10.060*	*5.17*	*114.250*	*58.76*
233. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.23125	3.28	0.76	12.02	2.78
233. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.5143	21.20	10.90	145.12	74.64
			(1)			*10.06*	*5.17*	*114.25*	*58.76*
233. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.47175	427.02	201.45	3 697.66	1 744.37
233. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.06475	2.41	0.16		
		Накладные расходы				105%	230.97	105%	2 758.33
		Сметная прибыль				55%	120.98	55%	1 444.84
		Всего с НР и СП					780.01		8 593.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.185**	**2 347.13**	**434.22**	**3 356.97**	**621.04**
234. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	1.2469	9.290	11.58	111.190	138.64
234. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0296	1.70	0.05	4.53	0.13
234. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00925	75.40	0.70	332.77	3.08
			(1)						
234. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.00703	60 012.37	421.89	68 162.87	479.18
		Накладные расходы				105%	12.16	105%	145.57
		Сметная прибыль				55%	6.37	55%	76.25
		Всего с НР и СП					452.75		842.86
	Дебаркадер								
235.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.07**	**3 269.45**	**228.86**	**23 262.30**	**1 628.36**
235. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	52.84	3.6988	8.740	32.33	104.750	387.45
235. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.53*	*1.2271*	*13.500*	*16.57*	*153.320*	*188.14*
235. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.63	0.1841	111.99	20.62	553.18	101.84
			(1)			*13.50*	*2.49*	*153.32*	*28.23*
235. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	14.9	1.043	96.89	101.06	534.84	557.84
			(1)			*13.50*	*14.08*	*153.32*	*159.91*
235. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.95	0.2765	75.40	20.85	332.77	92.01
			(1)						
235. 6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0287	597.85	17.16	4 199.02	120.51
235. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.084	438.74	36.85	4 389.41	368.71
		Накладные расходы				155%	75.80	155%	892.16
		Сметная прибыль				100%	48.90	100%	575.59
		Всего с НР и СП					353.56		3 096.11
236.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.02**	**4 654.19**	**93.08**	**33 019.56**	**660.39**
236. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	1.483	8.740	12.96	104.750	155.34
236. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*0.486*	*13.500*	*6.56*	*153.320*	*74.51*
236. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.0784	111.99	8.78	553.18	43.37
			(1)			*13.50*	*1.06*	*153.32*	*12.02*
236. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	0.4076	96.89	39.49	534.84	218.00
			(1)			*13.50*	*5.50*	*153.32*	*62.49*
236. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.1178	75.40	8.88	332.77	39.20
			(1)						
236. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.033	438.74	14.48	4 389.41	144.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0142	597.85	8.49	4 199.02	59.63
		Накладные расходы				155%	30.26	155%	356.27
		Сметная прибыль				100%	19.52	100%	229.85
		Всего с НР и СП					142.86		1 246.51
237.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.08**	**7 036.78**	**562.94**	**49 705.17**	**3 976.41**
237. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	8.3208	8.970	74.64	107.330	893.07
237. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*2.972*	*13.500*	*40.12*	*153.320*	*455.67*
237. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.58	111.99	64.95	553.18	320.84
			(1)			*13.50*	*7.83*	*153.32*	*88.93*
237. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	2.392	96.89	231.76	534.84	1 279.34
			(1)			*13.50*	*32.29*	*153.32*	*366.74*
237. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.8696	75.40	65.57	332.77	289.38
			(1)						
237. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.236	438.74	103.54	4 389.41	1 035.90
237. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0376	597.85	22.48	4 199.02	157.88
		Накладные расходы				155%	177.88	155%	2 090.55
		Сметная прибыль				100%	114.76	100%	1 348.74
		Всего с НР и СП					855.58		7 415.70
238.	**С403-1001-105**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3**	**шт.**		**5**	**80.74**	**403.70**	**559.89**	**2 799.45**
239.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**2**	**125.32**	**250.64**	**806.75**	**1 613.50**
240.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**8**	**324.15**	**2 593.20**	**2 121.89**	**16 975.12**
241.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**2**	**101.22**	**202.44**	**1 116.33**	**2 232.66**
242.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных(Местные з аделки)**	**100 м3**		**0.0008**	**64 988.39**	**51.99**	**449 459.40**	**359.57**
242. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	0.286416	8.740	2.50	104.750	30.00
242. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.01648*	*13.455*	*0.22*	*152.808*	*2.52*
242. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.01504	86.40	1.30	492.74	7.41
			(1)			*13.50*	*0.20*	*153.32*	*2.31*
242. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.001224	111.99	0.14	553.18	0.68
			(1)			*13.50*	*0.02*	*153.32*	*0.19*
242. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000216	89.99	0.02	399.29	0.09
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.014568	1.90	0.03	7.57	0.11
242. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00064	3.27		12.20	0.01
242. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.27	0.001816	75.40	0.14	332.77	0.60
242. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0000208	2 791.33	0.06	11 326.15	0.24
242. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.00004	11 461.18	0.46	40 669.75	1.63
242. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000344	5 160.53	0.18	29 021.56	1.00
242. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000056	1 019.63	0.06	4 747.58	0.27
242. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.000688	1 166.12	0.80	5 090.88	3.50
242. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.032	61.30	1.96	241.12	7.72
242. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0000616	2.41			
242. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.0816	543.50	44.35	3 753.97	306.32
		Накладные расходы				105%	2.86	105%	34.15
		Сметная прибыль				65%	1.77	65%	21.14
		Всего с НР и СП					56.61		414.85
243.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.34**	**1 549.21**	**526.73**	**5 538.89**	**1 883.22**
243. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	7.208	9.510	68.55	113.760	819.98
243. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.663	30.00	19.89	125.48	83.19
243. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.068	75.40	5.13	332.77	22.63
243. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00544	2 429.20	13.21	12 705.94	69.12
243. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00816	1 492.15	12.18	13 724.66	111.99
243. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0816	4 996.00	407.67	9 510.69	776.07
243. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.034	3.00	0.10	6.89	0.23
		Накладные расходы				122%	83.63	122%	1 000.38
		Сметная прибыль				80%	54.84	80%	655.98
		Всего с НР и СП					665.20		3 539.58
244.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**2.2**	**633.43**	**1 393.54**	**4 184.37**	**9 205.62**
244. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.66	12.452	8.740	108.83	104.750	1 304.35
244. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.88*	*13.500*	*11.88*	*153.320*	*134.92*
244. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4	0.88	86.40 *13.50*	76.03 *11.88*	492.74 *153.32*	433.61 *134.92*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.0011	769.53	0.85	3 603.59	3.96
244. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.968	2.41	2.33		
244. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.88	1 105.54	972.88	5 836.86	5 136.44
244. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	0.5302	438.74	232.62	4 389.41	2 327.27
		Накладные расходы				122%	147.27	122%	1 755.91
		Сметная прибыль				80%	96.57	80%	1 151.42
		Всего с НР и СП					1 637.37		12 112.95
245.	**Е07-05-015-2**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием**	**100 м**		**0.077**	**1 435.07**	**110.50**	**15 629.99**	**1 203.51**
245. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	129.71	9.98767	9.070	90.59	108.610	1 084.76
245. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.04543*	*13.500*	*0.61*	*153.320*	*6.97*
245. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.59	0.04543	111.99	5.09	553.18	25.13
			(1)			*13.50*	*0.61*	*153.32*	*6.97*
245. 4.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.9	0.3003	5.13	1.54	13.57	4.08
245. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.88	0.06776	75.40	5.11	332.77	22.55
			(1)						
245. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.01925	396.03	7.62	3 402.71	65.50
245. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0154	2.41	0.04		
245. 8.	с101-2189	Крошка мраморная	т	0.01	0.00077	532.53	0.41	1 360.46	1.05
245. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	0.24	0.01848	5.64	0.10	24.03	0.44
		Накладные расходы				155%	141.36	155%	1 692.18
		Сметная прибыль				100%	91.20	100%	1 091.73
		Всего с НР и СП					343.06		3 987.42
246.	**С448-2201-120**	**Ступени ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/**	**шт.**		**7**	**75.91**	**531.37**	**419.50**	**2 936.50**
247.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.04**	**7 258.49**	**290.34**	**59 638.50**	**2 385.54**
247. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	207.06	8.2824	9.290	76.94	111.190	920.92
247. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*26.11*	*1.0444*	*13.500*	*14.10*	*153.320*	*160.13*
247. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	26.11	1.0444	86.40	90.24	492.74	514.62
			(1)			*13.50*	*14.10*	*153.32*	*160.13*
247. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.17	0.6068	8.10	4.92	31.05	18.84
247. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8	0.032	75.40	2.41	332.77	10.65
			(1)						
247. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0012	9 600.99	11.52	31 198.22	37.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00264	9 924.92	26.20	45 829.49	120.99
247. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.1712	438.74	75.11	4 389.41	751.47
247. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00032	9 365.32	3.00	33 180.42	10.62
		Накладные расходы				155%	141.11	155%	1 675.63
		Сметная прибыль				100%	91.04	100%	1 081.05
		Всего с НР и СП					522.49		5 142.22
248.	**С444-2141-200**	**Плиты плоские П18-15 /бетон В15 (М200), объем 0,371 м3, расход ар-ры 8,14 кг/**	**шт.**		**4**	**440.72**	**1 762.88**	**2 715.03**	**10 860.12**
249.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**		**0.063**	**10 994.71**	**692.67**	**53 285.97**	**3 357.02**
249. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	2.6901	10.210	27.47	121.920	327.98
249. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.33875	8.10	10.84	31.05	41.57
249. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.06489	75.40	4.89	332.77	21.59
249. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00252	9 600.99	24.19	31 198.22	78.62
249. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.063	9 924.92	625.27	45 829.49	2 887.26
		Накладные расходы				130%	35.71	130%	426.37
		Сметная прибыль				85%	23.35	85%	278.78
		Всего с НР и СП					751.73		4 062.18
250.	**Е11-01-017-2**	**Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка**	**100 м2**		**0.116**	**3 230.19**	**374.70**	**27 228.49**	**3 158.50**
250. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	174.27	20.21532	8.970	181.33	107.330	2 169.71
250. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.09*	*0.24244*	*11.706*	*2.84*	*117.078*	*28.38*
250. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.09	0.12644	89.99 *10.06*	11.38 *1.27*	399.29 *114.25*	50.49 *14.45*
250. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1	0.116	20.00 *13.50*	2.32 *1.57*	159.52 *120.16*	18.50 *13.94*
250. 5.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	56.26	6.52616	0.50	3.26	1.36	8.88
250. 6.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	32	3.712	1.50	5.57	4.64	17.22
250. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.22	0.02552	75.40	1.92	332.77	8.49
250. 8.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.35496	90.81	32.23	84.29	29.92
250. 9.	с101-2109	Карборунд	кг	2	0.232	5.64	1.31	24.03	5.57
250. 10.	с411-0001	Вода	м3	5.85	0.6786	2.41	1.64		
250. 11.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	2.04	0.23664	565.16	133.74	3 590.76	849.72
		Накладные расходы				123%	226.53	123%	2 703.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				75%	138.13	75%	1 648.57
		Всего с НР и СП					739.36		7 510.72
251.	**E11-01-017-4**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**0.464**	**449.87**	**208.74**	**3 722.54**	**1 727.26**
		Объем: 11.6*4							
251. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	17.44	8.09216	8.970	72.59	107.330	868.53
251. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.0232*	*13.500*	*0.31*	*120.160*	*2.79*
251. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0232	20.00	0.46	159.52	3.70
			(1)			*13.50*	*0.31*	*120.16*	*2.79*
251. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	8.41	3.90224	0.50	1.95	1.36	5.31
251. 5.	с402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0.51	0.23664	565.16	133.74	3 590.76	849.72
		Накладные расходы				123%	89.67	123%	1 071.72
		Сметная прибыль				75%	54.68	75%	653.49
		Всего с НР и СП					353.08		3 452.47
252.	**E15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.092**	**2 313.84**	**212.87**	**23 729.78**	**2 183.14**
252. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	10.77872	9.910	106.82	118.490	1 277.17
252. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.25576*	*10.060*	*2.57*	*114.250*	*29.22*
252. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.115	3.28	0.38	12.02	1.38
252. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.25576	21.20	5.42	145.12	37.12
			(1)			*10.06*	*2.57*	*114.25*	*29.22*
252. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.2346	427.02	100.18	3 697.66	867.47
252. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0322	2.41	0.08		
		Накладные расходы				105%	114.86	105%	1 371.71
		Сметная прибыль				55%	60.16	55%	718.51
		Всего с НР и СП					387.89		4 273.36
253.	**E15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.092**	**2 347.13**	**215.94**	**3 356.97**	**308.84**
253. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.62008	9.290	5.76	111.190	68.95
253. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.01472	1.70	0.03	4.53	0.07
253. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0046	75.40	0.35	332.77	1.53
			(1)						
253. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.003496	60 012.37	209.80	68 162.87	238.30
		Накладные расходы				105%	6.05	105%	72.40
		Сметная прибыль				55%	3.17	55%	37.92
		Всего с НР и СП					225.16		419.16
254.	**E15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.04**	**1 055.86**	**42.23**	**8 639.13**	**345.57**
254. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	2.8424	8.850	25.16	106.040	301.41
254. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0004*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0004	20.00	0.01	159.52	0.06
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.05*
254. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0012	75.40	0.09	332.77	0.40
			(1)						
254. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.012	3.00	0.04	6.89	0.08
254. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.108	15.50	1.67	48.02	5.19
254. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000984	15 519.00	15.27	39 050.10	38.43
		Накладные расходы				105%	26.43	105%	316.53
		Сметная прибыль				55%	13.84	55%	165.80
		Всего с НР и СП					82.50		827.91
	Приямок №1								
255.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.14**	**4 654.19**	**651.59**	**33 019.56**	**4 622.74**
255. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	10.381	8.740	90.73	104.750	1 087.41
255. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*3.402*	*13.500*	*45.93*	*153.320*	*521.59*
255. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.5488	111.99	61.46	553.18	303.59
			(1)			*13.50*	*7.41*	*153.32*	*84.14*
255. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	2.8532	96.89	276.45	534.84	1 526.01
			(1)			*13.50*	*38.52*	*153.32*	*437.45*
255. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.8246	75.40	62.17	332.77	274.40
			(1)						
255. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.231	438.74	101.35	4 389.41	1 013.95
255. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0994	597.85	59.43	4 199.02	417.38
		Накладные расходы				155%	211.82	155%	2 493.95
		Сметная прибыль				100%	136.66	100%	1 609.00
		Всего с НР и СП					1 000.07		8 725.69
256.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.02**	**7 036.78**	**140.74**	**49 705.17**	**994.10**
256. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	2.0802	8.970	18.66	107.330	223.27
256. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*0.743*	*13.500*	*10.03*	*153.320*	*113.92*
256. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	0.145	111.99	16.24	553.18	80.21
			(1)			*13.50*	*1.96*	*153.32*	*22.23*
256. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	0.598	96.89	57.94	534.84	319.83
			(1)			*13.50*	*8.07*	*153.32*	*91.69*
256. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	0.2174	75.40	16.39	332.77	72.34
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.059	438.74	25.89	4 389.41	258.98
256. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.0094	597.85	5.62	4 199.02	39.47
		Накладные расходы				155%	44.47	155%	522.64
		Сметная прибыль				100%	28.69	100%	337.19
		Всего с НР и СП					213.90		1 853.93
257.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**14**	**101.22**	**1 417.08**	**1 116.33**	**15 628.62**
258.	**С403-1001-112**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6**	**шт.**		**2**	**324.15**	**648.30**	**2 121.89**	**4 243.78**
259.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)**	**100 м3**		**0.0039**	**64 988.39**	**253.45**	**449 459.40**	**1 752.89**
259. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	358.02	1.396278	8.740	12.20	104.750	146.26
259. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.6*	*0.08034*	*13.455*	*1.08*	*152.808*	*12.28*
259. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.8	0.07332	86.40	6.33	492.74	36.13
			(1)			*13.50*	*0.99*	*153.32*	*11.24*
259. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.53	0.005967	111.99	0.67	553.18	3.30
			(1)			*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.91*
259. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.001053	89.99	0.09	399.29	0.42
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.12*
259. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	18.21	0.071019	1.90	0.13	7.57	0.54
259. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.8	0.00312	3.27	0.01	12.20	0.04
259. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.27	0.008853	75.40	0.67	332.77	2.95
			(1)						
259. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.0001014	2 791.33	0.28	11 326.15	1.15
259. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.000195	11 461.18	2.23	40 669.75	7.93
259. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0001677	5 160.53	0.87	29 021.56	4.87
259. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.000273	1 019.63	0.28	4 747.58	1.30
259. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.003354	1 166.12	3.91	5 090.88	17.07
259. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.156	61.30	9.56	241.12	37.61
259. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.0003003	2.41			
259. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.3978	543.50	216.20	3 753.97	1 493.33
		Накладные расходы				105%	13.94	105%	166.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				65%	8.63	65%	103.05
		Всего с НР и СП					276.03		2 022.41
260.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.14**	**1 549.21**	**216.89**	**5 538.89**	**775.45**
260. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	2.968	9.510	28.23	113.760	337.64
260. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.273	30.00	8.19	125.48	34.26
260. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.028	75.40	2.11	332.77	9.32
			(1)						
260. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00224	2 429.20	5.44	12 705.94	28.46
260. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00336	1 492.15	5.01	13 724.66	46.11
260. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0336	4 996.00	167.87	9 510.69	319.56
260. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.014	3.00	0.04	6.89	0.10
		Накладные расходы				122%	34.44	122%	411.92
		Сметная прибыль				80%	22.58	80%	270.11
		Всего с НР и СП					273.91		1 457.48
261.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.0015**	**36 247.20**	**54.37**	**162 272.15**	**243.41**
261. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.54378	9.180	4.99	109.900	59.76
261. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00312*	*11.911*	*0.04*	*135.268*	*0.42*
261. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00051	111.99	0.06	553.18	0.28
			(1)			*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.08*
261. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00261	27.11	0.07	196.18	0.51
			(1)			*11.60*	*0.03*	*131.74*	*0.34*
261. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.0225	29.67	0.67	82.57	1.86
261. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.000765	75.40	0.06	332.77	0.25
			(1)						
261. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00009	1 019.63	0.09	4 747.58	0.43
261. 8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.102	27.99	2.85	53.67	5.47
261. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00099	438.74	0.43	4 389.41	4.35
261. 10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.02358	2.41	0.06		
261. 11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.512	29.82	45.09	112.76	170.49
		Накладные расходы				130%	6.54	130%	78.23
		Сметная прибыль				89%	4.48	89%	53.56
		Всего с НР и СП					65.39		375.20
262.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного**	**10 м3**		**0.1**	**1 011.50**	**101.15**	**13 240.65**	**1 324.07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
262. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.02	8.160	8.32	97.710	99.66
262. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.051*	*10.060*	*0.51*	*114.250*	*5.83*
262. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.051	89.99	4.59	399.29	20.36
			(1)			*10.06*	*0.51*	*114.25*	*5.83*
262. 4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	1.25	70.59	88.24	963.23	1 204.04
		Накладные расходы				130%	11.48	130%	137.14
		Сметная прибыль				89%	7.86	89%	93.89
		Всего с НР и СП					120.49		1 555.09
263.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.175**	**2 313.84**	**404.92**	**23 729.78**	**4 152.71**
263. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	20.503	9.910	203.18	118.490	2 429.40
263. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.4865*	*10.060*	*4.89*	*114.250*	*55.58*
263. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.21875	3.28	0.72	12.02	2.63
263. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.4865	21.20	10.31	145.12	70.60
			(1)			*10.06*	*4.89*	*114.25*	*55.58*
263. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.44625	427.02	190.56	3 697.66	1 650.08
263. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.06125	2.41	0.15		
		Накладные расходы				105%	218.47	105%	2 609.23
		Сметная прибыль				55%	114.44	55%	1 366.74
		Всего с НР и СП					737.83		8 128.68
264.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.175**	**2 347.13**	**410.75**	**3 356.97**	**587.47**
264. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	1.1795	9.290	10.96	111.190	131.15
264. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.028	1.70	0.05	4.53	0.13
264. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00875	75.40	0.66	332.77	2.91
			(1)						
264. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.00665	60 012.37	399.08	68 162.87	453.28
		Накладные расходы				105%	11.51	105%	137.71
		Сметная прибыль				55%	6.03	55%	72.13
		Всего с НР и СП					428.29		797.31
265.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.071**	**11 059.28**	**785.21**	**38 942.98**	**2 764.95**
265. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	3.36398	8.850	29.77	106.040	356.72
265. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.04899*	*13.500*	*0.66*	*153.320*	*7.51*
265. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.69	0.04899	86.40	4.23	492.74	24.14
			(1)			*13.50*	*0.66*	*153.32*	*7.51*
265. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.1278	75.40	9.64	332.77	42.53
			(1)						
265. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00426	6 400.66	27.27	36 124.03	153.89
265. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.000355	8 965.50	3.18	26 553.92	9.43
265. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.071	9 714.42	689.72	27 666.32	1 964.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.05325	401.79	21.40	4 017.73	213.94
		Накладные расходы				122%	37.12	122%	444.36
		Сметная прибыль				80%	24.34	80%	291.38
		Всего с НР и СП					846.68		3 500.69
266.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.06**	**1 055.86**	**63.35**	**8 639.13**	**518.35**
266. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	4.2636	8.850	37.73	106.040	452.11
266. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.07*
266. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0006	20.00	0.01	159.52	0.10
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.07*
266. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0018	75.40	0.14	332.77	0.60
			(1)						
266. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.018	3.00	0.05	6.89	0.12
266. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.162	15.50	2.51	48.02	7.78
266. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001476	15 519.00	22.91	39 050.10	57.64
		Накладные расходы				105%	39.63	105%	474.79
		Сметная прибыль				55%	20.76	55%	248.70
		Всего с НР и СП					123.73		1 241.84
	Приямок №2								
267.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.04**	**4 654.19**	**186.17**	**33 019.56**	**1 320.78**
267. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	2.966	8.740	25.92	104.750	310.69
267. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*0.972*	*13.500*	*13.12*	*153.320*	*149.03*
267. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.1568	111.99	17.56	553.18	86.74
			(1)			*13.50*	*2.12*	*153.32*	*24.04*
267. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	0.8152	96.89	78.98	534.84	436.00
			(1)			*13.50*	*11.01*	*153.32*	*124.99*
267. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.2356	75.40	17.76	332.77	78.40
			(1)						
267. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.066	438.74	28.96	4 389.41	289.70
267. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0284	597.85	16.98	4 199.02	119.25
		Накладные расходы				155%	60.51	155%	712.57
		Сметная прибыль				100%	39.04	100%	459.72
		Всего с НР и СП					285.72		2 493.07
268.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**4**	**101.22**	**404.88**	**1 116.33**	**4 465.32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.03**	**1 549.21**	**46.48**	**5 538.89**	**166.17**
269. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	0.636	9.510	6.05	113.760	72.35
269. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.0585	30.00	1.76	125.48	7.34
269. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.006	75.40	0.45	332.77	2.00
			(1)						
269. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00048	2 429.20	1.17	12 705.94	6.10
269. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00072	1 492.15	1.07	13 724.66	9.88
269. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0072	4 996.00	35.97	9 510.69	68.48
269. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.003	3.00	0.01	6.89	0.02
		Накладные расходы				122%	7.38	122%	88.27
		Сметная прибыль				80%	4.84	80%	57.88
		Всего с НР и СП					58.70		312.32
270.	**Е22-01-001-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм**	**км**		**0.0015**	**36 247.20**	**54.37**	**162 272.15**	**243.41**
270. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	362.52	0.54378	9.180	4.99	109.900	59.76
270. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.08*	*0.00312*	*11.911*	*0.04*	*135.268*	*0.42*
270. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.34	0.00051	111.99	0.06	553.18	0.28
			(1)			*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.08*
270. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.74	0.00261	27.11	0.07	196.18	0.51
			(1)			*11.60*	*0.03*	*131.74*	*0.34*
270. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.0225	29.67	0.67	82.57	1.86
270. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.51	0.000765	75.40	0.06	332.77	0.25
			(1)						
270. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00009	1 019.63	0.09	4 747.58	0.43
270. 8.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	0.102	27.99	2.85	53.67	5.47
270. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.66	0.00099	438.74	0.43	4 389.41	4.35
270. 10.	с411-0001	Вода	м3	15.72	0.02358	2.41	0.06		
270. 11.	с103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1008	1.512	29.82	45.09	112.76	170.49
		Накладные расходы				130%	6.54	130%	78.23
		Сметная прибыль				89%	4.48	89%	53.56
		Всего с НР и СП					65.39		375.20
271.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного**	**10 м3**		**0.1**	**1 011.50**	**101.15**	**13 240.65**	**1 324.07**
271. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	1.02	8.160	8.32	97.710	99.66
271. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.051*	*10.060*	*0.51*	*114.250*	*5.83*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.051	89.99	4.59	399.29	20.36
			(1)			*10.06*	*0.51*	*114.25*	*5.83*
271. 4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	1.25	70.59	88.24	963.23	1 204.04
		Накладные расходы				130%	11.48	130%	137.14
		Сметная прибыль				89%	7.86	89%	93.89
		Всего с НР и СП					120.49		1 555.09
272.	**Е15-02-002-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым растворомпо камню стен гладких**	**100 м2**		**0.053**	**2 313.84**	**122.63**	**23 729.78**	**1 257.68**
272. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.16	6.20948	9.910	61.54	118.490	735.76
272. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78*	*0.14734*	*10.060*	*1.48*	*114.250*	*16.83*
272. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.25	0.06625	3.28	0.22	12.02	0.80
272. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	2.78	0.14734	21.20	3.12	145.12	21.38
			(1)			*10.06*	*1.48*	*114.25*	*16.83*
272. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.13515	427.02	57.71	3 697.66	499.74
272. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01855	2.41	0.04		
		Накладные расходы				105%	66.17	105%	790.22
		Сметная прибыль				55%	34.66	55%	413.92
		Всего с НР и СП					223.46		2 461.82
273.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.053**	**2 347.13**	**124.40**	**3 356.97**	**177.92**
273. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	0.35722	9.290	3.32	111.190	39.72
273. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.00848	1.70	0.01	4.53	0.04
273. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00265	75.40	0.20	332.77	0.88
			(1)						
273. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.002014	60 012.37	120.86	68 162.87	137.28
		Накладные расходы				105%	3.49	105%	41.71
		Сметная прибыль				55%	1.83	55%	21.85
		Всего с НР и СП					129.71		241.47
274.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.053**	**11 059.28**	**586.14**	**38 942.98**	**2 063.98**
274. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	2.51114	8.850	22.22	106.040	266.28
274. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.03657*	*13.500*	*0.49*	*153.320*	*5.61*
274. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.69	0.03657	86.40	3.16	492.74	18.02
			(1)			*13.50*	*0.49*	*153.32*	*5.61*
274. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.0954	75.40	7.19	332.77	31.75
			(1)						
274. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.00318	6 400.66	20.35	36 124.03	114.87
274. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.000265	8 965.50	2.38	26 553.92	7.04
274. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.053	9 714.42	514.86	27 666.32	1 466.31
274. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.03975	401.79	15.97	4 017.73	159.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				122%	27.71	122%	331.71
		Сметная прибыль				80%	18.17	80%	217.51
		Всего с НР и СП					632.01		2 613.20
275.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.05**	**1 055.86**	**52.79**	**8 639.13**	**431.96**
275. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	3.553	8.850	31.44	106.040	376.76
275. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0005*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.06*
275. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0005	20.00	0.01	159.52	0.08
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.06*
275. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0015	75.40	0.11	332.77	0.50
			(1)						
275. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.015	3.00	0.05	6.89	0.10
275. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.135	15.50	2.09	48.02	6.48
275. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00123	15 519.00	19.09	39 050.10	48.03
		Накладные расходы				105%	33.02	105%	395.66
		Сметная прибыль				55%	17.30	55%	207.25
		Всего с НР и СП					103.11		1 034.87
	Монолитный приямок								
276.	**Е06-01-046-7**	**Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм**	**100 м3**		**0.0041**	**79 941.76**	**327.76**	**599 959.14**	**2 459.83**
276. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	643	2.6363	8.530	22.49	102.170	269.35
276. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*55.21*	*0.226361*	*13.500*	*3.06*	*153.320*	*34.71*
276. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.45	0.005945	111.99	0.67	553.18	3.29
			(1)			*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.91*
276. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	53.76	0.220416	96.89	21.36	534.84	117.89
			(1)			*13.50*	*2.98*	*153.32*	*33.79*
276. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	47.04	0.192864	8.10	1.56	31.05	5.99
276. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	49.28	0.202048	1.90	0.38	7.57	1.53
276. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.18	0.008938	75.40	0.67	332.77	2.97
			(1)						
276. 8.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.047	0.0001927	2 791.33	0.54	11 326.15	2.18
276. 9.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.06	0.000246	13 520.00	3.33	34 363.18	8.45
276. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.029	0.0001189	11 461.18	1.36	40 669.75	4.84
276. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0602	0.0002468	5 160.53	1.27	29 021.56	7.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276. 12.	с102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	0.13	0.000533	1 095.99	0.58	4 213.26	2.25
276. 13.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	11.3	0.04633	61.30	2.84	241.12	11.17
276. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.141	0.000578 1	2.41			
276. 15.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.41615	647.85	269.60	4 842.04	2 015.01
276. 16.	с401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.45	0.001845	597.85	1.10	4 199.02	7.75
		Накладные расходы				105%	26.83	105%	319.26
		Сметная прибыль				65%	16.61	65%	197.64
		Всего с НР и СП					371.20		2 976.73
277.	**С204-0002**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	**т**		**0.002**	**7 687.35**	**15.37**	**32 148.19**	**64.30**
278.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.002**	**1 425.10**	**2.85**	**20 421.80**	**40.84**
279.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.005**	**11 059.28**	**55.30**	**38 942.98**	**194.71**
279. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	47.38	0.2369	8.850	2.10	106.040	25.12
279. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.69*	*0.00345*	*13.500*	*0.05*	*153.320*	*0.53*
279. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.69	0.00345	86.40 *13.50*	0.30 *0.05*	492.74 *153.32*	1.70 *0.53*
279. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.8	0.009	75.40	0.68	332.77	2.99
279. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.0003	6 400.66	1.92	36 124.03	10.84
279. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.000025	8 965.50	0.22	26 553.92	0.66
279. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.005	9 714.42	48.57	27 666.32	138.33
279. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.00375	401.79	1.51	4 017.73	15.07
		Накладные расходы				122%	2.62	122%	31.29
		Сметная прибыль				80%	1.72	80%	20.52
		Всего с НР и СП					59.64		246.52
280.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.01**	**1 055.86**	**10.56**	**8 639.13**	**86.39**
280. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	0.7106	8.850	6.29	106.040	75.35
280. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0001*	*13.500*		*120.160*	*0.01*
280. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0001	20.00 *13.50*		159.52 *120.16*	0.02 *0.01*
280. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0003	75.40	0.02	332.77	0.10
280. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.003	3.00	0.01	6.89	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.027	15.50	0.42	48.02	1.30
280. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000246	15 519.00	3.82	39 050.10	9.61
		Накладные расходы				105%	6.60	105%	79.13
		Сметная прибыль				55%	3.46	55%	41.45
		Всего с НР и СП					20.62		206.97

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**235 000.63**	**1 305 721.30**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**19 924.10**	**237 280.49**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94	**0.94**	**223 043.66**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**12 896.84**	**153 570.57**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**267 821.58**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**1 682 335.53**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-10

(Локальный сметный расчет)

на Наружная отделка

Сметная стоимость: **2 900.502** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **6.283** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **756.442** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е08-07-001-2**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**		**8.05**	**805.50**	**6 484.31**	**7 416.64**	**59 703.92**	**9.207**
1. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	43.5	350.175	8.620	3 018.51	103.460	36 229.11	12.002
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.5635	75.40	42.49	332.77	187.52	4.413
1. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	3.4	27.37	60.75	1 662.73	238.98	6 540.88	3.934
1. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.28175	5 979.96	1 684.85	58 358.31	16 442.45	9.759
1. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.07245	1 045.25	75.73	4 195.51	303.96	4.014
		Накладные расходы				122%	3 682.58	122%	44 199.51	
		Сметная прибыль				80%	2 414.81	80%	28 983.29	
		Всего с НР и СП					12 581.70		132 886.72	
2.	**Е26-01-045-1**	**Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 50 мм**	**100 м2**		**6.408**	**38 293.58**	**245 385.23**	**190 532.39**	**1 220 931.56**	**4.976**
2. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	871.77	5586.3022	10.210	57 036.15	121.920	681 081.96	11.941
2. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	8.57	54.91656	75.40	4 140.71	332.77	18 274.58	4.413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	14.02	89.84016	6.66	598.34	17.50	1 572.20	2.628
2. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	47.98	307.45584	2.08	639.51	5.10	1 568.02	2.452
2. 5.	с101-2196-33	Смесь штукатурная фасадная декоративная	кг	500	3204	14.40	46 137.60	50.50	161 802.00	3.507
2. 6.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.6408	427.02	273.63	3 697.66	2 369.46	8.659
2. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.132	0.845856	2.41	2.04			
2. 8.	с206-1312	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	25	160.2	17.22	2 758.64	44.26	7 090.45	2.57
2. 9.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2	12.816	63.73	816.76	130.21	1 668.77	2.043
2. 10.	с101-2401-33	Грунтовка кварцевая	кг	35	224.28	54.67	12 261.39	113.07	25 359.34	2.068
2. 11.	с101-4135-33	Дюбели для крепления изоляционных материалов с металлическим гвоздем, размером 10х90 мм	10 шт.	75	480.6	11.17	5 368.30	22.39	10 760.63	2.004
2. 12.	с101-2195-33	Смесь клеевая сухая для утеплителя и армирования	кг	1030	6600.24	13.95	92 073.35	41.32	272 721.92	2.962
2. 13.	с101-2306-33	Сетка штукатурная из стекловолокна размером ячейки 5х5 мм	м2	110	704.88	17.55	12 370.64	32.47	22 887.45	1.85
2. 14.	с101-2310-33	Сетка штукатурная из стекловолокна угловая с полимерной пропиткой	м2	20	128.16	41.17	5 276.35	76.16	9 760.67	1.85
2. 15.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	3.3	21.1464	1.78	37.64	3.40	71.90	1.91
2. 16.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	128.16	43.65	5 594.18	30.76	3 942.20	0.705
		Накладные расходы				100%	57 036.15	100%	681 081.96	
		Сметная прибыль				70%	39 925.31	70%	476 757.37	
		Всего с НР и СП					342 346.69		2 378 770.89	
3.	**С104-0211-33**	**Плиты теплоизоляционные фасадные**	**м3**		**34.2828**	**2 055.65**	**70 473.44**	**6 283.00**	**215 398.83**	**3.056**
		Объем: 640.8*0.05*1.07								
4.	**Е15-01-070-1**	**Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2**		**42.33**	**329.52**	**13 948.55**	**988.63**	**41 848.51**	**3**
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	1.55	65.6115	9.290	609.53	111.190	7 295.34	11.969
4. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.14	5.9262	1.40	8.30	4.65	27.56	3.321
4. 3.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.04	1.6932	0.95	1.61	3.70	6.26	3.895
4. 4.	с101-1762	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	16	677.28	0.07	47.41	0.59	399.60	8.429
4. 5.	с101-2409	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	2.1	88.893	19.39	1 723.64	49.83	4 429.54	2.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 6.	с101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	2.1	88.893	98.93	8 794.18	254.13	22 590.38	2.569
4. 7.	с101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	0.66	27.9378	98.93	2 763.89	254.13	7 099.83	2.569
		Накладные расходы				105%	640.01	105%	7 660.11	
		Сметная прибыль				55%	335.24	55%	4 012.44	
		Всего с НР и СП					14 923.80		53 521.05	
5.	**Е15-01-070-2**	**Облицовка двеоных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покры тием**	**м2**		**20.82**	**298.12**	**6 206.85**	**925.85**	**19 276.13**	**3.106**
5. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	1.7	35.394	9.290	328.81	111.190	3 935.46	11.969
5. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.16	3.3312	1.40	4.66	4.65	15.49	3.321
5. 3.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.04	0.8328	0.95	0.79	3.70	3.08	3.895
5. 4.	с101-2412	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	0.46	9.5772	23.49	224.97	68.88	659.68	2.932
5. 5.	с101-1762	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	18	374.76	0.07	26.23	0.59	221.11	8.429
5. 6.	с101-2409	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	2.7	56.214	19.39	1 089.99	49.83	2 801.14	2.57
5. 7.	с101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	2.2	45.804	98.93	4 531.39	254.13	11 640.17	2.569
		Накладные расходы				105%	345.25	105%	4 132.23	
		Сметная прибыль				55%	180.85	55%	2 164.50	
		Всего с НР и СП					6 732.95		25 572.87	
6.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**1.0052**	**2 429.42**	**2 442.05**	**10 815.45**	**10 871.69**	**4.452**
6. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	25.109896	9.180	230.51	109.900	2 759.58	11.972
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.211092*	*12.190*	*2.57*	*117.909*	*24.89*	*9.673*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.080416	89.99	7.24	399.29	32.11	4.437
			(1)			*10.06*	*0.81*	*114.25*	*9.19*	11.357
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.130676	20.00	2.61	159.52	20.85	7.976
			(1)			*13.50*	*1.76*	*120.16*	*15.70*	8.901
6. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.361872	6 066.49	2 195.29	22 186.26	8 028.59	3.657
6. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.0013068	4 900.00	6.40	23 393.36	30.57	4.774
		Накладные расходы				105%	244.73	105%	2 923.69	
		Сметная прибыль				55%	128.19	55%	1 531.46	
		Всего с НР и СП					2 814.98		15 326.84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Е15-02-036-3**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественна я стен (Цоколя)**	**100 м2**		**1.0052**	**6 145.46**	**6 177.42**	**56 797.52**	**57 092.87**	**9.242**
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	161.88	162.72178	9.620	1 565.38	115.050	18 721.14	11.959
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.7*	*1.70884*	*13.217*	*22.59*	*119.673*	*204.50*	*9.055*
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.140728	89.99	12.66	399.29	56.19	4.437
			(1)			*10.06*	*1.42*	*114.25*	*16.08*	11.357
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.56	1.568112	20.00	31.36	159.52	250.15	7.976
			(1)			*13.50*	*21.17*	*120.16*	*188.42*	8.901
7. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.002513	5 160.00	12.97	26 516.95	66.64	5.139
7. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	108.5616	27.69	3 006.07	196.45	21 326.93	7.095
7. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.0130676	424.28	5.54	6 398.57	83.61	15.081
7. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	12.0624	2.79	33.65	25.57	308.44	9.165
7. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	3.66898	411.49	1 509.75	4 437.14	16 279.78	10.783
7. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.010052	2.41	0.02			
		Накладные расходы				105%	1 667.37	105%	19 871.92	
		Сметная прибыль				55%	873.38	55%	10 409.10	
		Всего с НР и СП					8 718.17		87 373.89	
8.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**8.26**	**2 347.13**	**19 387.27**	**3 356.97**	**27 728.60**	**1.43**
8. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.74	55.6724	9.290	517.20	111.190	6 190.21	11.969
8. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	1.3216	1.70	2.25	4.53	5.99	2.665
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.413	75.40	31.14	332.77	137.43	4.413
			(1)							
8. 4.	с101-0472	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	0.038	0.31388	60 012.37	18 836.68	68 162.87	21 394.96	1.136
		Накладные расходы				105%	543.06	105%	6 499.72	
		Сметная прибыль				55%	284.46	55%	3 404.62	
		Всего с НР и СП					20 214.79		37 632.94	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**370 505.12**		**1 652 852.11**	**4.461**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**370 505.12**		**1 652 852.11**	**4.461**
. МАТЕРИАЛОВ -	**70 473.44**		**215 398.83**	**3.056**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1; %=100 - по стр. 2; %=105 - по стр. 4-8)	**64 159.15**		**766 369.15**	**11.945**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2; %=55 - по стр. 4-8)	**44 142.24**		**527 262.78**	**11.945**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**478 806.51**		**2 946 484.04**	**6.154**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**478 806.51**		**2 946 484.04**	**6.154**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**64 159.15**		**766 369.15**	**11.945**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**44 142.24**		**527 262.78**	**11.945**
	ИТОГО БЕЗ НР И СП						**370 505.12**		**1 652 852.11**	**4.461**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94					**0.94**	**60 309.60**	**0.94**	**720 387.00**	**11.945**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**44 142.24**		**527 262.78**	**11.945**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**474 956.96**		**2 900 501.89**	**6.107**

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-28

(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование

Сметная стоимость:	**824.983**	тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**30.653**	тыс. руб.
монтажных работ:	**788.196**	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**1.479**	тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**156.907**	тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц08-03-571-4**	**Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ВРУ,АВР)**	**м**		**1.26**	**290.90**	**366.54**	**1 560.19**	**1 966**	**5.364**
		Начисления: Н11= 2								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.87	7.3962	9.91	73.30	118.49	876	11.957
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.84*	*1.0584*	*13.50*	*14.29*	*87.64*	*93*	*6.492*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.84	1.0584	134.65	142.51	507.07	537	3.766
			(1)			*13.50*	*14.29*	*87.64*	*93*	6.492
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2	2.772	8.10	22.45	31.05	86	3.833
1. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.84	1.0584	95.53	101.11	347.55	368	3.638
			(1)							
1. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0004	0.000504	4 940.27	2.49	22 590.17	11	4.573
1. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.189	14.13	2.67	33.09	6	2.342
1. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.51	0.6426	8.93	5.74	30.77	20	3.446
1. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.15	0.189	68.04	12.86	289.85	55	4.26
1. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1.26	2.28	2.87	3.75	5	1.645
		Накладные расходы				95%	83.21	89.3%	865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%	56.93	65%	630	
		Всего с НР и СП					506.68		3 461	
2.	**Ц08-03-575-1**	**Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой**	**шт.**		**4**	**11.74**	**46.97**	**135.05**	**540**	**11.497**
		Объем: 2.0*2								
		Начисления: Н11= 2								
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.12	4.48	9.91	44.40	118.49	531	11.957
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.008*	*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*	*6.492*
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.008	134.65	1.08	507.07	4	3.766
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*	6.492
2. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.008	95.53	0.76	347.55	3	3.638
			(1)							
2. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.08	8.93	0.71	30.77	2	3.446
		Накладные расходы				95%	42.28	89.3%	475	
		Сметная прибыль				65%	28.93	65%	346	
		Всего с НР и СП					118.19		1 361	
3.	**П1ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Счетчик Меркурий-230АМ**	**шт.**		**2**	**867.41**	**1 734.82**	**2 064.44**	**4 129**	**2.38**
4.	**Ц08-03-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600**	**шт.**		**10**	**179.88**	**1 798.83**	**1 291.29**	**12 913**	**7.179**
		Начисления: Н11= 2								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.32	23.2	9.91	229.91	118.49	2 749	11.957
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*1*	*13.50*	*13.50*	*87.64*	*88*	*6.492*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1	1	134.65	134.65	507.07	507	3.766
			(1)			*13.50*	*13.50*	*87.64*	*88*	6.492
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.77	7.7	8.10	62.37	31.05	239	3.833
4. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1	1	95.53	95.53	347.55	348	3.638
			(1)							
4. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	1.5	14.13	21.20	33.09	50	2.342
4. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	1.7	8.93	15.18	30.77	52	3.446
4. 8.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.3	68.04	20.41	289.85	87	4.26
4. 9.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	0.15	7 963.71	1 194.56	58 022.97	8 703	7.286
		Накладные расходы				95%	231.24	89.3%	2 533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%	158.22	65%	1 844	
		Всего с НР и СП					2 188.29		17 290	
5.	**Ц08-03-575-1**	**Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой**	**шт.**		**64**	**11.74**	**751.47**	**135.05**	**8 643**	**11.501**
		Начисления: Н11= 2								
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.12	71.68	9.91	710.35	118.49	8 493	11.957
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.128*	*13.50*	*1.73*	*87.64*	*11*	*6.492*
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.128	134.65	17.24	507.07	65	3.766
			(1)			*13.50*	*1.73*	*87.64*	*11*	6.492
5. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.128	95.53	12.23	347.55	44	3.638
			(1)							
5. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	1.28	8.93	11.43	30.77	39	3.446
		Накладные расходы				95%	676.48	89.3%	7 594	
		Сметная прибыль				65%	462.85	65%	5 528	
		Всего с НР и СП					1 890.80		21 765	
6.	**П2ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределения электроэнергии ШРЭ1**	**шт.**		**1**	**1 149.00**	**1 149.00**	**2 734.62**	**2 735**	**2.38**
7.	**П3ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределения электроэнергии ШРЭ2**	**шт.**		**1**	**1 327.00**	**1 327.00**	**3 158.26**	**3 158**	**2.38**
8.	**П4ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР1**	**шт.**		**1**	**334.00**	**334.00**	**794.92**	**795**	**2.38**
9.	**П5ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР2**	**шт.**		**1**	**325.00**	**325.00**	**773.50**	**774**	**2.382**
10.	**П6ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР3**	**шт.**		**1**	**419.00**	**419.00**	**997.22**	**997**	**2.379**
11.	**П7ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР4**	**шт.**		**1**	**444.00**	**444.00**	**1 056.72**	**1 057**	**2.381**
12.	**П8ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР5**	**шт.**		**1**	**430.00**	**430.00**	**1 023.40**	**1 023**	**2.379**
13.	**П10ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щит распределительный ШР6**	**шт.**		**1**	**274.00**	**274.00**	**652.12**	**652**	**2.38**
14.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**1**	**120.32**	**120.32**	**365.85**	**366**	**3.042**
		Начисления: Н11= 2								
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	1.56	9.51	14.84	113.76	177	11.962
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.50*	*0.03*	*87.64*		*6.492*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	507.07	1	3.766
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*		6.492
14. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	31.05	4	3.833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.74		0.195
14. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.002	95.53	0.19	347.55	1	3.638
14. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	33.09	2	2.342
14. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	91.71		4.912
14. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93	0.44	30.77	2	3.446
14. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.76	17	4.879
14. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	32.90		1.848
14. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.39	9	0.283
14. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	81.76		2.323
14. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.036	68.04	2.45	289.85	10	4.26
14. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.001	7 963.71	7.96	58 022.97	58	7.286
14. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.13	68	1.445
14. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	4	1.645
14. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	230.14	5	1.635
14. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	216.12		1.644
14. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	189.31	1	4.26
14. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	182.49	2	1.929
		Накладные расходы				95%	14.13	89.3%	158	
		Сметная прибыль				65%	9.67	65%	115	
		Всего с НР и СП					144.11		639	
15.	**П11ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на ток 13А**	**шт.**		**1**	**84.25**	**84.25**	**200.52**	**201**	**2.386**
16.	**Ц08-03-532-4**	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемыйна конструкции на стене или колонне, количество элементов п оста, до 3**	**шт.**		**3**	**82.95**	**248.84**	**381.19**	**1 144**	**4.597**
		Начисления: Н11= 2								
16. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.8	5.4	9.51	51.35	113.76	614	11.962
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.001*	*0.003*	*13.50*	*0.04*	*87.64*		*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.001	0.003	134.65	0.40	507.07	2	3.766
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*		6.492
16. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.39	8.10	3.16	31.05	12	3.833
16. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.74		0.195
16. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.001	0.003	95.53	0.29	347.55	1	3.638
			(1)							
16. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.06	0.18	14.13	2.54	33.09	6	2.342
16. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	18.67	0.06	91.71		4.912
16. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.05	0.15	8.93	1.34	30.77	5	3.446
16. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	2.82	10.32	13.76	50	4.879
16. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.042	17.80	0.75	32.90	1	1.848
16. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	26.08	95.45	7.39	27	0.283
16. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	35.20	0.63	81.76	1	2.323
16. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.035	0.105	68.04	7.14	289.85	30	4.26
16. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.006	7 963.71	47.78	58 022.97	348	7.286
16. 16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	3	2.28	6.84	3.75	11	1.645
16. 17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.03	140.80	4.22	230.14	7	1.635
16. 18.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.061	0.183	32.20	5.89	30.60	6	0.95
16. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	131.46	0.39	216.12	1	1.644
16. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	44.44	0.80	189.31	3	4.26
16. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.036	94.60	3.41	182.49	7	1.929
		Накладные расходы				95%	48.82	89.3%	548	
		Сметная прибыль				65%	33.40	65%	399	
		Всего с НР и СП					331.06		2 091	
17.	**С549-5020**	**Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3**	**шт.**		**3**	**80.10**	**240.30**	**140.77**	**422**	**1.756**
18.	**Ц08-03-603-1**	**Ящик с понижающим трансформатором**	**шт.**		**5**	**24.49**	**122.47**	**188.85**	**944**	**7.708**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 2+3								
		Начисления: Н11= 2								
18. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.43	7.15	9.91	70.86	118.49	847	11.957
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.1*	*13.50*	*1.35*	*87.64*	*9*	*6.492*
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.02	0.1	134.65	13.47	507.07	51	3.766
			(1)			*13.50*	*1.35*	*87.64*	*9*	6.492
18. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	1.3	19.20	24.96	3.74	5	0.195
18. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.1	95.53	9.55	347.55	35	3.638
			(1)							
18. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.04	0.2	17.80	3.56	32.90	7	1.848
		Накладные расходы				95%	68.60	89.3%	764	
		Сметная прибыль				65%	46.94	65%	556	
		Всего с НР и СП					238.01		2 265	
19.	**Ц08-03-573-4**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350**	**шт.**		**2**	**79.76**	**159.51**	**476.89**	**954**	**5.981**
		Объем: 1+1								
		Начисления: Н11= 2								
19. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.37	4.74	9.91	46.97	118.49	562	11.957
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.58*	*10.89*	*6.32*	*70.70*	*41*	*6.492*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.07	0.14	134.65	18.85	507.07	71	3.766
			(1)			*13.50*	*1.89*	*87.64*	*12*	6.492
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.71	1.42	8.10	11.50	31.05	44	3.833
19. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.22	0.44	90.00	39.60	316.40	139	3.516
			(1)			*10.06*	*4.43*	*65.31*	*29*	6.492
19. 6.	х10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.ч	0.22	0.44	49.39	21.73	146.19	64	2.96
19. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.07	0.14	95.53	13.37	347.55	49	3.638
			(1)							
19. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.2	14.13	2.83	33.09	7	2.342
19. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1	0.2	8.93	1.79	30.77	6	3.446
19. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.04	68.04	2.72	289.85	12	4.26
		Накладные расходы				95%	50.63	89.3%	538	
		Сметная прибыль				65%	34.64	65%	392	
		Всего с НР и СП					244.77		1 884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	**Ц08-03-574-1**	**Кабели или провода, сечение, мм2, до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**	**100 шт.**		**0.72**	**1 055.57**	**760.01**	**3 324.20**	**2 393**	**3.149**
		Начисления: Н11= 2								
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	16.8	12.096	9.91	119.87	118.49	1 433	11.957
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0072*	*13.50*	*0.10*	*87.64*	*1*	*6.492*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.0072	134.65	0.97	507.07	4	3.766
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*1*	6.492
20. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.0072	95.53	0.69	347.55	3	3.638
			(1)							
20. 5.	с101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0.0001	0.000072	69 357.60	4.99	295 463.38	21	4.26
20. 6.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.0144	18.67	0.27	91.71	1	4.912
20. 7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	102	73.44	7.70	565.49	11.13	817	1.445
20. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.1	0.072	19.26	1.39	27.37	2	1.421
20. 9.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.7344	32.20	23.65	30.60	22	0.95
20. 10.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.01	0.0072	131.46	0.95	216.12	2	1.644
20. 11.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.072	118.57	8.54	228.74	16	1.929
20. 12.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.08	0.0576	67.19	3.87	224.80	13	3.346
20. 13.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.1	0.072	44.44	3.20	189.31	14	4.26
20. 14.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.2	0.144	94.60	13.62	182.49	26	1.929
		Накладные расходы				95%	113.97	89.3%	1 281	
		Сметная прибыль				65%	77.98	65%	932	
		Всего с НР и СП					951.96		4 606	
21.	**П12ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Ящик управления Я5110М-2674**	**шт.**		**2**	**1 085.00**	**2 170.00**	**2 582.30**	**5 165**	**2.38**
22.	**Ц08-03-594-6**	**Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1**	**100 шт.**		**0.09**	**5 682.67**	**511.44**	**24 139.26**	**2 173**	**4.249**
		Объем: 4.0+5								
		Начисления: Н11= 2								
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	111	9.99	9.91	99.00	118.49	1 184	11.957
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.79*	*3.8511*	*11.67*	*44.94*	*75.77*	*292*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.59	0.1431	134.65	19.27	507.07	73	3.766
			(1)			*13.50*	*1.93*	*87.64*	*13*	6.492
22. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	41.2	3.708	31.14	115.47	109.64	407	3.521
			(1)			*11.60*	*43.01*	*75.31*	*279*	6.492
22. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.59	0.1431	95.53	13.67	347.55	50	3.638
			(1)							
22. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0002835	2 326.12	0.66	3 370.93	1	1.449
22. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	18.36	10.12	185.80	16.63	305	1.643
22. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.1836	340.88	62.59	560.41	103	1.644
22. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.2781	35.27	9.81	150.25	42	4.26
		Накладные расходы				95%	136.74	89.3%	1 318	
		Сметная прибыль				65%	93.56	65%	959	
		Всего с НР и СП					741.74		4 450	
23.	**Ц08-03-594-7**	**Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2** **Объем: 19+6+43** ***Начисления: Н11= 2***	**100 шт.**		**0.68**	**6 846.55**	**4 655.65**	**31 381.05**	**21 339**	**4.583**
23. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	148	100.64	9.91	997.34	118.49	11 925	11.957
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*61.04*	*41.5072*	*11.69*	*485.02*	*75.86*	*3 149*	*6.492*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.74	1.8632	134.65	250.88	507.07	945	3.766
			(1)			*13.50*	*25.15*	*87.64*	*163*	6.492
23. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	58.3	39.644	31.14	1 234.51	109.64	4 347	3.521
			(1)			*11.60*	*459.87*	*75.31*	*2 986*	6.492
23. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.74	1.8632	95.53	177.99	347.55	648	3.638
			(1)							
23. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.002142	2 326.12	4.98	3 370.93	7	1.449
23. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	138.72	10.12	1 403.85	16.63	2 307	1.643
23. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	1.3872	340.88	472.87	560.41	777	1.644
23. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	2.1012	35.27	74.11	150.25	316	4.26
		Накладные расходы				95%	1 408.24	89.3%	13 461	
		Сметная прибыль				65%	963.53	65%	9 798	
		Всего с НР и СП					7 027.43		44 598	
24.	**Ц08-03-593-2**	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью** **Объем: 6+2+8+1**	**100 шт.**		**0.17**	**4 124.55**	**701.17**	**16 619.96**	**2 825**	**4.029**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н11= 2								
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	62.6	10.642	9.91	105.46	118.49	1 261	11.957
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*56.4*	*9.588*	*11.60*	*111.25*	*75.33*	*722*	*6.492*
24. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1	0.017	134.65	2.29	507.07	9	3.766
			(1)			*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1*	6.492
24. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	56.3	9.571	31.14	298.04	109.64	1 049	3.521
			(1)			*11.60*	*111.02*	*75.31*	*721*	6.492
24. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1	0.017	95.53	1.62	347.55	6	3.638
			(1)							
24. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0005355	2 326.12	1.25	3 370.93	2	1.449
24. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	102	17.34	10.12	175.48	16.63	288	1.643
24. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.1734	340.88	59.11	560.41	97	1.644
24. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.02	0.1734	35.27	6.12	150.25	26	4.26
24. 10.	с546-3495-33	Зажим люстровый	шт.	102	17.34	1.38	23.93	2.28	40	1.652
24. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	1.02	0.1734	98.80	17.13	162.43	28	1.644
24. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0527	94.60	4.99	182.49	10	1.929
		Накладные расходы				95%	205.87	89.3%	1 771	
		Сметная прибыль				65%	140.86	65%	1 289	
		Всего с НР и СП					1 047.91		5 885	
25.	**Ц08-03-593-5**	**Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды**	**100 шт.**		**0.1**	**4 669.86**	**466.99**	**19 289.27**	**1 929**	**4.131**
		Объем: 1+9								
		Начисления: Н11= 2								
25. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	93.4	9.34	9.91	92.56	118.49	1 107	11.957
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*40.8*	*4.08*	*11.64*	*47.48*	*75.55*	*308*	*6.492*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.8	0.08	134.65	10.77	507.07	41	3.766
			(1)			*13.50*	*1.08*	*87.64*	*7*	6.492
25. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	40	4	31.14	124.56	109.64	439	3.521
			(1)			*11.60*	*46.40*	*75.31*	*301*	6.492
25. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	25.6	2.56	19.20	49.15	3.74	10	0.195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.8	0.08	95.53	7.64	347.55	28	3.638
			(1)							
25. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000306	9 140.00	2.80	30 817.80	9	3.372
25. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.408	17.80	7.26	32.90	13	1.848
25. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.204	641.98	130.96	1 049.31	214	1.634
25. 10.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.102	340.88	34.77	560.41	57	1.644
25. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.031	94.60	2.93	182.49	6	1.929
		Накладные расходы				95%	133.04	89.3%	1 264	
		Сметная прибыль				65%	91.03	65%	920	
		Всего с НР и СП					691.05		4 112	
26.	**Ц08-03-593-6**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с нормальными условиями среды одноламповый**	**100 шт.**		**0.13**	**4 822.95**	**626.98**	**19 426.69**	**2 525**	**4.027**
		Объем: 1+5+3+2+2								
		Начисления: Н11= 2								
26. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	88.3	11.479	9.91	113.76	118.49	1 360	11.957
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*43.76*	*5.6888*	*11.66*	*66.33*	*75.69*	*431*	*6.492*
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.36	0.1768	134.65	23.81	507.07	90	3.766
			(1)			*13.50*	*2.39*	*87.64*	*15*	6.492
26. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	42.4	5.512	31.14	171.64	109.64	604	3.521
			(1)			*11.60*	*63.94*	*75.31*	*415*	6.492
26. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	25.6	3.328	19.20	63.90	3.74	12	0.195
26. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.36	0.1768	95.53	16.89	347.55	61	3.638
			(1)							
26. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000397 8	9 140.00	3.64	30 817.80	12	3.372
26. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.5304	17.80	9.44	32.90	17	1.848
26. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.2652	641.98	170.25	1 049.31	278	1.634
26. 10.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.1326	340.88	45.20	560.41	74	1.644
26. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0403	94.60	3.81	182.49	7	1.929
		Накладные расходы				95%	171.09	89.3%	1 599	
		Сметная прибыль				65%	117.06	65%	1 164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					915.12		5 289	
27.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**1.3**	**1 747.29**	**2 271.48**	**5 108.14**	**6 641**	**2.924**
		Объем: 100+30								
		Начисления: Н11= 2								
27. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	30.94	9.40	290.84	112.48	3 480	11.966
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.91*	*20.683*	*11.61*	*240.19*	*75.40*	*1 559*	*6.492*
27. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.11	0.143	134.65	19.25	507.07	73	3.766
			(1)			*13.50*	*1.93*	*87.64*	*13*	6.492
27. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	15.8	20.54	31.14	639.62	109.64	2 252	3.521
			(1)			*11.60*	*238.26*	*75.31*	*1 547*	6.492
27. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	3.51	8.10	28.43	31.05	109	3.833
27. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	6.292	2.08	13.09	5.10	32	2.452
27. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.11	0.143	95.53	13.66	347.55	50	3.638
			(1)							
27. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00273	12 095.66	33.02	36 403.29	99	3.01
27. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	1.248	14.13	17.63	33.09	41	2.342
27. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	17.42	2.82	49.12	13.76	240	4.879
27. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	17.42	26.08	454.31	7.39	129	0.283
27. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.26	25.49	6.63	108.59	28	4.26
27. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1.3	19.66	25.56	32.70	43	1.663
27. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	8.71	0.87	7.58	2.33	20	2.678
27. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	23.4	0.27	6.32	0.90	21	3.333
27. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	2.34	274.18	641.58	4.83	11	0.018
		Накладные расходы				95%	504.48	89.3%	4 500	
		Сметная прибыль				65%	345.17	65%	3 275	
		Всего с НР и СП					3 121.13		14 416	
28.	**Ц08-02-407-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25**	**100 м**		**7.3**	**1 458.56**	**10 647.49**	**7 231.40**	**52 789**	**4.958**
		Объем: 700+15+13+2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н11= 2								
28. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.8	224.84	9.40	2 113.50	112.48	25 290	11.966
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.47*	*149.431*	*11.64*	*1 739.92*	*75.59*	*11 296*	*6.492*
28. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.47	3.431	134.65	461.98	507.07	1 740	3.766
			(1)			*13.50*	*46.32*	*87.64*	*301*	6.492
28. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	20	146	31.14	4 546.44	109.64	16 007	3.521
			(1)			*11.60*	*1 693.60*	*75.31*	*10 995*	6.492
28. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	46.866	8.10	379.61	31.05	1 455	3.833
28. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.18	45.114	2.08	93.84	5.10	230	2.452
28. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.47	3.431	95.53	327.76	347.55	1 192	3.638
			(1)							
28. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.01533	12 095.66	185.43	36 403.29	558	3.01
28. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	7.665	14.13	108.31	33.09	254	2.342
28. 10.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	5.986	17.80	106.55	32.90	197	1.848
28. 11.	с101-9852	Краска	кг	0.68	4.964	68.04	337.75	289.85	1 439	4.26
28. 12.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	4.745	87.44	414.90	372.49	1 767	4.26
28. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	7.446	19.66	146.39	32.70	243	1.663
28. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	29.93	0.87	26.04	2.33	70	2.678
28. 15.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	58.4	2.28	133.15	3.75	219	1.645
28. 16.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.584	1 913.00	1 117.19	3 126.80	1 826	1.635
28. 17.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.03	0.219	434.85	95.23	759.41	166	1.746
		Накладные расходы				95%	3 660.75	89.3%	32 671	
		Сметная прибыль				65%	2 504.72	65%	23 781	
		Всего с НР и СП					16 812.96		109 241	
29.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**8**	**394.62**	**3 156.94**	**1 202.84**	**9 623**	**3.048**
		Начисления: Н11= 2								
29. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	44.88	9.40	421.87	112.48	5 048	11.966
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.08*	*13.50*	*1.08*	*87.64*	*7*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.08	134.65	10.77	507.07	41	3.766
			(1)			*13.50*	*1.08*	*87.64*	*7*	6.492
29. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.08	95.53	7.64	347.55	28	3.638
			(1)							
29. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.00344	2 020.00	6.95	8 605.20	30	4.26
29. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.16	68.04	10.89	289.85	46	4.26
29. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	2.48	641.98	1 592.11	1 049.31	2 602	1.634
29. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	6.4	18.48	118.27	20.42	131	1.105
29. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	97.6	0.27	26.35	0.90	88	3.333
29. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.4	1 913.00	765.20	3 126.80	1 251	1.635
29. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.16	140.80	22.53	230.14	37	1.635
29. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.28	94.60	121.09	182.49	234	1.929
		Накладные расходы				95%	401.80	89.3%	4 514	
		Сметная прибыль				65%	274.92	65%	3 286	
		Всего с НР и СП					3 833.66		17 423	
30.	**Ц08-02-412-2**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.6**	**407.89**	**244.73**	**1 339.99**	**804**	**3.285**
		Начисления: Н11= 2								
30. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	4.044	9.40	38.01	112.48	455	11.966
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1*	*6.492*
30. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.02	0.012	134.65	1.62	507.07	6	3.766
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1*	6.492
30. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.012	95.53	1.15	347.55	4	3.638
			(1)							
30. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.00036	2 020.00	0.73	8 605.20	3	4.26
30. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.012	68.04	0.82	289.85	3	4.26
30. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.186	641.98	119.41	1 049.31	195	1.634
30. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.48	18.48	8.87	20.42	10	1.105
30. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	7.32	0.27	1.98	0.90	7	3.333
30. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.03	1 913.00	57.39	3 126.80	94	1.635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.012	140.80	1.69	230.14	3	1.635
30. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.096	94.60	9.08	182.49	18	1.929
		Накладные расходы				95%	36.26	89.3%	407	
		Сметная прибыль				65%	24.81	65%	296	
		Всего с НР и СП					305.80		1 508	
31.	**Ц08-02-412-9**	**Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**21.6**	**251.12**	**5 424.13**	**654.77**	**14 143**	**2.607**
		Начисления: Н11= 2								
31. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	49.464	9.40	464.96	112.48	5 564	11.966
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.216*	*13.50*	*2.92*	*87.64*	*19*	*6.492*
31. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.216	134.65	29.08	507.07	110	3.766
			(1)			*13.50*	*2.92*	*87.64*	*19*	6.492
31. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.216	95.53	20.63	347.55	75	3.638
			(1)							
31. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.01296	2 020.00	26.18	8 605.20	112	4.26
31. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.432	68.04	29.39	289.85	125	4.26
31. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	6.696	641.98	4 298.70	1 049.31	7 026	1.634
31. 8.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	263.52	0.27	71.15	0.90	237	3.333
31. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.432	140.80	60.83	230.14	99	1.635
31. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	3.456	94.60	326.94	182.49	631	1.929
		Накладные расходы				95%	444.49	89.3%	4 986	
		Сметная прибыль				65%	304.12	65%	3 629	
		Всего с НР и СП					6 172.74		22 758	
32.	**Ц08-02-403-3**	**Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**		**6**	**1 252.14**	**7 512.85**	**5 951.55**	**35 709**	**4.753**
		Объем: 250+350								
		Начисления: Н11= 2								
32. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37	222	9.40	2 086.80	112.48	24 971	11.966
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.24*	*31.44*	*11.61*	*365.05*	*75.38*	*2 370*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.03	0.18	134.65	24.24	507.07	91	3.766
			(1)			*13.50*	*2.43*	*87.64*	*16*	6.492
32. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	5.21	31.26	31.14	973.44	109.64	3 427	3.521
			(1)			*11.60*	*362.62*	*75.31*	*2 354*	6.492
32. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.01	0.06	2 326.12	139.57	3 370.93	202	1.449
32. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.015	12 095.66	181.43	36 403.29	546	3.01
32. 7.	с101-9105	Дюбели	кг	1.8	10.8	24.20	261.36	51.01	551	2.108
32. 8.	с101-2110-33	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-50	м2	1.3	7.8	20.71	161.54	42.83	334	2.068
32. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.3	1.8	68.04	122.47	289.85	522	4.26
32. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	28	168	0.87	146.16	2.33	391	2.678
32. 11.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	29.4	18.48	543.31	20.42	600	1.105
32. 12.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.72	1 913.00	1 377.36	3 126.80	2 251	1.635
32. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	1.86	140.80	261.89	230.14	428	1.635
32. 14.	с510-3501-33	Полоска для крепления проводов	100 шт.	3	18	53.10	955.80	50.46	908	0.95
32. 15.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.72	98.80	71.14	162.43	117	1.644
32. 16.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	4.98	24.00	119.52	45.62	227	1.901
		Накладные расходы				95%	2 329.26	89.3%	24 416	
		Сметная прибыль				65%	1 593.70	65%	17 772	
		Всего с НР и СП					11 435.81		77 896	
33.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок** **Объем: 100+120+3+50** ***Начисления: Н11= 2***	**100 м**		**2.73**	**970.28**	**2 648.87**	**4 352.73**	**11 883**	**4.486**
33. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.3	41.769	9.40	392.63	112.48	4 698	11.966
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.28*	*14.4144*	*12.28*	*177.01*	*79.72*	*1 149*	*6.492*
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.89	5.1597	134.65	694.75	507.07	2 616	3.766
			(1)			*13.50*	*69.66*	*87.64*	*452*	6.492
33. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	3.39	9.2547	31.14	288.19	109.64	1 015	3.521
			(1)			*11.60*	*107.35*	*75.31*	*697*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	7.371	8.10	59.71	31.05	229	3.833
33. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.45	9.4185	2.08	19.59	5.10	48	2.452
33. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.89	5.1597	95.53	492.91	347.55	1 793	3.638
			(1)							
33. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	5.187	14.13	73.29	33.09	172	2.342
33. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.4	1.092	68.04	74.30	289.85	317	4.26
33. 10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.4368	641.98	280.42	1 049.31	458	1.634
33. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0546	19.26	1.05	27.37	1	1.421
33. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	1.1193	140.80	157.60	230.14	258	1.635
33. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.15015	118.57	17.80	228.74	34	1.929
33. 14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.819	50.75	41.56	164.67	135	3.245
33. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.4368	94.60	41.32	182.49	80	1.929
		Накладные расходы				95%	541.16	89.3%	5 221	
		Сметная прибыль				65%	370.27	65%	3 801	
		Всего с НР и СП					3 560.29		20 905	
34.	**Ц08-02-147-1**	**Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 1 По установленным конструкциям**	**100 м**		**2**	**599.62**	**1 199.24**	**2 237.65**	**4 475**	**3.732**
		Объем: 170+30								
		Начисления: Н11= 2								
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	11.6	23.2	9.62	223.18	115.05	2 669	11.959
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.96*	*5.92*	*11.73*	*69.47*	*76.18*	*451*	*6.492*
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.21	0.42	134.65	56.55	507.07	213	3.766
			(1)			*13.50*	*5.67*	*87.64*	*37*	6.492
34. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.75	5.5	2.37	13.04	4.16	23	1.755
34. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.75	5.5	131.44	722.92	175.60	966	1.336
			(1)			*11.60*	*63.80*	*75.31*	*414*	6.492
34. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.21	0.42	95.53	40.12	347.55	146	3.638
			(1)							
34. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.0002	12 095.66	2.42	36 403.29	7	3.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.00124	40 112.80	49.74	170 880.53	212	4.26
34. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.00022	12 281.50	2.70	43 559.32	10	3.547
34. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.00144	8 965.50	12.91	25 780.51	37	2.876
34. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	3.6	0.87	3.13	2.33	8	2.678
34. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.0416	19.26	0.80	27.37	1	1.421
34. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.2	140.80	28.16	230.14	46	1.635
34. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.049	118.57	5.81	228.74	11	1.929
34. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.26	0.52	67.19	34.94	224.80	117	3.346
		Накладные расходы				95%	278.02	89.3%	2 786	
		Сметная прибыль				65%	190.22	65%	2 028	
		Всего с НР и СП					1 667.48		9 289	
35.	**Ц08-02-147-2**	**Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 2 По установленным конструкциям**	**100 м**		**0.6**	**797.57**	**478.54**	**3 004.82**	**1 803**	**3.768**
		Начисления: Н11= 2								
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	15.4	9.24	9.62	88.89	115.05	1 063	11.959
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.02*	*2.412*	*11.80*	*28.46*	*76.60*	*185*	*6.492*
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.42	0.252	134.65	33.93	507.07	128	3.766
			(1)			*13.50*	*3.40*	*87.64*	*22*	6.492
35. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.6	2.16	2.37	5.12	4.16	9	1.755
35. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.6	2.16	131.44	283.91	175.60	379	1.336
			(1)			*11.60*	*25.06*	*75.31*	*163*	6.492
35. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.42	0.252	95.53	24.07	347.55	88	3.638
			(1)							
35. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00006	12 095.66	0.73	36 403.29	2	3.01
35. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.000372	40 112.80	14.92	170 880.53	64	4.26
35. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.000066	12 281.50	0.81	43 559.32	3	3.547
35. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.000432	8 965.50	3.87	25 780.51	11	2.876
35. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	1.08	0.87	0.94	2.33	3	2.678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.01248	19.26	0.24	27.37		1.421
35. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.06	140.80	8.45	230.14	14	1.635
35. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0147	118.57	1.74	228.74	3	1.929
35. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	0.15	67.19	10.08	224.80	34	3.346
		Накладные расходы				95%	111.48	89.3%	1 114	
		Сметная прибыль				65%	76.28	65%	811	
		Всего с НР и СП					666.30		3 729	
36.	**Ц08-02-147-3**	**Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 3 По установленным конструкциям**	**100 м**		**0.1**	**972.82**	**97.28**	**3 669.98**	**367**	**3.773**
		Начисления: Н11= 2								
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.7	1.87	9.62	17.99	115.05	215	11.959
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.97*	*0.497*	*11.83*	*5.88*	*76.77*	*38*	*6.492*
36. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.59	0.059	134.65	7.94	507.07	30	3.766
			(1)			*13.50*	*0.80*	*87.64*	*5*	6.492
36. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.38	0.438	2.37	1.04	4.16	2	1.755
36. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	4.38	0.438	131.44	57.57	175.60	77	1.336
			(1)			*11.60*	*5.08*	*75.31*	*33*	6.492
36. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.59	0.059	95.53	5.64	347.55	21	3.638
			(1)							
36. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00001	12 095.66	0.12	36 403.29		3.01
36. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.000062	40 112.80	2.49	170 880.53	11	4.26
36. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.000011	12 281.50	0.14	43 559.32		3.547
36. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.000072	8 965.50	0.65	25 780.51	2	2.876
36. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	0.18	0.87	0.16	2.33		2.678
36. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00208	19.26	0.04	27.37		1.421
36. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.01	140.80	1.41	230.14	2	1.635
36. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.00245	118.57	0.29	228.74	1	1.929
36. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	0.025	67.19	1.68	224.80	6	3.346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				95%	22.68	89.3%	226	
		Сметная прибыль				65%	15.52	65%	164	
		Всего с НР и СП					135.47		757	
37.	**Ц08-03-591-2**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.42**	**363.87**	**152.83**	**3 954.03**	**1 661**	**10.868**
		Начисления: Н11= 2								
37. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.2	13.524	9.91	134.02	118.49	1 602	11.957
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0168*	*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1*	*6.492*
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0168	134.65	2.26	507.07	9	3.766
			(1)			*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1*	6.492
37. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0168	95.53	1.60	347.55	6	3.638
			(1)							
37. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.001323	2 326.12	3.08	3 370.93	4	1.449
37. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	42.84	0.27	11.57	0.90	39	3.333
		Накладные расходы				95%	127.54	89.3%	1 431	
		Сметная прибыль				65%	87.26	65%	1 042	
		Всего с НР и СП					367.63		4 134	
38.	**Ц08-03-591-4**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.07**	**802.24**	**56.16**	**5 656.48**	**396**	**7.051**
		Начисления: Н11= 2								
38. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.9	3.073	9.91	30.45	118.49	364	11.957
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0028*	*13.50*	*0.04*	*87.64*		*6.492*
38. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0028	134.65	0.38	507.07	1	3.766
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*		6.492
38. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.448	19.20	8.60	3.74	2	0.195
38. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0028	95.53	0.27	347.55	1	3.638
			(1)							
38. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000112	29 442.40	0.33	43 559.32		1.479
38. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000021	12 281.50	0.26	43 559.32	1	3.547
38. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.0714	17.80	1.27	32.90	2	1.848
38. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0721	198.00	14.28	325.51	23	1.644
		Накладные расходы				95%	28.97	89.3%	325	
		Сметная прибыль				65%	19.82	65%	237	
		Всего с НР и СП					104.94		958	
39.	**Ц08-03-591-3**	**Выключатель полугерметический и герметический**	**100 шт.**		**0.17**	**1 229.30**	**208.98**	**9 950.83**	**1 692**	**8.096**
		Начисления: Н11= 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	76	12.92	9.91	128.04	118.49	1 531	11.957
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.017*	*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1*	*6.492*
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1	0.017	134.65	2.29	507.07	9	3.766
			(1)			*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1*	6.492
39. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.64	0.7888	8.10	6.39	31.05	24	3.833
39. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1	0.017	95.53	1.62	347.55	6	3.638
			(1)							
39. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00238	4 940.27	11.76	22 590.17	54	4.573
39. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.000459	8 965.50	4.12	25 780.51	12	2.876
39. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00408	14.13	0.06	33.09		2.342
39. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	3.54	0.6018	8.93	5.37	30.77	19	3.446
39. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	9.76	1.6592	2.82	4.68	13.76	23	4.879
39. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	1.6592	26.08	43.27	7.39	12	0.283
		Накладные расходы				95%	121.86	89.3%	1 368	
		Сметная прибыль				65%	83.38	65%	996	
		Всего с НР и СП					414.21		4 056	
40.	**Ц08-03-591-1**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.06**	**766.95**	**46.02**	**5 147.05**	**309**	**6.714**
		Начисления: Н11= 2								
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.5	2.37	9.91	23.49	118.49	281	11.957
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0018*	*13.50*	*0.02*	*87.64*		*6.492*
40. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.03	0.0018	134.65	0.24	507.07	1	3.766
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*		6.492
40. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.384	19.20	7.37	3.74	1	0.195
40. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.03	0.0018	95.53	0.17	347.55	1	3.638
			(1)							
40. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000096	29 442.40	0.28	43 559.32		1.479
40. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000018	12 281.50	0.22	43 559.32	1	3.547
40. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.0612	17.80	1.09	32.90	2	1.848
40. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0618	198.00	12.24	325.51	20	1.644
40. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0066	94.60	0.62	182.49	1	1.929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				95%	22.33	89.3%	251	
		Сметная прибыль				65%	15.28	65%	183	
		Всего с НР и СП					83.64		743	
41.	**Ц08-03-591-10**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая** **Объем: 1+6+1+1** ***Начисления: Н11= 2***	**100 шт.**		**0.09**	**1 227.51**	**110.48**	**9 954.35**	**896**	**8.11**
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	76.1	6.849	9.91	67.87	118.49	812	11.957
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.0108*	*13.50*	*0.15*	*87.64*	*1*	*6.492*
41. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.12	0.0108	134.65	1.45	507.07	5	3.766
			(1)			*13.50*	*0.15*	*87.64*	*1*	6.492
41. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.64	0.4176	8.10	3.38	31.05	13	3.833
41. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.12	0.0108	95.53	1.03	347.55	4	3.638
			(1)							
41. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00126	4 940.27	6.22	22 590.17	28	4.573
41. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.000243	8 965.50	2.18	25 780.51	6	2.876
41. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00216	14.13	0.03	33.09		2.342
41. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.73	0.2457	8.93	2.19	30.77	8	3.446
41. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	9.76	0.8784	2.82	2.48	13.76	12	4.879
41. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	0.8784	26.08	22.91	7.39	6	0.283
		Накладные расходы				95%	64.62	89.3%	726	
		Сметная прибыль				65%	44.21	65%	528	
		Всего с НР и СП					219.31		2 150	
42.	**Ц08-03-591-8**	**Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке** **Объем: 11+1** ***Начисления: Н11= 2***	**100 шт.**		**0.12**	**805.91**	**96.71**	**5 594.01**	**671**	**6.938**
42. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.2	5.184	9.91	51.37	118.49	614	11.957
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0048*	*13.50*	*0.06*	*87.64*		*6.492*
42. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0048	134.65	0.65	507.07	2	3.766
			(1)			*13.50*	*0.06*	*87.64*		6.492
42. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.768	19.20	14.75	3.74	3	0.195
42. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0048	95.53	0.46	347.55	2	3.638
			(1)							
42. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000192	29 442.40	0.57	43 559.32	1	1.479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000036	12 281.50	0.44	43 559.32	2	3.547
42. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.1224	17.80	2.18	32.90	4	1.848
42. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.1236	198.00	24.47	325.51	40	1.644
42. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0132	94.60	1.25	182.49	2	1.929
		Накладные расходы				95%	48.86	89.3%	548	
		Сметная прибыль				65%	33.43	65%	399	
		Всего с НР и СП					179.00		1 618	
43.	**Ц10-06-037-8**	**Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200 (ШДУП)**	**шт.**		**1**	**10.73**	**10.73**	**114.22**	**114**	**10.624**
		Начисления: Н11= 2								
43. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.09	1.09	8.53	9.30	102.17	111	11.978
43. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.16	1.70	0.27	4.53	1	2.665
43. 3.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.00004	0.00004	9 600.00	0.38	28 176.64	1	2.935
43. 4.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.00001	0.00001	75 196.00	0.75	95 923.38	1	1.276
		Накладные расходы				100%	9.30	94%	104	
		Сметная прибыль				65%	6.05	65%	72	
		Всего с НР и СП					26.08		290	
44.	**Ц10-06-037-13**	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединен ия проводов)(установка бокса)**	**100 шт.**		**0.01**	**57.92**	**0.58**	**677.50**	**7**	**12.069**
		Начисления: Н11= 2								
44. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	6.18	0.0618	9.07	0.56	108.61	7	11.975
44. 2.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.0002	0.000002	9 140.00	0.02	30 817.80		3.372
		Накладные расходы				100%	0.56	94%	7	
		Сметная прибыль				65%	0.36	65%	5	
		Всего с НР и СП					1.50		18	
45.	**Ц08-02-152-1**	**Полка-кронштейн из угловой стали**	**т**		**0.05**	**12 758.53**	**637.93**	**75 966.41**	**3 798**	**5.954**
		Начисления: Н11= 2								
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	101	5.05	9.62	48.58	115.05	581	11.959
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.11*	*0.1055*	*13.50*	*1.42*	*87.64*	*9*	*6.492*
45. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.11	0.1055	134.65	14.21	507.07	53	3.766
			(1)			*13.50*	*1.42*	*87.64*	*9*	6.492
45. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	27.5	1.375	8.10	11.14	31.05	43	3.833
45. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.11	0.1055	95.53	10.08	347.55	37	3.638
			(1)							
45. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.00912	0.000456	424.28	0.19	6 171.86	3	14.547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.01117	0.0005585	8 965.50	5.01	25 780.51	14	2.876
45. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.99	0.1495	14.13	2.11	33.09	5	2.342
45. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	95.2	4.76	2.82	13.42	13.76	65	4.879
45. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	95.2	4.76	26.08	124.14	7.39	35	0.283
45. 11.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	1	0.05	7 963.71	398.19	58 022.97	2 901	7.286
		Накладные расходы				95%	47.50	89.3%	527	
		Сметная прибыль				65%	32.50	65%	384	
		Всего с НР и СП					717.93		4 708	
46.	**Ц08-02-152-3**	**Конструкция сварная**	**т**		**0.21**	**10 345.13**	**2 172.48**	**67 642.98**	**14 205**	**6.539**
		Начисления: Н11= 2								
46. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45	9.45	9.62	90.91	115.05	1 087	11.959
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*0.4284*	*13.50*	*5.78*	*87.64*	*38*	*6.492*
46. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.04	0.4284	134.65	57.68	507.07	217	3.766
			(1)			*13.50*	*5.78*	*87.64*	*38*	6.492
46. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	15.3	3.213	8.10	26.03	31.05	100	3.833
46. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.04	0.4284	95.53	40.93	347.55	149	3.638
			(1)							
46. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.00009	0.0000189	424.28	0.01	6 171.86		14.547
46. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0078	0.001638	8 965.50	14.69	25 780.51	42	2.876
46. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.52	0.3192	14.13	4.51	33.09	11	2.342
46. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	37.4	7.854	2.82	22.15	13.76	108	4.879
46. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	37.4	7.854	26.08	204.83	7.39	58	0.283
46. 11.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	1	0.21	7 963.71	1 672.38	58 022.97	12 185	7.286
		Накладные расходы				95%	91.86	89.3%	1 005	
		Сметная прибыль				65%	62.85	65%	731	
		Всего с НР и СП					2 327.18		15 941	
47.	**Ц08-02-395-1**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200**	**т**		**0.037**	**1 787.82**	**66.15**	**11 696.36**	**433**	**6.546**
		Начисления: Н11= 2								
47. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	67.5	2.4975	9.40	23.48	112.48	281	11.966
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.36*	*0.79032*	*11.74*	*9.28*	*76.21*	*60*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.56	0.05772	134.65	7.77	507.07	29	3.766
			(1)			*13.50*	*0.78*	*87.64*	*5*	6.492
47. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	19.8	0.7326	31.14	22.81	109.64	80	3.521
			(1)			*11.60*	*8.50*	*75.31*	*55*	6.492
47. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	13.1	0.4847	8.10	3.93	31.05	15	3.833
47. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.56	0.05772	95.53	5.51	347.55	20	3.638
			(1)							
47. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	3.36	0.12432	14.13	1.76	33.09	4	2.342
47. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.54	0.09398	8.93	0.84	30.77	3	3.446
		Накладные расходы				95%	31.12	89.3%	305	
		Сметная прибыль				65%	21.29	65%	222	
		Всего с НР и СП					118.57		959	
48.	**Ц08-02-395-2**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 400**	**т**		**0.06**	**1 550.10**	**93.01**	**10 119.24**	**607**	**6.526**
		Начисления: Н11= 2								
48. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	58.1	3.486	9.40	32.77	112.48	392	11.966
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.76*	*1.0656*	*11.77*	*12.54*	*76.39*	*81*	*6.492*
48. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.56	0.0936	134.65	12.60	507.07	47	3.766
			(1)			*13.50*	*1.26*	*87.64*	*8*	6.492
48. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	16.2	0.972	31.14	30.27	109.64	107	3.521
			(1)			*11.60*	*11.28*	*75.31*	*73*	6.492
48. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	10.6	0.636	8.10	5.15	31.05	20	3.833
48. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.56	0.0936	95.53	8.94	347.55	33	3.638
			(1)							
48. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.66	0.1596	14.13	2.26	33.09	5	2.342
48. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.78	0.1068	8.93	0.95	30.77	3	3.446
		Накладные расходы				95%	43.04	89.3%	422	
		Сметная прибыль				65%	29.45	65%	307	
		Всего с НР и СП					165.51		1 337	
49.	**Ц08-02-472-6**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100**	**100 м**		**1**	**1 872.49**	**1 872.49**	**6 314.14**	**6 314**	**3.372**
		Начисления: Н11= 2								
49. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	19	19	9.40	178.60	112.48	2 137	11.966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.19*	*0.19*	*13.50*	*2.57*	*87.64*	*17*	*6.492*
49. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.19	0.19	134.65	25.58	507.07	96	3.766
			(1)			*13.50*	*2.57*	*87.64*	*17*	6.492
49. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.36	3.36	8.10	27.22	31.05	104	3.833
49. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.19	0.19	95.53	18.15	347.55	66	3.638
			(1)							
49. 6.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.004	0.004	5 099.14	20.40	19 354.38	77	3.796
49. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.55	0.55	14.13	7.77	33.09	18	2.342
49. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	8.2	8.2	2.82	23.12	13.76	113	4.879
49. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	8.2	8.2	26.08	213.86	7.39	61	0.283
49. 10.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.081	0.081	6 026.80	488.17	22 590.17	1 830	3.748
49. 11.	с101-9852	Краска	кг	2	2	68.04	136.08	289.85	580	4.26
49. 12.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.5	1.5	0.87	1.31	2.33	3	2.678
49. 13.	с546-3492-33	Держатель светильника	10 шт.	13.4	13.4	52.27	700.42	85.94	1 152	1.644
		Накладные расходы				95%	172.11	89.3%	1 924	
		Сметная прибыль				65%	117.76	65%	1 400	
		Всего с НР и СП					2 162.36		9 638	
50.	**Е46-03-013-1**	**Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток.**	**100 шт.**		**0.62**	**1 312.69**	**813.87**	**5 187.53**	**3 216**	**3.951**
50. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	25	15.5	9.07	140.59	108.61	1 683	11.975
50. 2.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	10	6.2	4.29	26.60	11.88	74	2.769
50. 3.	с101-1919-33	Сверло алмазное сегментное размером 82х8хМ16	шт.	2	1.24	521.52	646.68	1 176.74	1 459	2.256
		Накладные расходы				110%	154.65	103.4%	1 740	
		Сметная прибыль				70%	98.41	70%	1 178	
		Всего с НР и СП					1 066.93		6 134	
	Материалы не учтенные в монтаже									
51.	**П13ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Вводное устройство 4ВП-2-25-30**	**шт.**		**2**	**1 487.24**	**2 974.48**	**6 335.64**	**12 671**	**4.26**
52.	**П14ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щитраспределительный ЩО1**	**шт.**		**1**	**350.58**	**350.58**	**1 493.47**	**1 493**	**4.259**
53.	**П15ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Щитраспределительный ЩО2**	**шт.**		**1**	**320.44**	**320.44**	**1 365.07**	**1 365**	**4.26**
54.	**С514-3127-33**	**Ящики с понижающими трансформаторами типа: ЯТП-0,25**	**шт.**		**5**	**669.90**	**3 349.50**	**1 587.83**	**7 939**	**2.37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 2+3								
55.	**П16ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник LZ136**	**шт.**		**4**	**283.20**	**1 132.80**	**1 206.43**	**4 826**	**4.26**
56.	**П17ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник LZ236**	**шт.**		**19**	**345.58**	**6 566.02**	**1 472.17**	**27 971**	**4.26**
57.	**П18ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник LZ258**	**шт.**		**6**	**461.81**	**2 770.86**	**1 967.31**	**11 804**	**4.26**
58.	**П19ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник AOT.OPL 236**	**шт.**		**43**	**217.63**	**9 358.09**	**927.10**	**39 865**	**4.26**
59.	**П20ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник AOT.OPL 136**	**шт.**		**5**	**220.18**	**1 100.90**	**937.97**	**4 690**	**4.26**
60.	**С546-3087-33**	**Светильник подвесной без отражателя типа: НСП03-60-01**	**шт.**		**8**	**49.13**	**393.04**	**96.28**	**770**	**1.959**
		Объем: 6+2								
61.	**С546-3073-33**	**Светильник потолочный типа: НПП О3х100-001**	**шт.**		**1**	**137.33**	**137.33**	**269.15**	**269**	**1.959**
62.	**С546-3104-33**	**Светильник подвесной типа: НСП21-100-001 У3**	**шт.**		**8**	**64.76**	**518.08**	**126.92**	**1 015**	**1.959**
63.	**П21ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Светильник НБУ12**	**шт.**		**10**	**273.73**	**2 737.30**	**1 166.09**	**11 661**	**4.26**
		Объем: 1+9								
64.	**С546-0501**	**Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х10 0/Р2 (НБО18)**	**шт.**		**8**	**35.85**	**286.80**	**66.58**	**533**	**1.858**
		Объем: 5+3								
65.	**С546-3083-33**	**Светильник подвесной с отражателем типа: НСП02-100-004**	**шт.**		**1**	**91.55**	**91.55**	**179.43**	**179**	**1.955**
66.	**С546-3071-33**	**Светильник потолочный с шаровым рассеивателем типа НПО20х100/Р20-02 УХЛ4**	**шт.**		**4**	**44.66**	**178.64**	**87.53**	**350**	**1.959**
		Объем: 2+2								
67.	**С546-3024-33**	**Лампы накаливания электрические осветительные общего назначе ния биспиральные тип БК 220-230-40 (В230-240-25,В230-240-40)**	**10 шт.**		**0.5**	**26.80**	**13.40**	**54.86**	**27**	**2.015**
		Объем: 3+2								
68.	**С546-3025-33**	**Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60**	**10 шт.**		**2.3**	**25.12**	**57.78**	**51.43**	**118**	**2.042**
69.	**С546-0051**	**Лампы накаливания электрические осветительные общего назначе ния биспиральные тип БК220-230-100,Б235-245-75**	**10 шт.**		**1.2**	**26.52**	**31.82**	**54.29**	**65**	**2.043**
		Объем: 1+11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	**П22ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Лампа люминисцентная ТВ G13 мощн.36Вт**	**шт.**		**132**	**5.50**	**726.00**	**23.43**	**3 093**	**4.26**
71.	**П23ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Лампа люминисцентная ТВ G13 мощн.58Вт**	**шт.**		**12**	**9.18**	**110.16**	**39.11**	**469**	**4.257**
72.	**С546-3490-33**	**Стартеры для люминесцентных ламп8ОС-220**	**10 шт.**		**9.1**	**23.91**	**217.58**	**40.75**	**371**	**1.705**
73.	**С507-0245**	**Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5**	**1000 м**		**0.26**	**1 319.56**	**343.09**	**5 089.04**	**1 323**	**3.856**
74.	**С507-0247**	**Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 2,5**	**1000 м**		**2.43**	**2 054.86**	**4 993.31**	**8 119.54**	**19 730**	**3.951**
75.	**С507-0249**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2**	**1000 м**		**0.33**	**3 182.21**	**1 050.13**	**12 593.66**	**4 156**	**3.958**
76.	**С501-3111-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.25**	**3 955.73**	**988.93**	**13 118.74**	**3 280**	**3.317**
77.	**С501-3117-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.35**	**6 061.44**	**2 121.50**	**18 549.97**	**6 492**	**3.06**
78.	**П24прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-2х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.1**	**5 820.33**	**582.03**	**24 794.61**	**2 479**	**4.259**
79.	**П25прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-3х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.12**	**7 643.65**	**917.24**	**32 561.95**	**3 907**	**4.26**
80.	**П26прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-4х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.003**	**10 881.14**	**32.64**	**46 353.66**	**139**	**4.259**
81.	**П27прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.05**	**10 834.50**	**541.73**	**46 154.97**	**2 308**	**4.26**
82.	**П28прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х2,5**	**1000 м**		**0.17**	**22 257.11**	**3 783.71**	**94 815.29**	**16 119**	**4.26**
83.	**П29прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х4**	**1000 м**		**0.03**	**29 365.02**	**880.95**	**125 094.99**	**3 753**	**4.26**
84.	**П30прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х25**	**1000 м**		**0.06**	**147 511.00**	**8 850.66**	**628 396.86**	**37 704**	**4.26**
85.	**П31прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х35**	**1000 м**		**0.01**	**151 581.62**	**1 515.82**	**645 737.70**	**6 457**	**4.26**
86.	**С549-3159-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С16**	**шт.**		**42**	**16.75**	**703.50**	**23.76**	**998**	**1.419**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	**С549-3170-33**	**Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-94-10/220**	**шт.**		**7**	**13.40**	**93.80**	**19.01**	**133**	**1.418**
88.	**С549-3134-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-6-01-6/220**	**шт.**		**17**	**15.63**	**265.71**	**22.18**	**377**	**1.419**
89.	**С549-3122-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220 в ящи ке с устройством для опломбирования**	**шт.**		**6**	**17.86**	**107.16**	**25.93**	**156**	**1.456**
90.	**С549-3056-33**	**Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10/16-509**	**шт.**		**1**	**33.49**	**33.49**	**70.03**	**70**	**2.09**
91.	**С549-3076-33**	**Розетка штепсельная РШ-п-2-0-03-10/42 УХЛ4 Uн 42 В**	**шт.**		**11**	**7.82**	**86.02**	**13.59**	**149**	**1.732**
92.	**С549-3021-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с трети м заземляющим контактом, брызгозащищенная мод.134**	**шт.**		**6**	**14.51**	**87.06**	**22.76**	**137**	**1.574**
93.	**С549-3003-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с трети м заземляющим контактом, мод.113**	**шт.**		**1**	**6.70**	**6.70**	**10.50**	**11**	**1.642**
94.	**С549-3001-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**		**1**	**8.93**	**8.93**	**14.01**	**14**	**1.568**
95.	**С549-3002-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная РШ-П-20-0-25/220**	**шт.**		**1**	**10.05**	**10.05**	**15.76**	**16**	**1.592**
96.	**П32прайс-лист.**	**Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП**	**шт.**		**1**	**36.67**	**36.67**	**156.21**	**156**	**4.254**
97.	**С512-3023-33**	**Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М**	**1000 шт.**		**0.062**	**3 237.83**	**200.75**	**10 150.00**	**629**	**3.133**
98.	**С512-3033-33**	**Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа: У197М ХЛ4 80х46х70 мм**	**1000 шт.**		**0.12**	**4 745.09**	**569.41**	**2 670.00**	**320**	**0.562**
99.	**С512-3015-33**	**Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 73 У3 140х112х56 мм**	**шт.**		**50**	**10.44**	**522.00**	**15.20**	**760**	**1.456**
100.	**С512-3016-33**	**Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 74 У3 140х140х56 мм**	**шт.**		**10**	**10.91**	**109.10**	**16.00**	**160**	**1.467**
101.	**С512-3057-33**	**Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100х100х80 мм IP42**	**шт.**		**5**	**27.24**	**136.20**	**38.14**	**191**	**1.402**
102.	**П33прайс-лист.**	**Бокс пластиковый на 4 модуля**	**шт.**		**1**	**22.25**	**22.25**	**94.78**	**95**	**4.27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	**П34прайс-лист.**	**Лоток ЛНМ3-50**	**м**		**30**	**32.86**	**985.80**	**139.98**	**4 199**	**4.259**
104.	**П35прайс-лист.**	**Лоток ЛНМ3-100**	**м**		**17.5**	**41.71**	**729.93**	**177.68**	**3 109**	**4.259**
105.	**П36прайс-лист.**	**Лоток ЛНМ3-400**	**м**		**24**	**107.41**	**2 577.84**	**457.57**	**10 982**	**4.26**
106.	**П37прайс-лист.**	**Соединитель лотка СЛП-100**	**шт.**		**6**	**3.93**	**23.58**	**16.74**	**100**	**4.241**
107.	**П38прайс-лист.**	**Соединитель лотка СЛП-400**	**шт.**		**11**	**8.49**	**93.39**	**36.17**	**398**	**4.262**
108.	**П39прайс-лист.**	**Соединитель шарнирный**	**шт.**		**2**	**1.98**	**3.96**	**8.43**	**17**	**4.293**
109.	**П40прайс-лист.**	**Повороты угол плоский УП-400**	**шт.**		**1**	**253.17**	**253.17**	**1 078.50**	**1 079**	**4.262**
110.	**П41прайс-лист.**	**Крестообразный разветвитель Х-400**	**шт.**		**1**	**311.84**	**311.84**	**1 328.44**	**1 328**	**4.259**
111.	**П42прайс-лист.**	**Крестообразный разветвитель Х-100**	**шт.**		**3**	**160.04**	**480.12**	**681.77**	**2 045**	**4.259**
112.	**П43прайс-лист.**	**Т-отвод Т-100**	**шт.**		**2**	**68.25**	**136.50**	**290.75**	**582**	**4.264**
113.	**П44прайс-лист.**	**Т-отвод Т-50**	**шт.**		**2**	**34.13**	**68.26**	**145.39**	**291**	**4.263**
114.	**П45прайс-лист.**	**Перегородка лотка перфорированная ПЛП** **Объем: 16*2**	**м**		**32**	**10.39**	**332.48**	**44.26**	**1 416**	**4.259**
115.	**П46прайс-лист.**	**Анкер забиваемый**	**шт.**		**108**	**1.65**	**178.20**	**7.03**	**759**	**4.259**
116.	**П47прайс-лист.**	**Перфолента**	**м**		**70**	**4.96**	**347.20**	**21.13**	**1 479**	**4.26**
117.	**С103-1461-33**	**Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**100**	**7.51**	**751.00**	**6.63**	**663**	**0.883**
118.	**С103-1462-33**	**Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**30**	**9.16**	**274.80**	**8.98**	**269**	**0.979**
119.	**С103-0128**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм** **Объем: 700+13**	**м**		**713**	**5.86**	**4 178.18**	**12.61**	**8 991**	**2.152**
120.	**С103-0129**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской д иаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2 пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2 мм** **Объем: 15+2**	**м**		**17**	**7.33**	**124.61**	**19.93**	**339**	**2.72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительное оборудование									
121.	**Ц08-03-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600**	**шт.**		**1**	**179.88**	**179.88**	**1 291.29**	**1 291**	**7.177**
		Начисления: Н11= 2								
121.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.32	2.32	9.91	22.99	118.49	275	11.957
121.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.1*	*13.50*	*1.35*	*87.64*	*9*	*6.492*
121.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.1	0.1	134.65	13.47	507.07	51	3.766
			(1)			*13.50*	*1.35*	*87.64*	*9*	6.492
121.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.77	0.77	8.10	6.24	31.05	24	3.833
121.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.1	0.1	95.53	9.55	347.55	35	3.638
			(1)							
121.6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.15	14.13	2.12	33.09	5	2.342
121.7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	0.17	8.93	1.52	30.77	5	3.446
121.8.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.03	68.04	2.04	289.85	9	4.26
121.9.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	0.015	7 963.71	119.46	58 022.97	870	7.286
		Накладные расходы				95%	23.12	89.3%	254	
		Сметная прибыль				65%	15.82	65%	185	
		Всего с НР и СП					218.82		1 729	
122.	**П48ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Шкаф учетно-распределительный ЩУРН-3/12**	**шт.**		**1**	**302.62**	**302.62**	**720.24**	**720**	**2.379**
123.	**Ц08-03-573-4**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350**	**шт.**		**1**	**79.76**	**79.76**	**476.89**	**477**	**5.98**
		Начисления: Н11= 2								
123.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.37	2.37	9.91	23.49	118.49	281	11.957
123.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.29*	*10.89*	*3.16*	*70.70*	*21*	*6.492*
123.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.07	0.07	134.65	9.43	507.07	35	3.766
			(1)			*13.50*	*0.95*	*87.64*	*6*	6.492
123.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.71	0.71	8.10	5.75	31.05	22	3.833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.22	0.22	90.00	19.80	316.40	70	3.516
			(1)			*10.06*	*2.21*	*65.31*	*14*	6.492
123.6.	х10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.ч	0.22	0.22	49.39	10.87	146.19	32	2.96
123.7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.07	0.07	95.53	6.69	347.55	24	3.638
			(1)							
123.8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.13	1.41	33.09	3	2.342
123.9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1	0.1	8.93	0.89	30.77	3	3.446
123.10.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.02	68.04	1.36	289.85	6	4.26
		Накладные расходы				95%	25.32	89.3%	270	
		Сметная прибыль				65%	17.32	65%	196	
		Всего с НР и СП					122.40		943	
124.	**Ц08-03-574-1**	**Кабели или провода, сечение, мм2, до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**	**100 шт.**		**0.92**	**1 055.57**	**971.12**	**3 324.20**	**3 058**	**3.149**
		Начисления: Н11= 2								
124.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	16.8	15.456	9.91	153.17	118.49	1 831	11.957
124.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0092*	*13.50*	*0.12*	*87.64*	*1*	*6.492*
124.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.0092	134.65	1.24	507.07	5	3.766
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*1*	6.492
124.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.0092	95.53	0.88	347.55	3	3.638
			(1)							
124.5.	с101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0.0001	0.000092	69 357.60	6.38	295 463.38	27	4.26
124.6.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.0184	18.67	0.34	91.71	2	4.912
124.7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	102	93.84	7.70	722.57	11.13	1 044	1.445
124.8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.1	0.092	19.26	1.77	27.37	3	1.421
124.9.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.9384	32.20	30.22	30.60	29	0.95
124.10.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.01	0.0092	131.46	1.21	216.12	2	1.644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.11.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.092	118.57	10.91	228.74	21	1.929
124.12.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.08	0.0736	67.19	4.95	224.80	17	3.346
124.13.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.1	0.092	44.44	4.09	189.31	17	4.26
124.14.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.2	0.184	94.60	17.41	182.49	34	1.929
		Накладные расходы				95%	145.63	89.3%	1 636	
		Сметная прибыль				65%	99.64	65%	1 191	
		Всего с НР и СП					1 216.38		5 885	
125.	**П49ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Ящик управления Я5443М-1874-54У1**	**шт.**		**1**	**1 770.00**	**1 770.00**	**4 212.60**	**4 213**	**2.38**
126.	**Ц08-03-600-2**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные**	**шт.**		**1**	**11.20**	**11.20**	**112.58**	**113**	**10.089**
		Начисления: Н11= 2								
126.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.87	0.87	9.91	8.62	118.49	103	11.957
126.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.01*	*13.50*	*0.14*	*87.64*	*1*	*6.492*
126.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.01	134.65	1.35	507.07	5	3.766
			(1)			*13.50*	*0.14*	*87.64*	*1*	6.492
126.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.01	95.53	0.96	347.55	3	3.638
			(1)							
126.5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	9 140.00	0.27	30 817.80	1	3.372
		Накладные расходы				95%	8.32	89.3%	93	
		Сметная прибыль				65%	5.69	65%	68	
		Всего с НР и СП					25.22		273	
127.	**П1ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Счетчик Меркурий-230АМ**	**шт.**		**1**	**867.41**	**867.41**	**2 064.44**	**2 064**	**2.379**
128.	**Ц08-03-530-4**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40**	**шт.**		**1**	**112.74**	**112.74**	**613.26**	**613**	**5.437**
		Начисления: Н11= 2								
128.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	3.17	3.17	9.29	29.45	111.19	352	11.969
128.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.006*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.006	0.006	134.65	0.81	507.07	3	3.766
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*	6.492
128.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	31.05	4	3.833
128.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.74		0.195
128.6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.006	0.006	95.53	0.57	347.55	2	3.638
			(1)							
128.7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	33.09	3	2.342
128.8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.002	0.002	18.67	0.04	91.71		4.912
128.9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.373	0.373	8.93	3.33	30.77	11	3.446
128.10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.76	17	4.879
128.11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	32.90		1.848
128.12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.39	9	0.283
128.13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.012	0.012	35.20	0.42	81.76	1	2.323
128.14.	с101-9852	Краска	кг	0.039	0.039	68.04	2.65	289.85	11	4.26
128.15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.003	0.003	7 963.71	23.89	58 022.97	174	7.286
128.16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	4	1.645
128.17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	230.14	7	1.635
128.18.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.061	0.061	32.20	1.96	30.60	2	0.95
128.19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	216.12		1.644
128.20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.012	0.012	44.44	0.53	189.31	2	4.26
128.21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.024	0.024	94.60	2.27	182.49	4	1.929
		Накладные расходы				95%	28.05	89.3%	315	
		Сметная прибыль				65%	19.19	65%	229	
		Всего с НР и СП					159.99		1 158	
129.	**П50ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Пускатель электромагнитный РЭК 77**	**шт.**		**1**	**32.44**	**32.44**	**77.21**	**77**	**2.374**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25** **Объем: 1+2** ***Начисления: Н11= 2***	**шт.**		**3**	**120.32**	**360.95**	**365.85**	**1 098**	**3.042**
130. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	4.68	9.51	44.51	113.76	532	11.962
130. *2.*	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*	*6.492*
130. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.006	134.65	0.81	507.07	3	3.766
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*	6.492
130. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.39	8.10	3.16	31.05	12	3.833
130. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.74		0.195
130. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.006	95.53	0.57	347.55	2	3.638
			(1)							
130. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.13	2.97	33.09	7	2.342
130. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	18.67	0.06	91.71		4.912
130. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.147	8.93	1.31	30.77	5	3.446
130. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	2.82	10.32	13.76	50	4.879
130. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.042	17.80	0.75	32.90	1	1.848
130. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	26.08	95.45	7.39	27	0.283
130. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	35.20	0.63	81.76	1	2.323
130. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.108	68.04	7.35	289.85	31	4.26
130. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.003	7 963.71	23.89	58 022.97	174	7.286
130. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	18.3	7.70	140.91	11.13	204	1.445
130. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	3	2.28	6.84	3.75	11	1.645
130. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.06	140.80	8.45	230.14	14	1.635
130. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	131.46	0.39	216.12	1	1.644
130. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	44.44	0.80	189.31	3	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.036	94.60	3.41	182.49	7	1.929
		Накладные расходы				95%	42.36	89.3%	476	
		Сметная прибыль				65%	28.98	65%	346	
		Всего с НР и СП					432.29		1 920	
131.	**П51ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный на ток 2.5А**	**шт.**		**1**	**14.80**	**14.80**	**35.22**	**35**	**2.365**
132.	**П52ПРАЙС-ЛИСТ.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный на ток 10А**	**шт.**		**2**	**13.22**	**26.44**	**31.46**	**63**	**2.383**
133.	**Ц08-03-532-4**	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемыйна конструкции на стене или колонне, количество элементов п оста, до 3**	**шт.**		**6**	**82.95**	**497.67**	**381.19**	**2 287**	**4.595**
		Начисления: Н11= 2								
133.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.8	10.8	9.51	102.71	113.76	1 229	11.962
133.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.001*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*	*6.492*
133.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.001	0.006	134.65	0.81	507.07	3	3.766
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*1*	6.492
133.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.78	8.10	6.32	31.05	24	3.833
133.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.24	19.20	4.61	3.74	1	0.195
133.6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.001	0.006	95.53	0.57	347.55	2	3.638
			(1)							
133.7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.06	0.36	14.13	5.09	33.09	12	2.342
133.8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.006	18.67	0.11	91.71	1	4.912
133.9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.05	0.3	8.93	2.68	30.77	9	3.446
133.10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	7.32	2.82	20.64	13.76	101	4.879
133.11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.084	17.80	1.50	32.90	3	1.848
133.12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	7.32	26.08	190.91	7.39	54	0.283
133.13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.036	35.20	1.27	81.76	3	2.323
133.14.	с101-9852	Краска	кг	0.035	0.21	68.04	14.29	289.85	61	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.012	7 963.71	95.56	58 022.97	696	7.286
133.16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	6	2.28	13.68	3.75	23	1.645
133.17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.06	140.80	8.45	230.14	14	1.635
133.18.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.061	0.366	32.20	11.79	30.60	11	0.95
133.19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.006	131.46	0.79	216.12	1	1.644
133.20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.036	44.44	1.60	189.31	7	4.26
133.21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.072	94.60	6.81	182.49	13	1.929
		Накладные расходы				95%	97.65	89.3%	1 098	
		Сметная прибыль				65%	66.81	65%	800	
		Всего с НР и СП					662.13		4 185	
134.	**С549-5020**	**Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3**	**шт.**		**6**	**80.10**	**480.60**	**140.77**	**845**	**1.758**
135.	**Ц08-03-591-1**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.05**	**766.95**	**38.35**	**5 147.05**	**257**	**6.701**
		Начисления: Н11= 2								
135.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.5	1.975	9.91	19.57	118.49	234	11.957
135.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0015*	*13.50*	*0.02*	*87.64*		*6.492*
135.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.03	0.0015	134.65	0.20	507.07	1	3.766
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*		6.492
135.4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.32	19.20	6.14	3.74	1	0.195
135.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.03	0.0015	95.53	0.14	347.55	1	3.638
			(1)							
135.6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	43 559.32		1.479
135.7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	43 559.32	1	3.547
135.8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.051	17.80	0.91	32.90	2	1.848
135.9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	325.51	17	1.644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	182.49	1	1.929
		Накладные расходы				95%	18.61	89.3%	209	
		Сметная прибыль				65%	12.73	65%	152	
		Всего с НР и СП					69.69		618	
136.	**Ц08-03-591-8**	**Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.05**	**805.91**	**40.30**	**5 594.01**	**280**	**6.948**
		Начисления: Н11= 2								
136. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.2	2.16	9.91	21.41	118.49	256	11.957
136. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.002*	*13.50*	*0.03*	*87.64*		*6.492*
136. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.002	134.65	0.27	507.07	1	3.766
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*		6.492
136. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.32	19.20	6.14	3.74	1	0.195
136. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.002	95.53	0.19	347.55	1	3.638
			(1)							
136. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	43 559.32		1.479
136. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	43 559.32	1	3.547
136. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.051	17.80	0.91	32.90	2	1.848
136. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	325.51	17	1.644
136. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	182.49	1	1.929
		Накладные расходы				95%	20.37	89.3%	229	
		Сметная прибыль				65%	13.94	65%	166	
		Всего с НР и СП					74.60		675	
137.	**Ц08-02-403-3**	**Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**		**0.65**	**1 252.14**	**813.89**	**5 951.55**	**3 869**	**4.754**
		Объем: 15+50								
		Начисления: Н11= 2								
137. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37	24.05	9.40	226.07	112.48	2 705	11.966
137. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.24*	*3.406*	*11.61*	*39.55*	*75.38*	*257*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.03	0.0195	134.65	2.63	507.07	10	3.766
			(1)			*13.50*	*0.26*	*87.64*	*2*	6.492
137.4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	5.21	3.3865	31.14	105.46	109.64	371	3.521
			(1)			*11.60*	*39.28*	*75.31*	*255*	6.492
137.5.	с101-0219	Гипс	т	0.01	0.0065	2 326.12	15.12	3 370.93	22	1.449
137.6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.001625	12 095.66	19.66	36 403.29	59	3.01
137.7.	с101-9105	Дюбели	кг	1.8	1.17	24.20	28.31	51.01	60	2.108
137.8.	с101-2110-33	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-50	м2	1.3	0.845	20.71	17.50	42.83	36	2.068
137.9.	с101-9852	Краска	кг	0.3	0.195	68.04	13.27	289.85	57	4.26
137.10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	28	18.2	0.87	15.83	2.33	42	2.678
137.11.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	3.185	18.48	58.86	20.42	65	1.105
137.12.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.078	1 913.00	149.21	3 126.80	244	1.635
137.13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	0.2015	140.80	28.37	230.14	46	1.635
137.14.	с510-3501-33	Полоска для крепления проводов	100 шт.	3	1.95	53.10	103.55	50.46	98	0.95
137.15.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.078	98.80	7.71	162.43	13	1.644
137.16.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	0.5395	24.00	12.95	45.62	25	1.901
		Накладные расходы				95%	252.34	89.3%	2 645	
		Сметная прибыль				65%	172.65	65%	1 925	
		Всего с НР и СП					1 238.88		8 439	
138.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок** **Объем: 1+20** ***Начисления: Н11= 2***	**100 м**		**0.21**	**970.28**	**203.76**	**4 352.73**	**914**	**4.486**
138.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.3	3.213	9.40	30.20	112.48	361	11.966
138.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.28*	*1.1088*	*12.28*	*13.62*	*79.72*	*88*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.89	0.3969	134.65	53.44	507.07	201	3.766
			(1)			*13.50*	*5.36*	*87.64*	*35*	6.492
138.4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	3.39	0.7119	31.14	22.17	109.64	78	3.521
			(1)			*11.60*	*8.26*	*75.31*	*54*	6.492
138.5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	0.567	8.10	4.59	31.05	18	3.833
138.6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.45	0.7245	2.08	1.51	5.10	4	2.452
138.7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.89	0.3969	95.53	37.92	347.55	138	3.638
			(1)							
138.8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	0.399	14.13	5.64	33.09	13	2.342
138.9.	с101-9852	Краска	кг	0.4	0.084	68.04	5.72	289.85	24	4.26
138.10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.0336	641.98	21.57	1 049.31	35	1.634
138.11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0042	19.26	0.08	27.37		1.421
138.12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.0861	140.80	12.12	230.14	20	1.635
138.13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.01155	118.57	1.37	228.74	3	1.929
138.14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.063	50.75	3.20	164.67	10	3.245
138.15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0336	94.60	3.18	182.49	6	1.929
		Накладные расходы				95%	41.63	89.3%	401	
		Сметная прибыль				65%	28.48	65%	292	
		Всего с НР и СП					273.87		1 607	
139.	**Ц08-02-147-1**	**Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 мкабеля, кг, до 1 По установленным конструкциям**	**100 м**		**0.11**	**599.62**	**65.96**	**2 237.65**	**246**	**3.73**
		Объем: 10+1								
		Начисления: Н11= 2								
139.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	11.6	1.276	9.62	12.28	115.05	147	11.959
139.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.96*	*0.3256*	*11.73*	*3.82*	*76.18*	*25*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.21	0.0231	134.65	3.11	507.07	12	3.766
			(1)			*13.50*	*0.31*	*87.64*	*2*	6.492
139.4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.75	0.3025	2.37	0.72	4.16	1	1.755
139.5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.75	0.3025	131.44	39.76	175.60	53	1.336
			(1)			*11.60*	*3.51*	*75.31*	*23*	6.492
139.6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.21	0.0231	95.53	2.21	347.55	8	3.638
			(1)							
139.7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.000011	12 095.66	0.13	36 403.29		3.01
139.8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.0000682	40 112.80	2.74	170 880.53	12	4.26
139.9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00011	0.0000121	12 281.50	0.15	43 559.32	1	3.547
139.10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.0000792	8 965.50	0.71	25 780.51	2	2.876
139.11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.8	0.198	0.87	0.17	2.33		2.678
139.12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.002288	19.26	0.04	27.37		1.421
139.13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.011	140.80	1.55	230.14	3	1.635
139.14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.002695	118.57	0.32	228.74	1	1.929
139.15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.26	0.0286	67.19	1.92	224.80	6	3.346
		Накладные расходы				95%	15.30	89.3%	154	
		Сметная прибыль				65%	10.47	65%	112	
		Всего с НР и СП					91.72		511	
140.	**Ц08-02-158-5**	**Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7**	**шт.**		**2**	**40.73**	**81.45**	**166.64**	**333**	**4.088**
		Начисления: Н11= 2								
140.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.38	0.76	9.62	7.31	115.05	87	11.959
140.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.005*	*0.01*	*13.50*	*0.14*	*87.64*	*1*	*6.492*
140.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.005	0.01	134.65	1.35	507.07	5	3.766
			(1)			*13.50*	*0.14*	*87.64*	*1*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.005	0.01	95.53	0.96	347.55	3	3.638
			(1)							
140.5.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00002	32 110.00	0.64	136 788.60	3	4.26
140.6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00001	0.00002	12 095.66	0.24	36 403.29	1	3.01
140.7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	1	2	7.70	15.40	11.13	22	1.445
140.8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.02	140.80	2.82	230.14	5	1.635
140.9.	с550-3005-33	Жир паяльный	кг	0.02	0.04	55.80	2.23	92.81	4	1.663
140.10.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.00011	0.00022	184 027.00	40.49	783 955.02	172	4.26
140.11.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.05	0.1	67.19	6.72	224.80	22	3.346
140.12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.02	94.60	1.89	182.49	4	1.929
		Накладные расходы				95%	7.08	89.3%	79	
		Сметная прибыль				65%	4.84	65%	57	
		Всего с НР и СП					93.37		469	
141.	**Ц08-02-407-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25**	**100 м**		**0.85**	**1 458.56**	**1 239.78**	**7 231.40**	**6 147**	**4.958**
		Объем: 80+5								
		Начисления: Н11= 2								
141.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.8	26.18	9.40	246.09	112.48	2 945	11.966
141.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*20.47*	*17.3995*	*11.64*	*202.59*	*75.59*	*1 315*	*6.492*
141.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.47	0.3995	134.65	53.79	507.07	203	3.766
			(1)			*13.50*	*5.39*	*87.64*	*35*	6.492
141.4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	20	17	31.14	529.38	109.64	1 864	3.521
			(1)			*11.60*	*197.20*	*75.31*	*1 280*	6.492
141.5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	5.457	8.10	44.20	31.05	169	3.833
141.6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.18	5.253	2.08	10.93	5.10	27	2.452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.47	0.3995	95.53	38.16	347.55	139	3.638
141.8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.001785	12 095.66	21.59	36 403.29	65	3.01
141.9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.8925	14.13	12.61	33.09	30	2.342
141.10.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.697	17.80	12.41	32.90	23	1.848
141.11.	с101-9852	Краска	кг	0.68	0.578	68.04	39.33	289.85	168	4.26
141.12.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.5525	87.44	48.31	372.49	206	4.26
141.13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	0.867	19.66	17.05	32.70	28	1.663
141.14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	3.485	0.87	3.03	2.33	8	2.678
141.15.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	6.8	2.28	15.50	3.75	26	1.645
141.16.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.068	1 913.00	130.08	3 126.80	213	1.635
141.17.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.03	0.0255	434.85	11.09	759.41	19	1.746
		Накладные расходы				95%	426.25	89.3%	3 804	
		Сметная прибыль				65%	291.64	65%	2 769	
		Всего с НР и СП					1 957.67		12 720	
142.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.85**	**394.62**	**335.42**	**1 202.84**	**1 022**	**3.047**
		Начисления: Н11= 2								
142.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	4.7685	9.40	44.82	112.48	536	11.966
142.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0085*	*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*	*6.492*
142.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.0085	134.65 *13.50*	1.14 *0.11*	507.07 *87.64*	4 *1*	3.766 6.492
142.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.0085	95.53	0.81	347.55	3	3.638
142.5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0003655	2 020.00	0.74	8 605.20	3	4.26
142.6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.017	68.04	1.16	289.85	5	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.2635	641.98	169.16	1 049.31	276	1.634
142.8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.68	18.48	12.57	20.42	14	1.105
142.9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	10.37	0.27	2.80	0.90	9	3.333
142.10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0425	1 913.00	81.30	3 126.80	133	1.635
142.11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.017	140.80	2.39	230.14	4	1.635
142.12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.136	94.60	12.87	182.49	25	1.929
		Накладные расходы				95%	42.68	89.3%	480	
		Сметная прибыль				65%	29.20	65%	349	
		Всего с НР и СП					407.31		1 851	
143.	**Ц08-02-412-9**	**Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.85**	**251.12**	**213.45**	**654.77**	**557**	**2.61**
		Начисления: Н11= 2								
143.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	1.9465	9.40	18.30	112.48	219	11.966
143.2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0085*	*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*	*6.492*
143.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.0085	134.65	1.14	507.07	4	3.766
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*1*	6.492
143.4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.0085	95.53	0.81	347.55	3	3.638
			(1)							
143.5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.00051	2 020.00	1.03	8 605.20	4	4.26
143.6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.017	68.04	1.16	289.85	5	4.26
143.7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.2635	641.98	169.16	1 049.31	276	1.634
143.8.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	10.37	0.27	2.80	0.90	9	3.333
143.9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.017	140.80	2.39	230.14	4	1.635
143.10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.136	94.60	12.87	182.49	25	1.929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				95%	17.49	89.3%	196	
		Сметная прибыль				65%	11.97	65%	143	
		Всего с НР и СП					242.91		896	
144.	**Ц08-03-545-1**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением доб мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10** ***Начисления: Н11= 2***	**шт.**		**7**	**109.54**	**766.80**	**570.99**	**3 997**	**5.213**
144. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.31	23.17	9.40	217.80	112.48	2 606	11.966
144. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.014*	*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1*	*6.492*
144. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.014	134.65	1.89	507.07	7	3.766
			(1)			*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1*	6.492
144. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.25	1.75	8.10	14.18	31.05	54	3.833
144. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.28	19.20	5.38	3.74	1	0.195
144. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.014	95.53	1.34	347.55	5	3.638
			(1)							
144. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.49	14.13	6.92	33.09	16	2.342
144. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.028	18.67	0.52	91.71	3	4.912
144. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.343	8.93	3.06	30.77	11	3.446
144. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	2.82	24.08	13.76	118	4.879
144. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.098	17.80	1.74	32.90	3	1.848
144. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	26.08	222.72	7.39	63	0.283
144. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.02	0.14	35.20	4.93	81.76	11	2.323
144. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.21	68.04	14.29	289.85	61	4.26
144. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.014	7 963.71	111.49	58 022.97	812	7.286
144. 16.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	7	2.28	15.96	3.75	26	1.645
144. 17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.217	140.80	30.55	230.14	50	1.635
144. 18.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.2	1.4	32.20	45.08	30.60	43	0.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	0.014	131.46	1.84	216.12	3	1.644
144.20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.02	0.14	44.44	6.22	189.31	27	4.26
144.21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.04	0.28	94.60	26.49	182.49	51	1.929
		Накладные расходы				95%	207.09	89.3%	2 328	
		Сметная прибыль				65%	141.69	65%	1 695	
		Всего с НР и СП					1 115.58		8 020	
	Материалы не учтенные в монтаже									
145.	**С549-3122-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220**	**шт.**		**5**	**17.86**	**89.30**	**25.93**	**130**	**1.456**
146.	**С549-3003-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с трети м заземляющим контактом, мод.113**	**шт.**		**5**	**6.70**	**33.50**	**10.50**	**53**	**1.582**
147.	**С501-3111-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.015**	**3 955.73**	**59.34**	**13 118.74**	**197**	**3.32**
148.	**С501-3118-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2**	**1000 м**		**0.05**	**8 693.01**	**434.65**	**27 578.65**	**1 379**	**3.173**
149.	**П26прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-4х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.001**	**10 881.14**	**10.88**	**46 353.66**	**46**	**4.228**
150.	**П27прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х1,5-0,66**	**1000 м**		**0.02**	**10 834.50**	**216.69**	**46 154.97**	**923**	**4.26**
151.	**П28прайс-лист.**	**Кабель ВВГнг-LS-5х2,5**	**1000 м**		**0.01**	**22 257.11**	**222.57**	**94 815.29**	**948**	**4.259**
152.	**П53прайс-лист.**	**Кабель КВВГнг-LS-7х1,5**	**1000 м**		**0.001**	**10 994.42**	**10.99**	**46 836.23**	**47**	**4.277**
153.	**С507-0245**	**Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5**	**1000 м**		**0.11**	**1 319.56**	**145.15**	**5 089.04**	**560**	**3.858**
154.	**С507-0247**	**Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 2,5**	**1000 м**		**0.06**	**2 054.86**	**123.29**	**8 119.54**	**487**	**3.95**
155.	**С512-3000-33**	**Коробка с наборными зажимами для соединений и разветвлений вторичных и силовых цепей типа: КЗНА08**	**шт.**		**7**	**164.12**	**1 148.84**	**633.99**	**4 438**	**3.863**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	**С103-0128**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм**	**м**		**80**	**5.86**	**468.80**	**12.61**	**1 009**	**2.152**
157.	**С103-0129**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской д иаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2 пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2 мм**	**м**		**5**	**7.33**	**36.65**	**19.93**	**100**	**2.729**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**147 670.52**		**581 020**	**3.935**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**12 425.68**		**29 125**	**2.344**
		. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 3, 6-13, 15, 17, 21, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134)					**372.77**		**874**	**2.345**
		. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 3, 6-13, 15, 17, 21, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134)					**124.26**		**291**	**2.342**
		. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 3, 6-13, 15, 17, 21, 122, 125, 127, 129, 131, 132, 134)					**155.07**		**363**	**2.341**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**13 077.78**		**30 653**	**2.344**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**134 430.97**		**548 679**	**4.081**
		. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**52 294.73**		**222 773**	**4.26**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2, 4, 5, 14, 16, 18-20, 22-42, 45-49, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135-144; %=94 - по стр. 43, 44)					**13 943.65**		**138 621**	**9.942**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4, 5, 14, 16, 18-20, 22-49, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135-144)					**9 540.06**		**100 896**	**10.576**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**157 914.68**		**788 196**	**4.991**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**813.87**		**3 216**	**3.951**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 50)					**154.65**		**1 740**	**11.251**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 50)					**98.41**		**1 178**	**11.97**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 066.93**		**6 134**	**5.749**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**172 059.39**		**824 983**	**4.795**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**14 098.30**		**140 361**	**9.956**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**9 638.47**		**102 074**	**10.59**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 2, 4, 5, 14, 16, 18-20, 22-49, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135-144)					**595.74**		**1 455**	**2.442**

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-29

(Локальный сметный расчет)

на Лифты

Сметная стоимость:	**1 757.920**	тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**1 452.810**	тыс. руб.
монтажных работ:	**266.555**	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**1.016**	тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**106.767**	тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лифт грузовой г/п 500 кг на 2 остановки ,высота шахты 7.9 м									
1.	**Ц03-05-004-1**	**Лифт грузовой назначения общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения к кабины 0,5 м/с, грузоподъемность, кг 500**	**шт.**		**1**	**15 221.12**	**15 221.12**	**100 284.68**	**100 285**	**6.589**
		Начисления: Н3= 1.08, Н4= 1.08, Н5= 1.08, Н11= 2								
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	733.32	733.32	8.740	6 409.22	104.750	76 815	11.985
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.8004*	*42.8004*	*13.500*	*577.81*	*87.640*	*3 751*	*6.492*
1. 3.	х02-0101	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т	маш.ч	39.7116	39.7116	83.43	3 313.14	331.60	13 168	3.975
			(1)			*13.50*	*536.11*	*87.64*	*3 480*	6.492
1. 4.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.0888	3.0888	134.65	415.91	507.07	1 566	3.766
			(1)			*13.50*	*41.70*	*87.64*	*271*	6.492
1. 5.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	39.7116	39.7116	6.90	274.01	19.39	770	2.81
1. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.1708	29.1708	8.10	236.28	31.05	906	3.833
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.0888	3.0888	75.40	232.90	310.52	959	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 8.	с101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	0.015	0.015	11 460.00	171.90	39 432.20	591	3.441
1. 9.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.00015	0.00015	7 071.80	1.06	27 810.00	4	3.933
1. 10.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.001	0.001	18 861.94	18.86	35 753.32	36	1.896
1. 11.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.015	0.015	9 600.99	144.01	30 377.24	456	3.164
1. 12.	с101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	115	115	5.22	600.30	17.86	2 054	3.421
1. 13.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.015	0.015	12.45	0.19	52.96	1	4.254
1. 14.	с101-2044	Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм	кг	0.1	0.1	32.49	3.25	138.41	14	4.26
1. 15.	с101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	50	50	55.92	2 796.00	19.26	963	0.344
1. 16.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	2	2	92.88	185.76	395.67	791	4.26
1. 17.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.014	0.014	6 026.80	84.38	22 590.17	316	3.748
1. 18.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.0025	0.0025	9 365.32	23.41	32 121.08	80	3.43
1. 19.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.001	0.001	39 990.60	39.99	45 698.52	46	1.143
1. 20.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	216.3	216.3	0.40	86.52	1.70	368	4.25
1. 21.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.8	0.8	35.27	28.22	150.25	120	4.26
1. 22.	с548-3017-33	Лента стяжная зубчатая	кг	0.2	0.2	69.00	13.80	113.43	23	1.644
1. 23.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.15	0.15	64.22	9.63	175.07	26	2.726
1. 24.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.5	0.5	94.60	47.30	182.49	91	1.929
		Накладные расходы				80%	5 589.62	75.2%	60 586	
		Сметная прибыль				60%	4 192.22	60%	48 340	
		Всего с НР и СП					25 002.96		209 210	
2.	**Ц03-05-004-6**	**Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менееуказанных в характеристике лифта, грузоподъемность, кг 500**	**шт.**		**-1**	**835.44**	**- 835.44**	**5 722.53**	**-5 723**	**6.85**
		Начисления: Н3= 1.08, Н4= 1.08, Н5= 1.08, Н11= 2								
2. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	44.712	-44.712	8.740	- 390.78	104.750	-4 684	11.985
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.378*	*-0.378*	*13.500*	*-5.10*	*87.640*	*-33*	*6.492*
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.378	-0.378	134.65	-50.90	507.07	- 192	3.766
			(1)			*13.50*	*-5.10*	*87.64*	*-33*	6.492
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.7496	-1.7496	8.10	-14.17	31.05	-54	3.833
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.378	-0.378	75.40	-28.50	310.52	- 117	4.118
			(1)							
2. 6.	с101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	0.001	-0.0009999	11 460.00	-11.46	39 432.20	-39	3.441
2. 7.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.00002	-0.00002	7 071.80	-0.14	27 810.00		3.933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 8.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0001	-0.0001	18 861.94	-1.89	35 753.32	-4	1.896
2. 9.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.001	-0.0009999	9 600.99	-9.60	30 377.24	-30	3.164
2. 10.	с101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	19	-19	5.22	-99.18	17.86	- 339	3.421
2. 11.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0015	-0.0015	12.45	-0.01	52.96		4.254
2. 12.	с101-2044	Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм	кг	0.01	-0.01	32.49	-0.32	138.41	-1	4.26
2. 13.	с101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	3	-3	55.92	- 167.76	19.26	-58	0.344
2. 14.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	0.3	-0.3	92.88	-27.86	395.67	- 119	4.26
2. 15.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.001	-0.0009999	6 026.80	-6.03	22 590.17	-23	3.748
2. 16.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.0002	-0.0002	9 365.32	-1.87	32 121.08	-6	3.43
2. 17.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.0001	-0.0001	39 990.60	-4.00	45 698.52	-5	1.143
2. 18.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.11	-0.11	35.27	-3.88	150.25	-17	4.26
2. 19.	с548-3017-33	Лента стяжная зубчатая	кг	0.01	-0.01	69.00	-0.69	113.43	-1	1.644
2. 20.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.03	-0.03	64.22	-1.93	175.07	-5	2.726
2. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.08	-0.08	94.60	-7.57	182.49	-15	1.929
		Накладные расходы				80%	- 316.70	75.2%	-3 547	
		Сметная прибыль				60%	- 237.53	60%	-2 830	
		Всего с НР и СП					-1 389.67		-12 100	
3.	**Ц03-05-004-11**	**Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, грузоподъемность, кг 500, 1000**	**м**		**-14.6**	**95.91**	**-1 400.25**	**1 147.57**	**-16 755**	**11.966**
		Начисления: Н5= 1.08								
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	10.692	-156.1032	8.970	-1 400.25	107.330	-16 755	11.965
		Накладные расходы				80%	-1 120.20	75.2%	-12 600	
		Сметная прибыль				60%	- 840.15	60%	-10 053	
		Всего с НР и СП					-3 360.60		-39 408	
4.	**П1прайс-лист.**	**Лифт грузовой г/п 500 кг на 2 остановки**	**шт.**		**1**	**199 806.72**	**199 806.72**	**813 243.20**	**813 243**	**4.07**
	Строительные работы									
5.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.05**	**441.61**	**22.08**	**3 739.84**	**187**	**8.469**
5. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.7	0.385	8.380	3.23	100.370	39	11.977
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.044*	*10.504*	*0.46*	*68.192*	*3*	*6.492*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.33	0.0165	89.99	1.48	317.41	5	3.527
			(1)			*10.06*	*0.17*	*65.31*	*1*	6.492
5. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.023	90.00	2.07	316.40	7	3.516
			(1)			*10.06*	*0.23*	*65.31*	*2*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч	0.09	0.0045	112.14	0.50	293.07	1	2.613
			(1)			*14.40*	*0.06*	*93.49*		6.492
5. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.93	0.0465	4.91	0.23	11.85	1	2.413
5. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.011	2.41	0.03	10.27		4.261
5. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.255	57.02	14.54	524.91	134	9.206
		Накладные расходы				123%	4.54	115.62%	49	
		Сметная прибыль				75%	2.77	75%	32	
		Всего с НР и СП					29.39		267	
6.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.73**	**632.15**	**461.47**	**3 659.01**	**2 671**	**5.788**
6. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.48	0.3504	0.50	0.18	1.36		2.72
6. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00146	3 003.36	4.38	15 314.41	22	5.099
6. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00073	561.41	0.41	1 841.42	1	3.28
6. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.2555	2.41	0.62	10.27	3	4.261
6. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.7446	597.85	445.16	3 378.84	2 516	5.652
6. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	1.8	1.314	8.160	10.72	97.710	128	11.974
		Накладные расходы				123%	13.19	115.62%	148	
		Сметная прибыль				75%	8.04	75%	96	
		Всего с НР и СП					482.70		2 915	
7.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.1234**	**1 302.00**	**160.67**	**12 411.64**	**1 532**	**9.535**
		Объем: 4.84+7.5								
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	4.875534	7.930	38.66	94.960	463	11.975
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.27*	*0.156718*	*13.500*	*2.12*	*68.690*	*11*	*5.088*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.27	0.156718	20.00	3.13	108.05	17	5.403
			(1)			*13.50*	*2.12*	*68.69*	*11*	5.088
7. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	1.119238	0.50	0.56	1.36	2	2.72
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.4319	2.41	1.04	10.27	4	4.261
7. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.251736	465.84	117.27	4 154.05	1 046	8.917
		Накладные расходы				123%	50.16	115.62%	548	
		Сметная прибыль				75%	30.59	75%	356	
		Всего с НР и СП					241.41		2 436	
8.	**Е11-01-011-2**	**Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщин ы стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(добавл яется на толщ.30мм)**	**100 м2**		**0.7404**	**246.90**	**182.81**	**2 191.89**	**1 623**	**8.878**
		Объем: (4.84+7.5)*6								
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.5	0.3702	7.930	2.94	94.960	35	11.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.155484*	*13.500*	*2.10*	*68.690*	*11*	*5.088*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.155484	20.00	3.11	108.05	17	5.403
			(1)			*13.50*	*2.10*	*68.69*	*11*	5.088
8. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.32	1.717728	0.50	0.86	1.36	2	2.72
8. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.377604	465.84	175.90	4 154.05	1 569	8.917
		Накладные расходы				123%	6.20	115.62%	53	
		Сметная прибыль				75%	3.78	75%	35	
		Всего с НР и СП					192.79		1 711	
9.	**Е06-01-005-1**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (тумбы)**	**100 м3**		**0.0007**	**67 826.12**	**47.48**	**392 731.81**	**275**	**5.792**
9. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	441.28	0.308896	8.450	2.61	101.310	31	11.989
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.58*	*0.024206*	*13.473*	*0.33*	*87.466*	*2*	*6.492*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.05	0.000735	111.99	0.08	433.66		3.872
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*		6.492
9. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	33.26	0.023282	96.89	2.26	437.24	10	4.513
			(1)			*13.50*	*0.31*	*87.64*	*2*	6.492
9. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000189	89.99	0.02	317.41		3.527
			(1)			*10.06*		*65.31*		6.492
9. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	23.52	0.016464	1.90	0.03	7.57		3.984
9. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.1	0.00077	3.27		12.20		3.731
9. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.53	0.001071	75.40	0.08	310.52		4.118
			(1)							
9. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.05	0.000035	2 791.33	0.10	8 702.12		3.118
9. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.000028	6 066.49	0.17	18 318.00	1	3.02
9. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	5.6	0.00392	10.08	0.04	19.85		1.969
9. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0000259	5 160.53	0.13	28 176.27	1	5.46
9. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.000483	524.95	0.25	1 721.84	1	3.28
9. 14.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.000056	1 019.63	0.06	3 340.18		3.276
9. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.00014	1 078.11	0.15	3 307.45		3.068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.000483	1 166.12	0.56	3 896.81	2	3.342
9. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.03465	61.30	2.12	238.77	8	3.895
9. 18.	с411-0001	Вода	м3	1.75	0.001225	2.41		10.27		4.261
9. 19.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.0714	543.50	38.81	3 071.68	219	5.652
		Накладные расходы				105%	3.09	98.7%	33	
		Сметная прибыль				65%	1.91	65%	21	
		Всего с НР и СП					52.48		329	
10.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детал и шахты лифта)**	**т**		**0.129**	**10 994.71**	**1 418.32**	**46 611.73**	**6 013**	**4.24**
10. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	5.5083	10.210	56.24	121.920	672	11.941
10. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	2.74125	8.10	22.20	31.05	85	3.833
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.13287	75.40	10.02	310.52	41	4.118
			(1)							
10. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00516	9 600.99	49.54	30 377.24	157	3.164
10. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.129	9 924.92	1 280.31	39 211.01	5 058	3.951
		Накладные расходы				130%	73.11	122.2%	821	
		Сметная прибыль				85%	47.80	85%	571	
		Всего с НР и СП					1 539.24		7 405	
11.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (монорельс)**	**т**		**0.057**	**10 994.71**	**626.70**	**46 611.73**	**2 657**	**4.24**
11. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	2.4339	10.210	24.85	121.920	297	11.941
11. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	1.21125	8.10	9.81	31.05	38	3.833
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.05871	75.40	4.43	310.52	18	4.118
			(1)							
11. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00228	9 600.99	21.89	30 377.24	69	3.164
11. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.057	9 924.92	565.72	39 211.01	2 235	3.951
		Накладные расходы				130%	32.31	122.2%	363	
		Сметная прибыль				85%	21.12	85%	252	
		Всего с НР и СП					680.13		3 272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.09**	**388.13**	**34.93**	**1 159.19**	**104**	**2.977**
12. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.4779	10.640	5.08	127.070	61	11.943
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0009*	*10.060*	*0.01*	*65.310*		*6.492*
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0009	89.99	0.08	317.41		3.527
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*		6.492
12. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0009	1.70		4.53		2.665
12. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.1008	6.82	0.69	16.85	2	2.471
12. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0009	75.40	0.07	310.52		4.118
			(1)							
12. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00108	26 200.00	28.30	36 909.94	40	1.409
12. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00018	3 960.00	0.71	8 167.20	1	2.062
		Накладные расходы				90%	4.58	84.6%	52	
		Сметная прибыль				70%	3.56	70%	43	
		Всего с НР и СП					43.07		198	
13.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.09**	**1 055.86**	**95.03**	**8 606.13**	**775**	**8.155**
13. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	6.3954	8.850	56.60	106.040	678	11.982
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0009*	*13.500*	*0.01*	*68.690*		*5.088*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0009	20.00	0.02	108.05		5.403
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*		5.088
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0027	75.40	0.20	310.52	1	4.118
			(1)							
13. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.027	3.00	0.08	6.68		2.227
13. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.243	15.50	3.77	46.62	11	3.008
13. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.002214	15 519.00	34.36	37 912.72	84	2.443
		Накладные расходы				105%	59.44	98.7%	669	
		Сметная прибыль				55%	31.14	55%	373	
		Всего с НР и СП					185.61		1 817	
14.	**Е06-01-005-1**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (фундамент)**	**100 м3**		**0.009**	**67 826.12**	**610.44**	**392 731.81**	**3 535**	**5.791**
14. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	441.28	3.97152	8.450	33.56	101.310	402	11.989
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.58*	*0.31122*	*13.473*	*4.19*	*87.466*	*27*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.05	0.00945	111.99	1.06	433.66	4	3.872
			(1)			*13.50*	*0.13*	*87.64*	*1*	6.492
14. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	33.26	0.29934	96.89	29.00	437.24	131	4.513
			(1)			*13.50*	*4.04*	*87.64*	*26*	6.492
14. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00243	89.99	0.22	317.41	1	3.527
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*		6.492
14. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	23.52	0.21168	1.90	0.40	7.57	2	3.984
14. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.1	0.0099	3.27	0.03	12.20		3.731
14. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.53	0.01377	75.40	1.04	310.52	4	4.118
			(1)							
14. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.05	0.00045	2 791.33	1.26	8 702.12	4	3.118
14. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.00036	6 066.49	2.18	18 318.00	7	3.02
14. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	5.6	0.0504	10.08	0.51	19.85	1	1.969
14. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.000333	5 160.53	1.72	28 176.27	9	5.46
14. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.00621	524.95	3.26	1 721.84	11	3.28
14. 14.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.00072	1 019.63	0.73	3 340.18	2	3.276
14. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.0018	1 078.11	1.94	3 307.45	6	3.068
14. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.00621	1 166.12	7.24	3 896.81	24	3.342
14. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.4455	61.30	27.31	238.77	106	3.895
14. 18.	с411-0001	Вода	м3	1.75	0.01575	2.41	0.04	10.27		4.261
14. 19.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.918	543.50	498.93	3 071.68	2 820	5.652
		Накладные расходы				105%	39.64	98.7%	423	
		Сметная прибыль				65%	24.54	65%	279	
		Всего с НР и СП					674.62		4 237	
15.	**Е06-01-005-7**	**Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов**	**100 м3**		**0.009**	**859.31**	**7.73**	**7 669.22**	**69**	**8.926**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.49	0.59841	8.620	5.16	103.460	62	12.002
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.28*	*0.00252*	*10.183*	*0.03*	*66.108*		*6.492*
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.00009	111.99	0.01	433.66		3.872
			(1)			*13.50*		*87.64*		6.492
15. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00243	89.99	0.22	317.41	1	3.527
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*		6.492
15. 5.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.05	0.00045	3.27		12.20		3.731
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00018	75.40	0.01	310.52		4.118
			(1)							
15. 7.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.001	0.000009	2 791.33	0.03	8 702.12		3.118
15. 8.	с101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	24.4	0.2196	6.97	1.53	14.54	3	2.086
15. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.000036	5 160.53	0.19	28 176.27	1	5.46
15. 10.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.03	0.00027	1 019.63	0.28	3 340.18	1	3.276
15. 11.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.03	0.00027	1 166.12	0.31	3 896.81	1	3.342
15. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.001	0.000009	2.41		10.27		4.261
		Накладные расходы				105%	5.45	98.7%	61	
		Сметная прибыль				65%	3.37	65%	40	
		Всего с НР и СП					16.55		170	
	Лифт грузовой малый г/п 100 кг на 2 остановки (2 шт.) ,высот а шахты 6.4м									
16.	**Ц03-05-005-1**	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте высота шахты 21 м**	**шт.**		**2**	**8 192.26**	**16 384.51**	**47 687.67**	**95 375**	**5.821**
		Начисления: Н11= 2								
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	377	754	8.850	6 672.90	106.040	79 954	11.982
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.58*	*1.16*	*13.500*	*15.66*	*87.640*	*102*	*6.492*
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.58	1.16	134.65	156.19	507.07	588	3.766
			(1)			*13.50*	*15.66*	*87.64*	*102*	6.492
16. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	48.69	97.38	6.90	671.92	19.39	1 888	2.81
16. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.63	35.26	8.10	285.61	31.05	1 095	3.833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.58	1.16	75.40	87.46	310.52	360	4.118
16. 7.	с101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	0.015	0.03	11 460.00	343.80	39 432.20	1 183	3.441
16. 8.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.00015	0.0003	7 071.80	2.12	27 810.00	8	3.933
16. 9.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.001	0.002	18 861.94	37.72	35 753.32	72	1.896
16. 10.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.015	0.03	9 600.99	288.03	30 377.24	911	3.164
16. 11.	с101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	115	230	5.22	1 200.60	17.86	4 108	3.421
16. 12.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.015	0.03	12.45	0.37	52.96	2	4.254
16. 13.	с101-2044	Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм	кг	0.1	0.2	32.49	6.50	138.41	28	4.26
16. 14.	с101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	50	100	55.92	5 592.00	19.26	1 926	0.344
16. 15.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	2	4	92.88	371.52	395.67	1 583	4.26
16. 16.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.014	0.028	6 026.80	168.75	22 590.17	633	3.748
16. 17.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.002	0.004	9 365.32	37.46	32 121.08	128	3.43
16. 18.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.001	0.002	39 990.60	79.98	45 698.52	91	1.143
16. 19.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	21	42	0.40	16.80	1.70	71	4.25
16. 20.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.8	1.6	35.27	56.43	150.25	240	4.26
16. 21.	с548-3017-33	Лента стяжная зубчатая	кг	0.2	0.4	69.00	27.60	113.43	45	1.644
16. 22.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.15	0.3	64.22	19.27	175.07	53	2.726
16. 23.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.5	1	94.60	94.60	182.49	182	1.929
		Накладные расходы				80%	5 350.85	75.2%	60 202	
		Сметная прибыль				60%	4 013.14	60%	48 034	
		Всего с НР и СП					25 748.49		203 611	
17.	**Ц03-05-005-4**	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок**	**шт.**		**-8**	**590.53**	**-4 724.25**	**3 318.82**	**-26 551**	**5.62**
		Объем: -4*2								
		Начисления: Н11= 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	24.5	-196	8.620	-1 689.52	103.460	-20 278	12.002
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*-0.64*	*13.500*	*-8.64*	*87.640*	*-56*	*6.492*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.08	-0.64	134.65	-86.18	507.07	- 325	3.766
			(1)			*13.50*	*-8.64*	*87.64*	*-56*	6.492
17. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.52	-12.16	8.10	-98.50	31.05	- 378	3.833
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	-0.64	75.40	-48.26	310.52	- 199	4.118
			(1)							
17. 6.	с101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм	т	0.0006	-0.0048	11 460.00	-55.01	39 432.20	- 189	3.441
17. 7.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.00002	-0.00016	7 071.80	-1.13	27 810.00	-4	3.933
17. 8.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0001	-0.0008	18 861.94	-15.09	35 753.32	-29	1.896
17. 9.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.0014	-0.0112	9 600.99	- 107.53	30 377.24	- 340	3.164
17. 10.	с101-1928	Болты распорные МР 12х100	шт.	19	-152	5.22	- 793.44	17.86	-2 715	3.421
17. 11.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0015	-0.012	12.45	-0.14	52.96		4.254
17. 12.	с101-2044	Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм	кг	0.007	-0.056	32.49	-1.82	138.41	-8	4.26
17. 13.	с101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	3	-24	55.92	-1 342.08	19.26	- 462	0.344
17. 14.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	0.3	-2.4	92.88	- 222.91	395.67	- 950	4.26
17. 15.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.001	-0.0079999	6 026.80	-48.21	22 590.17	- 181	3.748
17. 16.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.0002	-0.0016	9 365.32	-14.98	32 121.08	-51	3.43
17. 17.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.0001	-0.0008	39 990.60	-31.99	45 698.52	-37	1.143
17. 18.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.11	-0.88	35.27	-31.04	150.25	- 132	4.26
17. 19.	с548-3017-33	Лента стяжная зубчатая	кг	0.01	-0.08	69.00	-5.52	113.43	-9	1.644
17. 20.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.03	-0.24	64.22	-15.41	175.07	-42	2.726
17. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.08	-0.64	94.60	-60.54	182.49	- 117	1.929
		Накладные расходы				80%	-1 358.53	75.2%	-15 291	
		Сметная прибыль				60%	-1 018.90	60%	-12 200	
		Всего с НР и СП					-7 101.67		-54 043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	**Ц03-05-005-5**	**Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок**	**м**		**-29.2**	**55.06**	**-1 607.81**	**659.93**	**-19 270**	**11.985**
		Объем: -14.6*2								
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.3	-183.96	8.740	-1 607.81	104.750	-19 270	11.985
		Накладные расходы				80%	-1 286.25	75.2%	-14 491	
		Сметная прибыль				60%	- 964.69	60%	-11 562	
		Всего с НР и СП					-3 858.74		-45 323	
19.	**Ц03-05-005-6**	**За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте**	**шт.**		**1**	**163.44**	**163.44**	**1 958.83**	**1 959**	**11.986**
19. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.7	18.7	8.740	163.44	104.750	1 959	11.985
		Накладные расходы				80%	130.75	75.2%	1 473	
		Сметная прибыль				60%	98.06	60%	1 175	
		Всего с НР и СП					392.26		4 608	
20.	**П2прайс-лист.**	**Лифт грузовой малый г/п 100 кг на 2 остановки**	**шт.**		**2**	**87 016.81**	**174 033.62**	**283 562.40**	**567 125**	**3.259**
	Строительные работы									
21.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детал и шахты лифта)**	**т**		**0.165**	**10 994.71**	**1 814.13**	**46 611.73**	**7 691**	**4.239**
21. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	7.0455	10.210	71.93	121.920	859	11.941
21. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	3.50625	8.10	28.40	31.05	109	3.833
21. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.16995	75.40	12.81	310.52	53	4.118
21. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0066	9 600.99	63.37	30 377.24	200	3.164
21. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.165	9 924.92	1 637.61	39 211.01	6 470	3.951
		Накладные расходы				130%	93.51	122.2%	1 050	
		Сметная прибыль				85%	61.14	85%	730	
		Всего с НР и СП					1 968.78		9 471	
22.	**Е09-04-014-1**	**Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2**	**м2**		**1.62**	**102.94**	**166.76**	**701.97**	**1 137**	**6.818**
		Объем: 0.81*2								
22. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	4.47	7.2414	9.510	68.87	113.760	824	11.962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.243	75.40	18.32	310.52	75	4.118
22. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.29	0.4698	8.10	3.81	31.05	15	3.833
22. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.27	0.4374	2.08	0.91	5.10	2	2.452
22. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.12	0.1944	5.13	1.00	13.57	3	2.645
22. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.003564	11 680.00	41.63	40 499.60	144	3.467
22. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	0.162	63.73	10.32	124.75	20	1.957
22. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.00162	13 521.39	21.90	33 297.90	54	2.463
		Накладные расходы				90%	61.98	84.6%	697	
		Сметная прибыль				85%	58.54	85%	700	
		Всего с НР и СП					287.28		2 535	
23.	**ПС201-0251.**	**Стоимость металлической двери для машинного помещения разм.8 10х1000**	**шт.**		**2**					
24.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.08**	**388.13**	**31.05**	**1 159.19**	**93**	**2.995**
24. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.4248	10.640	4.52	127.070	54	11.943
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0008*	*10.060*	*0.01*	*65.310*		*6.492*
24. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0008	89.99 *10.06*	0.07 *0.01*	317.41 *65.31*		3.527 6.492
24. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0008	1.70		4.53		2.665
24. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.0896	6.82	0.61	16.85	2	2.471
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0008	75.40	0.06	310.52		4.118
24. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00096	26 200.00	25.15	36 909.94	35	1.409
24. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00016	3 960.00	0.63	8 167.20	1	2.062
		Накладные расходы				90%	4.08	84.6%	46	
		Сметная прибыль				70%	3.17	70%	38	
		Всего с НР и СП					38.30		176	
25.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.08**	**1 055.86**	**84.47**	**8 606.13**	**688**	**8.145**
25. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	5.6848	8.850	50.31	106.040	603	11.982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0008*	*13.500*	*0.01*	*68.690*		*5.088*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0008	20.00	0.02	108.05		5.403
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*		5.088
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0024	75.40	0.18	310.52	1	4.118
			(1)							
25. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.024	3.00	0.07	6.68		2.227
25. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.216	15.50	3.35	46.62	10	3.008
25. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001968	15 519.00	30.54	37 912.72	75	2.443
		Накладные расходы				105%	52.84	98.7%	595	
		Сметная прибыль				55%	27.68	55%	332	
		Всего с НР и СП					164.98		1 615	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**402 805.73**	**1 538 738**	**3.82**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**373 840.34**	**1 380 368**	**3.692**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 4, 20)	**11 215.21**	**41 411**	**3.692**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 4, 20)	**3 738.40**	**13 804**	**3.692**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 4, 20)	**4 665.53**	**17 227**	**3.692**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**393 459.48**	**1 452 810**	**3.692**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**23 201.32**	**129 320**	**5.574**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1-3, 16-19)	**6 989.54**	**76 332**	**10.921**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 16-19)	**5 242.16**	**60 903**	**11.618**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**35 433.02**	**266 555**	**7.523**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**5 764.07**	**29 050**	**5.04**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.62 - по стр. 5-8; %=98.7 - по стр. 9, 13-15, 25; %=122.2 - по стр. 10, 11, 21; %=84.6 - по стр. 12, 22, 24)	**504.10**	**5 608**	**11.125**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 5-8; %=65 - по стр. 9, 14, 15; %=85 - по стр. 10, 11, 21, 22; %=70 - по стр. 12, 24; %=55 - по стр. 13, 25)	**329.15**	**3 897**	**11.84**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**6 597.32**	**38 555**	**5.844**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**435 489.82**	**1 757 920**	**4.037**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**7 493.64**	**81 940**	**10.935**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**5 571.31**	**64 800**	**11.631**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 2, 16, 17)	**190.14**	**226**	**1.189**

Стройка: Корректировка перенатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-30

(Локальный сметный расчет)

на Пожарную сигнализацию

Сметная стоимость:	**171.583**	тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**5.004**	тыс. руб.
монтажных работ:	**166.579**	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.474**	тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**51.591**	тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пожарная сигнализация									
1.	**Ц10-08-001-10**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч**	**шт.**		**1**	**114.84**	**114.84**	**1 320.19**	**1 320**	**11.494**
		Начисления: Н11= 2								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	11	11	9.910	109.01	118.4900	1 303	11.957
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.74		0.195
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 370.93		1.449
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0012	0.0012	12.45	0.01	52.96		4.254
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	45.86	14	5.641
1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.012	0.012	64.22	0.77	175.07	2	2.726
		Накладные расходы				80%	87.21	75.2%	980	
		Сметная прибыль				60%	65.41	60%	782	
		Всего с НР и СП					267.45		3 082	
2.	**П1прайс-лист.**	**Прибор приемно-контрольный ГрандМагистр-8**	**шт.**		**1**	**822.53**	**822.53**	**1 957.63**	**1 958**	**2.38**
3.	**Ц11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, д о: 5**	**шт.**		**1**	**9.63**	**9.63**	**109.67**	**110**	**11.423**
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.03	1.03	8.620	8.88	103.4600	107	12.002
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.01	75.40	0.75	310.52	3	4.118

(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				92%	8.17	86.48%	93	
		Сметная прибыль				65%	5.77	65%	70	
		Всего с НР и СП					23.57		272	
4.	**П3прайс-лист.**	**Релейный модуль "ГрандМагистр-РМ-4"**	**шт.**		**1**	**240.51**	**240.51**	**572.41**	**572**	**2.378**
5.	**Ц10-08-003-3**	**Блок питания и контроля**	**шт.**		**1**	**42.86**	**42.86**	**456.44**	**456**	**10.639**
		Начисления: Н11= 2								
5. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	3.6	3.6	10.210	36.76	121.9200	439	11.941
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.74		0.195
5. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 370.93		1.449
5. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0016	12.45	0.02	52.96		4.254
5. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	45.86	14	5.641
5. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.016	64.22	1.03	175.07	3	2.726
		Накладные расходы				80%	29.41	75.2%	330	
		Сметная прибыль				60%	22.06	60%	263	
		Всего с НР и СП					94.32		1 050	
6.	**П4прайс-лист.**	**Источник питания резервированн ый РИП-12, исп.02**	**шт.**		**1**	**795.30**	**795.30**	**1 892.80**	**1 893**	**2.38**
7.	**Ц11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (мод ули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, д о: 5**	**шт.**		**1**	**9.63**	**9.63**	**109.67**	**110**	**11.423**
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.03	1.03	8.620	8.88	103.4600	107	12.002
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.01	75.40	0.75	310.52	3	4.118
			(1)							
		Накладные расходы				92%	8.17	86.48%	93	
		Сметная прибыль				65%	5.77	65%	70	
		Всего с НР и СП					23.57		272	
8.	**П5прайс-лист.**	**аккумуляторная батарея АКБ-12-7А**	**шт.**		**1**	**138.87**	**138.87**	**330.51**	**331**	**2.384**
9.	**Ц10-08-002-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**		**91**	**21.66**	**1 971.46**	**206.53**	**18 794**	**9.533**
		Начисления: Н11= 2								
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.68	152.88	9.620	1 470.71	115.0500	17 589	11.959
9. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	14.56	19.20	279.55	3.74	54	0.195
9. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00091	2 326.12	2.12	3 370.93	3	1.449
9. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.0455	12.45	0.57	52.96	2	4.254
9. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	22.75	8.13	184.96	45.86	1 043	5.641
9. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.455	64.22	29.22	175.07	80	2.726
		Накладные расходы				80%	1 176.57	75.2%	13 227	
		Сметная прибыль				60%	882.43	60%	10 553	
		Всего с НР и СП					4 030.45		42 574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**8**	**10.35**	**82.84**	**102.36**	**819**	**9.887**
		Начисления: Н11= 2								
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.84	6.72	9.620	64.65	115.0500	773	11.959
10. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.48	19.20	9.22	3.74	2	0.195
10. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00008	2 326.12	0.19	3 370.93		1.449
10. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.04	26.60	1.06	80.59	3	3.03
10. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0016	12.45	0.02	52.96		4.254
10. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	0.8	8.13	6.50	45.86	37	5.641
10. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.016	64.22	1.03	175.07	3	2.726
		Накладные расходы				80%	51.72	75.2%	581	
		Сметная прибыль				60%	38.79	60%	464	
		Всего с НР и СП					173.35		1 864	
11.	**Ц10-01-055-2**	**Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной**	**100 м**		**3.62**	**1 476.02**	**5 343.18**	**7 014.57**	**25 393**	**4.752**
		Объем: 370-8								
		Начисления: Н11= 2								
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	37.1	134.302	9.070	1 218.12	108.6100	14 587	11.975
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.53*	*5.5386*	*10.060*	*55.72*	*65.3100*	*362*	*6.492*
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.53	5.5386	89.99	498.42	317.41	1 758	3.527
			(1)			*10.06*	*55.72*	*65.31*	*362*	6.492
11. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.00055	0.001991	2 326.12	4.63	3 370.93	7	1.449
11. 5.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.00139	0.0050318	9 700.00	48.81	35 753.32	180	3.686
11. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	36.9	133.578	8.13	1 085.99	45.86	6 126	5.641
11. 7.	с110-0198	Скрепы фигурные Скф-30	100 шт.	3.12	11.2944	213.92	2 416.10	226.51	2 558	1.059
		Накладные расходы				80%	1 019.07	75.2%	11 242	
		Сметная прибыль				60%	764.30	60%	8 969	
		Всего с НР и СП					7 126.56		45 604	
12.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.08**	**680.44**	**54.44**	**2 534.42**	**203**	**3.729**
		Начисления: Н11= 2								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	0.992	9.620	9.54	115.0500	114	11.959
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*0.2712*	*11.819*	*3.21*	*76.7285*	*21*	*6.492*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.0312	134.65	4.20	507.07	16	3.766
			(1)			*13.50*	*0.42*	*87.64*	*3*	6.492
12. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	0.24	2.37	0.57	4.16	1	1.755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3	0.24	131.44	31.55	175.60	42	1.336
			(1)			*11.60*	*2.78*	*75.31*	*18*	6.492
12. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.0312	95.53	2.98	347.55	11	3.638
			(1)							
12. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.0000032	12 095.66	0.04	36 403.29		3.01
12. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.000064	40 112.80	2.57	170 880.53	11	4.26
12. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.0000048	8 965.50	0.04	25 780.51		2.876
12. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.0006656	19.26	0.01	27.37		1.421
12. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.000328	140.80	0.05	230.14		1.635
12. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.000768	118.57	0.09	228.74		1.929
12. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.04	67.19	2.69	175.07	7	2.606
		Накладные расходы				95%	12.11	89.3%	121	
		Сметная прибыль				65%	8.29	65%	88	
		Всего с НР и СП					74.84		411	
13.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**1**	**66.48**	**66.48**	**406.41**	**406**	**6.107**
		Начисления: Н11= 2								
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	2	9.620	19.24	115.0500	230	11.959
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.34*	*11.600*	*3.94*	*75.3100*	*26*	*6.492*
13. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч	0.34	0.34	110.86	37.69	384.42	131	3.468
			(1)			*11.60*	*3.94*	*75.31*	*26*	6.492
13. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.0015	2 500.00	3.75	23 140.00	35	9.256
13. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.02	12.45	0.25	52.96	1	4.254
13. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.004	151.90	0.61	394.65	2	2.598
13. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00002	9 365.32	0.19	32 121.08	1	3.43
13. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.02	118.00	2.36	111.44	2	0.944
13. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.02	67.19	1.34	175.07	4	2.606
13. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.103	8.38	0.86	9.63	1	1.149
		Накладные расходы				100%	23.18	94%	241	
		Сметная прибыль				65%	15.07	65%	166	
		Всего с НР и СП					104.73		813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**0.08**	**1 747.29**	**139.78**	**5 108.14**	**409**	**2.926**
		Начисления: Н11= 2								
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	1.904	9.400	17.90	112.4800	214	11.966
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.91*	*1.2728*	*11.613*	*14.78*	*75.3952*	*96*	*6.492*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.11	0.0088	134.65	1.18	507.07	4	3.766
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*1*	6.492
14. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	15.8	1.264	31.14	39.36	109.64	139	3.521
			(1)			*11.60*	*14.66*	*75.31*	*95*	6.492
14. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	0.216	8.10	1.75	31.05	7	3.833
14. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	0.3872	2.08	0.81	5.10	2	2.452
14. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.11	0.0088	95.53	0.84	347.55	3	3.638
			(1)							
14. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000168	12 095.66	2.03	36 403.29	6	3.01
14. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.0768	14.13	1.09	33.09	3	2.342
14. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	1.072	2.82	3.02	13.76	15	4.879
14. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.072	26.08	27.96	7.39	8	0.283
14. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.016	25.49	0.41	108.59	2	4.26
14. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.08	19.66	1.57	32.70	3	1.663
14. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.536	0.87	0.47	2.33	1	2.678
14. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	1.44	0.27	0.39	0.90	1	3.333
14. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.144	274.18	39.48	4.83	1	0.018
		Накладные расходы				95%	31.05	89.3%	277	
		Сметная прибыль				65%	21.24	65%	202	
		Всего с НР и СП					192.07		887	
15.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, дл ина, м 2 (кабель-каналов)**	**100 м**		**3**	**1 500.51**	**4 501.52**	**7 174.66**	**21 524**	**4.781**
		Начисления: Н11= 2								
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	112.8	9.400	1 060.32	112.4800	12 688	11.966
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*38.34*	*11.790*	*452.04*	*76.5449*	*2 935*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.28	3.84	134.65	517.06	507.07	1 947	3.766
			(1)			*13.50*	*51.84*	*87.64*	*337*	6.492
15. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	11.5	34.5	31.14	1 074.33	109.64	3 783	3.521
			(1)			*11.60*	*400.20*	*75.31*	*2 598*	6.492
15. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	7.41	8.10	60.02	31.05	230	3.833
15. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	3.84	95.53	366.84	347.55	1 335	3.638
			(1)							
15. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	20.52	14.13	289.95	33.09	679	2.342
15. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	37.5	2.82	105.75	13.76	516	4.879
15. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	1.2	17.80	21.36	32.90	39	1.848
15. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	37.5	26.08	978.00	7.39	277	0.283
		Накладные расходы				95%	1 436.74	89.3%	13 951	
		Сметная прибыль				65%	983.03	65%	10 155	
		Всего с НР и СП					6 921.30		45 630	
	Материалы не учтенные в монтаж е									
16.	**П8прайс-лист.**	**извещатель ДИП-45**	**шт.**		**91**	**42.20**	**3 840.20**	**179.77**	**16 359**	**4.26**
17.	**П10прайс-лист.**	**извещатель ИПР-К(ск)**	**шт.**		**8**	**33.35**	**266.80**	**142.07**	**1 137**	**4.262**
18.	**П11прайс-лист.**	**кабель КСВВ1х2х0.5**	**1000 м**		**0.37**	**1 155.58**	**427.56**	**1 887.46**	**698**	**1.633**
19.	**С512-0007**	**Коробка телефонная распределительная марки КПР-10**	**шт.**		**1**	**41.31**	**41.31**	**169.44**	**169**	**4.091**
20.	**С103-1461-33**	**Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**8**	**7.51**	**60.08**	**6.63**	**53**	**0.882**
21.	**С512-3096-33**	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм**	**м**		**300**	**17.86**	**5 358.00**	**19.01**	**5 703**	**1.064**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**24 327.82**	**98 417**	**4.045**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**1 997.21**	**4 754**	**2.38**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 2, 4, 6, 8)	**59.92**	**143**	**2.387**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 2, 4, 6, 8)	**19.97**	**48**	**2.404**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 4, 6, 8)	**24.93**	**59**	**2.367**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**2 102.03**	**5 004**	**2.381**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**22 330.61**	**93 663**	**4.194**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**4 534.56**	**18 194**	**4.012**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 5, 9-11; %=86.48 - по стр. 3, 7; %=89.3 - по стр. 12, 14, 15; %=94 - по стр. 13)	**3 883.40**	**41 134**	**10.592**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 5, 9-11; %=65 - по стр. 3, 7, 12-15)						**2 812.16**		**31 782**	**11.302**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**29 026.17**		**166 579**	**5.739**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**31 128.20**		**171 583**	**5.512**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**3 883.40**		**41 134**	**10.592**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**2 812.16**		**31 782**	**11.302**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 5, 9-15)						**105.49**		**234**	**2.218**

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-31

(Локальный сметный расчет)

на Автоматизацию ИТП

Сметная стоимость:	**23.834**	тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**13.495**	тыс. руб.
монтажных работ:	**10.339**	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.026**	тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**2.890**	тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц11-03-011-01**	**Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I**	**комплект**		**1**	**85.26**	**85.26**	**680.78**	**681**	**7.987**
		Начисления: Н11= 2								
1. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	4.49	4.49	9.77	43.87	116.77	524	11.952
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.15*	*13.50*	*2.03*	*87.64*	*13*	*6.492*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.15	0.15	134.65	20.20	507.07	76	3.766
			(1)			*13.50*	*2.03*	*87.64*	*13*	6.492
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	0.15	75.40	11.31	310.52	47	4.118
			(1)							
1. 5.	с101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.364	0.364	26.62	9.69	91.16	33	3.424
		Накладные расходы				80%	36.72	75.2%	404	
		Сметная прибыль				60%	27.54	60%	322	
		Всего с НР и СП					149.52		1 407	
2.	**П1прайс-лист.**	**Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (блок управления)**	**шт.**		**1**	**4 268.79**	**4 268.79**	**10 159.72**	**10 160**	**2.38**
3.	**П2прайс-лист.**	**Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (терморегулятор)**	**шт.**		**2**	**283.24**	**566.48**	**674.11**	**1 348**	**2.38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Ц11-06-001-01**	**Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50**	**шт.**		**1**	**154.12**	**154.12**	**1 002.60**	**1 003**	**6.508**
		Начисления: Н11= 2								
4. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	5.15	5.15	8.85	45.58	106.04	546	11.982
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.04*	*13.50*	*0.54*	*87.64*	*4*	*6.492*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.04	134.65	5.39	507.07	20	3.766
			(1)			*13.50*	*0.54*	*87.64*	*4*	6.492
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.23	0.23	8.10	1.86	31.05	7	3.833
4. 5.	х33-1002	Станки сверлильные	маш.ч	0.53	0.53	2.36	1.25	6.49	3	2.75
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.03	75.40	2.26	310.52	9	4.118
			(1)							
4. 7.	с101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.00001	0.00001	7 212.70	0.07	41 743.65		5.788
4. 8.	с101-1111	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0.007	0.007	6 752.79	47.27	30 073.80	211	4.454
4. 9.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.00001	0.00001	2 200.23	0.02	22 647.46		10.293
4. 10.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00012	0.00012	13 520.00	1.62	33 297.90	4	2.463
4. 11.	с101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.2378	0.2378	25.44	6.05	87.15	21	3.426
4. 12.	с111-0120	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	10	0.27	2.70	1.15	12	4.259
4. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00001	0.00001	26 200.00	0.26	36 909.94		1.409
4. 14.	с113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0.00002	0.00002	27 309.82	0.55	71 628.02	1	2.623
4. 15.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	3	3	12.44	37.32	52.99	159	4.26
		Накладные расходы				80%	36.90	75.2%	414	
		Сметная прибыль				60%	27.67	60%	330	
		Всего с НР и СП					218.69		1 747	
5.	**ПЗпрайс-лист.**	**Щит ЩМП1**	**шт.**		**1**	**532.80**	**532.80**	**1 268.06**	**1 268**	**2.38**
6.	**Ц08-03-575-1**	**Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой**	**шт.**		**1**	**11.74**	**11.74**	**135.05**	**135**	**11.499**
		Начисления: Н11= 2								
6. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.12	1.12	9.91	11.10	118.49	133	11.957
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.50*	*0.03*	*87.64*		*6.492*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	507.07	1	3.766
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*		6.492
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.002	95.53	0.19	347.55	1	3.638
			(1)							
6. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.02	8.93	0.18	30.77	1	3.446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				95%	10.57	89.3%	119	
		Сметная прибыль				65%	7.23	65%	86	
		Всего с НР и СП					29.55		340	
7.	**П4прайс-лист.**	**Выключатель автоматический ВА47-29-1,6А**	**шт.**		**1**	**15.83**	**15.83**	**37.68**	**38**	**2.401**
8.	**П5прайс-лист.**	**Монтажная DIN-рейка**	**шт.**		**1**	**3.51**	**3.51**	**8.35**	**8**	**2.279**
9.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.28**	**680.44**	**190.52**	**2 534.42**	**710**	**3.727**
		Объем: 15+13								
		Начисления: Н11= 2								
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	3.472	9.62	33.40	115.05	399	11.959
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*0.9492*	*11.82*	*11.22*	*76.73*	*73*	*6.492*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.1092	134.65	14.70	507.07	55	3.766
			(1)			*13.50*	*1.47*	*87.64*	*10*	6.492
9. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	0.84	2.37	1.99	4.16	3	1.755
9. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3	0.84	131.44	110.41	175.60	148	1.336
			(1)			*11.60*	*9.74*	*75.31*	*63*	6.492
9. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.1092	95.53	10.43	347.55	38	3.638
			(1)							
9. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.0000112	12 095.66	0.14	36 403.29		3.01
9. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.000224	40 112.80	8.99	170 880.53	38	4.26
9. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.0000168	8 965.50	0.15	25 780.51		2.876
9. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.0023296	19.26	0.04	27.37		1.421
9. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.001148	140.80	0.16	230.14		1.635
9. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.002688	118.57	0.32	228.74	1	1.929
9. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.14	67.19	9.41	175.07	25	2.606
		Накладные расходы				95%	42.39	89.3%	421	
		Сметная прибыль				65%	29.00	65%	307	
		Всего с НР и СП					261.91		1 438	
10.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**0.26**	**1 829.02**	**475.54**	**6 664.87**	**1 733**	**3.644**
		Начисления: Н11= 2								
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	9.022	9.40	84.81	112.48	1 015	11.966
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.0572*	*13.50*	*0.77*	*87.64*	*5*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.22	0.0572	134.65	7.70	507.07	29	3.766
			(1)			*13.50*	*0.77*	*87.64*	*5*	6.492
10. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	4.654	8.10	37.70	31.05	145	3.833
10. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	1.1544	2.08	2.40	5.10	6	2.452
10. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.0572	95.53	5.46	347.55	20	3.638
			(1)							
10. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.0005668	9 140.00	5.18	30 817.80	17	3.372
10. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.00078	12 095.66	9.43	36 403.29	28	3.01
10. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.01339	4 940.27	66.15	22 590.17	302	4.573
10. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.273	14.13	3.86	33.09	9	2.342
10. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	5.668	2.82	15.98	13.76	78	4.879
10. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	21.8	5.668	26.08	147.82	7.39	42	0.283
10. 13.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	2.6	0.70	1.82	2.98	8	4.257
10. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	6.5	0.87	5.66	2.33	15	2.678
10. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	2.6	0.27	0.70	0.90	2	3.333
10. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	0.26	274.18	71.29	4.83	1	0.018
10. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	1.3	2.28	2.96	3.75	5	1.645
		Накладные расходы				95%	81.30	89.3%	911	
		Сметная прибыль				65%	55.63	65%	663	
		Всего с НР и СП					612.47		3 307	
11.	**Ц08-02-158-4**	**Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4**	**шт.**		**4**	**39.57**	**158.28**	**127.27**	**509**	**3.216**
		Начисления: Н11= 2								
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.26	1.04	9.62	10.00	115.05	120	11.959
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.005*	*0.02*	*13.50*	*0.27*	*87.64*	*2*	*6.492*
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.005	0.02	134.65	2.69	507.07	10	3.766
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*2*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.005	0.02	95.53	1.91	347.55	7	3.638
			(1)							
11. 5.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00004	32 110.00	1.28	136 788.60	5	4.26
11. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00001	0.00004	12 095.66	0.48	36 403.29	1	3.01
11. 7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	1	4	7.70	30.80	11.13	45	1.445
11. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.04	140.80	5.63	230.14	9	1.635
11. 9.	с550-3005-33	Жир паяльный	кг	0.02	0.08	55.80	4.46	92.81	7	1.663
11. 10.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.00011	0.00044	184 027.00	80.97	578 698.30	255	3.145
11. 11.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.05	0.2	67.19	13.44	175.07	35	2.606
11. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.04	94.60	3.78	182.49	7	1.929
		Накладные расходы				95%	9.76	89.3%	109	
		Сметная прибыль				65%	6.68	65%	79	
		Всего с НР и СП					174.71		697	
12.	**Ц08-02-395-1**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200**	**т**		**0.006**	**1 787.82**	**10.73**	**11 696.36**	**70**	**6.524**
		Начисления: Н11= 2								
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	67.5	0.405	9.40	3.81	112.48	46	11.966
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.36*	*0.12816*	*11.74*	*1.50*	*76.21*	*10*	*6.492*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.56	0.00936	134.65	1.26	507.07	5	3.766
			(1)			*13.50*	*0.13*	*87.64*	*1*	6.492
12. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	19.8	0.1188	31.14	3.70	109.64	13	3.521
			(1)			*11.60*	*1.38*	*75.31*	*9*	6.492
12. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	13.1	0.0786	8.10	0.64	31.05	2	3.833
12. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.56	0.00936	95.53	0.89	347.55	3	3.638
			(1)							
12. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	3.36	0.02016	14.13	0.28	33.09	1	2.342
12. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.54	0.01524	8.93	0.14	30.77		3.446
		Накладные расходы				95%	5.04	89.3%	50	
		Сметная прибыль				65%	3.45	65%	36	
		Всего с НР и СП					19.23		156	

материалы не учтенные в монтаж е

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	**П6прайс-лист.**	**кабель МКЭШ-3х0.5**	**1000 м**		**0.015**	**3 645.82**	**54.69**	**18 737.00**	**281**	**5.138**
14.	**С503-0001**	**Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2**	**1000 м**		**0.013**	**5 090.80**	**66.18**	**11 916.60**	**155**	**2.342**
15.	**С529-3004-33**	**Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 15мм**	**м**		**26**	**11.91**	**309.66**	**11.19**	**291**	**0.94**
16.	**П7прайс-лист.**	**Стоимость лотков 50х50 L=2м**	**м**		**8**	**32.86**	**262.88**	**64.83**	**519**	**1.974**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		**7 167.01**	**18 909**	**2.638**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		**5 387.41**	**12 822**	**2.38**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 2, 3, 5, 7, 8)		**161.62**	**385**	**2.382**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 2, 3, 5, 7, 8)		**53.87**	**128**	**2.376**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 3, 5, 7, 8)		**67.23**	**160**	**2.38**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		**5 670.13**	**13 495**	**2.38**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		**1 779.60**	**6 087**	**3.42**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		**317.57**	**800**	**2.519**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 4; %=89.3 - по стр. 6, 9-12)		**222.68**	**2 428**	**10.904**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4; %=65 - по стр. 6, 9-12)		**157.20**	**1 824**	**11.603**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		**2 159.48**	**10 339**	**4.788**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**7 829.61**	**23 834**	**3.044**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**222.68**	**2 428**	**10.904**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**157.20**	**1 824**	**11.603**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 6, 9-12)		**11.94**	**28**	**2.345**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-33; 2-3-33а

(Локальный сметный расчет)

на Индивидуальный тепловой пункт (ИТП 3)

Сметная стоимость: **330.435** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **23.905** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.245** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **28.224** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03								
1.	**Ц12-12-003-01**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 32**	**шт.**		**1**	**46.41**	**46.41**	**532.87**	**532.87**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.532	4.532	9.620	43.60	115.050	521.41
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0206	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
1. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.04	0.04	12.20	0.49	59.62	2.38
1. 4.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.084	0.084	8.93	0.75	30.77	2.58
		Накладные расходы				80%	34.88	75.2%	392.10
		Сметная прибыль				60%	26.16	60%	312.85
		Всего с НР и СП					107.45		1 237.82
2.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Клапан регулирующий трехходовой с электромеханическим привод ом "Belimo" диаметром 20 мм, фланцевый, чугунный RV103 NV23 0-3 ООО СП "HEMEN" г. Москва. Ц:(666,8*36/1,18/4,26*1,1165)**	**шт.**		**1**	**5 331.70**	**5 331.70**	**22 713.04**	**22 713.04**
3.	**Ц08-03-481-20**	**Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, при соединение к электрической сети. Машина переменного тока с к ороткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (присоединение)**	**шт.**		**1**	**66.75**	**66.75**	**287.67**	**287.67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Начисления: Н11= 2							
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2463	1.2463	9.910	12.35	118.490	147.67
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.00206*	*0.00206*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.18*
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.00206	0.00206	134.65	0.28	507.07	1.04
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.18*
3. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.0927	0.0927	8.10	0.75	31.05	2.88
3. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.1133	0.1133	1.11	0.13	2.87	0.33
3. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.00206	0.00206	95.53	0.20	347.55	0.72
			(1)						
3. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	33.09	2.65
3. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.8	0.8	18.67	14.94	91.71	73.37
3. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	3.06	3.06	7.70	23.56	11.13	34.06
3. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	3.75
3. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	230.14	7.13
3. 12.	с542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	0.00031	0.00031	17 290.00	5.36	34 505.98	10.70
3. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.004	0.004	94.60	0.38	182.49	0.73
		Накладные расходы				95%	11.76	89.3%	132.03
		Сметная прибыль				65%	8.05	65%	96.10
		Всего с НР и СП					86.56		515.80
4.	**Е18-06-007-6**	**Установка фильтров диаметром 80 мм (ФМФ - 80)**	**10 шт.**		**0.2**	**10 572.78**	**2 114.56**	**20 425.27**	**4 085.05**
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.4912	3.09824	9.290	28.78	111.190	344.49
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2266*	*0.04532*	*13.500*	*0.61*	*87.640*	*3.97*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2266	0.04532	111.99	5.08	433.66	19.65
			(1)			*13.50*	*0.61*	*87.64*	*3.97*
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5459	0.10918	75.40	8.23	310.52	33.90
			(1)						
4. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.5293	1.50586	8.10	12.20	31.05	46.76
4. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.00038	9 600.99	3.65	28 176.64	10.71
4. 7.	с300-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм	шт.	10	2	1 028.31	2 056.62	1 814.77	3 629.54
		Накладные расходы				128%	37.62	120.32%	419.27
		Сметная прибыль				83%	24.39	83%	289.22
		Всего с НР и СП					2 176.57		4 793.54
5.	**Е16-02-007-3**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм**	**шт.**		**4**	**102.67**	**410.66**	**548.97**	**2 195.87**
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.5038	6.0152	9.910	59.61	118.490	712.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7725	3.09	8.10	25.03	31.05	95.94
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
5. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00132	9 600.99	12.67	28 176.64	37.19
5. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0032	13 398.39	42.87	38 641.13	123.65
5. 6.	с300-0968	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	8	30.63	245.04	145.40	1 163.20
5. 7.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.004	5 582.50	22.33	12 587.70	50.35
		Накладные расходы				128%	76.30	120.32%	857.57
		Сметная прибыль				83%	49.48	83%	591.57
		Всего с НР и СП					536.44		3 645.01
6.	**Е18-06-007-4**	**Установка фильтров диаметром 50 мм (ФМФ - 50)**	**10 шт.**		**0.1**	**8 419.21**	**841.92**	**13 286.74**	**1 328.67**
6. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.2176	1.02176	9.290	9.49	111.190	113.61
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0515*	*0.00515*	*13.500*	*0.07*	*87.640*	*0.45*
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0515	0.00515	111.99 *13.50*	0.58 *0.07*	433.66 *87.64*	2.23 *0.45*
6. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.0582	0.40582	8.10	3.29	31.05	12.60
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4635	0.04635	75.40	3.49	310.52	14.39
6. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.001	0.0001	9 600.99	0.96	28 176.64	2.82
6. 7.	с300-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм	шт.	10	1	824.11	824.11	1 183.02	1 183.02
		Накладные расходы				128%	12.24	120.32%	137.24
		Сметная прибыль				83%	7.93	83%	94.67
		Всего с НР и СП					862.09		1 560.58
7.	**Е16-02-007-1**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм**	**шт.**		**2**	**75.42**	**150.84**	**380.48**	**760.96**
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.9888	1.9776	9.910	19.60	118.490	234.33
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4532	0.9064	8.10	7.34	31.05	28.14
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
7. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
7. 5.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	4	22.85	91.40	102.45	409.80
7. 6.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0016	13 398.39	21.44	38 641.13	61.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 7.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	12.58
		Накладные расходы				128%	25.09	120.32%	281.95
		Сметная прибыль				83%	16.27	83%	194.49
		Всего с НР и СП					192.20		1 237.40
8.	**Е18-06-007-2**	**Установка фильтров диаметром 32 мм (ФММ - 32)**	**10 шт.**		**0.1**	**5 754.02**	**575.40**	**11 074.23**	**1 107.42**
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.4254	0.84254	9.400	7.92	112.480	94.77
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0309*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.27*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0309	0.00309	111.99	0.35	433.66	1.34
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	*0.27*
8. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3475	0.33475	8.10	2.71	31.05	10.39
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2781	0.02781	75.40	2.10	310.52	8.64
			(1)						
8. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.00008	9 600.99	0.77	28 176.64	2.25
8. 7.	с300-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм	шт.	10	1	561.56	561.56	990.03	990.03
		Накладные расходы				128%	10.19	120.32%	114.35
		Сметная прибыль				83%	6.61	83%	78.88
		Всего с НР и СП					592.20		1 300.66
9.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**18**	**3.27**	**58.93**	**28.76**	**517.76**
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.2266	4.0788	9.910	40.42	118.490	483.30
9. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00036	25 226.77	9.08	28 447.45	10.24
9. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00018	15 500.35	2.79	38 035.09	6.85
9. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.18	36.85	6.63	96.55	17.38
		Накладные расходы				128%	51.74	120.32%	581.51
		Сметная прибыль				83%	33.55	83%	401.14
		Всего с НР и СП					144.22		1 500.41
10.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Манометр МПЧ - У**	**шт.**		**18**	**176.48**	**3 176.64**	**751.80**	**13 532.40**
11.	**С300-4024-33**	**Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б18бк , диаме тром 15 мм (для манометра)**	**шт.**		**26**	**24.02**	**624.52**	**167.92**	**4 365.92**
12.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер для манометра 3 кч)**	**100 шт.**		**0.26**	**5 624.13**	**1 462.27**	**16 987.75**	**4 416.82**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	17.51412	9.620	168.49	115.050	2 015.00
12. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	14.66205	8.10	118.76	31.05	455.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.002678	75.40	0.20	310.52	0.83
12. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0026	9 835.05	25.57	29 497.21	76.69
12. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.78	12.20	9.52	59.62	46.50
12. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	26	5.34	138.84	8.63	224.38
12. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	26	5.93	154.18	7.32	190.32
12. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	26	31.68	823.68	52.68	1 369.68
		Накладные расходы				80%	134.79	75.2%	1 515.28
		Сметная прибыль				60%	101.09	60%	1 209.00
		Всего с НР и СП					1 698.16		7 141.10
13.	**Е18-07-001-4**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых (ТТМП, ТТМУ, ТТЖ)**	**комплект**		**15**	**335.15**	**5 027.20**	**452.33**	**6 784.99**
		Объем: 6+7+2							
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.3193	4.7895	9.400	45.02	112.480	538.72
13. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0003	25 226.77	7.57	28 447.45	8.53
13. 3.	с101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00165	9 155.30	15.11	16 207.46	26.74
13. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00015	15 500.35	2.33	38 035.09	5.71
13. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.15	36.85	5.53	96.55	14.48
13. 6.	с300-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	комплект	1	15	330.11	4 951.65	412.72	6 190.80
		Накладные расходы				128%	57.63	120.32%	648.19
		Сметная прибыль				83%	37.37	83%	447.14
		Всего с НР и СП					5 122.19		7 880.32
14.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (бобышки для термометра)**	**100 шт.**		**0.03**	**3 340.35**	**100.21**	**13 144.39**	**394.33**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	2.02086	9.620	19.44	115.050	232.50
14. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	1.691775	8.10	13.70	31.05	52.53
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.000309	75.40	0.02	310.52	0.10
14. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0003	9 835.05	2.95	29 497.21	8.85
14. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.09	12.20	1.10	59.62	5.37
14. 6.	с534-3017-33	Бобышки скошенные	шт.	100	3	9.29	27.87	15.00	45.00
14. 7.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	3	5.34	16.02	8.63	25.89
14. 8.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	3	5.93	17.79	7.32	21.96
		Накладные расходы				80%	15.55	75.2%	174.84
		Сметная прибыль				60%	11.66	60%	139.50
		Всего с НР и СП					127.43		708.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	**Ц12-10-001-03**	**Закладные устройства приборов. Расширитель с бобышкой из угл еродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на ус ловное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (расширитель для термометра)**	**100 шт.**		**0.12**	**8 551.71**	**1 026.21**	**60 804.84**	**7 296.58**
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	369.77	44.3724	9.620	426.86	115.050	5 105.04
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.3636*	*1.003632*	*11.600*	*11.64*	*75.310*	*75.58*
15. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	52.8081	6.336972	8.10	51.33	31.05	196.76
15. 4.	х33-1005	Станки трубоотрезные	маш.ч (1)	8.3636	1.003632	52.61 *11.60*	52.80 *11.64*	174.93 *75.31*	175.57 *75.58*
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0515	0.00618	75.40	0.47	310.52	1.92
15. 6.	с101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.002	0.00024	7 212.70	1.73	41 743.65	10.02
15. 7.	с101-0985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп	т	0.5	0.06	5 747.77	344.87	24 485.50	1 469.13
15. 8.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.029	0.00348	9 835.05	34.23	29 497.21	102.65
15. 9.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.36	12.20	4.39	59.62	21.46
15. 10.	с111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	0.12	30.37	3.64	80.92	9.71
15. 11.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.005	0.0006	26 200.00	15.72	36 909.94	22.15
15. 12.	с113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0.005	0.0006	27 309.82	16.39	71 628.02	42.98
15. 13.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	12	5.34	64.08	8.63	103.56
		Накладные расходы				80%	350.80	75.2%	3 895.83
		Сметная прибыль				60%	263.10	60%	3 108.37
		Всего с НР и СП					1 640.11		14 300.78
16.	**Е16-05-001-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**1**	**97.03**	**97.03**	**457.69**	**457.69**
16. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	1.5141	9.070	13.73	108.610	164.45
16. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	0.3605	8.10	2.92	31.05	11.19
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0206	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
16. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00014	9 600.99	1.34	28 176.64	3.94
16. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0011	13 398.39	14.74	38 641.13	42.51
16. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	12.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 7.	с300-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	2	27.96	55.92	108.31	216.62
		Накладные расходы				128%	17.57	120.32%	197.87
		Сметная прибыль				83%	11.40	83%	136.49
		Всего с НР и СП					126.00		792.05
17.	**С300-4229-33**	**Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р, диаметром 50 мм**	**шт.**		**1**	**228.46**	**228.46**	**505.38**	**505.38**
18.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм**	**шт.**		**1**	**5.77**	**5.77**	**52.61**	**52.61**
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.4223	0.4223	9.400	3.97	112.480	47.50
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0103	75.40	0.78	310.52	3.20
18. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57
18. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	38 035.09	0.38
18. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97
		Накладные расходы				128%	5.08	120.32%	57.15
		Сметная прибыль				83%	3.30	83%	39.43
		Всего с НР и СП					14.15		149.19
19.	**С300-5016-33**	**Счетчик воды СКВ-12/32**	**шт.**		**1**	**585.79**	**585.79**	**840.52**	**840.52**
20.	**Е16-05-003-1**	**Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм**	**шт.**		**1**	**59.62**	**59.62**	**343.92**	**343.92**
20. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	1.9158	1.9158	9.290	17.80	111.190	213.02
20. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1751	0.1751	8.10	1.42	31.05	5.44
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0206	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
20. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00009	0.00009	9 600.99	0.86	28 176.64	2.54
20. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00124	0.00124	15 139.94	18.77	43 663.78	54.14
20. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	3 408.70	3.41	6 291.73	6.29
20. 7.	с300-0979	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	1	15.80	15.80	56.10	56.10
		Накладные расходы				128%	22.78	120.32%	256.31
		Сметная прибыль				83%	14.77	83%	176.81
		Всего с НР и СП					97.18		777.03
21.	**ПЗ Прайс лист.**	**Клапан предохранительный сбросной Ду=20 мм, Ру=1,6 МПА, марк и Si 630 IM "Немен", г. Москва Ц: (382,30*27:1,18:4,26*1, 1165)**	**шт.**		**1**	**2 292.64**	**2 292.64**	**9 766.65**	**9 766.65**
22.	**Е18-02-001-1**	**Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2**	**шт.**		**1**	**317.64**	**317.64**	**1 924.52**	**1 924.52**
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.5275	9.5275	9.620	91.65	115.050	1 096.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0309*	*0.0309*	*13.500*	*0.42*	*87.640*	*2.71*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0309	0.0309	111.99	3.46	433.66	13.40
			(1)			*13.50*	*0.42*	*87.64*	*2.71*
22. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.0197	1.0197	8.10	8.26	31.05	31.66
22. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	0.412	0.412	29.67	12.22	70.63	29.10
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4635	0.4635	75.40	34.95	310.52	143.93
			(1)						
22. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	25 226.77	2.02	28 447.45	2.28
22. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00004	15 500.35	0.62	38 035.09	1.52
22. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00055	9 600.99	5.28	28 176.64	15.50
22. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97
22. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.01	0.01	12.20	0.12	59.62	0.60
22. 12.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00254	0.00254	15 139.94	38.46	43 663.78	110.91
22. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.26	0.26	2.41	0.63	10.27	2.67
22. 14.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	12.58
22. 15.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	5 582.50	11.17	12 587.70	25.18
22. 16.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	2	22.85	45.70	102.45	204.90
22. 17.	с300-0967	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	2	2	27.96	55.92	116.60	233.20
		Накладные расходы				128%	117.85	120.32%	1 322.14
		Сметная прибыль				83%	76.42	83%	912.05
		Всего с НР и СП					511.91		4 158.70
23.	**П4 Прайс лист.**	**Пластинчатый разборный теплообменник ГВС, Fn =1,43 м2, коли чество рабочих пластин 33, VT 4/2 PHK / CD - 16/33, "Машимпэ кс". Ц: (35935:3,46*1,1165)**	**шт.**		**1**	**11 595.80**	**11 595.80**	**49 398.11**	**49 398.11**
24.	**Е18-06-001-1**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных тру б наружным диаметром корпуса 108 мм (L=1200 мм, L=1400 мм)**	**шт.**		**2**	**629.80**	**1 259.60**	**2 195.43**	**4 390.86**
		Объем: 1+1							
24. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.7044	15.4088	9.620	148.23	115.050	1 772.78
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0206*	*0.0412*	*13.500*	*0.56*	*87.640*	*3.61*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0206	0.0412	111.99	4.61	433.66	17.87
			(1)			*13.50*	*0.56*	*87.64*	*3.61*
24. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3193	0.6386	8.10	5.17	31.05	19.83
24. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.0515	0.103	19.20	1.98	3.74	0.39
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0206	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
			(1)						
24. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00018	0.00036	9 600.99	3.46	28 176.64	10.14
24. 8.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.005	0.01	396.03	3.96	2 789.58	27.90
24. 9.	с300-0254	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	комплект	1	2	544.54	1 089.08	1 264.58	2 529.16
		Накладные расходы				128%	190.45	120.32%	2 137.35
		Сметная прибыль				83%	123.50	83%	1 474.40
		Всего с НР и СП					1 573.55		8 002.62
25.	**П5 Прайс лист.**	**Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 65 мм стальной 111 2165 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**3**	**1 086.55**	**3 259.65**	**4 628.70**	**13 886.10**
26.	**П6 Прайс лист.**	**Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 40 мм стальной 111 3140 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**4**	**595.10**	**2 380.40**	**2 535.13**	**10 140.52**
27.	**П7 Прайс лист.**	**Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 32 мм стальной 111 3132 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**5**	**464.50**	**2 322.50**	**1 978.77**	**9 893.85**
28.	**Е16-05-001-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**2**	**97.03**	**194.05**	**457.69**	**915.38**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	3.0282	9.070	27.47	108.610	328.89
28. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	0.721	8.10	5.84	31.05	22.39
28. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0206	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
			(1)						
28. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
28. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0022	13 398.39	29.48	38 641.13	85.01
28. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 291.73	25.17
28. 7.	с300-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	4	27.96	111.84	108.31	433.24
		Накладные расходы				128%	35.16	120.32%	395.72
		Сметная прибыль				83%	22.80	83%	272.98
		Всего с НР и СП					252.01		1 584.08
29.	**П8 Прайс лист.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 50 мм стальной 112 3150 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**2**	**1 174.52**	**2 349.04**	**5 003.46**	**10 006.92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	**Е16-05-001-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**2**	**82.93**	**165.85**	**395.87**	**791.74**
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	3.0282	9.070	27.47	108.610	328.89
30. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	0.721	8.10	5.84	31.05	22.39
30. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0206	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
30. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
30. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0022	13 398.39	29.48	38 641.13	85.01
30. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 291.73	25.17
30. 7.	с300-0981	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	2	4	20.91	83.64	77.40	309.60
		Накладные расходы				128%	35.16	120.32%	395.72
		Сметная прибыль				83%	22.80	83%	272.98
		Всего с НР и СП					223.81		1 460.44
31.	**П10 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 32 мм стальной 112 3140 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**2**	**1 022.82**	**2 045.64**	**4 357.21**	**8 714.42**
32.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**3**	**73.85**	**221.54**	**355.60**	**1 066.79**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	4.5423	9.070	41.20	108.610	493.34
32. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	1.0815	8.10	8.76	31.05	33.58
32. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0309	75.40	2.33	310.52	9.60
32. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00042	9 600.99	4.03	28 176.64	11.83
32. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0033	15 139.94	49.96	43 663.78	144.09
32. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.006	3 408.70	20.45	6 291.73	37.75
32. 7.	с300-0979	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	2	6	15.80	94.80	56.10	336.60
		Накладные расходы				128%	52.74	120.32%	593.59
		Сметная прибыль				83%	34.20	83%	409.47
		Всего с НР и СП					308.47		2 069.85
33.	**П11 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 20 мм стальной 112 3120 "КВО - АРМ"**	**шт.**		**3**	**719.42**	**2 158.26**	**3 064.73**	**9 194.19**
34.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**2**	**77.75**	**155.49**	**378.24**	**756.47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	3.0282	9.070	27.47	108.610	328.89
34. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	0.721	8.10	5.84	31.05	22.39
34. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
34. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
34. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0022	15 139.94	33.31	43 663.78	96.06
34. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 291.73	25.17
34. 7.	с300-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	4	17.75	71.00	67.42	269.68
		Накладные расходы				128%	35.16	120.32%	395.72
		Сметная прибыль				83%	22.80	83%	272.98
		Всего с НР и СП					213.45		1 425.17
35.	**П12 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 25 мм стальной 112 3125 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**2**	**783.15**	**1 566.30**	**3 336.22**	**6 672.44**
36.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**4**	**77.75**	**310.98**	**378.24**	**1 512.95**
		Объем: 2+2							
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.5141	6.0564	9.070	54.93	108.610	657.79
36. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3605	1.442	8.10	11.68	31.05	44.77
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0412	75.40	3.11	310.52	12.79
36. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00056	9 600.99	5.38	28 176.64	15.78
36. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0044	15 139.94	66.62	43 663.78	192.12
36. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.008	3 408.70	27.27	6 291.73	50.33
36. 7.	с300-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	8	17.75	142.00	67.42	539.36
		Накладные расходы				128%	70.31	120.32%	791.45
		Сметная прибыль				83%	45.59	83%	545.97
		Всего с НР и СП					426.88		2 850.37
37.	**П13 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 20 мм стальной 112 3120 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**2**	**719.42**	**1 438.84**	**3 064.73**	**6 129.46**
38.	**П12 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой фланцевый с ручкой диаметром 25 мм стальной 112 3125 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**2**	**783.15**	**1 566.30**	**3 336.22**	**6 672.44**
39.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцеры к кранам)**	**100 шт.**		**0.04**	**5 624.13**	**224.97**	**16 987.75**	**679.51**
		Объем: 2+2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Начисления: Н11= 2							
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	2.69448	9.620	25.92	115.050	310.00
39. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	2.2557	8.10	18.27	31.05	70.04
39. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.000412	75.40	0.03	310.52	0.13
39. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0004	9 835.05	3.93	29 497.21	11.80
39. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.12	12.20	1.46	59.62	7.15
39. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	4	5.34	21.36	8.63	34.52
39. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	4	5.93	23.72	7.32	29.28
39. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	4	31.68	126.72	52.68	210.72
		Накладные расходы				80%	20.74	75.2%	233.12
		Сметная прибыль				60%	15.55	60%	186.00
		Всего с НР и СП					261.26		1 098.63
40.	**С300-4501-33**	**Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 20 мм**	**шт.**		**10**	**30.15**	**301.50**	**102.43**	**1 024.30**
41.	**С300-4500-33**	**Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм**	**шт.**		**6**	**23.00**	**138.00**	**77.49**	**464.94**
42.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцеры к вентелям)**	**100 шт.**		**0.16**	**5 624.13**	**899.86**	**16 987.75**	**2 718.04**
		Объем: 10+6							
		Начисления: Н11= 2							
42. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	10.77792	9.620	103.68	115.050	1 240.00
42. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	9.0228	8.10	73.08	31.05	280.16
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.001648	75.40	0.12	310.52	0.51
42. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0016	9 835.05	15.74	29 497.21	47.20
42. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.48	12.20	5.86	59.62	28.62
42. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	16	5.34	85.44	8.63	138.08
42. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	16	5.93	94.88	7.32	117.12
42. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	16	31.68	506.88	52.68	842.88
		Накладные расходы				80%	82.94	75.2%	932.48
		Сметная прибыль				60%	62.21	60%	744.00
		Всего с НР и СП					1 045.01		4 394.52
43.	**Е18-06-005-1**	**Установка элеваторов номером 1, 2**	**10 шт.**		**0.1**	**4 668.52**	**466.85**	**28 592.02**	**2 859.20**
43. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	22.2274	2.22274	9.770	21.72	116.770	259.55
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0412*	*0.00412*	*13.500*	*0.06*	*87.640*	*0.36*
43. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0412	0.00412	111.99 *13.50*	0.46 *0.06*	433.66 *87.64*	1.79 *0.36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.3766	0.53766	8.10	4.36	31.05	16.69
43. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3399	0.03399	75.40	2.56	310.52	10.55
43. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0028	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
43. 7.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0186	0.00186	15 139.94	28.16	43 663.78	81.21
43. 8.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.03	0.003	5 582.50	16.75	12 587.70	37.76
43. 9.	с300-1099	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали, N 1, 2	шт.	10	1	320.89	320.89	2 136.40	2 136.40
43. 10.	с300-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	30	3	23.09	69.27	102.45	307.35
		Накладные расходы				128%	27.88	120.32%	312.72
		Сметная прибыль				83%	18.08	83%	215.73
		Всего с НР и СП					512.81		3 387.65
44.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальны х электросварных труб диаметром 50 мм (вставка диаметром 45* 2,5)**	**100 м**		**0.0025**	**1 228.42**	**3.07**	**9 427.29**	**23.57**
44. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	0.1566372	9.770	1.53	116.770	18.29
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.0004893*	*13.500*	*0.01*	*87.640*	*0.04*
44. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1236	0.000309	86.40 *13.50*	0.03	427.06 *87.64*	0.13 *0.03*
44. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0721	0.0001803	111.99 *13.50*	0.02	433.66 *87.64*	0.08 *0.02*
44. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	0.047483	1.20	0.06	2.92	0.14
44. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8961	0.0022403	75.40	0.17	310.52	0.70
44. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.000875	6.64	0.01	16.39	0.01
44. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.0000005	9 639.40		40 713.84	0.02
44. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.0000248	2.02		11.34	
44. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0008	37.93	0.03	93.64	0.07
44. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.006875	2.41	0.02	10.27	0.07
44. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	0.1525	7.87	1.20	25.95	3.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00002	508.54	0.01	4 769.64	0.10
		Накладные расходы				128%	1.97	120.32%	22.05
		Сметная прибыль				83%	1.28	83%	15.21
		Всего с НР и СП					6.32		60.84
45.	**П13 С103-0135.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметр 45 мм т олщина стенки 2,5 мм**	**м**		**0.25**	**25.92**	**6.48**	**85.54**	**21.39**
46.	**Е16-02-007-1**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа метром 50 мм (к вставке)**	**шт.**		**2**	**52.81**	**105.62**	**278.03**	**556.06**
46. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.9888	1.9776	9.910	19.60	118.490	234.33
46. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4532	0.9064	8.10	7.34	31.05	28.14
46. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.0206	75.40	1.55	310.52	6.40
46. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 176.64	7.89
46. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0016	13 398.39	21.44	38 641.13	61.83
46. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	12.58
46. 7.	с300-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	2	23.09	46.18	102.45	204.90
		Накладные расходы				128%	25.09	120.32%	281.95
		Сметная прибыль				83%	16.27	83%	194.49
		Всего с НР и СП					146.98		1 032.50
47.	**Е16-02-005-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.18**	**1 376.81**	**247.83**	**10 924.67**	**1 966.44**
47. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	74.3248	13.378464	9.770	130.71	116.770	1 562.20
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2369*	*0.042642*	*13.500*	*0.58*	*87.640*	*3.74*
47. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1545	0.02781	86.40 *13.50*	2.40 *0.38*	427.06 *87.64*	11.88 *2.44*
47. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0824	0.014832	111.99 *13.50*	1.66 *0.20*	433.66 *87.64*	6.43 *1.30*
47. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	25.6882	4.623876	1.20	5.55	2.92	13.50
47. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0403	0.187254	75.40	14.12	310.52	58.15
47. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.45	0.081	6.64	0.54	16.39	1.33
47. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0003	0.000054	9 639.40	0.52	40 713.84	2.20
47. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.002988	2.02	0.01	11.34	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.0738	37.93	2.80	93.64	6.91
47. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	0.8352	2.41	2.01	10.27	8.58
47. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	10.98	7.87	86.41	25.95	284.93
47. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.012	0.00216	508.54	1.10	4 769.64	10.30
		Накладные расходы				128%	168.05	120.32%	1 884.14
		Сметная прибыль				83%	108.97	83%	1 299.73
		Всего с НР и СП					524.85		5 150.31
48.	**П14 С103-0144.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 76 мм толщиной стенки 3,5 мм**	**м**		**18**	**53.13**	**956.34**	**186.95**	**3 365.10**
49.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм**	**100 м**		**0.07**	**1 226.03**	**85.82**	**9 417.08**	**659.20**
49. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	4.385843	9.770	42.85	116.770	512.13
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.013699*	*13.500*	*0.18*	*87.640*	*1.20*
49. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1236	0.008652	86.40	0.75	427.06	3.69
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*0.76*
49. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.005047	111.99	0.57	433.66	2.19
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.44*
49. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	1.329524	1.20	1.60	2.92	3.88
49. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8961	0.062727	75.40	4.73	310.52	19.48
			(1)						
49. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.0245	6.64	0.16	16.39	0.40
49. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000014	9 639.40	0.13	40 713.84	0.57
49. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.000441	2.02		11.34	0.01
49. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0224	37.93	0.85	93.64	2.10
49. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.1232	2.41	0.30	10.27	1.27
49. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	4.27	7.87	33.60	25.95	110.81
49. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00056	508.54	0.28	4 769.64	2.67
		Накладные расходы				128%	55.08	120.32%	617.64
		Сметная прибыль				83%	35.71	83%	426.06
		Всего с НР и СП					176.61		1 702.90
50.	**П15 С103-0135.**	**Трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 45 мм толщиной стенки 2,5 мм**	**м**		**7**	**25.92**	**181.44**	**85.54**	**598.78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм**	**100 м**		**0.2**	**1 226.03**	**245.21**	**9 417.08**	**1 883.42**
51. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	12.53098	9.770	122.43	116.770	1 463.24
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.03914*	*13.500*	*0.53*	*87.640*	*3.43*
51. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1236	0.02472	86.40	2.14	427.06	10.56
			(1)			*13.50*	*0.33*	*87.64*	*2.17*
51. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.01442	111.99	1.61	433.66	6.25
			(1)			*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1.26*
51. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	3.79864	1.20	4.56	2.92	11.09
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8961	0.17922	75.40	13.51	310.52	55.65
51. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.07	6.64	0.46	16.39	1.15
51. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.00004	9 639.40	0.39	40 713.84	1.63
51. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.00126	2.02		11.34	0.01
51. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.064	37.93	2.43	93.64	5.99
51. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.352	2.41	0.85	10.27	3.62
51. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	12.2	7.87	96.01	25.95	316.59
51. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.0016	508.54	0.81	4 769.64	7.63
		Накладные расходы				128%	157.39	120.32%	1 764.70
		Сметная прибыль				83%	102.06	83%	1 217.34
		Всего с НР и СП					504.66		4 865.45
52.	**П16 С103-0133.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 38 мм толщиной стенки 2,5 мм**	**м**		**20**	**27.21**	**544.20**	**70.77**	**1 415.40**
53.	**Е16-02-002-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.25**	**9 289.54**	**2 322.38**	**42 643.96**	**10 660.99**
53. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	49.0589	12.264725	9.620	117.99	115.050	1 411.06
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2163*	*0.054075*	*13.500*	*0.73*	*87.640*	*4.74*
53. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1442	0.03605	86.40	3.11	427.06	15.40
			(1)			*13.50*	*0.49*	*87.64*	*3.16*
53. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.018025	111.99	2.02	433.66	7.82
			(1)			*13.50*	*0.24*	*87.64*	*1.58*
53. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.0291	0.507275	1.20	0.61	2.92	1.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8961	0.224025	75.40	16.89	310.52	69.56
53. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00038	0.000095	34 800.00	3.31	85 909.09	8.16
53. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.646	0.1615	6.64	1.07	16.39	2.65
53. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00054	0.000135	25 226.77	3.41	28 447.45	3.84
53. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00062	0.000155	15 500.35	2.40	38 035.09	5.90
53. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.0001	9 639.40	0.96	40 713.84	4.07
53. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.002475	2.02		11.34	0.03
53. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.005	36.85	0.18	96.55	0.48
53. 14.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.6875	2.41	1.66	10.27	7.06
53. 15.	с300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	100	25	81.95	2 048.75	349.11	8 727.75
53. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	15.25	7.87	120.02	25.95	395.74
		Накладные расходы				128%	151.96	120.32%	1 703.49
		Сметная прибыль				83%	98.54	83%	1 175.11
		Всего с НР и СП					2 572.88		13 539.59
54.	**Е16-02-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.05**	**6 751.09**	**337.55**	**31 050.53**	**1 552.53**
54. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	1.909105	9.620	18.37	115.050	219.64
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.007725*	*13.500*	*0.10*	*87.640*	*0.68*
54. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0824	0.00412	86.40 *13.50*	0.36 *0.06*	427.06 *87.64*	1.76 *0.36*
54. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0721	0.003605	111.99 *13.50*	0.40 *0.05*	433.66 *87.64*	1.56 *0.32*
54. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.071585	1.20	0.09	2.92	0.21
54. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4532	0.02266	75.40	1.71	310.52	7.04
54. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000095	34 800.00	0.33	85 909.09	0.82
54. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.0171	6.64	0.11	16.39	0.28
54. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000022	25 226.77	0.55	28 447.45	0.63
54. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000265	15 500.35	0.41	38 035.09	1.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.00002	9 639.40	0.19	40 713.84	0.81
54. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.0002	2.02		11.34	
54. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0025	36.85	0.09	96.55	0.24
54. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	0.0565	2.41	0.14	10.27	0.58
54. 15.	с300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	100	5	58.16	290.80	247.76	1 238.80
54. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	3.05	7.87	24.00	25.95	79.15
		Накладные расходы				128%	23.64	120.32%	265.09
		Сметная прибыль				83%	15.33	83%	182.87
		Всего с НР и СП					376.52		2 000.48
55.	**Е16-02-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.006**	**5 781.03**	**34.69**	**26 918.00**	**161.51**
55. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	0.2290926	9.620	2.20	115.050	26.36
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.000927*	*13.500*	*0.01*	*87.640*	*0.08*
55. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.0004944	86.40	0.04	427.06	0.21
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.04*
55. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.0004326	111.99	0.05	433.66	0.19
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.04*
55. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.0085902	1.20	0.01	2.92	0.03
55. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4532	0.0027192	75.40	0.21	310.52	0.84
			(1)						
55. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000011	34 800.00	0.04	85 909.09	0.10
55. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.002052	6.64	0.01	16.39	0.03
55. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000026	25 226.77	0.07	28 447.45	0.08
55. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000032	15 500.35	0.05	38 035.09	0.12
55. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.0000024	9 639.40	0.02	40 713.84	0.10
55. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.000015	2.02		11.34	
55. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0003	36.85	0.01	96.55	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	0.00414	2.41	0.01	10.27	0.04
55. 15.	с300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	100	0.6	48.47	29.08	206.48	123.89
55. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	0.366	7.87	2.88	25.95	9.50
		Накладные расходы				128%	2.83	120.32%	31.81
		Сметная прибыль				83%	1.83	83%	21.95
		Всего с НР и СП					39.35		215.27
56.	**Е16-02-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.02**	**5 736.42**	**114.73**	**26 728.42**	**534.57**
56. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	0.763642	9.620	7.35	115.050	87.86
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.27*
56. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.001648	86.40	0.14	427.06	0.70
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.14*
56. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.001442	111.99	0.16	433.66	0.63
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.13*
56. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.028634	1.20	0.03	2.92	0.08
56. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4532	0.009064	75.40	0.68	310.52	2.81
56. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000038	34 800.00	0.13	85 909.09	0.33
56. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.00684	6.64	0.05	16.39	0.11
56. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000088	25 226.77	0.22	28 447.45	0.25
56. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000106	15 500.35	0.16	38 035.09	0.40
56. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000008	9 639.40	0.08	40 713.84	0.33
56. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000032	2.02		11.34	
56. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.001	36.85	0.04	96.55	0.10
56. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.0088	2.41	0.02	10.27	0.09
56. 15.	с300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	100	2	48.03	96.06	204.61	409.22
56. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	1.22	7.87	9.60	25.95	31.66
		Накладные расходы				128%	9.46	120.32%	106.04
		Сметная прибыль				83%	6.13	83%	73.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					130.32		713.76
57.	**Е16-02-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.02**	**5 074.97**	**101.50**	**23 910.46**	**478.21**
57. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	0.763642	9.620	7.35	115.050	87.86
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.27*
57. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.001648	86.40	0.14	427.06	0.70
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.14*
57. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.001442	111.99	0.16	433.66	0.63
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.13*
57. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.028634	1.20	0.03	2.92	0.08
57. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4532	0.009064	75.40	0.68	310.52	2.81
57. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000038	34 800.00	0.13	85 909.09	0.33
57. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.00684	6.64	0.05	16.39	0.11
57. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000088	25 226.77	0.22	28 447.45	0.25
57. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000106	15 500.35	0.16	38 035.09	0.40
57. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000008	9 639.40	0.08	40 713.84	0.33
57. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.000018	2.02		11.34	
57. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.001	36.85	0.04	96.55	0.10
57. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.005	2.41	0.01	10.27	0.05
57. 15.	с300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	2	41.42	82.84	176.45	352.90
57. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	1.22	7.87	9.60	25.95	31.66
		Накладные расходы				128%	9.46	120.32%	106.04
		Сметная прибыль				83%	6.13	83%	73.15
		Всего с НР и СП					117.09		657.40
58.	**Е20-02-019-1**	**Установка монтажных изделий L50*50*5-В**	**100 кг**		**0.6409**	**793.95**	**508.84**	**2 743.69**	**1 758.43**
58. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	6.2006	3.9739645	9.180	36.48	109.900	436.74
58. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.9579	0.6139181	8.10	4.97	31.05	19.06
58. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.515	0.3300635	2.08	0.69	5.10	1.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0412	0.0264051	75.40	1.99	310.52	8.20
58. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.0005127	9 600.99	4.92	28 176.64	14.45
58. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0007	0.0004486	11 461.18	5.14	39 485.19	17.71
58. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100	64.09	7.05	451.83	19.31	1 237.58
58. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.006409	438.74	2.81	3 590.15	23.01
		Накладные расходы				128%	46.69	120.32%	525.49
		Сметная прибыль				83%	30.28	83%	362.49
		Всего с НР и СП					585.81		2 646.41
59.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.6185**	**110.57**	**68.39**	**840.38**	**519.77**
59. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	3.1916456	11.630	37.12	138.920	443.38
59. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	0.9555825	29.67	28.35	70.63	67.49
59. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000309	25 226.77	0.78	28 447.45	0.88
59. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000124	15 500.35	0.19	38 035.09	0.47
59. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.01237	36.85	0.46	96.55	1.19
59. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.6185	2.41	1.49	10.27	6.35
		Накладные расходы				128%	47.51	120.32%	533.47
		Сметная прибыль				83%	30.81	83%	368.01
		Всего с НР и СП					146.71		1 421.25
60.	**Е16-07-005-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм**	**100 м**		**0.18**	**117.32**	**21.12**	**869.13**	**156.44**
60. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	0.928854	11.630	10.80	138.920	129.04
60. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	0.2781	29.67	8.25	70.63	19.64
60. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000009	25 226.77	0.23	28 447.45	0.26
60. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000036	15 500.35	0.06	38 035.09	0.14
60. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0036	36.85	0.13	96.55	0.35
60. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.8	0.684	2.41	1.65	10.27	7.02
		Накладные расходы				128%	13.82	120.32%	155.26
		Сметная прибыль				83%	8.96	83%	107.10
		Всего с НР и СП					43.91		418.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.2**	**388.13**	**77.63**	**1 159.19**	**231.84**
61. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	1.062	10.640	11.30	127.070	134.95
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.002*	*10.060*	*0.02*	*65.310*	*0.13*
61. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.002	89.99	0.18	317.41	0.63
			(1)			*10.06*	*0.02*	*65.31*	*0.13*
61. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.002	1.70		4.53	0.01
61. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.224	6.82	1.53	16.85	3.77
61. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.002	75.40	0.15	310.52	0.62
			(1)						
61. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0024	26 200.00	62.88	36 909.94	88.58
61. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004	3 960.00	1.58	8 167.20	3.27
		Накладные расходы				90%	10.19	84.6%	114.28
		Сметная прибыль				70%	7.92	70%	94.56
		Всего с НР и СП					95.74		440.67
62.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.4**	**253.65**	**101.46**	**1 092.79**	**437.12**
		Объем: 20*2							
62. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	1.152	9.070	10.45	108.610	125.12
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.004*	*10.060*	*0.04*	*65.310*	*0.26*
62. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.004	89.99	0.36	317.41	1.27
			(1)			*10.06*	*0.04*	*65.31*	*0.26*
62. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.004	1.70	0.01	4.53	0.02
62. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.56	6.82	3.82	16.85	9.44
62. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.008	75.40	0.60	310.52	2.48
			(1)						
62. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0036	23 379.12	84.16	81 817.55	294.54
62. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00052	3 960.00	2.06	8 167.20	4.25
		Накладные расходы				90%	9.44	84.6%	106.07
		Сметная прибыль				70%	7.34	70%	87.77
		Всего с НР и СП					118.24		630.96
63.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**8.26**	**545.62**	**4 506.81**	**1 710.47**	**14 128.48**
63. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	29.0752	9.910	288.14	118.490	3 445.12
63. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	3.2214	2.16	6.96	4.17	13.43
63. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	2.065	75.40	155.70	310.52	641.22
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	1.18118	231.80	273.80	418.14	493.90
63. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.1652	198.17	32.74	244.17	40.34
63. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	11.87788	266.28	3 162.84	535.34	6 358.70
63. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	123.9	2.67	330.81	20.69	2 563.49
63. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	247.8	0.97	240.37	2.18	540.20
63. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.27258	56.72	15.46	117.63	32.06
		Накладные расходы				100%	288.14	94%	3 238.41
		Сметная прибыль				70%	201.70	70%	2 411.58
		Всего с НР и СП					4 996.65		19 778.48
64.	**П17 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на рснове вспененого каучук а диаметром 76 мм толщиной 13 мм** **Объем: 18*1.1**	**м**		**19.8**	**28.76**	**569.45**	**122.52**	**2 425.90**
65.	**П18 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на рснове вспененого каучук а диаметром 57 мм толщиной 9 мм** **Объем: 28*1.1**	**м**		**30.8**	**16.85**	**518.98**	**71.78**	**2 210.82**
66.	**П19 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на рснове вспененого каучук а диаметром 48 мм толщиной 13 мм** **Объем: 7*1.1**	**м**		**7.7**	**17.10**	**131.67**	**72.85**	**560.95**
67.	**П20 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на рснове вспененого каучук а диаметром 38 мм толщиной 9 мм** **Объем: 25*1.1**	**м**		**27.5**	**11.18**	**307.45**	**47.63**	**1 309.83**
68.	**П21 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на рснове вспененого каучук а диаметром 30 мм толщиной 9 мм** **Объем: 0.6*1.1**	**м**		**0.66**	**9.20**	**6.07**	**39.19**	**25.87**
69.	**П22 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на рснове вспененого каучук а диаметром 25 мм толщиной 9 мм** **Объем: 2*1.1**	**м**		**2.2**	**8.38**	**18.44**	**35.70**	**78.54**
70.	**П23 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на рснове вспененого каучук а диаметром 22 мм толщиной 9 мм** **Объем: 2*1.1**	**м**		**2.2**	**6.50**	**14.30**	**27.69**	**60.92**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**71 760.06**	**279 882.35**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**5 331.70**	**22 713.04**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 2)	**159.95**	**681.39**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 2)	**53.32**	**227.13**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2)	**66.54**	**283.46**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**5 611.51**	**23 905.02**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**6 252.26**	**21 470.27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		. МАТЕРИАЛОВ -					**1 566.36**		**6 672.83**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 61, 62; %=94 - по стр. 63)					**307.77**		**3 458.76**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 61-63)					**216.97**		**2 593.91**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**6 777.00**		**27 522.94**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**60 176.10**		**235 699.04**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 12, 14, 15, 39, 42; %=89.3 - по стр. 3; %=120.32 - по стр. 4-9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53-60)					**2 245.37**		**25 168.64**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 12, 14, 15, 39, 42; %=65 - по стр. 3; %=83 - по стр. 4-9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53-60)					**1 521.37**		**18 138.88**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**63 942.84**		**279 006.56**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**76 331.35**		**330 434.52**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 553.14**		**28 627.40**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 738.34**		**20 732.79**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 12, 14, 15, 39, 42)					**52.84**		**108.02**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-34; 2-3-34а

(Локальный сметный расчет)

на Отопление

Сметная стоимость: **346704** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03									
1.	**Е16-02-001-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**2.3**	**3 664.58**	**8 428.54**	**17 587.49**	**40 451.24**	**4.799**
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.9591	78.10593	9.620	751.38	115.050	8 986.09	11.959
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.35535*	*13.500*	*4.80*	*87.640*	*31.14*	*6.492*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.18952	86.40	16.37	427.06	80.94	4.943
			(1)			*13.50*	*2.56*	*87.64*	*16.61*	6.492
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.16583	111.99	18.57	433.66	71.91	3.872
			(1)			*13.50*	*2.24*	*87.64*	*14.53*	6.492
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.1845	2.72435	1.20	3.27	2.92	7.96	2.433
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3605	0.82915	75.40	62.52	310.52	257.47	4.118
			(1)							
1. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000299	34 800.00	10.41	85 909.09	25.69	2.469
1. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.6463	6.64	4.29	16.39	10.59	2.468
1. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.001012	25 226.77	25.53	28 447.45	28.79	1.128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.001219	15 500.35	18.89	38 035.09	46.36	2.454
1. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000391	9 639.40	3.77	40 713.84	15.92	4.224
1. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.00207	2.02		11.34	0.02	5.614
1. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.138	36.85	5.09	96.55	13.32	2.62
1. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.575	2.41	1.39	10.27	5.91	4.261
1. 15.	с300-0881	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм	м	100	230	27.76	6 384.80	118.26	27 199.80	4.26
1. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	142.6	7.87	1 122.26	25.95	3 700.47	3.297
		Накладные расходы				128%	967.91	128%	11 542.05	
		Сметная прибыль				83%	627.63	83%	7 484.30	
		Всего с НР и СП					10 024.08		59 477.60	
2.	**Е16-02-001-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**1.05**	**3 885.04**	**4 079.29**	**18 526.45**	**19 452.78**	**4.769**
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.9591	35.657055	9.620	343.02	115.050	4 102.34	11.959
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.162225*	*13.500*	*2.19*	*87.640*	*14.22*	*6.492*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.08652	86.40	7.48	427.06	36.95	4.943
			(1)			*13.50*	*1.17*	*87.64*	*7.58*	6.492
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.075705	111.99	8.48	433.66	32.83	3.872
			(1)			*13.50*	*1.02*	*87.64*	*6.63*	6.492
2. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.1845	1.243725	1.20	1.49	2.92	3.63	2.433
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3605	0.378525	75.40	28.54	310.52	117.54	4.118
			(1)							
2. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0001365	34 800.00	4.75	85 909.09	11.73	2.469
2. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.29505	6.64	1.96	16.39	4.84	2.468
2. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000462	25 226.77	11.65	28 447.45	13.14	1.128
2. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0005565	15 500.35	8.63	38 035.09	21.17	2.454
2. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0001785	9 639.40	1.72	40 713.84	7.27	4.224
2. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00168	2.02		11.34	0.02	5.614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.063	36.85	2.32	96.55	6.08	2.62
2. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.462	2.41	1.11	10.27	4.74	4.261
2. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	65.1	7.87	512.34	25.95	1 689.35	3.297
2. 16.	с300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	100	105	29.96	3 145.80	127.63	13 401.15	4.26
		Накладные расходы				128%	441.87	128%	5 269.20	
		Сметная прибыль				83%	286.52	83%	3 416.74	
		Всего с НР и СП					4 807.68		28 138.72	
3.	**Е16-02-001-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.5**	**4 414.65**	**2 207.32**	**20 783.03**	**10 391.52**	**4.708**
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.9591	16.97955	9.620	163.34	115.050	1 953.50	11.959
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.07725*	*13.500*	*1.04*	*87.640*	*6.77*	*6.492*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.0412	86.40	3.56	427.06	17.59	4.943
			(1)			*13.50*	*0.56*	*87.64*	*3.61*	6.492
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.03605	111.99	4.04	433.66	15.63	3.872
			(1)			*13.50*	*0.49*	*87.64*	*3.16*	6.492
3. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.1845	0.59225	1.20	0.71	2.92	1.73	2.433
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3605	0.18025	75.40	13.59	310.52	55.97	4.118
			(1)							
3. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000065	34 800.00	2.26	85 909.09	5.58	2.469
3. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.1405	6.64	0.93	16.39	2.30	2.468
3. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.00022	25 226.77	5.55	28 447.45	6.26	1.128
3. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000265	15 500.35	4.11	38 035.09	10.08	2.454
3. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000085	9 639.40	0.82	40 713.84	3.46	4.224
3. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.00125	2.02		11.34	0.01	5.614
3. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.03	36.85	1.11	96.55	2.90	2.62
3. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	0.345	2.41	0.83	10.27	3.54	4.261
3. 15.	с300-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм	м	100	50	35.25	1 762.50	150.17	7 508.50	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	31	7.87	243.97	25.95	804.45	3.297
		Накладные расходы				128%	210.41	128%	2 509.15	
		Сметная прибыль				83%	136.44	83%	1 627.02	
		Всего с НР и СП					2 554.16		14 527.69	
4.	**Е16-02-001-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.3**	**4 899.71**	**1 469.91**	**22 848.57**	**6 854.57**	**4.663**
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	33.9591	10.18773	9.620	98.01	115.050	1 172.10	11.959
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.04635*	*13.500*	*0.63*	*87.640*	*4.06*	*6.492*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.02472	86.40	2.14	427.06	10.56	4.943
			(1)			*13.50*	*0.33*	*87.64*	*2.17*	6.492
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.02163	111.99	2.42	433.66	9.38	3.872
			(1)			*13.50*	*0.29*	*87.64*	*1.90*	6.492
4. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.1845	0.35535	1.20	0.43	2.92	1.04	2.433
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3605	0.10815	75.40	8.15	310.52	33.58	4.118
			(1)							
4. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000039	34 800.00	1.36	85 909.09	3.35	2.469
4. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.0843	6.64	0.56	16.39	1.38	2.468
4. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000132	25 226.77	3.33	28 447.45	3.76	1.128
4. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000159	15 500.35	2.46	38 035.09	6.05	2.454
4. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000051	9 639.40	0.49	40 713.84	2.08	4.224
4. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.0012	2.02		11.34	0.01	5.614
4. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.018	36.85	0.66	96.55	1.74	2.62
4. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	0.339	2.41	0.82	10.27	3.48	4.261
4. 15.	с300-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм	м	100	30	40.09	1 202.70	170.78	5 123.40	4.26
4. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	18.6	7.87	146.38	25.95	482.67	3.297
		Накладные расходы				128%	126.26	128%	1 505.48	
		Сметная прибыль				83%	81.87	83%	976.21	
		Всего с НР и СП					1 678.04		9 336.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	**Е16-02-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.1**	**5 074.97**	**507.50**	**23 910.46**	**2 391.05**	**4.711**
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	3.81821	9.620	36.73	115.050	439.29	11.959
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.01545*	*13.500*	*0.21*	*87.640*	*1.35*	*6.492*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.00824	86.40	0.71	427.06	3.52	4.943
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*0.72*	6.492
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.00721	111.99	0.81	433.66	3.13	3.872
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*0.63*	6.492
5. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.14317	1.20	0.17	2.92	0.42	2.433
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4532	0.04532	75.40	3.42	310.52	14.07	4.118
			(1)							
5. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.000019	34 800.00	0.66	85 909.09	1.63	2.469
5. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.0342	6.64	0.23	16.39	0.56	2.468
5. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000044	25 226.77	1.11	28 447.45	1.25	1.128
5. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000053	15 500.35	0.82	38 035.09	2.02	2.454
5. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.00004	9 639.40	0.39	40 713.84	1.63	4.224
5. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.00009	2.02		11.34		5.614
5. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.005	36.85	0.18	96.55	0.48	2.62
5. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.025	2.41	0.06	10.27	0.26	4.261
5. 15.	с300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	10	41.42	414.20	176.45	1 764.50	4.26
5. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	6.1	7.87	48.01	25.95	158.30	3.297
		Накладные расходы				128%	47.28	128%	564.02	
		Сметная прибыль				83%	30.66	83%	365.73	
		Всего с НР и СП					585.44		3 320.80	
6.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**4.25**	**110.57**	**469.93**	**840.38**	**3 571.60**	**7.6**
6. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	21.931275	11.630	255.06	138.920	3 046.69	11.945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	6.56625	29.67	194.82	70.63	463.77	2.381
6. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0002125	25 226.77	5.36	28 447.45	6.05	1.128
6. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.000085	15 500.35	1.32	38 035.09	3.23	2.454
6. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.085	36.85	3.13	96.55	8.21	2.62
6. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	4.25	2.41	10.24	10.27	43.65	4.261
		Накладные расходы				128%	326.48	128%	3 899.76	
		Сметная прибыль				83%	211.70	83%	2 528.75	
		Всего с НР и СП					1 008.11		10 000.12	
7.	**С300-4031-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 15 мм**	**шт.**		**34**	**44.36**	**1 508.24**	**86.64**	**2 945.76**	**1.953**
8.	**С300-4033-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 25 мм**	**шт.**		**2**	**77.82**	**155.64**	**153.63**	**307.26**	**1.974**
9.	**С300-4039-33**	**Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 32 мм**	**шт.**		**2**	**182.10**	**364.20**	**144.57**	**289.14**	**0.794**
10.	**С300-4500-33**	**Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм**	**шт.**		**40**	**23.00**	**920.00**	**77.49**	**3 099.60**	**3.369**
11.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю)**	**100 шт.**		**0.4**	**5 624.13**	**2 249.65**	**16 987.75**	**6 795.10**	**3.021**
		Начисления: Н11= 2								
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	26.9448	9.620	259.21	115.050	3 100.00	11.959
11. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	22.557	8.10	182.71	31.05	700.39	3.833
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0103	0.00412	75.40	0.31	310.52	1.28	4.118
11. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.004	9 835.05	39.34	29 497.21	117.99	2.999
11. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	1.2	12.20	14.64	59.62	71.54	4.887
11. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	40	5.34	213.60	8.63	345.20	1.616
11. 7.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	40	31.68	1 267.20	52.68	2 107.20	1.663
11. 8.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	40	5.93	237.20	7.32	292.80	1.234
		Накладные расходы				80%	207.37	80%	2 480.00	
		Сметная прибыль				60%	155.53	60%	1 860.00	
		Всего с НР и СП					2 612.54		11 135.10	
12.	**С300-0469**	**Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм**	**шт.**		**25**	**20.64**	**516.00**	**56.27**	**1 406.75**	**2.726**
13.	**Е18-07-001-5**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**		**25**	**10.10**	**252.50**	**34.32**	**858.10**	**3.398**
13. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	0.1236	3.09	10.210	31.55	121.920	376.73	11.941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 2.	с300-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	шт.	1	25	7.81	195.25	17.34	433.50	2.22
13. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.25	36.85	9.21	96.55	24.14	2.62
13. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0005	25 226.77	12.61	28 447.45	14.22	1.128
13. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00025	15 500.35	3.88	38 035.09	9.51	2.454
		Накладные расходы				128%	40.38	128%	482.21	
		Сметная прибыль				83%	26.19	83%	312.69	
		Всего с НР и СП					319.07		1 653.00	
14.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.3**	**388.13**	**116.44**	**1 159.19**	**347.76**	**2.987**
14. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	1.593	10.640	16.95	127.070	202.42	11.943
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.003*	*10.060*	*0.03*	*65.310*	*0.20*	*6.492*
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.003	89.99	0.27	317.41	0.95	3.527
			(1)			*10.06*	*0.03*	*65.31*	*0.20*	6.492
14. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.003	1.70	0.01	4.53	0.01	2.665
14. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.336	6.82	2.29	16.85	5.66	2.471
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.003	75.40	0.23	310.52	0.93	4.118
			(1)							
14. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0036	26 200.00	94.32	36 909.94	132.88	1.409
14. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0006	3 960.00	2.38	8 167.20	4.90	2.062
		Накладные расходы				90%	15.28	90%	182.36	
		Сметная прибыль				70%	11.89	70%	141.83	
		Всего с НР и СП					143.61		671.95	
15.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.6**	**253.65**	**152.19**	**1 092.79**	**655.68**	**4.308**
		Объем: 30*2								
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	1.728	9.070	15.67	108.610	187.68	11.975
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.006*	*10.060*	*0.06*	*65.310*	*0.39*	*6.492*
15. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.006	89.99	0.54	317.41	1.90	3.527
			(1)			*10.06*	*0.06*	*65.31*	*0.39*	6.492
15. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.006	1.70	0.01	4.53	0.03	2.665
15. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.84	6.82	5.73	16.85	14.15	2.471
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.012	75.40	0.90	310.52	3.73	4.118
			(1)							
15. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0054	23 379.12	126.25	81 817.55	441.81	3.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00078	3 960.00	3.09	8 167.20	6.37	2.062
		Накладные расходы				90%	14.16	90%	169.26	
		Сметная прибыль				70%	11.01	70%	131.65	
		Всего с НР и СП					177.36		956.59	
16.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**27.5**	**545.62**	**15 004.52**	**1 710.47**	**47 037.90**	**3.135**
16. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	96.8	9.910	959.29	118.490	11 469.83	11.957
16. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	10.725	2.16	23.17	4.17	44.72	1.931
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	6.875	75.40	518.38	310.52	2 134.83	4.118
16. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	3.9325	231.80	911.55	418.14	1 644.34	1.804
16. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.55	198.17	108.99	244.17	134.29	1.232
16. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	39.545	266.28	10 530.04	535.34	21 170.02	2.01
16. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	412.5	2.67	1 101.38	20.69	8 534.63	7.749
16. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	825	0.97	800.25	2.18	1 798.50	2.247
16. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.9075	56.72	51.47	117.63	106.75	2.074
		Накладные расходы				100%	959.29	100%	11 469.83	
		Сметная прибыль				70%	671.50	70%	8 028.88	
		Всего с НР и СП					16 635.31		66 536.61	
17.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспеннного каучука диаметром 38 мм толщиной 9 мм** **Объем: 30*1.1**	**м**		**33**	**11.18**	**368.94**	**47.63**	**1 571.79**	**4.26**
18.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспенненого каучук а диаметром 30 мм толщиной 9 мм** **Объем: 50*1.1**	**м**		**55**	**9.20**	**506.00**	**39.19**	**2 155.45**	**4.26**
19.	**П3 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспенненого каучук а диаметром 28 мм толщиной 9 мм** **Объем: 105*1.1**	**м**		**115.5**	**9.04**	**1 044.12**	**38.51**	**4 447.91**	**4.26**
20.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучук а диаметром 22 толщиной 9 мм** **Объем: 90*1.1**	**м**		**99**	**6.50**	**643.50**	**27.69**	**2 741.31**	**4.26**
21.	**Е18-03-001-1**	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**		**0.4736**	**37 279.67**	**17 655.65**	**184 103.51**	**87 191.42**	**4.938**
21. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	77.971	36.927066	8.970	331.24	107.330	3 963.38	11.965
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.8016*	*1.3268378*	*13.500*	*17.91*	*69.665*	*92.43*	*5.16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1442	0.0682931	111.99	7.65	433.66	29.62	3.872
			(1)			*13.50*	*0.92*	*87.64*	*5.99*	6.492
21. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.6574	1.2585446	20.00	25.17	108.05	135.99	5.403
			(1)			*13.50*	*16.99*	*68.69*	*86.45*	5.088
21. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2163	0.1024397	19.20	1.97	3.74	0.38	0.195
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.4402	1.6292787	75.40	122.85	310.52	505.92	4.118
			(1)							
21. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	1.198208	149.51	179.14	3 105.50	3 721.03	20.771
21. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	1.198208	155.10	185.84	3 764.06	4 510.13	24.269
21. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.0239168	396.03	9.47	2 789.58	66.72	7.044
21. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	47.36	352.98	16 717.13	1 564.62	74 100.40	4.433
21. 11.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00632	0.0029932	25 121.25	75.19	52 736.40	157.85	2.099
		Накладные расходы				128%	446.91	128%	5 191.44	
		Сметная прибыль				83%	289.79	83%	3 366.32	
		Всего с НР и СП					18 392.36		95 749.18	
22.	**Е18-03-004-5**	**Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм**	**100 м**		**0.11**	**5 851.60**	**643.68**	**19 046.99**	**2 095.17**	**3.255**
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	16.7272	1.839992	9.070	16.69	108.610	199.84	11.975
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1133*	*0.012463*	*13.500*	*0.17*	*87.640*	*1.09*	*6.492*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0103	0.001133	86.40	0.10	427.06	0.48	4.943
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.10*	6.492
22. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.103	0.01133	111.99	1.27	433.66	4.91	3.872
			(1)			*13.50*	*0.15*	*87.64*	*0.99*	6.492
22. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.6901	0.075911	19.20	1.46	3.74	0.28	0.195
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.412	0.04532	75.40	3.42	310.52	14.07	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 7.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00275	0.0003025	25 121.25	7.60	52 736.40	15.95	2.099
22. 8.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00022	0.0000242	25 226.77	0.61	28 447.45	0.69	1.128
22. 9.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00011	0.0000121	15 500.35	0.19	38 035.09	0.46	2.454
22. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.11	0.0121	36.85	0.45	96.55	1.17	2.62
22. 11.	с300-0586	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм	м	100	11	54.94	604.34	153.61	1 689.71	2.796
22. 12.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.22	0.0242	149.51	3.62	3 105.50	75.15	20.771
22. 13.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.22	0.0242	155.10	3.75	3 764.06	91.09	24.269
22. 14.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0044	0.000484	396.03	0.19	2 789.58	1.35	7.044
		Накладные расходы				128%	21.58	128%	257.19	
		Сметная прибыль				83%	13.99	83%	166.77	
		Всего с НР и СП					679.25		2 519.13	
23.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**1.31**	**1 055.86**	**1 383.18**	**8 606.13**	**11 274.03**	**8.151**
23. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	93.0886	8.850	823.83	106.040	9 871.12	11.982
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0131*	*13.500*	*0.18*	*68.690*	*0.90*	*5.088*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0131	20.00	0.26	108.05	1.42	5.403
			(1)			*13.50*	*0.18*	*68.69*	*0.90*	5.088
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0393	75.40	2.96	310.52	12.20	4.118
			(1)							
23. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.393	3.00	1.18	6.68	2.63	2.227
23. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	3.537	15.50	54.82	46.62	164.89	3.008
23. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.032226	15 519.00	500.12	37 912.72	1 221.78	2.443
		Накладные расходы				105%	865.21	105%	10 365.62	
		Сметная прибыль				55%	453.21	55%	5 429.61	
		Всего с НР и СП					2 701.60		27 069.26	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**60 646.94**		**258 332.89**	**4.26**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**4 690.39**		**55 887.58**	**11.915**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**0.94**	**52 534.33**	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**3 007.93**		**35 836.52**	**11.914**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**68 345.26**			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								**346 703.74**	

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-35

(Локальный сметный расчет)

на Теплоснабжение установки П1

Сметная стоимость: **73.512** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03									
1.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**5**	**3.27**	**16.37**	**28.76**	**143.82**	**8.786**
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.2266	1.133	9.910	11.23	118.490	134.25	11.957
1. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0001	25 226.77	2.52	28 447.45	2.84	1.128
1. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00005	15 500.35	0.78	38 035.09	1.90	2.454
1. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.05	36.85	1.84	96.55	4.83	2.62
		Накладные расходы				128%	14.37	128%	171.84	
		Сметная прибыль				83%	9.32	83%	111.43	
		Всего с НР и СП					40.07		427.09	
2.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Манометр МПЧ-У**	**м**		**5**	**176.48**	**882.40**	**751.80**	**3 759.00**	**4.26**
3.	**С300-4024-33**	**Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б18бк , диаметром 15 мм**	**шт.**		**7**	**24.02**	**168.14**	**167.92**	**1 175.44**	**6.991**
4.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер для манометра)**	**100 шт.**		**0.07**	**5 624.13**	**393.69**	**16 987.75**	**1 189.14**	**3.02**
		Начисления: Н11= 2								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	4.71534	9.620	45.36	115.050	542.50	11.959
4. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	3.947475	8.10	31.97	31.05	122.57	3.833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0103	0.000721	75.40	0.05	310.52	0.22	4.118
			(1)							
4. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0007	9 835.05	6.88	29 497.21	20.65	2.999
4. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.21	12.20	2.56	59.62	12.52	4.887
4. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	7	5.34	37.38	8.63	60.41	1.616
4. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	7	5.93	41.51	7.32	51.24	1.234
4. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	7	31.68	221.76	52.68	368.76	1.663
		Накладные расходы				80%	36.29	80%	434.00	
		Сметная прибыль				60%	27.22	60%	325.50	
		Всего с НР и СП					457.19		1 948.64	
5.	**Е18-07-001-4**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых (ТТМП)**	**комплект**		**4**	**335.15**	**1 340.59**	**452.33**	**1 809.33**	**1.35**
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.3193	1.2772	9.400	12.01	112.480	143.66	11.966
5. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00008	25 226.77	2.02	28 447.45	2.28	1.128
5. 3.	с101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00044	9 155.30	4.03	16 207.46	7.13	1.77
5. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00004	15 500.35	0.62	38 035.09	1.52	2.454
5. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.04	36.85	1.47	96.55	3.86	2.62
5. 6.	с300-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	комплект	1	4	330.11	1 320.44	412.72	1 650.88	1.25
		Накладные расходы				128%	15.37	128%	183.88	
		Сметная прибыль				83%	9.97	83%	119.24	
		Всего с НР и СП					1 365.93		2 112.45	
6.	**Ц12-10-001-03**	**Закладные устройства приборов. Расширитель с бобышкой из угл еродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на ус ловное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (расширитель для термометра)**	**100 шт.**		**0.04**	**8 551.71**	**342.07**	**60 804.84**	**2 432.19**	**7.11**
		Начисления: Н11= 2								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	369.77	14.7908	9.620	142.29	115.050	1 701.68	11.959
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.3636*	*0.334544*	*11.600*	*3.88*	*75.310*	*25.19*	*6.492*
6. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	52.8081	2.112324	8.10	17.11	31.05	65.59	3.833
6. 4.	х33-1005	Станки трубоотрезные	маш.ч	8.3636	0.334544	52.61	17.60	174.93	58.52	3.325
			(1)			*11.60*	*3.88*	*75.31*	*25.19*	6.492
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0515	0.00206	75.40	0.16	310.52	0.64	4.118
			(1)							
6. 6.	с101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.002	0.00008	7 212.70	0.58	41 743.65	3.34	5.788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 7.	с101-0985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Стбсп	т	0.5	0.02	5 747.77	114.96	24 485.50	489.71	4.26
6. 8.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.029	0.00116	9 835.05	11.41	29 497.21	34.22	2.999
6. 9.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.12	12.20	1.46	59.62	7.15	4.887
6. 10.	с111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	0.04	30.37	1.21	80.92	3.24	2.664
6. 11.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.005	0.0002	26 200.00	5.24	36 909.94	7.38	1.409
6. 12.	с113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0.005	0.0002	27 309.82	5.46	71 628.02	14.33	2.623
6. 13.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	4	5.34	21.36	8.63	34.52	1.616
		Накладные расходы				80%	116.94	80%	1 381.50	
		Сметная прибыль				60%	87.70	60%	1 036.12	
		Всего с НР и СП					546.71		4 849.81	
7.	**П2 РПАЙС ЛИСТ.**	**Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 32 мм стальной 111 3132 "КВО-АРМ"**	**шт.**		**4**	**464.50**	**1 858.00**	**1 978.77**	**7 915.08**	**4.26**
8.	**Е18-06-007-2**	**Установка фильтров диаметром 32 мм (ФММ - 32)**	**10 шт.**		**0.1**	**5 754.02**	**575.40**	**11 074.23**	**1 107.42**	**1.925**
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.4254	0.84254	9.400	7.92	112.480	94.77	11.966
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0309*	*0.00309*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.27*	*6.492*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0309	0.00309	111.99	0.35	433.66	1.34	3.872
			(1)			*13.50*	*0.04*	*87.64*	*0.27*	6.492
8. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3475	0.33475	8.10	2.71	31.05	10.39	3.833
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2781	0.02781	75.40	2.10	310.52	8.64	4.118
			(1)							
8. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.00008	9 600.99	0.77	28 176.64	2.25	2.935
8. 7.	с300-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм	шт.	10	1	561.56	561.56	990.03	990.03	1.763
		Накладные расходы				128%	10.19	128%	121.65	
		Сметная прибыль				83%	6.61	83%	78.88	
		Всего с НР и СП					592.20		1 307.95	
9.	**С300-4319-33**	**Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р, диаметром 15 мм (16кч11п диаметром 15 мм)**	**шт.**		**1**	**17.51**	**17.51**	**50.59**	**50.59**	**2.889**
10.	**С300-4322-33**	**Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р, диаметром 32 мм (16кч11п диаметром 32 мм)**	**шт.**		**1**	**49.59**	**49.59**	**122.26**	**122.26**	**2.465**
11.	**Е18-05-001-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т**	**шт.**		**1**	**241.16**	**241.16**	**2 050.47**	**2 050.47**	**8.503**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.5951	14.5951	9.290	135.59	111.190	1 622.83	11.969
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0515*	*0.0515*	*13.500*	*0.70*	*87.640*	*4.51*	*6.492*
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0515	0.0515	111.99	5.77	433.66	22.33	3.872
			(1)			*13.50*	*0.70*	*87.64*	*4.51*	6.492
11. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5356	0.5356	8.10	4.34	31.05	16.63	3.833
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0309	0.0309	75.40	2.33	310.52	9.60	4.118
			(1)							
11. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	9 600.99	3.74	28 176.64	10.99	2.935
11. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	12.20	0.85	59.62	4.17	4.887
11. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	9 979.34	21.95	34 602.85	76.13	3.467
11. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	0.00127	15 139.94	19.23	43 663.78	55.45	2.884
11. 10.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	0.014	396.03	5.54	2 789.58	39.05	7.044
11. 11.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	18.96	18.96	90.84	90.84	4.791
11. 12.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	102.45	102.45	4.484
		Накладные расходы				128%	174.45	128%	2 083.00	
		Сметная прибыль				83%	113.12	83%	1 350.69	
		Всего с НР и СП					528.73		5 484.16	
12.	**ПЗ ПРАЙС ЛИСТ.**	**Циркуляционный насос Н=0,8 м, G=0,8 т/ч; N=0,049 кВт; п=1900 об/ мин. Wilo-Star-RS 30/2 Ц: (73,36*30/1,18/4,26)**	**шт.**		**1**	**437.81**	**437.81**	**1 865.07**	**1 865.07**	**4.26**
13.	**Ц08-03-481-20**	**Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, при соединение к электрической сети. Машина переменного тока с к оротказамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (присоединение)**	**шт.**		**1**	**66.75**	**66.75**	**287.67**	**287.67**	**4.31**
		Начисления: Н11= 2								
13. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2463	1.2463	9.910	12.35	118.490	147.67	11.957
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.00206*	*0.00206*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.18*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.00206	0.00206	134.65	0.28	507.07	1.04	3.766
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.18*	6.492
13. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.0927	0.0927	8.10	0.75	31.05	2.88	3.833
13. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.1133	0.1133	1.11	0.13	2.87	0.33	2.586
13. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.00206	0.00206	95.53	0.20	347.55	0.72	3.638
			(1)							
13. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	33.09	2.65	2.342
13. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.8	0.8	18.67	14.94	91.71	73.37	4.912
13. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	3.06	3.06	7.70	23.56	11.13	34.06	1.445
13. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	3.75	1.645
13. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	230.14	7.13	1.635
13. 12.	с542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	0.00031	0.00031	17 290.00	5.36	34 505.98	10.70	1.996
13. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.004	0.004	94.60	0.38	182.49	0.73	1.929
		Накладные расходы				95%	11.76	95%	140.46	
		Сметная прибыль				65%	8.05	65%	96.10	
		Всего с НР и СП					86.56		524.23	
14.	**С300-4500-33**	**Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм**	**шт.**		**6**	**23.00**	**138.00**	**77.49**	**464.94**	**3.369**
15.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцеры к вентелям)**	**100 шт.**		**0.06**	**5 624.13**	**337.45**	**16 987.75**	**1 019.27**	**3.021**
		Начисления: Н11= 2								
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	67.362	4.04172	9.620	38.88	115.050	465.00	11.959
15. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	56.3925	3.38355	8.10	27.41	31.05	105.06	3.833
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0103	0.000618	75.40	0.05	310.52	0.19	4.118
			(1)							
15. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0006	9 835.05	5.90	29 497.21	17.70	2.999
15. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.18	12.20	2.20	59.62	10.73	4.887
15. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	6	5.34	32.04	8.63	51.78	1.616
15. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	6	5.93	35.58	7.32	43.92	1.234
15. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	6	31.68	190.08	52.68	316.08	1.663
		Накладные расходы				80%	31.10	80%	372.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				60%	23.33	60%	279.00	
		Всего с НР и СП					391.88		1 670.27	
16.	**Е18-06-003-5**	**Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм**	**шт.**		**2**	**179.15**	**358.29**	**592.18**	**1 184.35**	**3.306**
16. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.2463	2.4926	9.510	23.70	113.760	283.56	11.962
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0103*	*0.0206*	*13.500*	*0.28*	*87.640*	*1.81*	*6.492*
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0103	0.0206	111.99	2.31	433.66	8.93	3.872
			(1)			*13.50*	*0.28*	*87.64*	*1.81*	6.492
16. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.0515	0.103	19.20	1.98	3.74	0.39	0.195
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0721	0.1442	75.40	10.87	310.52	44.78	4.118
			(1)							
16. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00007	0.00014	25 226.77	3.53	28 447.45	3.98	1.128
16. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00008	15 500.35	1.24	38 035.09	3.04	2.454
16. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.08	36.85	2.95	96.55	7.72	2.62
16. 9.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.002	0.004	8 038.80	32.16	31 547.38	126.19	3.924
16. 10.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.002	0.004	8 708.70	34.83	34 176.32	136.71	3.924
16. 11.	с300-1143	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	1	2	122.28	244.56	283.97	567.94	2.322
16. 12.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0002	0.0004	396.03	0.16	2 789.58	1.12	7.044
		Накладные расходы				128%	30.69	128%	365.27	
		Сметная прибыль				83%	19.90	83%	236.86	
		Всего с НР и СП					408.89		1 786.48	
17.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм**	**100 м**		**0.56**	**1 226.03**	**686.58**	**9 417.08**	**5 273.56**	**7.681**
		Объем: 55+1								
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	35.086744	9.770	342.80	116.770	4 097.08	11.952
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.109592*	*13.500*	*1.48*	*87.640*	*9.60*	*6.492*
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1236	0.069216	86.40	5.98	427.06	29.56	4.943
			(1)			*13.50*	*0.93*	*87.64*	*6.07*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.040376	111.99	4.52	433.66	17.51	3.872
			(1)			*13.50*	*0.55*	*87.64*	*3.54*	6.492
17. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	10.636192	1.20	12.76	2.92	31.06	2.433
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8961	0.501816	75.40	37.84	310.52	155.82	4.118
			(1)							
17. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.196	6.64	1.30	16.39	3.21	2.468
17. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000112	9 639.40	1.08	40 713.84	4.56	4.224
17. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.003528	2.02	0.01	11.34	0.04	5.614
17. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.1792	37.93	6.80	93.64	16.78	2.469
17. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.9856	2.41	2.38	10.27	10.12	4.261
17. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	34.16	7.87	268.84	25.95	886.45	3.297
17. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00448	508.54	2.28	4 769.64	21.37	9.379
		Накладные расходы				128%	440.68	128%	5 256.55	
		Сметная прибыль				83%	285.75	83%	3 408.54	
		Всего с НР и СП					1 413.01		13 938.65	
18.	**П4 С103-0129.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 18 мм толщиной стенки 2.0 мм**	**м**		**1**	**13.70**	**13.70**	**37.27**	**37.27**	**2.72**
19.	**П5 С103-0133.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 38 мм толщиной стенки 2.5 мм**	**м**		**55**	**25.17**	**1 384.35**	**85.54**	**4 704.70**	**3.398**
20.	**Е16-02-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.015**	**5 074.97**	**76.12**	**23 910.46**	**358.66**	**4.712**
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.1821	0.5727315	9.620	5.51	115.050	65.89	11.959
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1545*	*0.0023175*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.20*	*6.492*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0824	0.001236	86.40	0.11	427.06	0.53	4.943
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.11*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.0010815	111.99	0.12	433.66	0.47	3.872
			(1)			*13.50*	*0.01*	*87.64*	*0.09*	6.492
20. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4317	0.0214755	1.20	0.03	2.92	0.06	2.433
20. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4532	0.006798	75.40	0.51	310.52	2.11	4.118
			(1)							
20. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000029	34 800.00	0.10	85 909.09	0.24	2.469
20. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.00513	6.64	0.03	16.39	0.08	2.468
20. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000066	25 226.77	0.17	28 447.45	0.19	1.128
20. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000008	15 500.35	0.12	38 035.09	0.30	2.454
20. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000006	9 639.40	0.06	40 713.84	0.24	4.224
20. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.0000135	2.02		11.34		5.614
20. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.00075	36.85	0.03	96.55	0.07	2.62
20. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.00375	2.41	0.01	10.27	0.04	4.261
20. 15.	с300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	1.5	41.42	62.13	176.45	264.68	4.26
20. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	0.915	7.87	7.20	25.95	23.74	3.297
		Накладные расходы				128%	7.09	128%	84.60	
		Сметная прибыль				83%	4.60	83%	54.85	
		Всего с НР и СП					87.81		498.11	
21.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.575**	**110.57**	**63.58**	**840.38**	**483.22**	**7.6**
21. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	2.9671725	11.630	34.51	138.920	412.20	11.945
21. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	0.888375	29.67	26.36	70.63	62.75	2.381
21. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000288	25 226.77	0.73	28 447.45	0.82	1.128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000115	15 500.35	0.18	38 035.09	0.44	2.454
21. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0115	36.85	0.42	96.55	1.11	2.62
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	0.575	2.41	1.39	10.27	5.91	4.261
		Накладные расходы				128%	44.17	128%	527.62	
		Сметная прибыль				83%	28.64	83%	342.13	
		Всего с НР и СП					136.40		1 352.96	
22.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.007**	**388.13**	**2.72**	**1 159.19**	**8.11**	**2.982**
22. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.03717	10.640	0.40	127.070	4.72	11.943
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00007*	*10.060*		*65.310*		*6.492*
22. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00007	89.99	0.01	317.41	0.02	3.527
			(1)			*10.06*		*65.31*		6.492
22. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00007	1.70		4.53		2.665
22. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.00784	6.82	0.05	16.85	0.13	2.471
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.00007	75.40	0.01	310.52	0.02	4.118
			(1)							
22. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000084	26 200.00	2.20	36 909.94	3.10	1.409
22. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000014	3 960.00	0.06	8 167.20	0.11	2.062
		Накладные расходы				90%	0.36	90%	4.25	
		Сметная прибыль				70%	0.28	70%	3.30	
		Всего с НР и СП					3.36		15.66	
23.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.014**	**253.65**	**3.55**	**1 092.79**	**15.30**	**4.31**
		Объем: 0.7*2								
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.04032	9.070	0.37	108.610	4.38	11.975
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00014*	*10.060*		*65.310*	*0.01*	*6.492*
23. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00014	89.99	0.01	317.41	0.04	3.527
			(1)			*10.06*		*65.31*	*0.01*	6.492
23. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00014	1.70		4.53		2.665
23. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0196	6.82	0.13	16.85	0.33	2.471
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00028	75.40	0.02	310.52	0.09	4.118
			(1)							
23. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.000126	23 379.12	2.95	81 817.55	10.31	3.5
23. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0000182	3 960.00	0.07	8 167.20	0.15	2.062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				90%	0.33	90%	3.95	
		Сметная прибыль				70%	0.26	70%	3.07	
		Всего с НР и СП					4.14		22.32	
24.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**5.6**	**545.62**	**3 055.47**	**1 710.47**	**9 578.63**	**3.135**
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	19.712	9.910	195.35	118.490	2 335.67	11.957
24. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	2.184	2.16	4.72	4.17	9.11	1.931
24. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	1.4	75.40	105.56	310.52	434.73	4.118
			(1)							
24. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.8008	231.80	185.63	418.14	334.85	1.804
24. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.112	198.17	22.20	244.17	27.35	1.232
24. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	8.0528	266.28	2 144.30	535.34	4 310.99	2.01
24. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	84	2.67	224.28	20.69	1 737.96	7.749
24. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	168	0.97	162.96	2.18	366.24	2.247
24. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.1848	56.72	10.48	117.63	21.74	2.074
		Накладные расходы				100%	195.35	100%	2 335.67	
		Сметная прибыль				70%	136.75	70%	1 634.97	
		Всего с НР и СП					3 387.57		13 549.27	
25.	**П6 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененого каучук а диаметром 30 мм толщиной 9 мм**	**м**		**60.5**	**9.20**	**556.60**	**39.19**	**2 371.00**	**4.26**
		Объем: 55*1.1								
26.	**П7 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененого каучук а диаметром 22 мм толщиной 9 мм**	**м**		**1.1**	**6.50**	**7.15**	**27.69**	**30.46**	**4.26**
		Объем: 1*1.1								
27.	**П8 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Шланг резиновый диаметром 15 мм**	**м**		**15**	**33.40**	**501.00**	**142.28**	**2 134.20**	**4.26**
28.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.01**	**1 055.86**	**10.56**	**8 606.13**	**86.06**	**8.15**
28. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	0.7106	8.850	6.29	106.040	75.35	11.982
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0001*	*13.500*		*68.690*	*0.01*	*5.088*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0001	20.00		108.05	0.01	5.403
			(1)			*13.50*		*68.69*	*0.01*	5.088
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0003	75.40	0.02	310.52	0.09	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.003	3.00	0.01	6.68	0.02	2.227
28. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.027	15.50	0.42	46.62	1.26	3.008
28. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000246	15 519.00	3.82	37 912.72	9.33	2.443
		Накладные расходы				105%	6.60	105%	79.13	
		Сметная прибыль				55%	3.46	55%	41.45	
		Всего с НР и СП					20.62		206.64	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**13 584.60**		**51 657.21**	**3.803**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 135.76**		**13 545.36**	**11.926**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**0.94**	**12 732.64**	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**764.95**		**9 122.14**	**11.925**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**15 485.31**			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**73 511.99**	

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-36; 2-3-36а

(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

Сметная стоимость: **695.527** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **108.759** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.371** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **39.521** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глобальные начисления: Н3= 1.05, Н4= 1.05, Н5= 1.05								
	П1								
1.	**Е20-06-015-1**	**Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3/час**	**шт.**		**1**	**198.90**	**198.90**	**1 694.77**	**1 694.77**
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.3585	12.3585	9.620	118.89	115.050	1 421.85
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0735*	*0.0735*	*13.500*	*0.99*	*87.640*	*6.44*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0735	0.0735	111.99	8.23	433.66	31.87
			(1)			*13.50*	*0.99*	*87.64*	*6.44*
1. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	2.835	2.835	3.12	8.85	6.86	19.45
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0945	0.0945	75.40	7.13	310.52	29.34
1. 6.	с101-1929	Болты анкерные	т	0.0062	0.0062	9 000.93	55.81	31 009.32	192.26
		Накладные расходы				128%	153.45	128%	1 828.21
		Сметная прибыль				83%	99.50	83%	1 185.48
		Всего с НР и СП					451.85		4 708.46
2.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Приточная вентустановка L=3200 м3/ч, Рр=400 Па, с электродви гателем n=2860 об/мин, N=1,5кВт Ц:(74630/3,46)**	**шт.**		**1**	**21 569.40**	**21 569.40**	**91 885.64**	**91 885.64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Е20-01-001-15**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм (толщиной 1,0 мм, периметром 821*440, L=200 мм)**	**100 м2**		**0.00504**	**16 182.44**	**81.56**	**68 003.64**	**342.74**
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	71.421	0.3599618	8.740	3.15	104.750	37.71
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3045*	*0.0015347*	*13.500*	*0.02*	*87.640*	*0.13*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3045	0.0015347	111.99	0.17	433.66	0.67
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.13*
3. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	9.1245	0.0459875	3.12	0.14	6.86	0.32
3. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1575	0.0007938	6.66	0.01	17.50	0.01
3. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.2075	0.0060858	8.10	0.05	31.05	0.19
3. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4515	0.0022756	75.40	0.17	310.52	0.71
			(1)						
3. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.0000055	47 200.00	0.26	133 901.69	0.74
3. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00167	0.0000084	16 978.62	0.14	31 637.28	0.27
3. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00029	0.0000015	9 600.99	0.01	28 176.64	0.04
3. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	0.0499464	12.20	0.61	59.62	2.98
3. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.007	0.0000353	11 461.18	0.40	39 485.19	1.39
3. 13.	с300-3087	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	1	0.00504	250.46	1.26	2 028.75	10.22
3. 14.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.0006552	8 708.70	5.71	34 176.32	22.39
3. 15.	с300-2350-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9мм периметром от 4200 до 5200мм (толщиной 1,0 мм периметром 2522 мм)	м2	100	0.504	137.84	69.47	526.00	265.10
		Накладные расходы				128%	4.06	128%	48.44
		Сметная прибыль				83%	2.63	83%	31.41
		Всего с НР и СП					88.25		422.58
4.	**Е20-01-001-15**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм (коробка из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм сечением 1000*600*800 с двумя врезками)**	**100 м2**		**0.0256**	**16 182.44**	**414.27**	**68 003.64**	**1 740.89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	71.421	1.8283776	8.740	15.98	104.750	191.52
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3045*	*0.0077952*	*13.500*	*0.11*	*87.640*	*0.68*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3045	0.0077952	111.99 *13.50*	0.87 *0.11*	433.66 *87.64*	3.38 *0.68*
4. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	9.1245	0.2335872	3.12	0.73	6.86	1.60
4. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1575	0.004032	6.66	0.03	17.50	0.07
4. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.2075	0.030912	8.10	0.25	31.05	0.96
4. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4515	0.0115584	75.40	0.87	310.52	3.59
4. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.0000282	47 200.00	1.33	133 901.69	3.77
4. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00167	0.0000428	16 978.62	0.73	31 637.28	1.35
4. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00029	0.0000074	9 600.99	0.07	28 176.64	0.21
4. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	0.253696	12.20	3.10	59.62	15.13
4. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.007	0.0001792	11 461.18	2.05	39 485.19	7.08
4. 13.	с300-3087	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	1	0.0256	250.46	6.41	2 028.75	51.94
4. 14.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.003328	8 708.70	28.98	34 176.32	113.74
4. 15.	с300-2350-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9мм периметром от 4200 до 5200мм (толщиной 1,0 мм)	м2	100	2.56	137.84	352.87	526.00	1 346.56
		Накладные расходы				128%	20.60	128%	246.02
		Сметная прибыль				83%	13.35	83%	159.53
		Всего с НР и СП					448.22		2 146.43
5.	**Е20-02-017-5**	**Установка дверей герметических утепленных, размером 1250х500 мм**	**шт.**		**1**	**406.80**	**406.80**	**1 846.49**	**1 846.49**
5. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	2.1	2.1	10.210	21.44	121.920	256.03
5. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.882	0.882	8.10	7.14	31.05	27.39
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.063	0.063	75.40	4.75	310.52	19.56
5. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00072	0.00072	9 600.99	6.91	28 176.64	20.29
5. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0041	0.0041	11 461.18	46.99	39 485.19	161.89
5. 6.	с300-1171	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 1250х500 мм	шт.	1	1	319.56	319.56	1 361.33	1 361.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				128%	27.44	128%	327.72
		Сметная прибыль				83%	17.80	83%	212.50
		Всего с НР и СП					452.04		2 386.71
6.	**Ц11-06-001-01**	**Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50**	**шт.**		**1**	**156.94**	**156.94**	**1 022.58**	**1 022.58**
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	5.4075	5.4075	8.850	47.86	106.040	573.41
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.042*	*0.042*	*13.500*	*0.57*	*87.640*	*3.68*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.042	0.042	134.65	5.66	507.07	21.30
			(1)			*13.50*	*0.57*	*87.64*	*3.68*
6. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.2415	0.2415	8.10	1.96	31.05	7.50
6. 5.	х33-1002	Станки сверлильные	маш.ч	0.5565	0.5565	2.36	1.31	6.49	3.61
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0315	0.0315	75.40	2.38	310.52	9.78
			(1)						
6. 7.	с101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.00001	0.00001	7 212.70	0.07	41 743.65	0.42
6. 8.	с101-1111	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0.007	0.007	6 752.79	47.27	28 766.89	201.37
6. 9.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.00001	0.00001	2 200.23	0.02	22 647.46	0.23
6. 10.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00012	0.00012	13 520.00	1.62	33 297.90	4.00
6. 11.	с101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.2378	0.2378	25.44	6.05	87.15	20.72
6. 12.	с111-0120	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	10	0.27	2.70	1.15	11.50
6. 13.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00001	0.00001	26 200.00	0.26	36 909.94	0.37
6. 14.	с113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	0.00002	0.00002	27 309.82	0.55	71 628.02	1.43
6. 15.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	3	3	12.44	37.32	52.99	158.97
		Накладные расходы				80%	38.74	80%	461.67
		Сметная прибыль				60%	29.06	60%	346.25
		Всего с НР и СП					224.74		1 830.51
7.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Комплект автоматики в щите AS-1R Ц: (83930/3,46)**	**шт.**		**1**	**24 257.23**	**24 257.23**	**103 335.80**	**103 335.80**
	В1 и В2								
8.	**Е20-03-002-1**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	**шт.**		**2**	**48.73**	**97.46**	**510.50**	**1 021.01**
		Объем: 1+1							
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.179	8.358	9.620	80.40	115.050	961.59
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0105*	*0.021*	*13.500*	*0.28*	*87.640*	*1.84*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0105	0.021	111.99	2.35	433.66	9.11
			(1)			*13.50*	*0.28*	*87.64*	*1.84*
8. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.9555	1.911	3.12	5.96	6.86	13.11
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.042	0.084	75.40	6.33	310.52	26.08
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.16	12.20	1.95	59.62	9.54
8. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00002	0.00004	11 461.18	0.46	39 485.19	1.58
		Накладные расходы				128%	103.27	128%	1 233.19
		Сметная прибыль				83%	66.96	83%	799.65
		Всего с НР и СП					267.69		3 053.85
9.	**П3 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Вентилятор диагональный L=900м3/ч, P=320 Па, с электродвигат елем n=2590 об/мин, N=0.37 кВт, CKR315 B1 POLAR BEAR Ц: (524*30/1,2*1,1165)**	**шт.**		**1**	**13 100.00**	**13 100.00**	**55 806.00**	**55 806.00**
10.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Вентилятор диагональный L=2820м3/ч, P=350 Па, с электродвига телем n=1270 об/мин, N=0.89 кВт, CKR400 C1 POLAR BEAR Ц: (1530*30/1,2*1,1165)**	**шт.**		**1**	**38 250.00**	**38 250.00**	**162 945.00**	**162 945.00**
11.	**Е20-03-002-1**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	**шт.**		**3**	**48.73**	**146.19**	**510.50**	**1 531.51**
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.179	12.537	9.620	120.61	115.050	1 442.38
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0105*	*0.0315*	*13.500*	*0.43*	*87.640*	*2.76*
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0105	0.0315	111.99	3.53	433.66	13.66
			(1)			*13.50*	*0.43*	*87.64*	*2.76*
11. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.9555	2.8665	3.12	8.94	6.86	19.66
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.042	0.126	75.40	9.50	310.52	39.13
			(1)						
11. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.24	12.20	2.93	59.62	14.31
11. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00002	0.00006	11 461.18	0.69	39 485.19	2.37
		Накладные расходы				128%	154.93	128%	1 849.78
		Сметная прибыль				83%	100.46	83%	1 199.47
		Всего с НР и СП					401.58		4 580.76
12.	**П5 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Вентилятор оконный реверсивный L=450 м3/ч, N=0.05 кВт, Vent ilor 20/8 AR O.ERRE Ц:(177*30/1.2*1.1165)**	**шт.**		**3**	**4 940.51**	**14 821.53**	**21 046.57**	**63 139.71**
13.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2**	**шт.**		**25**	**24.61**	**615.27**	**187.24**	**4 681.04**
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.533	38.325	8.970	343.78	107.330	4 113.42
13. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.126	3.15	8.10	25.52	31.05	97.81
13. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2835	7.0875	19.20	136.08	3.74	26.51
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0105	0.2625	75.40	19.79	310.52	81.51
			(1)						
13. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.01075	5 620.22	60.42	23 942.14	257.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00275	9 600.99	26.40	28 176.64	77.49
13. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0075	438.74	3.29	3 590.15	26.93
		Накладные расходы				128%	440.04	128%	5 265.18
		Сметная прибыль				83%	285.34	83%	3 414.14
		Всего с НР и СП					1 340.65		13 360.36
14.	**П6 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-ВГ/Б 425*125 Ц :(25,9*30/1,18/4,26)**	**шт.**		**3**	**154.57**	**463.71**	**658.47**	**1 975.41**
15.	**П7 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-ВГ/Б 225*1,25 Ц:(19*30/1,18/4,26)**	**шт.**		**7**	**113.40**	**793.80**	**483.08**	**3 381.56**
16.	**П8 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-ВГ/Б 325*75 Ц: (18,9*30/1,18/4,26)**	**шт.**		**6**	**112.80**	**676.80**	**480.53**	**2 883.18**
17.	**П10 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-ВГ/Б 325*75 Ц: (22,3*30/4,26/1,18)**	**шт.**		**7**	**133.10**	**931.70**	**567.01**	**3 969.07**
18.	**П11 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-Г/Б 225*125 Ц: (19,0*30/4,26/1,18)**	**шт.**		**1**	**113.40**	**113.40**	**483.08**	**483.08**
19.	**П12 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Решетки вентиляционные аллюминиевые типа РС-Г/Б 225*75 Ц:(16,5*30/4,26/1,18)**	**шт.**		**1**	**98.50**	**98.50**	**419.61**	**419.61**
20.	**Е20-02-003-11**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм**	**шт.**		**4**	**32.99**	**131.94**	**195.10**	**780.41**
20. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.1235	4.494	8.970	40.31	107.330	482.34
20. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2835	1.134	19.20	21.77	3.74	4.24
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.042	75.40	3.17	310.52	13.04
20. 4.	с101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00001	0.00004	5 960.00	0.24	20 193.54	0.81
20. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00172	5 620.22	9.67	23 942.14	41.18
20. 6.	с300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм	м2	0.04	0.16	354.93	56.79	1 492.48	238.80
		Накладные расходы				128%	51.60	128%	617.40
		Сметная прибыль				83%	33.46	83%	400.34
		Всего с НР и СП					216.99		1 798.15
21.	**Е20-02-003-10**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм**	**шт.**		**21**	**27.88**	**585.50**	**173.63**	**3 646.33**
21. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.1235	23.5935	8.970	211.63	107.330	2 532.29
21. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2835	5.9535	19.20	114.31	3.74	22.27
21. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.2205	75.40	16.63	310.52	68.47
21. 4.	с101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00001	0.00021	5 960.00	1.25	20 193.54	4.24
21. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00903	5 620.22	50.75	23 942.14	216.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 6.	с300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.02	0.42	454.60	190.93	1 911.58	802.86
		Накладные расходы				128%	270.89	128%	3 241.33
		Сметная прибыль				83%	175.65	83%	2 101.80
		Всего с НР и СП					1 032.04		8 989.46
22.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (ине рционных решеток АГР)**	**шт.**		**2**	**24.61**	**49.22**	**187.24**	**374.48**
22. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.533	3.066	8.970	27.50	107.330	329.07
22. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.126	0.252	8.10	2.04	31.05	7.82
22. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2835	0.567	19.20	10.89	3.74	2.12
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.021	75.40	1.58	310.52	6.52
22. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	23 942.14	20.59
22. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 176.64	6.20
22. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	3 590.15	2.15
		Накладные расходы				128%	35.20	128%	421.21
		Сметная прибыль				83%	22.83	83%	273.13
		Всего с НР и СП					107.25		1 068.82
23.	**П13 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Наружная вытяжная инерционная решетка АГР 300*300 "АРКТОС" Ц: (26,31*30/4,26/1,18*1,1165)**	**шт.**		**1**	**175.31**	**175.31**	**746.82**	**746.82**
24.	**П14 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Наружная вытяжная инерционная решетка АГР 400*400 "АРКТОС" Ц: (46,77*30/4,26/1,18*1,1165)**	**шт.**		**1**	**311.64**	**311.64**	**1 327.59**	**1 327.59**
	Воздуховоды								
25.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, с ечением 140*140, периметром 560 мм, L=10 м)**	**100 м2**		**0.056**	**13 807.10**	**773.20**	**58 226.09**	**3 260.66**
25. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	9.870168	8.740	86.27	104.750	1 033.90
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.030576*	*13.500*	*0.41*	*87.640*	*2.68*
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.546	0.030576	111.99 *13.50*	3.42 *0.41*	433.66 *87.64*	13.26 *2.68*
25. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.022932	6.66	0.15	17.50	0.40
25. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.105252	8.10	0.85	31.05	3.27
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.819	0.045864	75.40	3.46	310.52	14.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000498	47 200.00	2.35	133 901.69	6.67
25. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002806	16 978.62	4.76	31 637.28	8.88
25. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000252	9 600.99	0.24	28 176.64	0.71
25. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.448	12.20	5.47	59.62	26.71
25. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00084	11 461.18	9.63	39 485.19	33.17
25. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	0.616	43.16	26.59	183.86	113.26
25. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00728	8 708.70	63.40	34 176.32	248.80
25. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	5.6	101.18	566.61	313.82	1 757.39
		Накладные расходы				128%	110.95	128%	1 326.82
		Сметная прибыль				83%	71.94	83%	860.36
		Всего с НР и СП					956.09		5 447.84
26.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, с ечением 140*160, периметром 600мм, L=20 м)**	**100 м2**		**0.12**	**13 807.10**	**1 656.85**	**58 226.09**	**6 987.13**
26. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	21.15036	8.740	184.85	104.750	2 215.50
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.06552*	*13.500*	*0.88*	*87.640*	*5.74*
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.546	0.06552	111.99 *13.50*	7.34 *0.88*	433.66 *87.64*	28.41 *5.74*
26. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.04914	6.66	0.33	17.50	0.86
26. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.22554	8.10	1.83	31.05	7.00
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.819	0.09828	75.40	7.41	310.52	30.52
26. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001068	47 200.00	5.04	133 901.69	14.30
26. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0006012	16 978.62	10.21	31 637.28	19.02
26. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.000054	9 600.99	0.52	28 176.64	1.52
26. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.96	12.20	11.71	59.62	57.24
26. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0018	11 461.18	20.63	39 485.19	71.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	1.32	43.16	56.97	183.86	242.70
26. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.0156	8 708.70	135.86	34 176.32	533.15
26. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	12	101.18	1 214.16	313.82	3 765.84
		Накладные расходы				128%	237.73	128%	2 843.19
		Сметная прибыль				83%	154.16	83%	1 843.63
		Всего с НР и СП					2 048.74		11 673.95
27.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, с ечением 160*180 мм, периметром 680 мм, L=9 м)**	**100 м2**		**0.0612**	**13 807.10**	**844.99**	**58 226.09**	**3 563.44**
27. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	10.786684	8.740	94.28	104.750	1 129.91
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.0334152*	*13.500*	*0.45*	*87.640*	*2.93*
27. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.0334152	111.99	3.74	433.66	14.49
			(1)			*13.50*	*0.45*	*87.64*	*2.93*
27. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0250614	6.66	0.17	17.50	0.44
27. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.1150254	8.10	0.93	31.05	3.57
27. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.0501228	75.40	3.78	310.52	15.56
			(1)						
27. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000545	47 200.00	2.57	133 901.69	7.29
27. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003066	16 978.62	5.21	31 637.28	9.70
27. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000275	9 600.99	0.26	28 176.64	0.78
27. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4896	12.20	5.97	59.62	29.19
27. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000918	11 461.18	10.52	39 485.19	36.25
27. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	0.6732	43.16	29.06	183.86	123.77
27. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.007956	8 708.70	69.29	34 176.32	271.91
27. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	6.12	101.18	619.22	313.82	1 920.58
		Накладные расходы				128%	121.25	128%	1 450.04
		Сметная прибыль				83%	78.63	83%	940.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					1 044.87		5 953.73
28.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, с ечением 200*140, периметром 680 мм, L=8 м)**	**100 м2**		**0.0544**	**13 807.10**	**751.11**	**58 226.09**	**3 167.50**
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	9.5881632	8.740	83.80	104.750	1 004.36
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.0297024*	*13.500*	*0.40*	*87.640*	*2.60*
28. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.0297024	111.99	3.33	433.66	12.88
			(1)			*13.50*	*0.40*	*87.64*	*2.60*
28. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0222768	6.66	0.15	17.50	0.39
28. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.1022448	8.10	0.83	31.05	3.17
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.0445536	75.40	3.36	310.52	13.83
			(1)						
28. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000484	47 200.00	2.29	133 901.69	6.48
28. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002725	16 978.62	4.63	31 637.28	8.62
28. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000245	9 600.99	0.24	28 176.64	0.69
28. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4352	12.20	5.31	59.62	25.95
28. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000816	11 461.18	9.35	39 485.19	32.22
28. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	0.5984	43.16	25.83	183.86	110.02
28. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.007072	8 708.70	61.59	34 176.32	241.69
28. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	5.44	101.18	550.42	313.82	1 707.18
		Накладные расходы				128%	107.78	128%	1 288.91
		Сметная прибыль				83%	69.89	83%	835.78
		Всего с НР и СП					928.77		5 292.19
29.	**Е20-01-001-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (толщиной 0,5 мм, с ечением 200*100, периметром 600 мм, L=1 м)**	**100 м2**		**0.006**	**13 807.10**	**82.84**	**58 226.09**	**349.36**
29. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	1.057518	8.740	9.24	104.750	110.78
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.003276*	*13.500*	*0.04*	*87.640*	*0.29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.546	0.003276	111.99 *13.50*	0.37 *0.04*	433.66 *87.64*	1.42 *0.29*
29. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.002457	6.66	0.02	17.50	0.04
29. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.011277	8.10	0.09	31.05	0.35
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.819	0.004914	75.40	0.37	310.52	1.53
29. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000053	47 200.00	0.25	133 901.69	0.72
29. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000301	16 978.62	0.51	31 637.28	0.95
29. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000027	9 600.99	0.03	28 176.64	0.08
29. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.048	12.20	0.59	59.62	2.86
29. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00009	11 461.18	1.03	39 485.19	3.55
29. 12.	с300-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	11	0.066	43.16	2.85	183.86	12.13
29. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00078	8 708.70	6.79	34 176.32	26.66
29. 14.	с300-2260-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм	м2	100	0.6	101.18	60.71	313.82	188.29
		Накладные расходы				128%	11.88	128%	142.17
		Сметная прибыль				83%	7.70	83%	92.19
		Всего с НР и СП					102.42		583.72
30.	**Е20-01-001-3**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (толщиной 0,5 мм , сечением 200*200 мм, периметром 800 мм, L=4 м)**	**100 м2**		**0.032**	**13 174.08**	**421.57**	**54 532.93**	**1 745.05**
30. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	161.3745	5.163984	8.740	45.13	104.750	540.93
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4305*	*0.013776*	*13.500*	*0.19*	*87.640*	*1.21*
30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4305	0.013776	111.99 *13.50*	1.54 *0.19*	433.66 *87.64*	5.97 *1.21*
30. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.013104	6.66	0.09	17.50	0.23
30. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.701	0.054432	8.10	0.44	31.05	1.69
30. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6405	0.020496	75.40	1.55	310.52	6.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000285	47 200.00	1.34	133 901.69	3.81
30. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001603	16 978.62	2.72	31 637.28	5.07
30. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000131	9 600.99	0.13	28 176.64	0.37
30. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.256	12.20	3.12	59.62	15.26
30. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00048	11 461.18	5.50	39 485.19	18.95
30. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00416	8 708.70	36.23	34 176.32	142.17
30. 13.	с300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2	100	3.2	101.18	323.78	313.82	1 004.22
		Накладные расходы				128%	58.01	128%	693.94
		Сметная прибыль				83%	37.62	83%	449.98
		Всего с НР и СП					517.20		2 888.97
31.	**Е20-01-001-1**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (толщиной 0,5 мм, ди аметром 140 мм, L=35м)**	**100 м2**		**0.1539**	**14 688.34**	**2 260.54**	**62 265.63**	**9 582.68**
31. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.253	27.125337	8.740	237.08	104.750	2 841.38
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.546*	*0.0840294*	*13.500*	*1.13*	*87.640*	*7.36*
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.546	0.0840294	111.99	9.41	433.66	36.44
			(1)			*13.50*	*1.13*	*87.64*	*7.36*
31. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.063022	6.66	0.42	17.50	1.10
31. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8795	0.2892551	8.10	2.34	31.05	8.98
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.819	0.1260441	75.40	9.50	310.52	39.14
			(1)						
31. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000137	47 200.00	6.47	133 901.69	18.34
31. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.000771	16 978.62	13.09	31 637.28	24.39
31. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000693	9 600.99	0.66	28 176.64	1.95
31. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.2312	12.20	15.02	59.62	73.40
31. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0023085	11 461.18	26.46	39 485.19	91.15
31. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.020007	8 708.70	174.23	34 176.32	683.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 13.	с300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2	100	15.39	114.74	1 765.85	374.44	5 762.63
		Накладные расходы				128%	304.91	128%	3 646.39
		Сметная прибыль				83%	197.71	83%	2 364.45
		Всего с НР и СП					2 763.16		15 593.52
32.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,6 мм, сечением 315*315 мм, периметром 1260 мм, L=1м)**	**100 м2**		**0.0126**	**15 059.17**	**189.75**	**56 140.33**	**707.37**
32. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	1.7593254	8.740	15.38	104.750	184.29
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.0050274*	*13.500*	*0.07*	*87.640*	*0.44*
32. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.0050274	111.99	0.56	433.66	2.18
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.44*
32. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0051597	6.66	0.03	17.50	0.09
32. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.0203742	8.10	0.17	31.05	0.63
32. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.0075411	75.40	0.57	310.52	2.34
			(1)						
32. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000106	47 200.00	0.50	133 901.69	1.42
32. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0000646	16 978.62	1.10	31 637.28	2.04
32. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000049	9 600.99	0.05	28 176.64	0.14
32. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.095508	12.20	1.17	59.62	5.69
32. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0001386	11 461.18	1.59	39 485.19	5.47
32. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.001638	8 708.70	14.26	34 176.32	55.98
32. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 0,6 мм, сечением 315*315, периметром 1260 мм)	м2	100	1.26	122.52	154.38	354.83	447.09
		Накладные расходы				128%	19.78	128%	236.45
		Сметная прибыль				83%	12.82	83%	153.33
		Всего с НР и СП					222.35		1 097.15
33.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*200 мм, периметром 1200 мм, L=16м)**	**100 м2**		**0.192**	**15 059.17**	**2 891.36**	**56 140.33**	**10 778.94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	26.808768	8.740	234.31	104.750	2 808.22
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.076608*	*13.500*	*1.03*	*87.640*	*6.71*
33. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.076608	111.99	8.58	433.66	33.22
			(1)			*13.50*	*1.03*	*87.64*	*6.71*
33. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.078624	6.66	0.52	17.50	1.38
33. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.310464	8.10	2.51	31.05	9.64
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.114912	75.40	8.66	310.52	35.68
			(1)						
33. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0001613	47 200.00	7.61	133 901.69	21.60
33. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.000985	16 978.62	16.72	31 637.28	31.16
33. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000749	9 600.99	0.72	28 176.64	2.11
33. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	1.45536	12.20	17.76	59.62	86.77
33. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.002112	11 461.18	24.21	39 485.19	83.39
33. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.02496	8 708.70	217.37	34 176.32	853.04
33. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*200 мм, периметром 1200 мм)	м2	100	19.2	122.52	2 352.38	354.83	6 812.74
		Накладные расходы				128%	301.24	128%	3 603.11
		Сметная прибыль				83%	195.33	83%	2 336.39
		Всего с НР и СП					3 387.93		16 718.44
34.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*250 мм, периметром 1300 мм, L=11 м)**	**100 м2**		**0.143**	**15 059.17**	**2 153.46**	**56 140.33**	**8 028.07**
34. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	19.966947	8.740	174.51	104.750	2 091.54
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.057057*	*13.500*	*0.77*	*87.640*	*5.00*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.057057	111.99	6.39	433.66	24.74
			(1)			*13.50*	*0.77*	*87.64*	*5.00*
34. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0585585	6.66	0.39	17.50	1.02
34. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.231231	8.10	1.87	31.05	7.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5985	0.0855855	75.40	6.45	310.52	26.58
34. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0001201	47 200.00	5.67	133 901.69	16.08
34. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0007336	16 978.62	12.46	31 637.28	23.21
34. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000558	9 600.99	0.54	28 176.64	1.57
34. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	1.08394	12.20	13.22	59.62	64.62
34. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.001573	11 461.18	18.03	39 485.19	62.11
34. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.01859	8 708.70	161.89	34 176.32	635.34
34. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*250 мм, периметром 1300 мм)	м2	100	14.3	122.52	1 752.04	354.83	5 074.07
		Накладные расходы				128%	224.36	128%	2 683.57
		Сметная прибыль				83%	145.48	83%	1 740.13
		Всего с НР и СП					2 523.30		12 451.77
35.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*400 мм, периметром 1600 мм, L=1 м)**	**100 м2**		**0.016**	**15 059.17**	**240.95**	**56 140.33**	**898.25**
35. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	2.234064	8.740	19.53	104.750	234.02
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.006384*	*13.500*	*0.09*	*87.640*	*0.56*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.399	0.006384	111.99 *13.50*	0.71 *0.09*	433.66 *87.64*	2.77 *0.56*
35. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.006552	6.66	0.04	17.50	0.11
35. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.025872	8.10	0.21	31.05	0.80
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5985	0.009576	75.40	0.72	310.52	2.97
35. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000134	47 200.00	0.63	133 901.69	1.80
35. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0000821	16 978.62	1.39	31 637.28	2.60
35. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000062	9 600.99	0.06	28 176.64	0.18
35. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.12128	12.20	1.48	59.62	7.23
35. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.000176	11 461.18	2.02	39 485.19	6.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00208	8 708.70	18.11	34 176.32	71.09
35. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 0,6 мм, сечением 400*400, периметром 1600 мм, L=1 м)	м2	100	1.6	122.52	196.03	354.83	567.73
		Накладные расходы				128%	25.11	128%	300.26
		Сметная прибыль				83%	16.28	83%	194.70
		Всего с НР и СП					282.35		1 393.21
36.	**Е20-01-001-5**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм (толщиной 0,6 мм, ди аметром 315 мм, L=14м)**	**100 м2**		**0.1385**	**11 317.38**	**1 567.46**	**54 387.35**	**7 532.65**
36. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	161.3745	22.350368	8.740	195.34	104.750	2 341.20
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4515*	*0.062532 8*	*13.500*	*0.84*	*87.640*	*5.48*
36. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.4515	0.062532 8	111.99	7.00	433.66	27.12
			(1)			*13.50*	*0.84*	*87.64*	*5.48*
36. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.056715 8	6.66	0.38	17.50	0.99
36. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.701	0.235588 5	8.10	1.91	31.05	7.32
36. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.651	0.090163 5	75.40	6.80	310.52	28.00
			(1)						
36. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000123 3	47 200.00	5.82	133 901.69	16.51
36. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.000693 9	16 978.62	11.78	31 637.28	21.95
36. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.000056 8	9 600.99	0.55	28 176.64	1.60
36. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.108	12.20	13.52	59.62	66.06
36. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.001523 5	11 461.18	17.46	39 485.19	60.16
36. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.018005	8 708.70	156.80	34 176.32	615.34
36. 13.	с300-2290-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 450мм (толщиной 0,6 мм, диаметром 315 мм)	м2	100	13.85	83.04	1 150.10	313.82	4 346.41
		Накладные расходы				128%	251.11	128%	3 003.75
		Сметная прибыль				83%	162.83	83%	1 947.74
		Всего с НР и СП					1 981.40		12 484.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	**Е20-01-001-6**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (толщиной 0,6 мм, ди аметром 400 мм, L=3м)**	**100 м2**		**0.0377**	**11 111.17**	**418.89**	**52 039.33**	**1 961.88**
37. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	5.2640133	8.740	46.01	104.750	551.41
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.0150423*	*13.500*	*0.20*	*87.640*	*1.32*
37. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.0150423	111.99	1.68	433.66	6.52
			(1)			*13.50*	*0.20*	*87.64*	*1.32*
37. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0154382	6.66	0.10	17.50	0.27
37. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.0609609	8.10	0.49	31.05	1.89
37. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.0225635	75.40	1.70	310.52	7.01
			(1)						
37. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000317	47 200.00	1.49	133 901.69	4.24
37. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0001934	16 978.62	3.28	31 637.28	6.12
37. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000147	9 600.99	0.14	28 176.64	0.41
37. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.285766	12.20	3.49	59.62	17.04
37. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0004147	11 461.18	4.75	39 485.19	16.37
37. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.004901	8 708.70	42.68	34 176.32	167.50
37. 13.	с300-2290-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 450мм (толщиной 0,6 мм, диаметром 400 мм)	м2	100	3.77	83.04	313.06	313.82	1 183.10
		Накладные расходы				128%	59.15	128%	707.49
		Сметная прибыль				83%	38.35	83%	458.77
		Всего с НР и СП					516.39		3 128.14
38.	**Е20-01-001-11**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (толщиной 0,7 мм, сечением 500*400 мм, периметром 1800 мм, L=10 м)**	**100 м2**		**0.18**	**15 287.17**	**2 751.69**	**52 466.15**	**9 443.91**
38. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	105.063	18.91134	8.740	165.29	104.750	1 980.96
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.294*	*0.05292*	*13.500*	*0.71*	*87.640*	*4.64*
38. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.294	0.05292	111.99	5.93	433.66	22.95
			(1)			*13.50*	*0.71*	*87.64*	*4.64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	10.5525	1.89945	3.12	5.93	6.86	13.03
38. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.21	0.0378	6.66	0.25	17.50	0.66
38. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.3755	0.24759	8.10	2.01	31.05	7.69
38. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4515	0.08127	75.40	6.13	310.52	25.24
38. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.000198	47 200.00	9.35	133 901.69	26.51
38. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00269	0.0004842	16 978.62	8.22	31 637.28	15.32
38. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.0000594	9 600.99	0.57	28 176.64	1.67
38. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	1.7838	12.20	21.76	59.62	106.35
38. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.008	0.00144	11 461.18	16.50	39 485.19	56.86
38. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.0234	8 708.70	203.78	34 176.32	799.73
38. 14.	с300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2	100	18	128.11	2 305.98	354.83	6 386.94
		Накладные расходы				128%	212.48	128%	2 541.57
		Сметная прибыль				83%	137.78	83%	1 648.05
		Всего с НР и СП					3 101.95		13 633.53
39.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 0,7 мм, сечением 500*280 мм, периметром 1560 мм, L=3м)**	**100 м2**		**0.0468**	**15 059.17**	**704.77**	**56 140.33**	**2 627.37**
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	6.5346372	8.740	57.11	104.750	684.50
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.0186732*	*13.500*	*0.25*	*87.640*	*1.64*
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.399	0.0186732	111.99 *13.50*	2.09 *0.25*	433.66 *87.64*	8.10 *1.64*
39. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.0191646	6.66	0.13	17.50	0.34
39. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.0756756	8.10	0.61	31.05	2.35
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5985	0.0280098	75.40	2.11	310.52	8.70
39. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000393	47 200.00	1.86	133 901.69	5.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0002401	16 978.62	4.08	31 637.28	7.60
39. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000183	9 600.99	0.18	28 176.64	0.51
39. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.354744	12.20	4.33	59.62	21.15
39. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0005148	11 461.18	5.90	39 485.19	20.33
39. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.006084	8 708.70	52.98	34 176.32	207.93
39. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2	100	4.68	122.52	573.39	354.83	1 660.60
		Накладные расходы				128%	73.42	128%	878.26
		Сметная прибыль				83%	47.61	83%	569.50
		Всего с НР и СП					825.80		4 075.13
40.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 1,0 мм, сечением 400*200 мм, перметром 1200 мм, L=6 м)**	**100 м2**		**0.072**	**15 059.17**	**1 084.26**	**56 140.33**	**4 042.10**
40. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	10.053288	8.740	87.87	104.750	1 053.08
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.028728*	*13.500*	*0.39*	*87.640*	*2.52*
40. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.399	0.028728	111.99 *13.50*	3.22 *0.39*	433.66 *87.64*	12.46 *2.52*
40. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.029484	6.66	0.20	17.50	0.52
40. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.116424	8.10	0.94	31.05	3.61
40. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5985	0.043092	75.40	3.25	310.52	13.38
40. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000605	47 200.00	2.85	133 901.69	8.10
40. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0003694	16 978.62	6.27	31 637.28	11.69
40. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000281	9 600.99	0.27	28 176.64	0.79
40. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.54576	12.20	6.66	59.62	32.54
40. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.000792	11 461.18	9.08	39 485.19	31.27
40. 12.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.00936	8 708.70	81.51	34 176.32	319.89
40. 13.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 1,0 мм, сечением 400*200, периметром 1200 мм)	м2	100	7.2	122.52	882.14	354.83	2 554.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				128%	112.97	128%	1 351.17
		Сметная прибыль				83%	73.26	83%	876.15
		Всего с НР и СП					1 270.49		6 269.42
41.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 1,0 мм, сечением 400*250 мм, периметром 1300 мм, L=6 м)**	**100 м2**		**0.078**	**15 059.17**	**1 174.61**	**56 140.33**	**4 378.95**
41. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	10.891062	8.740	95.19	104.750	1 140.84
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.399*	*0.031122*	*13.500*	*0.42*	*87.640*	*2.73*
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.399	0.031122	111.99	3.49	433.66	13.50
			(1)			*13.50*	*0.42*	*87.64*	*2.73*
41. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4095	0.031941	6.66	0.21	17.50	0.56
41. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.126126	8.10	1.02	31.05	3.92
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5985	0.046683	75.40	3.52	310.52	14.50
			(1)						
41. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000655	47 200.00	3.09	133 901.69	8.77
41. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0004001	16 978.62	6.79	31 637.28	12.66
41. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000304	9 600.99	0.29	28 176.64	0.86
41. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.59124	12.20	7.21	59.62	35.25
41. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.000858	11 461.18	9.83	39 485.19	33.88
41. 12.	с300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм (толщиной 1,0 мм, сечением 400*250 мм, периметром 1300 мм)	м2	100	7.8	122.52	955.66	354.83	2 767.67
41. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.01014	8 708.70	88.31	34 176.32	346.55
		Накладные расходы				128%	122.38	128%	1 463.77
		Сметная прибыль				83%	79.36	83%	949.16
		Всего с НР и СП					1 376.35		6 791.88
42.	**Е20-01-001-7**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (толщиной 1,0 мм, диаметром 140 мм, L=19,0 м)**	**100 м2**		**0.0835**	**25 497.13**	**2 129.01**	**73 286.53**	**6 119.42**
42. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	139.629	11.659022	8.740	101.90	104.750	1 221.28
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2835*	*0.0236723*	*13.500*	*0.32*	*87.640*	*2.07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2835	0.0236723	111.99	2.65	433.66	10.27
			(1)			*13.50*	*0.32*	*87.64*	*2.07*
42. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	18.5325	1.5474638	3.12	4.83	6.86	10.62
42. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.2835	0.0236723	6.66	0.16	17.50	0.41
42. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.617	0.1350195	8.10	1.09	31.05	4.19
42. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4515	0.0377003	75.40	2.84	310.52	11.71
			(1)						
42. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000701	47 200.00	3.31	133 901.69	9.39
42. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0004284	16 978.62	7.27	31 637.28	13.55
42. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000326	9 600.99	0.31	28 176.64	0.92
42. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.63293	12.20	7.72	59.62	37.74
42. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0009185	11 461.18	10.53	39 485.19	36.27
42. 13.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.13	0.010855	8 708.70	94.53	34 176.32	370.98
42. 14.	с300-2223-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 160 мм (толщиной 1,0 мм, диаметром 140 мм)	м2	100	8.35	226.57	1 891.86	526.00	4 392.10
		Накладные расходы				128%	130.84	128%	1 565.89
		Сметная прибыль				83%	84.84	83%	1 015.38
		Всего с НР и СП					2 344.69		8 700.69
43.	**Е20-02-004-1**	**Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм**	**шт.**		**1**	**16.51**	**16.51**	**142.38**	**142.38**
43. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.0815	1.0815	8.850	9.57	106.040	114.68
43. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.273	0.273	3.12	0.85	6.86	1.87
43. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0105	0.0105	75.40	0.79	310.52	3.26
			(1)						
43. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.246	12.20	3.00	59.62	14.67
43. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0002	11 461.18	2.29	39 485.19	7.90
		Накладные расходы				128%	12.25	128%	146.79
		Сметная прибыль				83%	7.94	83%	95.18
		Всего с НР и СП					36.70		384.35
44.	**С300-3201-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листов ой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 450 (ДК-04 диаметром 315 мм)**	**шт.**		**1**	**162.39**	**162.39**	**691.78**	**691.78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	**Е20-02-004-5**	**Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм**	**шт.**		**3**	**16.51**	**49.52**	**142.38**	**427.14**
		Объем: 2+1							
45. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.0815	3.2445	8.850	28.71	106.040	344.05
45. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.273	0.819	3.12	2.56	6.86	5.62
45. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.0315	75.40	2.38	310.52	9.78
45. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.738	12.20	9.00	59.62	44.00
45. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0006	11 461.18	6.88	39 485.19	23.69
		Накладные расходы				128%	36.75	128%	440.38
		Сметная прибыль				83%	23.83	83%	285.56
		Всего с НР и СП					110.10		1 153.09
46.	**С300-3208-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листов ой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000 (ДКСП 200*200)**	**шт.**		**2**	**127.38**	**254.76**	**542.64**	**1 085.28**
47.	**С300-3208-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листов ой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000 (ДКСП 220*250)**	**шт.**		**1**	**127.38**	**127.38**	**542.64**	**542.64**
48.	**Е20-02-004-6**	**Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм**	**шт.**		**2**	**20.22**	**40.45**	**176.49**	**352.98**
		Объем: 1+1							
48. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.344	2.688	8.850	23.79	106.040	285.04
48. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.336	0.672	3.12	2.10	6.86	4.61
48. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0105	0.021	75.40	1.58	310.52	6.52
48. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.344	0.688	12.20	8.39	59.62	41.02
48. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0004	11 461.18	4.58	39 485.19	15.79
		Накладные расходы				128%	30.45	128%	364.85
		Сметная прибыль				83%	19.75	83%	236.58
		Всего с НР и СП					90.65		954.41
49.	**С300-3209-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листов ой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1300 (ДКСП 220*400)**	**шт.**		**1**	**147.80**	**147.80**	**629.63**	**629.63**
50.	**С300-3210-33**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листов ой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1600 (ДКСП 200*500)**	**шт.**		**1**	**207.12**	**207.12**	**882.33**	**882.33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	**Е26-01-011-1**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3**		**1.5**	**896.32**	**1 344.47**	**4 652.16**	**6 978.24**
51. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.8	22.2	9.290	206.24	111.190	2 468.42
51. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.2	0.3	2.16	0.65	4.17	1.25
51. 3.	х33-2102	Установки отжига проволоки с устройством перемотки	маш.ч	1.68	2.52	13.30	33.52	46.43	117.00
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.51	0.765	75.40	57.68	310.52	237.55
51. 5.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.00726	0.01089	3 900.00	42.47	16 614.00	180.93
51. 6.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.002	0.003	14 514.50	43.54	59 286.80	177.86
51. 7.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.003	0.0045	12 095.66	54.43	59 286.80	266.79
51. 8.	с101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм	т	0.00006	0.00009	14 811.72	1.33	31 878.50	2.87
51. 9.	с101-1986	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм	кг	0.5	0.75	13.05	9.79	42.02	31.52
51. 10.	с101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм	кг	1.4	2.1	8.28	17.39	27.81	58.40
51. 11.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	1.24	1.86	471.74	877.44	1 847.13	3 435.66
		Накладные расходы				100%	206.24	100%	2 468.42
		Сметная прибыль				70%	144.37	70%	1 727.89
		Всего с НР и СП					1 695.08		11 174.55
52.	**Е26-01-054-1**	**Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насух о с проклейкой швов (покровный слой стеклоткань)**	**100 м2**		**0.22**	**2 343.99**	**515.68**	**7 828.45**	**1 722.26**
52. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.98	7.0356	8.620	60.65	103.460	727.90
52. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.23	0.0506	30.00	1.52	86.80	4.39
52. 3.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	1.26	0.2772	2.16	0.60	4.17	1.16
52. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.47	0.1034	75.40	7.80	310.52	32.11
52. 5.	с101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0.0126	0.002772	2 429.20	6.73	8 876.46	24.61
52. 6.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0473	0.010406	3 900.00	40.58	16 614.00	172.89
52. 7.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.03	0.0066	3 912.69	25.82	20 954.28	138.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. 8.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00126	0.0002772	9 365.32	2.60	32 121.08	8.90
52. 9.	с113-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0.2 мм	м2	115	25.3	14.60	369.38	24.19	612.01
		Накладные расходы				100%	60.65	100%	727.90
		Сметная прибыль				70%	42.46	70%	509.53
		Всего с НР и СП					618.79		2 959.69
53.	**С300-0478**	**Крепление воздуховодов периметром 1200 мм-сталь угловая L 32 *4**	**т**		**0.05**	**8 708.70**	**435.44**	**34 176.32**	**1 708.82**
54.	**С300-2850-33**	**Лючки для замера воздуха**	**шт.**		**6**	**3.16**	**18.96**	**13.46**	**80.76**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		**143 864.86**	**611 399.69**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		**24 257.23**	**103 335.80**
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 7)		**727.72**	**3 100.07**
. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 7)		**242.57**	**1 033.36**
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 7)		**302.73**	**1 289.63**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		**25 530.25**	**108 758.86**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**1 860.15**	**8 700.50**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51, 52)		**266.89**	**3 196.32**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 51, 52)		**186.82**	**2 237.42**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**2 313.86**	**14 134.24**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		**117 747.48**	**499 363.39**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3-5, 8, 11, 13, 20-22, 25-43, 45, 48; %=80 - по стр. 6)		**3 865.01**	**46 218.91**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3-5, 8, 11, 13, 20-22, 25-43, 45, 48; %=60 - по стр. 6)		**2 510.15**	**30 016.96**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		**124 122.64**	**575 599.26**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**151 966.75**	**698 492.36**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**4 131.90**	**49 415.23**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**2 696.97**	**32 254.38**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 6)		**1.92**	**7.98**
ВСЕГО БЕЗ НР И СП		**145 137.88**	**616 822.75**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	**0.94**	**3 883.99**	**0.94** **46 450.32**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**2 696.97**	**32 254.38**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**151 718.84**	**695 527.45**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-37

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж воздуховодов пищеблока

Сметная стоимость: **16.617** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 0.42, Н4= 0.42, Н5= 0.42									
	*Н3 = Н4 = Н5 = 1,05 * 0,4 = 0,42*									
1.	**Е20-01-001-11**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (демонтаж воздухов ода сечением 500*500 толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм, бе з использования)**	**100 м2**		**0.09**	**412.27**	**37.10**	**4 556.73**	**410.11**	**11.054**
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	42.0252	3.782268	8.740	33.06	104.750	396.19	11.985
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1176*	*0.010584*	*13.500*	*0.14*	*87.640*	*0.93*	*6.492*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1176	0.010584	111.99	1.19	433.66	4.59	3.872
			(1)			*13.50*	*0.14*	*87.64*	*0.93*	6.492
1. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	4.221	0.37989	3.12	1.19	6.86	2.61	2.199
1. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.084	0.00756	6.66	0.05	17.50	0.13	2.628
1. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5502	0.049518	8.10	0.40	31.05	1.54	3.833
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1806	0.016254	75.40	1.23	310.52	5.05	4.118
			(1)							
		Накладные расходы				128%	42.50	128%	508.31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				83%	27.56	83%	329.61	
		Всего с НР и СП					107.15		1 248.03	
2.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (демонтаж воздуховода сечением 400*400 мм, толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.464**	**530.40**	**246.10**	**6 016.96**	**2 791.87**	**11.344**
2. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	25.915142	8.740	226.50	104.750	2 714.61	11.985
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.0740544*	*13.500*	*1.00*	*87.640*	*6.49*	*6.492*
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.0740544	111.99	8.29	433.66	32.11	3.872
			(1)			*13.50*	*1.00*	*87.64*	*6.49*	6.492
2. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.0760032	6.66	0.51	17.50	1.33	2.628
2. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.3001152	8.10	2.43	31.05	9.32	3.833
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.1110816	75.40	8.38	310.52	34.49	4.118
			(1)							
		Накладные расходы				128%	291.20	128%	3 483.01	
		Сметная прибыль				83%	188.83	83%	2 258.51	
		Всего с НР и СП					726.13		8 533.39	
3.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (демонтаж воздуховода сечением 500*250, толщиной 0,7 мм, периметром 15 00 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.0675**	**530.40**	**35.80**	**6 016.96**	**406.14**	**11.345**
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	3.769983	8.740	32.95	104.750	394.91	11.985
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.010773*	*13.500*	*0.15*	*87.640*	*0.94*	*6.492*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.010773	111.99	1.21	433.66	4.67	3.872
			(1)			*13.50*	*0.15*	*87.64*	*0.94*	6.492
3. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.0110565	6.66	0.07	17.50	0.19	2.628
3. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.043659	8.10	0.35	31.05	1.36	3.833
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.0161595	75.40	1.22	310.52	5.02	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				128%	42.37	128%	506.69	
		Сметная прибыль				83%	27.47	83%	328.56	
		Всего с НР и СП					105.64		1 241.38	
4.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (Демонтаж воздуховода сечением 400*250 мм, толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.0455**	**530.40**	**24.13**	**6 016.96**	**273.77**	**11.346**
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	2.5412478	8.740	22.21	104.750	266.20	11.985
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.0072618*	*13.500*	*0.10*	*87.640*	*0.64*	*6.492*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.0072618	111.99	0.81	433.66	3.15	3.872
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*0.64*	6.492
4. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.0074529	6.66	0.05	17.50	0.13	2.628
4. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.0294294	8.10	0.24	31.05	0.91	3.833
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.0108927	75.40	0.82	310.52	3.38	4.118
			(1)							
		Накладные расходы				128%	28.56	128%	341.56	
		Сметная прибыль				83%	18.52	83%	221.48	
		Всего с НР и СП					71.20		836.80	
5.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (демонтаж воздуховода сечением 250*300 мм, толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.0275**	**530.40**	**14.59**	**6 016.96**	**165.47**	**11.341**
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	1.535919	8.740	13.42	104.750	160.89	11.985
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.004389*	*13.500*	*0.06*	*87.640*	*0.38*	*6.492*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.004389	111.99	0.49	433.66	1.90	3.872
			(1)			*13.50*	*0.06*	*87.64*	*0.38*	6.492
5. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.0045045	6.66	0.03	17.50	0.08	2.628
5. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.017787	8.10	0.14	31.05	0.55	3.833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.0065835	75.40	0.50	310.52	2.04	4.118
			(1)							
		Накладные расходы				128%	17.25	128%	206.43	
		Сметная прибыль				83%	11.19	83%	133.85	
		Всего с НР и СП					43.03		505.75	
6.	**Е20-01-001-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой ста ли толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (демонтаж воздуховода сечением 250*250 мм, толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, без использования)**	**100 м2**		**0.12**	**530.40**	**63.65**	**6 016.96**	**722.03**	**11.344**
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	55.8516	6.702192	8.740	58.58	104.750	702.05	11.985
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1596*	*0.019152*	*13.500*	*0.26*	*87.640*	*1.68*	*6.492*
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1596	0.019152	111.99	2.14	433.66	8.31	3.872
			(1)			*13.50*	*0.26*	*87.64*	*1.68*	6.492
6. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1638	0.019656	6.66	0.13	17.50	0.34	2.628
6. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6468	0.077616	8.10	0.63	31.05	2.41	3.833
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2394	0.028728	75.40	2.17	310.52	8.92	4.118
			(1)							
		Накладные расходы				128%	75.32	128%	900.77	
		Сметная прибыль				83%	48.84	83%	584.10	
		Всего с НР и СП					187.80		2 206.90	
7.	**Е20-02-003-5**	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номе р 1 размер 100х200 мм (демонтаж решетки регулируемой вентиля ционной РВ1-1, сечением 150*150 без использования)**	**шт.**		**9**	**7.31**	**65.79**	**56.04**	**504.32**	**7.666**
7. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.4914	4.4226	8.970	39.67	107.330	474.68	11.965
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.0504	0.4536	8.10	3.67	31.05	14.08	3.833
7. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1134	1.0206	19.20	19.60	3.74	3.82	0.195
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0042	0.0378	75.40	2.85	310.52	11.74	4.118
			(1)							
		Накладные расходы				128%	50.78	128%	607.59	
		Сметная прибыль				83%	32.93	83%	393.98	
		Всего с НР и СП					149.49		1 505.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**Е20-02-003-11**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм (демонтаж решетки регулируемо й Р 200, сечением 200*200, без использования)**	**шт.**		**5**	**6.53**	**32.63**	**49.96**	**249.81**	**7.656**
8. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.4494	2.247	8.970	20.16	107.330	241.17	11.965
8. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1134	0.567	19.20	10.89	3.74	2.12	0.195
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0042	0.021	75.40	1.58	310.52	6.52	4.118
			(1)							
		Накладные расходы				128%	25.80	128%	308.70	
		Сметная прибыль				83%	16.73	83%	200.17	
		Всего с НР и СП					75.17		758.68	
9.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**0.648**	**33.00**	**21.38**	**163.75**	**106.11**	**4.963**
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.374544	7.300	2.73	87.320	32.71	11.962
9. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.18792	99.23	18.65	390.63	73.41	3.937
			(1)							
		Накладные расходы				100%	2.73	100%	32.71	
		Сметная прибыль				60%	1.64	60%	19.63	
		Всего с НР и СП					25.75		158.45	
10.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**0.648**	**17.16**	**11.12**	**54.92**	**35.59**	**3.201**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**552.29**		**5 665.22**	**10.258**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**576.50**		**6 895.76**	**11.961**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**0.94**	**6 482.01**	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**373.69**		**4 469.89**	**11.961**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**1 502.49**			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**16 617.12**	

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-38; 2-3-38а

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод холодный В1

Сметная стоимость: **388.214** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (ВСХ-32)**	**шт.**		**1**	**1 163.58**	**1 163.58**	**1 528.24**	**1 528.24**	**1.313**
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.41	0.41	9.400	3.85	112.480	46.12	11.966
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	75.40	0.75	310.52	3.11	4.118
1. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57	1.128
1. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	38 035.09	0.38	2.454
1. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97	2.62
1. 6.	с300-1651	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	1	1 157.94	1 157.94	1 477.10	1 477.10	1.276
		Накладные расходы				128%	4.93	128%	59.03	
		Сметная прибыль				83%	3.20	83%	38.28	
		Всего с НР и СП					1 171.70		1 625.55	
2.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**1**	**3.21**	**3.21**	**27.98**	**27.98**	**8.717**
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.22	0.22	9.910	2.18	118.490	26.07	11.957
2. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57	1.128
2. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	38 035.09	0.38	2.454
2. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97	2.62
		Накладные расходы				128%	2.79	128%	33.37	
		Сметная прибыль				83%	1.81	83%	21.64	
		Всего с НР и СП					7.81		82.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Манометр МПЧ - У**	**шт.**		**1**	**176.48**	**176.48**	**751.80**	**751.80**	**4.26**
4.	**С300-4024-33**	**Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б18бк , диаметром 15 мм**	**шт.**		**1**	**24.02**	**24.02**	**167.92**	**167.92**	**6.991**
5.	**Ц12-10-001-01**	**Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер 3 кч)**	**100 шт.**		**0.01**	**5 591.93**	**55.92**	**16 710.93**	**167.11**	**2.988**
		Начисления: Н11= 2								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	65.4	0.654	9.620	6.29	115.050	75.24	11.959
5. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	54.75	0.5475	8.10	4.43	31.05	17.00	3.833
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0001	75.40	0.01	310.52	0.03	4.118
			(1)							
5. 4.	с101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0001	9 835.05	0.98	29 497.21	2.95	2.999
5. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.03	12.20	0.37	59.62	1.79	4.887
5. 6.	с534-3018-33	Пробки П-М27х2	шт.	100	1	5.34	5.34	8.63	8.63	1.616
5. 7.	с512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	100	1	5.93	5.93	7.32	7.32	1.234
5. 8.	с534-3007-33	Штуцеры	комплект	100	1	31.68	31.68	52.68	52.68	1.663
		Накладные расходы				80%	5.03	80%	60.19	
		Сметная прибыль				60%	3.77	60%	45.14	
		Всего с НР и СП					64.73		272.45	
	Обвязка водомерного узла с обводной линией диаметром 80 мм									
6.	**Е16-02-002-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.05**	**12 625.96**	**631.30**	**57 311.19**	**2 865.56**	**4.539**
6. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.05	3.0525	9.180	28.02	109.900	335.47	11.972
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.28*	*0.014*	*13.500*	*0.19*	*87.640*	*1.23*	*6.492*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.18	0.009	86.40	0.78	427.06	3.84	4.943
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*0.79*	6.492
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1	0.005	111.99	0.56	433.66	2.17	3.872
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.44*	6.492
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.06	0.203	1.20	0.24	2.92	0.59	2.433
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.14	0.057	75.40	4.30	310.52	17.70	4.118
			(1)							
6. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000085	34 800.00	2.96	85 909.09	7.30	2.469
6. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.084	6.64	0.56	16.39	1.38	2.468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00005	9 639.40	0.48	40 713.84	2.04	4.224
6. 10.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.001255	2.02		11.34	0.01	5.614
6. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	0.3515	2.41	0.85	10.27	3.61	4.261
6. 12.	с300-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 80 мм	м	100	5	111.47	557.35	474.86	2 374.30	4.26
6. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	89	4.45	7.87	35.02	25.95	115.48	3.297
6. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.007	0.00035	508.54	0.18	4 769.64	1.67	9.379
		Накладные расходы				128%	36.11	128%	430.98	
		Сметная прибыль				83%	23.41	83%	279.46	
		Всего с НР и СП					690.82		3 576.00	
7.	**Е16-05-001-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм**	**шт.**		**2**	**773.01**	**1 546.01**	**2 137.05**	**4 274.09**	**2.765**
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.91	5.82	9.070	52.79	108.610	632.11	11.975
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.04*	*13.500*	*0.54*	*87.640*	*3.51*	*6.492*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.02	86.40	1.73	427.06	8.54	4.943
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.75*	6.492
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.02	111.99	2.24	433.66	8.67	3.872
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.75*	6.492
7. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.63	1.26	8.10	10.21	31.05	39.12	3.833
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.04	75.40	3.02	310.52	12.42	4.118
			(1)							
7. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00066	9 600.99	6.34	28 176.64	18.60	2.935
7. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00414	13 398.39	55.47	38 641.13	159.97	2.884
7. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.004	5 582.50	22.33	12 587.70	50.35	2.255
7. 10.	с300-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	4	37.44	149.76	177.57	710.28	4.743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 11.	с300-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт.	1	2	621.07	1 242.14	1 317.01	2 634.02	2.121
		Накладные расходы				128%	68.26	128%	813.59	
		Сметная прибыль				83%	44.26	83%	527.56	
		Всего с НР и СП					1 658.54		5 615.25	
8.	**П2 ПРАЙС ЛИС.**	**Кран пробно-спускной 10Б8бк1 диаметром 15 мм**	**шт.**		**1**	**31.95**	**31.95**	**136.11**	**136.11**	**4.26**
9.	**Е18-06-007-6**	**Установка фильтров диаметром 80 мм (ФМФ)**	**10 шт.**		**0.1**	**10 564.87**	**1 056.49**	**20 360.49**	**2 036.05**	**1.927**
9. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.04	1.504	9.290	13.97	111.190	167.23	11.969
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.022*	*13.500*	*0.30*	*87.640*	*1.93*	*6.492*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.22	0.022	111.99	2.46	433.66	9.54	3.872
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*1.93*	6.492
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.53	0.053	75.40	4.00	310.52	16.46	4.118
			(1)							
9. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.31	0.731	8.10	5.92	31.05	22.70	3.833
9. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.00019	9 600.99	1.82	28 176.64	5.35	2.935
9. 7.	с300-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм	шт.	10	1	1 028.31	1 028.31	1 814.77	1 814.77	1.765
		Накладные расходы				128%	18.27	128%	216.52	
		Сметная прибыль				83%	11.84	83%	140.40	
		Всего с НР и СП					1 086.60		2 392.98	
10.	**С300-0985**	**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм**	**шт.**		**1**	**37.44**	**37.44**	**177.57**	**177.57**	**4.743**
11.	**Ц12-12-003-05**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 80**	**шт.**		**1**	**185.65**	**185.65**	**1 157.75**	**1 157.75**	**6.236**
		Начисления: Н11= 2								
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.78	5.78	9.620	55.60	115.050	664.99	11.959
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.88*	*0.88*	*13.500*	*11.88*	*87.640*	*77.12*	*6.492*
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.88	0.88	134.65	118.49	507.07	446.22	3.766
			(1)			*13.50*	*11.88*	*87.64*	*77.12*	6.492
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09	0.09	75.40	6.79	310.52	27.95	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.12	0.12	12.20	1.46	59.62	7.15	4.887
11. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.36	0.36	8.93	3.21	30.77	11.08	3.446
		Накладные расходы				80%	53.98	80%	593.69	
		Сметная прибыль				60%	40.49	60%	445.27	
		Всего с НР и СП					280.12		2 196.70	
12.	**С300-1350**	**Задвижки с элекроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм (диаметр ом 80 мм)**	**шт.**		**1**	**3 519.74**	**3 519.74**	**14 994.09**	**14 994.09**	**4.26**
13.	**Е16-02-005-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальны х электросварных труб диаметром 80 мм (ввод)**	**100 м**		**0.05**	**1 556.39**	**77.82**	**12 033.48**	**601.67**	**7.732**
13. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	79.75	3.9875	9.770	38.96	116.770	465.62	11.952
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.37*	*0.0185*	*13.500*	*0.25*	*87.640*	*1.62*	*6.492*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.27	0.0135	86.40	1.17	427.06	5.77	4.943
			(1)			*13.50*	*0.18*	*87.64*	*1.18*	6.492
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1	0.005	111.99	0.56	433.66	2.17	3.872
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.44*	6.492
13. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	34.92	1.746	1.20	2.10	2.92	5.10	2.433
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.4	0.07	75.40	5.28	310.52	21.74	4.118
			(1)							
13. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.0335	6.64	0.22	16.39	0.55	2.468
13. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.000025	9 639.40	0.24	40 713.84	1.02	4.224
13. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.001255	2.02		11.34	0.01	5.614
13. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.0305	37.93	1.16	93.64	2.86	2.469
13. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	0.3515	2.41	0.85	10.27	3.61	4.261
13. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	68	3.4	7.87	26.76	25.95	88.23	3.297
13. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00105	508.54	0.53	4 769.64	5.01	9.379
		Накладные расходы				128%	50.19	128%	598.07	
		Сметная прибыль				83%	32.54	83%	387.81	
		Всего с НР и СП					160.55		1 587.55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	**ПЗ ПРАЙС ЛИСТ.**	**Труба стальная электросварная с внутренней и весьмаусиленной наружной изоляцией диаметром 89 мм толщиной стенки 5,0 мм**	**шт.**		**5**	**177.93**	**889.65**	**757.98**	**3 789.90**	**4.26**
15.	**Е16-02-002-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.25**	**12 625.96**	**3 156.49**	**57 311.19**	**14 327.80**	**4.539**
15. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.05	15.2625	9.180	140.11	109.900	1 677.35	11.972
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.28*	*0.07*	*13.500*	*0.95*	*87.640*	*6.13*	*6.492*
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.18	0.045	86.40	3.89	427.06	19.22	4.943
			(1)			*13.50*	*0.61*	*87.64*	*3.94*	6.492
15. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1	0.025	111.99	2.80	433.66	10.84	3.872
			(1)			*13.50*	*0.34*	*87.64*	*2.19*	6.492
15. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.06	1.015	1.20	1.22	2.92	2.96	2.433
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.14	0.285	75.40	21.49	310.52	88.50	4.118
			(1)							
15. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000425	34 800.00	14.79	85 909.09	36.51	2.469
15. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.42	6.64	2.79	16.39	6.88	2.468
15. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00025	9 639.40	2.41	40 713.84	10.18	4.224
15. 10.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.006275	2.02	0.01	11.34	0.07	5.614
15. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	1.7575	2.41	4.24	10.27	18.05	4.261
15. 12.	с300-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 80 мм	м	100	25	111.47	2 786.75	474.86	11 871.50	4.26
15. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	89	22.25	7.87	175.11	25.95	577.39	3.297
15. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.007	0.00175	508.54	0.89	4 769.64	8.35	9.379
		Накладные расходы				128%	180.56	128%	2 154.85	
		Сметная прибыль				83%	117.08	83%	1 397.29	
		Всего с НР и СП					3 454.13		17 879.94	
16.	**Е16-04-002-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм**	**100 м**		**0.09**	**5 182.00**	**466.38**	**33 365.93**	**3 002.93**	**6.439**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	162.4	14.616	9.510	139.00	113.760	1 662.72	11.962
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.97*	*1.5273*	*13.500*	*20.62*	*87.640*	*133.85*	*6.492*
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.0072	86.40	0.62	427.06	3.07	4.943
			(1)			*13.50*	*0.10*	*87.64*	*0.63*	6.492
16. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.0063	111.99	0.71	433.66	2.73	3.872
			(1)			*13.50*	*0.09*	*87.64*	*0.55*	6.492
16. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	16.82	1.5138	100.10	151.53	408.37	618.19	4.08
			(1)			*13.50*	*20.44*	*87.64*	*132.67*	6.492
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.39	0.0351	75.40	2.65	310.52	10.90	4.118
			(1)							
16. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00064	0.0000576	22 288.50	1.28	46 971.74	2.71	2.107
16. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0221	0.001989	2.02		11.34	0.02	5.614
16. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.075	0.00675	282.00	1.90	1 376.49	9.29	4.881
16. 10.	с411-0001	Вода	м3	6.62	0.5958	2.41	1.44	10.27	6.12	4.261
16. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18	1.62	7.87	12.75	25.95	42.04	3.297
16. 12.	с300-1234	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 65 мм	шт.	2	0.18	14.98	2.70	63.81	11.49	4.26
16. 13.	с300-1242	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм	шт.	1	0.09	44.26	3.98	188.55	16.97	4.26
16. 14.	с300-1250	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.	10	0.9	142.28	128.05	606.11	545.50	4.26
16. 15.	с547-0017	Переход диаметром 75х63 мм	10 шт.	0.3	0.027	62.91	1.70	268.00	7.24	4.26
16. 16.	с547-0027	Тройник прямой диаметром 75 мм	10 шт.	0.7	0.063	272.00	17.14	952.00	59.98	3.5
16. 17.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.42	0.0378	24.70	0.93	105.22	3.98	4.26
		Накладные расходы				128%	204.31	128%	2 299.61	
		Сметная прибыль				83%	132.48	83%	1 491.15	
		Всего с НР и СП					803.18		6 793.69	
17.	**С103-3007-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 75 ммтолщиной стенки 6,9мм (код ВС 10820)**	**м**		**8.766**	**89.32**	**782.98**	**324.28**	**2 842.64**	**3.631**
		Объем: 9*0.974								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	**Е16-04-002-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм**	**100 м**		**0.29**	**5 195.75**	**1 506.77**	**32 281.62**	**9 361.67**	**6.213**
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	141.52	41.0408	9.510	390.30	113.760	4 668.80	11.962
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.46*	*3.9034*	*13.500*	*52.70*	*87.640*	*342.09*	*6.492*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.07	0.0203	86.40	1.75	427.06	8.67	4.943
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*1.78*	6.492
18. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.0145	111.99	1.62	433.66	6.29	3.872
			(1)			*13.50*	*0.20*	*87.64*	*1.27*	6.492
18. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	13.34	3.8686	100.10	387.25	408.37	1 579.82	4.08
			(1)			*13.50*	*52.23*	*87.64*	*339.04*	6.492
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.34	0.0986	75.40	7.43	310.52	30.62	4.118
			(1)							
18. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00072	0.0002088	22 288.50	4.65	46 971.74	9.81	2.107
18. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.1247	26.60	3.32	80.59	10.05	3.03
18. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0156	0.004524	2.02	0.01	11.34	0.05	5.614
18. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.02465	282.00	6.95	1 376.49	33.93	4.881
18. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.1508	118.57	17.88	31.00	4.67	0.261
18. 12.	с411-0001	Вода	м3	4.67	1.3543	2.41	3.26	10.27	13.91	4.261
18. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18	5.22	7.87	41.08	25.95	135.46	3.297
18. 14.	с300-1233	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм	шт.	5	1.45	11.52	16.70	49.08	71.17	4.26
18. 15.	с300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	3	0.87	28.25	24.58	120.35	104.70	4.26
18. 16.	с300-1249	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм	шт.	18	5.22	95.17	496.79	405.42	2 116.29	4.26
18. 17.	с547-0006	Муфта диаметром 63 мм	10 шт.	1.6	0.464	69.40	32.20	571.20	265.04	8.231
18. 18.	с547-0016	Переход диаметром 63х50 мм	10 шт.	0.4	0.116	44.26	5.13	188.55	21.87	4.26
18. 19.	с547-0026	Тройник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.8	0.232	193.20	44.82	823.03	190.94	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 20.	с547-0036	Угольник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.5	0.145	121.80	17.66	518.87	75.24	4.26
18. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.47	0.1363	24.70	3.37	105.22	14.34	4.26
		Накладные расходы				128%	567.04	128%	6 413.94	
		Сметная прибыль				83%	367.69	83%	4 159.04	
		Всего с НР и СП					2 441.50		19 934.65	
19.	**С103-3006-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 63 ммтолщиной стенки 5,8мм (код ВС 10818)** **Объем: 29*0.946**	**м**		**27.434**	**61.93**	**1 698.99**	**224.98**	**6 172.10**	**3.633**
20.	**Е16-04-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.03**	**3 785.21**	**113.56**	**28 143.08**	**844.29**	**7.435**
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	162.4	4.872	9.910	48.28	118.490	577.28	11.957
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.9*	*0.177*	*13.500*	*2.39*	*87.640*	*15.51*	*6.492*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.06	0.0018	86.40	0.16	427.06	0.77	4.943
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.16*	6.492
20. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04	0.0012	111.99	0.13	433.66	0.52	3.872
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.11*	6.492
20. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	5.8	0.174	100.10	17.42	408.37	71.06	4.08
			(1)			*13.50*	*2.35*	*87.64*	*15.25*	6.492
20. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.0093	75.40	0.70	310.52	2.89	4.118
			(1)							
20. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00103	0.0000309	22 288.50	0.69	46 971.74	1.45	2.107
20. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.0069	26.60	0.18	80.59	0.56	3.03
20. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.000189	2.02		11.34		5.614
20. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.00363	282.00	1.02	1 376.49	5.00	4.881
20. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	0.0087	118.57	1.03	31.00	0.27	0.261
20. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.88	0.0564	2.41	0.14	10.27	0.58	4.261
20. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.42	7.87	3.31	25.95	10.90	3.297
20. 14.	с300-1231	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм	шт.	6	0.18	6.82	1.23	29.05	5.23	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 15.	с300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.	3	0.09	16.86	1.52	71.82	6.46	4.26
20. 16.	с300-1247	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм	шт.	24	0.72	44.58	32.10	189.91	136.74	4.26
20. 17.	с547-0004	Муфта диаметром 40 мм	10 шт.	1.6	0.048	32.60	1.56	149.40	7.17	4.583
20. 18.	с547-0014	Переход диаметром 40х32 мм	10 шт.	0.4	0.012	12.01	0.14	51.16	0.61	4.26
20. 19.	с547-0024	Тройник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	1.4	0.042	61.60	2.59	262.42	11.02	4.26
20. 20.	с547-0034	Угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	0.7	0.021	41.40	0.87	176.36	3.70	4.26
20. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.66	0.0198	24.70	0.49	105.22	2.08	4.26
		Накладные расходы				128%	64.86	128%	758.77	
		Сметная прибыль				83%	42.06	83%	492.02	
		Всего с НР и СП					220.47		2 095.08	
21.	**С103-3004-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 3,7мм (код ВС 10814)** **Объем: 3*0.937**	**м**		**2.811**	**24.42**	**68.64**	**89.64**	**251.98**	**3.671**
22.	**Е16-04-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.48**	**2 954.19**	**1 418.01**	**21 521.07**	**10 330.12**	**7.285**
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	121.8	58.464	9.910	579.38	118.490	6 927.40	11.957
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.72*	*2.2656*	*13.500*	*30.59*	*87.640*	*198.56*	*6.492*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.024	86.40	2.07	427.06	10.25	4.943
			(1)			*13.50*	*0.32*	*87.64*	*2.10*	6.492
22. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0144	111.99	1.61	433.66	6.24	3.872
			(1)			*13.50*	*0.19*	*87.64*	*1.26*	6.492
22. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	4.64	2.2272	100.10	222.94	408.37	909.52	4.08
			(1)			*13.50*	*30.07*	*87.64*	*195.19*	6.492
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.1056	75.40	7.96	310.52	32.79	4.118
			(1)							
22. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00051	0.0002448	22 288.50	5.46	46 971.74	11.50	2.107
22. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0816	26.60	2.17	80.59	6.58	3.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00192	2.02		11.34	0.02	5.614
22. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0288	282.00	8.12	1 376.49	39.64	4.881
22. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.096	118.57	11.38	31.00	2.98	0.261
22. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.21	0.5808	2.41	1.40	10.27	5.96	4.261
22. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	6.72	7.87	52.89	25.95	174.38	3.297
22. 14.	с300-1230	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм	шт.	6	2.88	5.25	15.12	22.37	64.43	4.261
22. 15.	с300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.	3	1.44	11.70	16.85	49.84	71.77	4.26
22. 16.	с300-1246	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	шт.	28	13.44	30.35	407.90	129.29	1 737.66	4.26
22. 17.	с547-0003	Муфта диаметром 32 мм	10 шт.	1.6	0.768	27.80	21.35	87.80	67.43	3.158
22. 18.	с547-0013	Переход диаметром 32х25 мм	10 шт.	0.4	0.192	11.06	2.12	47.12	9.05	4.26
22. 19.	с547-0023	Тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	1.7	0.816	51.00	41.62	217.26	177.28	4.26
22. 20.	с547-0033	Угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.8	0.384	35.80	13.75	152.51	58.56	4.26
22. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.33	0.1584	24.70	3.91	105.22	16.67	4.26
		Накладные расходы				128%	780.76	128%	9 121.23	
		Сметная прибыль				83%	506.28	83%	5 914.55	
		Всего с НР и СП					2 705.05		25 365.90	
23.	**С103-3003-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 3,0мм (код ВС 10812)**	**м**		**45.024**	**11.91**	**536.24**	**43.07**	**1 939.18**	**3.616**
		Объем: 48*0.938								
24.	**Е16-04-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.55**	**3 334.37**	**1 833.91**	**25 109.24**	**13 810.08**	**7.53**
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	149.64	82.302	9.910	815.61	118.490	9 751.96	11.957
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.2*	*4.51*	*13.500*	*60.89*	*87.640*	*395.26*	*6.492*
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.0275	86.40	2.38	427.06	11.74	4.943
			(1)			*13.50*	*0.37*	*87.64*	*2.41*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0165	111.99	1.85	433.66	7.16	3.872
			(1)			*13.50*	*0.22*	*87.64*	*1.45*	6.492
24. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	8.12	4.466	100.10	447.05	408.37	1 823.78	4.08
			(1)			*13.50*	*60.29*	*87.64*	*391.40*	6.492
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.121	75.40	9.12	310.52	37.57	4.118
			(1)							
24. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00059	0.0003245	22 288.50	7.23	46 971.74	15.24	2.107
24. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.11	26.60	2.93	80.59	8.86	3.03
24. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.001375	2.02		11.34	0.02	5.614
24. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.03795	282.00	10.70	1 376.49	52.24	4.881
24. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.1375	118.57	16.30	31.00	4.26	0.261
24. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.407	2.41	0.98	10.27	4.18	4.261
24. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	7.7	7.87	60.60	25.95	199.82	3.297
24. 14.	с300-1229	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм	шт.	8	4.4	4.03	17.73	17.17	75.55	4.261
24. 15.	с300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	4	2.2	10.83	23.83	46.14	101.51	4.26
24. 16.	с300-1245	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм	шт.	32	17.6	17.39	306.06	74.08	1 303.81	4.26
24. 17.	с547-0002	Муфта диаметром 25 мм	10 шт.	2.8	1.54	24.00	36.96	61.50	94.71	2.563
24. 18.	с547-0012	Переход диаметром 25х20 мм	10 шт.	0.4	0.22	8.54	1.88	36.38	8.00	4.26
24. 19.	с547-0022	Тройник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	2.3	1.265	42.60	53.89	181.48	229.57	4.26
24. 20.	с547-0032	Угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	0.8	0.44	31.00	13.64	132.06	58.11	4.26
24. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.38	0.209	24.70	5.16	105.22	21.99	4.26
		Накладные расходы				128%	1 121.92	128%	12 988.44	
		Сметная прибыль				83%	727.50	83%	8 422.19	
		Всего с НР и СП					3 683.33		35 220.71	
25.	**С103-3002-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 2,3 мм (код ВС 10810)**	**м**		**51.095**	**8.22**	**420.00**	**30.76**	**1 571.68**	**3.742**
		Объем: 55*0.929								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	**Е16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.73**	**4 188.55**	**3 057.64**	**31 642.83**	**23 099.26**	**7.555**
26. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	190.24	138.8752	9.910	1 376.25	118.490	16 455.32	11.957
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.42*	*9.7966*	*13.500*	*132.25*	*87.640*	*858.57*	*6.492*
26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.0365	86.40	3.15	427.06	15.59	4.943
			(1)			*13.50*	*0.49*	*87.64*	*3.20*	6.492
26. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0219	111.99	2.45	433.66	9.50	3.872
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*1.92*	6.492
26. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	13.34	9.7382	100.10	974.79	408.37	3 976.79	4.08
			(1)			*13.50*	*131.47*	*87.64*	*853.46*	6.492
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.1606	75.40	12.11	310.52	49.87	4.118
			(1)							
26. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0006205	22 288.50	13.83	46 971.74	29.15	2.107
26. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.1825	26.60	4.85	80.59	14.71	3.03
26. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.001168	2.02		11.34	0.01	5.614
26. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.073	282.00	20.59	1 376.49	100.48	4.881
26. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.1825	118.57	21.64	31.00	5.66	0.261
26. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.3431	2.41	0.83	10.27	3.52	4.261
26. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	10.22	7.87	80.43	25.95	265.21	3.297
26. 14.	с300-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	10.22	3.10	31.68	13.21	135.01	4.261
26. 15.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	5.11	8.00	40.88	34.08	174.15	4.26
26. 16.	с547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	3.358	21.20	71.19	44.00	147.75	2.075
26. 17.	с547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.4	0.292	5.69	1.66	24.24	7.08	4.26
26. 18.	с547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	1.679	37.00	62.12	157.62	264.64	4.26
26. 19.	с547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.584	27.60	16.12	117.58	68.67	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 20.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	40.88	7.66	313.14	32.63	1 333.91	4.26
26. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.4015	24.70	9.92	105.22	42.25	4.26
		Накладные расходы				128%	1 930.88	128%	22 161.78	
		Сметная прибыль				83%	1 252.06	83%	14 370.53	
		Всего с НР и СП					6 240.58		59 631.57	
27.	**С103-3001-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 1,9мм (код ВС 10808)**	**м**		**65.627**	**5.24**	**343.89**	**19.33**	**1 268.57**	**3.689**
		Объем: 73*0.899								
28.	**С300-4715-33**	**Вентили диаметром 63-2 мм**	**шт.**		**1**	**657.87**	**657.87**	**2 802.53**	**2 802.53**	**4.26**
29.	**С300-4712-33**	**Вентили диаметром 32-1 мм**	**шт.**		**5**	**205.55**	**1 027.75**	**875.64**	**4 378.20**	**4.26**
30.	**С300-4711-33**	**Вентили диаметром 25-3/4 мм**	**шт.**		**8**	**142.42**	**1 139.36**	**606.71**	**4 853.68**	**4.26**
31.	**С300-4710-33**	**Вентили диаметром 20 мм-1/2**	**шт.**		**14**	**110.39**	**1 545.46**	**470.26**	**6 583.64**	**4.26**
32.	**Е17-01-002-3**	**Установка смесителей**	**10 шт.**		**1.6**	**86.75**	**138.81**	**840.57**	**1 344.91**	**9.689**
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7	11.2	9.620	107.74	115.050	1 288.56	11.959
32. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1	0.16	19.20	3.07	3.74	0.60	0.195
32. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000416	25 226.77	10.49	28 447.45	11.83	1.128
32. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000208	15 500.35	3.22	38 035.09	7.91	2.454
32. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.208	36.85	7.66	96.55	20.08	2.62
32. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	2	3.2	1.58	5.06	3.19	10.21	2.019
32. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0001	0.00016	9 700.00	1.55	35 753.32	5.72	3.686
		Накладные расходы				128%	137.91	128%	1 649.36	
		Сметная прибыль				83%	89.42	83%	1 069.50	
		Всего с НР и СП					366.14		4 063.77	
33.	**С300-1527**	**Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения (См-МДРНА)**	**шт.**		**15**	**141.29**	**2 119.35**	**340.49**	**5 107.35**	**2.41**
34.	**С300-0624**	**Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге (См-ДшДРНШл)**	**комплект**		**1**	**118.14**	**118.14**	**344.55**	**344.55**	**2.916**
35.	**С300-1520**	**Гибкая вставка к унитазу**	**шт.**		**2**	**20.20**	**40.40**	**58.00**	**116.00**	**2.871**
36.	**Е07-01-044-3**	**Деталь для присоединения уравнивающих проводников из полосов ой стали 20*2,5*500 мм с креплением**	**т**		**0.00033**	**10 994.71**	**3.63**	**46 611.73**	**15.38**	**4.237**
36. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	0.014091	10.210	0.14	121.920	1.72	11.941
36. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.0070125	8.10	0.06	31.05	0.22	3.833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.03	0.0003399	75.40	0.03	310.52	0.11	4.118
36. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0000132	9 600.99	0.13	30 377.24	0.40	3.164
36. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.00033	9 924.92	3.28	39 211.01	12.94	3.951
		Накладные расходы				130%	0.18	130%	2.24	
		Сметная прибыль				85%	0.12	85%	1.46	
		Всего с НР и СП					3.93		19.08	
37.	**Е16-07-001-2**	**Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм**	**шт.**		**1**	**11.49**	**11.49**	**64.13**	**64.13**	**5.581**
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.3	0.3	9.620	2.89	115.050	34.52	11.959
37. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	28 447.45	0.57	1.128
37. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	38 035.09	0.38	2.454
37. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97	2.62
37. 5.	с300-3173-33	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметром 25 мм	шт.	2	2	3.79	7.58	13.85	27.70	3.654
		Накладные расходы				128%	3.70	128%	44.19	
		Сметная прибыль				83%	2.40	83%	28.65	
		Всего с НР и СП					17.59		136.97	
38.	**С300-4711-33**	**Вентили диаметром 25-3/4 мм**	**шт.**		**1**	**142.42**	**142.42**	**606.71**	**606.71**	**4.26**
39.	**С300-1368**	**Рукава поливочные диаметром 25 мм (диаметром 35 мм)**	**м**		**35**	**37.55**	**1 314.25**	**102.99**	**3 604.65**	**2.743**
		Объем: 35*1								
40.	**Е16-07-001-2**	**Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм (внутренний пол ивочный кран диаметром 15 мм с подводкой холодной и горячей воды)**	**шт.**		**3**	**11.49**	**34.48**	**64.13**	**192.39**	**5.58**
40. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.3	0.9	9.620	8.66	115.050	103.55	11.959
40. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00006	25 226.77	1.51	28 447.45	1.71	1.128
40. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00003	15 500.35	0.47	38 035.09	1.14	2.454
40. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.03	36.85	1.11	96.55	2.90	2.62
40. 5.	с300-3173-33	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметром 25 мм	шт.	2	6	3.79	22.74	13.85	83.10	3.654
		Накладные расходы				128%	11.08	128%	132.54	
		Сметная прибыль				83%	7.19	83%	85.95	
		Всего с НР и СП					52.75		410.88	
41.	**П4 С300-4710-33.**	**Вентили PPRC15 диаметром 15 мм**	**шт.**		**3**	**110.39**	**331.17**	**470.26**	**1 410.78**	**4.26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	**С300-1368**	**Рукава поливочные диаметром 25 мм (диаметром 5 мм)**	**м**		**15**	**37.55**	**563.25**	**102.99**	**1 544.85**	**2.743**
		Объем: 3*5								
43.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**10**	**545.62**	**5 456.19**	**1 710.47**	**17 104.69**	**3.135**
43. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	35.2	9.910	348.83	118.490	4 170.85	11.957
43. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	3.9	2.16	8.42	4.17	16.26	1.931
43. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	2.5	75.40	188.50	310.52	776.30	4.118
			(1)							
43. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	1.43	231.80	331.47	418.14	597.94	1.804
43. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.2	198.17	39.63	244.17	48.83	1.232
43. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	14.38	266.28	3 829.11	535.34	7 698.19	2.01
43. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	150	2.67	400.50	20.69	3 103.50	7.749
43. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	300	0.97	291.00	2.18	654.00	2.247
43. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.33	56.72	18.72	117.63	38.82	2.074
		Накладные расходы				100%	348.83	100%	4 170.85	
		Сметная прибыль				70%	244.18	70%	2 919.60	
		Всего с НР и СП					6 049.20		24 195.14	
44.	**С103-3458-33**	**Изоляция "труба" диаметром 76 мм**	**м**		**9.9**	**118.83**	**1 176.42**	**506.22**	**5 011.58**	**4.26**
		Объем: 9*1.1								
45.	**С103-3457-33**	**Изоляция "труба" диаметром 65 мм**	**м**		**31.9**	**62.33**	**1 988.33**	**265.53**	**8 470.41**	**4.26**
		Объем: 29*1.1								
46.	**С103-3454-33**	**Изоляция "труба" диаметром 42 мм**	**м**		**3.3**	**40.78**	**134.57**	**173.72**	**573.28**	**4.26**
		Объем: 3*1.1								
47.	**С103-3453-33**	**Изоляция "труба" диаметром 35 мм**	**м**		**29.7**	**34.95**	**1 038.02**	**148.89**	**4 422.03**	**4.26**
		Объем: 27*1.1								
48.	**С103-3452-33**	**Изоляция "труба" диаметром 28 мм**	**м**		**20.9**	**27.09**	**566.18**	**115.40**	**2 411.86**	**4.26**
		Объем: 19*1.1								
49.	**С103-3451-33**	**Изоляция "труба" диаметром 22 мм**	**м**		**14.3**	**24.47**	**349.92**	**104.24**	**1 490.63**	**4.26**
		Объем: 13*1.1								
50.	**Е06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов бетонных (упор)**	**100 м3**		**0.0025**	**70 714.53**	**176.79**	**447 983.91**	**1 119.96**	**6.335**
50. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	598.26	1.49565	8.530	12.76	102.170	152.81	11.978
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*18.62*	*0.04655*	*13.450*	*0.63*	*87.316*	*4.06*	*6.492*
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	17.61	0.044025	86.40	3.80	427.06	18.80	4.943
			(1)			*13.50*	*0.59*	*87.64*	*3.86*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.74	0.00185	111.99	0.21	433.66	0.80	3.872
			(1)			*13.50*	*0.02*	*87.64*	*0.16*	6.492
50. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000675	89.99	0.06	317.41	0.21	3.527
			(1)			*10.06*	*0.01*	*65.31*	*0.04*	6.492
50. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	29.16	0.0729	1.90	0.14	7.57	0.55	3.984
50. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.86	0.00215	3.27	0.01	12.20	0.03	3.731
50. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.08	0.0027	75.40	0.20	310.52	0.84	4.118
			(1)							
50. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.000205	2 791.33	0.57	8 702.12	1.78	3.118
50. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.0001905	6 066.49	1.16	18 318.00	3.49	3.02
50. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	0.1875	10.08	1.89	19.85	3.72	1.969
50. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.000075	5 160.53	0.39	28 176.27	2.11	5.46
50. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.00175	1 166.12	2.04	3 896.81	6.82	3.342
50. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.16275	61.30	9.98	238.77	38.86	3.895
50. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.424	0.00106	2.41		10.27	0.01	4.261
50. 16.	с401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	102	0.255	563.07	143.58	3 486.73	889.12	6.192
		Накладные расходы				105%	14.06	105%	164.71	
		Сметная прибыль				65%	8.70	65%	101.97	
		Всего с НР и СП					199.55		1 386.64	
51.	**Е16-02-002-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.05**	**11 180.13**	**559.01**	**51 265.30**	**2 563.27**	**4.585**
51. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.05	3.0525	9.180	28.02	109.900	335.47	11.972
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.28*	*0.014*	*13.500*	*0.19*	*87.640*	*1.23*	*6.492*
51. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.18	0.009	86.40	0.78	427.06	3.84	4.943
			(1)			*13.50*	*0.12*	*87.64*	*0.79*	6.492
51. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1	0.005	111.99	0.56	433.66	2.17	3.872
			(1)			*13.50*	*0.07*	*87.64*	*0.44*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.06	0.203	1.20	0.24	2.92	0.59	2.433
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.14	0.057	75.40	4.30	310.52	17.70	4.118
			(1)							
51. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000085	34 800.00	2.96	85 909.09	7.30	2.469
51. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.084	6.64	0.56	16.39	1.38	2.468
51. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00005	9 639.40	0.48	40 713.84	2.04	4.224
51. 10.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.00083	2.02		11.34	0.01	5.614
51. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	0.232	2.41	0.56	10.27	2.38	4.261
51. 12.	с300-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 65 мм	м	100	5	98.25	491.25	418.54	2 092.70	4.26
51. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	74	3.7	7.87	29.12	25.95	96.02	3.297
51. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.007	0.00035	508.54	0.18	4 769.64	1.67	9.379
		Накладные расходы				128%	36.11	128%	430.98	
		Сметная прибыль				83%	23.41	83%	279.46	
		Всего с НР и СП					618.53		3 273.71	
52.	**Е16-02-002-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.3**	**9 273.15**	**2 781.95**	**42 468.58**	**12 740.57**	**4.58**
52. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	47.63	14.289	9.620	137.46	115.050	1 643.95	11.959
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.063*	*13.500*	*0.85*	*87.640*	*5.52*	*6.492*
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.14	0.042	86.40	3.63	427.06	17.94	4.943
			(1)			*13.50*	*0.57*	*87.64*	*3.68*	6.492
52. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.021	111.99	2.35	433.66	9.11	3.872
			(1)			*13.50*	*0.28*	*87.64*	*1.84*	6.492
52. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.97	0.591	1.20	0.71	2.92	1.73	2.433
52. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.87	0.261	75.40	19.68	310.52	81.05	4.118
			(1)							
52. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00038	0.000114	34 800.00	3.97	85 909.09	9.79	2.469
52. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.646	0.1938	6.64	1.29	16.39	3.18	2.468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00054	0.000162	25 226.77	4.09	28 447.45	4.61	1.128
52. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00062	0.000186	15 500.35	2.88	38 035.09	7.07	2.454
52. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.00012	9 639.40	1.16	40 713.84	4.89	4.224
52. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.00297	2.02	0.01	11.34	0.03	5.614
52. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.006	36.85	0.22	96.55	0.58	2.62
52. 14.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.825	2.41	1.99	10.27	8.47	4.261
52. 15.	с300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	100	30	81.95	2 458.50	349.11	10 473.30	4.26
52. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	18.3	7.87	144.02	25.95	474.89	3.297
		Накладные расходы				128%	177.04	128%	2 111.32	
		Сметная прибыль				83%	114.80	83%	1 369.06	
		Всего с НР и СП					3 073.78		16 220.95	
53.	**Е16-07-001-1**	**Установка кранов пожарных диаметром 50 мм**	**шт.**		**6**	**466.35**	**2 798.08**	**1 168.60**	**7 011.59**	**2.506**
53. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.01	6.06	9.620	58.30	115.050	697.20	11.959
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.06*	*13.500*	*0.81*	*87.640*	*5.26*	*6.492*
53. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.01	0.06	86.40	5.18	427.06	25.62	4.943
			(1)			*13.50*	*0.81*	*87.64*	*5.26*	6.492
53. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	1.2	19.20	23.04	3.74	4.49	0.195
53. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.12	75.40	9.05	310.52	37.26	4.118
			(1)							
53. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00003	0.00018	25 226.77	4.54	28 447.45	5.12	1.128
53. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00006	15 500.35	0.93	38 035.09	2.28	2.454
53. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00004	0.00024	11 921.23	2.86	61 728.79	14.81	5.178
53. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.06	36.85	2.21	96.55	5.79	2.62
53. 10.	с300-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	6	331.45	1 988.70	644.56	3 867.36	1.945
53. 11.	с300-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм	шт.	3	18	21.24	382.32	79.58	1 432.44	3.747
53. 12.	с300-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	1	6	52.78	316.68	149.20	895.20	2.827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53. 13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	0.4	2.4	1.78	4.27	10.00	24.00	5.618
		Накладные расходы				128%	75.66	128%	899.15	
		Сметная прибыль				83%	49.06	83%	583.04	
		Всего с НР и СП					2 922.80		8 493.78	
54.	**П5 Прайс лист.**	**Рукав пожарный напорный латексированный L = 20 , диаметром 5 0 мм**	**шт.**		**6**	**573.34**	**3 440.04**	**2 442.43**	**14 654.58**	**4.26**
55.	**Е17-01-002-5**	**Установка гарнитуры туалетной полочек**	**10 шт.**		**1.2**	**68.03**	**81.63**	**738.92**	**886.70**	**10.862**
		Объем: 6+6								
55. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.3	7.56	9.620	72.73	115.050	869.78	11.959
55. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1	0.12	19.20	2.30	3.74	0.45	0.195
55. 3.	с101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0.0002	0.00024	9 700.00	2.33	35 753.32	8.58	3.686
55. 4.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	2	2.4	1.78	4.27	3.29	7.90	1.848
		Накладные расходы				128%	93.09	128%	1 113.32	
		Сметная прибыль				83%	60.37	83%	721.92	
		Всего с НР и СП					235.09		2 721.94	
56.	**П6 Прайс лист.**	**Шкав пожарный ШПКПульс - 320Н**	**шт.**		**6**	**749.30**	**4 495.80**	**3 192.02**	**19 152.12**	**4.26**
57.	**П7 Прайс лист.**	**Шкаф пожарный ШПО-112Н, размером 730*600*220**	**шт.**		**6**	**351.88**	**2 111.28**	**1 499.01**	**8 994.06**	**4.26**
58.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**4.3**	**545.62**	**2 346.16**	**1 710.47**	**7 355.02**	**3.135**
58. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	15.136	9.910	150.00	118.490	1 793.46	11.957
58. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	1.677	2.16	3.62	4.17	6.99	1.931
58. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	1.075	75.40	81.06	310.52	333.81	4.118
58. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.6149	231.80	142.53	418.14	257.11	1.804
58. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.086	198.17	17.04	244.17	21.00	1.232
58. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	6.1834	266.28	1 646.52	535.34	3 310.22	2.01
58. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	64.5	2.67	172.22	20.69	1 334.51	7.749
58. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	129	0.97	125.13	2.18	281.22	2.247
58. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.1419	56.72	8.05	117.63	16.69	2.074
		Накладные расходы				100%	150.00	100%	1 793.46	
		Сметная прибыль				70%	105.00	70%	1 255.42	
		Всего с НР и СП					2 601.16		10 403.90	
59.	**П8 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучук а типа EC диаметром 89 мм, толщиной 13мм**	**м**		**27.5**	**36.08**	**992.20**	**153.70**	**4 226.75**	**4.26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 25*1.1								
60.	**П10 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучук а типа EC диаметром 76 мм, толщиной 13мм**	**м**		**5.5**	**28.76**	**158.18**	**122.52**	**673.86**	**4.26**
		Объем: 5*1.1								
61.	**П11 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучук а типа EC диаметром 57 мм, толщиной 13мм**	**м**		**14.3**	**22.85**	**326.76**	**97.34**	**1 391.96**	**4.26**
		Объем: 13*1.1								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**64 968.10**		**274 722.81**	**4.229**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**6 137.55**		**71 216.18**	**11.603**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94							**0.94**	**66 943.21**	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**4 011.12**		**46 548.36**	**11.605**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**75 116.78**			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								**388 214.38**	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 5, 11)						**0.98**		**1.83**	**1.868**

Составил: Каленская Л.И.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-39; 2-3-39а

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод горячий ТЗ

Сметная стоимость: **214374** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е16-04-002-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм**	**100 м**		**0.19**	**5 182.00**	**984.58**	**33 365.93**	**6 339.53**	**6.439**
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	162.4	30.856	9.510	293.44	113.760	3 510.18	11.962
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.97*	*3.2243*	*13.500*	*43.53*	*87.640*	*282.58*	*6.492*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.0152	86.40	1.31	427.06	6.49	4.943
			(1)			*13.50*	*0.21*	*87.64*	*1.33*	6.492
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.0133	111.99	1.49	433.66	5.77	3.872
			(1)			*13.50*	*0.18*	*87.64*	*1.17*	6.492
1. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	16.82	3.1958	100.10	319.90	408.37	1 305.07	4.08
			(1)			*13.50*	*43.14*	*87.64*	*280.08*	6.492
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.39	0.0741	75.40	5.59	310.52	23.01	4.118
			(1)							
1. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00064	0.0001216	22 288.50	2.71	46 971.74	5.71	2.107
1. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0221	0.004199	2.02	0.01	11.34	0.05	5.614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.075	0.01425	282.00	4.02	1 376.49	19.61	4.881
1. 10.	с411-0001	Вода	м3	6.62	1.2578	2.41	3.03	10.27	12.92	4.261
1. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18	3.42	7.87	26.92	25.95	88.75	3.297
1. 12.	с300-1234	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 65 мм	шт.	2	0.38	14.98	5.69	63.81	24.25	4.26
1. 13.	с300-1242	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм	шт.	1	0.19	44.26	8.41	188.55	35.82	4.26
1. 14.	с300-1250	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.	10	1.9	142.28	270.33	606.11	1 151.61	4.26
1. 15.	с547-0017	Переход диаметром 75х63 мм	10 шт.	0.3	0.057	62.91	3.59	268.00	15.28	4.26
1. 16.	с547-0027	Тройник прямой диаметром 75 мм	10 шт.	0.7	0.133	272.00	36.18	952.00	126.62	3.5
1. 17.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.42	0.0798	24.70	1.97	105.22	8.40	4.26
		Накладные расходы				128%	431.32	128%	4 854.73	
		Сметная прибыль				83%	279.69	83%	3 147.99	
		Всего с НР и СП					1 695.59		14 342.25	
2.	**С103-3017-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 75 ммтолщиной стенки 12,5 мм (код ВВ 10020)** **Объем: 19*0.974**	**м**		**18.506**	**127.43**	**2 358.22**	**448.19**	**8 294.20**	**3.517**
3.	**Е16-04-002-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм**	**100 м**		**0.17**	**5 195.75**	**883.28**	**32 281.62**	**5 487.88**	**6.213**
3. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	141.52	24.0584	9.510	228.80	113.760	2 736.88	11.962
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.46*	*2.2882*	*13.500*	*30.89*	*87.640*	*200.54*	*6.492*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.07	0.0119	86.40	1.03	427.06	5.08	4.943
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1.04*	6.492
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.0085	111.99	0.95	433.66	3.69	3.872
			(1)			*13.50*	*0.11*	*87.64*	*0.74*	6.492
3. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	13.34	2.2678	100.10	227.01	408.37	926.10	4.08
			(1)			*13.50*	*30.62*	*87.64*	*198.75*	6.492
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.34	0.0578	75.40	4.36	310.52	17.95	4.118
			(1)							
3. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00072	0.0001224	22 288.50	2.73	46 971.74	5.75	2.107
3. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.0731	26.60	1.94	80.59	5.89	3.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0156	0.002652	2.02	0.01	11.34	0.03	5.614
3. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.01445	282.00	4.07	1 376.49	19.89	4.881
3. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.0884	118.57	10.48	31.00	2.74	0.261
3. 12.	с411-0001	Вода	м3	4.67	0.7939	2.41	1.91	10.27	8.15	4.261
3. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18	3.06	7.87	24.08	25.95	79.41	3.297
3. 14.	с300-1233	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм	шт.	5	0.85	11.52	9.79	49.08	41.72	4.26
3. 15.	с300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	3	0.51	28.25	14.41	120.35	61.38	4.26
3. 16.	с300-1249	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм	шт.	18	3.06	95.17	291.22	405.42	1 240.59	4.26
3. 17.	с547-0006	Муфта диаметром 63 мм	10 шт.	1.6	0.272	69.40	18.88	571.20	155.37	8.231
3. 18.	с547-0016	Переход диаметром 63х50 мм	10 шт.	0.4	0.068	44.26	3.01	188.55	12.82	4.26
3. 19.	с547-0026	Тройник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.8	0.136	193.20	26.28	823.03	111.93	4.26
3. 20.	с547-0036	Угольник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.5	0.085	121.80	10.35	518.87	44.10	4.26
3. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.47	0.0799	24.70	1.97	105.22	8.41	4.26
		Накладные расходы				128%	332.40	128%	3 759.90	
		Сметная прибыль				83%	215.54	83%	2 438.06	
		Всего с НР и СП					1 431.23		11 685.84	
4.	**С103-3016-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 63 ммтолщиной стенки 10,5 мм (код ВВ 10018)**	**м**		**16.082**	**86.94**	**1 398.17**	**305.83**	**4 918.36**	**3.518**
		Объем: 17*0.946								
5.	**Е16-04-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.29**	**3 785.21**	**1 097.71**	**28 143.08**	**8 161.49**	**7.435**
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	162.4	47.096	9.910	466.72	118.490	5 580.41	11.957
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.9*	*1.711*	*13.500*	*23.10*	*87.640*	*149.95*	*6.492*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.06	0.0174	86.40	1.50	427.06	7.43	4.943
			(1)			*13.50*	*0.23*	*87.64*	*1.52*	6.492
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04	0.0116	111.99	1.30	433.66	5.03	3.872
			(1)			*13.50*	*0.16*	*87.64*	*1.02*	6.492
5. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	5.8	1.682	100.10	168.37	408.37	686.88	4.08
			(1)			*13.50*	*22.71*	*87.64*	*147.41*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.0899	75.40	6.78	310.52	27.92	4.118
			(1)							
5. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00103	0.0002987	22 288.50	6.66	46 971.74	14.03	2.107
5. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.0667	26.60	1.77	80.59	5.38	3.03
5. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.001827	2.02		11.34	0.02	5.614
5. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.03509	282.00	9.90	1 376.49	48.30	4.881
5. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	0.0841	118.57	9.97	31.00	2.61	0.261
5. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.88	0.5452	2.41	1.31	10.27	5.60	4.261
5. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	4.06	7.87	31.95	25.95	105.36	3.297
5. 14.	с300-1231	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм	шт.	6	1.74	6.82	11.87	29.05	50.55	4.26
5. 15.	с300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.	3	0.87	16.86	14.67	71.82	62.48	4.26
5. 16.	с300-1247	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм	шт.	24	6.96	44.58	310.28	189.91	1 321.77	4.26
5. 17.	с547-0004	Муфта диаметром 40 мм	10 шт.	1.6	0.464	32.60	15.13	149.40	69.32	4.583
5. 18.	с547-0014	Переход диаметром 40х32 мм	10 шт.	0.4	0.116	12.01	1.39	51.16	5.93	4.26
5. 19.	с547-0024	Тройник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	1.4	0.406	61.60	25.01	262.42	106.54	4.26
5. 20.	с547-0034	Угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	0.7	0.203	41.40	8.40	176.36	35.80	4.26
5. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.66	0.1914	24.70	4.73	105.22	20.14	4.26
		Накладные расходы				128%	626.97	128%	7 334.86	
		Сметная прибыль				83%	406.55	83%	4 756.20	
		Всего с НР и СП					2 131.23		20 252.55	
6.	**С103-3014-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014)**	**м**		**27.173**	**37.30**	**1 013.55**	**131.82**	**3 581.94**	**3.534**
		Объем: 29*0.937								
7.	**Е16-04-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.44**	**2 954.19**	**1 299.84**	**21 521.07**	**9 469.27**	**7.285**
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	121.8	53.592	9.910	531.10	118.490	6 350.12	11.957
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.72*	*2.0768*	*13.500*	*28.04*	*87.640*	*182.01*	*6.492*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.022	86.40	1.90	427.06	9.40	4.943
			(1)			*13.50*	*0.30*	*87.64*	*1.93*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0132	111.99	1.48	433.66	5.72	3.872
			(1)			*13.50*	*0.18*	*87.64*	*1.16*	6.492
7. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	4.64	2.0416	100.10	204.36	408.37	833.73	4.08
			(1)			*13.50*	*27.56*	*87.64*	*178.93*	6.492
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.0968	75.40	7.30	310.52	30.06	4.118
			(1)							
7. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00051	0.0002244	22 288.50	5.00	46 971.74	10.54	2.107
7. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0748	26.60	1.99	80.59	6.03	3.03
7. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00176	2.02		11.34	0.02	5.614
7. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0264	282.00	7.44	1 376.49	36.34	4.881
7. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.088	118.57	10.43	31.00	2.73	0.261
7. 12.	с411-0001	Вода	м3	1.21	0.5324	2.41	1.28	10.27	5.47	4.261
7. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	6.16	7.87	48.48	25.95	159.85	3.297
7. 14.	с300-1230	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм	шт.	6	2.64	5.25	13.86	22.37	59.06	4.261
7. 15.	с300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.	3	1.32	11.70	15.44	49.84	65.79	4.26
7. 16.	с300-1246	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	шт.	28	12.32	30.35	373.91	129.29	1 592.85	4.26
7. 17.	с547-0003	Муфта диаметром 32 мм	10 шт.	1.6	0.704	27.80	19.57	87.80	61.81	3.158
7. 18.	с547-0013	Переход диаметром 32х25 мм	10 шт.	0.4	0.176	11.06	1.95	47.12	8.29	4.26
7. 19.	с547-0023	Тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	1.7	0.748	51.00	38.15	217.26	162.51	4.26
7. 20.	с547-0033	Угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.8	0.352	35.80	12.60	152.51	53.68	4.26
7. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.33	0.1452	24.70	3.59	105.22	15.28	4.26
		Накладные расходы				128%	715.70	128%	8 361.13	
		Сметная прибыль				83%	464.09	83%	5 421.67	
		Всего с НР и СП					2 479.63		23 252.06	
8.	**С103-3013-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 5,4 мм (код ВВ 10012)**	**м**		**41.272**	**16.67**	**688.00**	**58.88**	**2 430.10**	**3.532**
		Объем: 44*0.938								
9.	**Е16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.82**	**4 188.55**	**3 434.61**	**31 642.83**	**25 947.12**	**7.555**
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	190.24	155.9968	9.910	1 545.93	118.490	18 484.06	11.957
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.42*	*11.0044*	*13.500*	*148.56*	*87.640*	*964.43*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.05	0.041	86.40	3.54	427.06	17.51	4.943
			(1)			*13.50*	*0.55*	*87.64*	*3.59*	6.492
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0246	111.99	2.75	433.66	10.67	3.872
			(1)			*13.50*	*0.33*	*87.64*	*2.16*	6.492
9. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	13.34	10.9388	100.10	1 094.97	408.37	4 467.08	4.08
			(1)			*13.50*	*147.67*	*87.64*	*958.68*	6.492
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.1804	75.40	13.60	310.52	56.02	4.118
			(1)							
9. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.000697	22 288.50	15.54	46 971.74	32.74	2.107
9. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.205	26.60	5.45	80.59	16.52	3.03
9. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.001312	2.02		11.34	0.01	5.614
9. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.082	282.00	23.12	1 376.49	112.87	4.881
9. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.205	118.57	24.31	31.00	6.36	0.261
9. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.3854	2.41	0.93	10.27	3.96	4.261
9. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	11.48	7.87	90.35	25.95	297.91	3.297
9. 14.	с300-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	11.48	3.10	35.59	13.21	151.65	4.261
9. 15.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	5.74	8.00	45.92	34.08	195.62	4.26
9. 16.	с547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	3.772	21.20	79.97	44.00	165.97	2.075
9. 17.	с547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.4	0.328	5.69	1.87	24.24	7.95	4.26
9. 18.	с547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	1.886	37.00	69.78	157.62	297.27	4.26
9. 19.	с547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.656	27.60	18.11	117.58	77.13	4.26
9. 20.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	45.92	7.66	351.75	32.63	1 498.37	4.26
9. 21.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.451	24.70	11.14	105.22	47.45	4.26
		Накладные расходы				128%	2 168.95	128%	24 894.07	
		Сметная прибыль				83%	1 406.43	83%	16 142.25	
		Всего с НР и СП					7 009.98		66 983.43	
10.	**С103-3011-33**	**Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)**	**м**		**73.718**	**6.67**	**491.70**	**24.61**	**1 814.20**	**3.69**
		Объем: 82*0.899								
11.	**С300-4714-33**	**Вентили диаметром 50-1 1/2 мм**	**шт.**		**1**	**432.66**	**432.66**	**1 843.13**	**1 843.13**	**4.26**
12.	**С300-4712-33**	**Вентили диаметром 32-1 мм**	**шт.**		**2**	**205.55**	**411.10**	**875.64**	**1 751.28**	**4.26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	**С300-4711-33**	**Вентили диаметром 25-3/4 мм**	**шт.**		**5**	**142.42**	**712.10**	**606.71**	**3 033.55**	**4.26**
14.	**С300-4710-33**	**Вентили диаметром 20 мм-1/2**	**шт.**		**10**	**110.39**	**1 103.90**	**470.26**	**4 702.60**	**4.26**
15.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**9.7**	**545.62**	**5 292.50**	**1 710.47**	**16 591.55**	**3.135**
15. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	34.144	9.910	338.37	118.490	4 045.72	11.957
15. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	3.783	2.16	8.17	4.17	15.78	1.931
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	2.425	75.40	182.85	310.52	753.01	4.118
15. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	1.3871	231.80	321.53	418.14	580.00	1.804
15. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.194	198.17	38.44	244.17	47.37	1.232
15. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	13.9486	266.28	3 714.23	535.34	7 467.24	2.01
15. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	145.5	2.67	388.49	20.69	3 010.40	7.749
15. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	291	0.97	282.27	2.18	634.38	2.247
15. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.3201	56.72	18.16	117.63	37.65	2.074
		Накладные расходы				100%	338.37	100%	4 045.72	
		Сметная прибыль				70%	236.86	70%	2 832.00	
		Всего с НР и СП					5 867.73		23 469.27	
16.	**С103-3458-33**	**Изоляция "труба" диаметром 76 мм** **Объем: 19*1.1**	**м**		**20.9**	**118.83**	**2 483.55**	**506.22**	**10 580.00**	**4.26**
17.	**С103-3457-33**	**Изоляция "труба" диаметром 65 мм** **Объем: 17*1.1**	**м**		**18.7**	**62.33**	**1 165.57**	**265.53**	**4 965.41**	**4.26**
18.	**С103-3454-33**	**Изоляция "труба" диаметром 42 мм** **Объем: 17*1.1**	**м**		**18.7**	**40.78**	**762.59**	**173.72**	**3 248.56**	**4.26**
19.	**С103-3453-33**	**Изоляция "труба" диаметром 35 мм** **Объем: 28*1.1**	**м**		**30.8**	**34.95**	**1 076.46**	**148.89**	**4 585.81**	**4.26**
20.	**С103-3451-33**	**Изоляция "труба" диаметром 22 мм** **Объем: 16*1.1**	**м**		**17.6**	**24.47**	**430.67**	**104.24**	**1 834.62**	**4.26**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**27 520.76**		**129 580.60**	**4.708**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**4 613.71**		**53 250.40**	**11.542**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**0.94**	**50 055.38**	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**3 009.15**		**34 738.17**	**11.544**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**35 143.62**			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**214 374.15**	

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-40; 2-3-40а

(Локальный сметный расчет)

на Канализация бытовая К1

Сметная стоимость: **69.860** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е16-01-004-2**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационн ых труб диаметром 100 мм (выпуски L=6,2м; Н=1,35м)**	**100 м**		**0.07**	**7 689.39**	**538.26**	**43 066.59**	**3 014.66**	**5.601**
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	76.3	5.341	9.180	49.03	109.900	586.98	11.972
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.0154*	*13.500*	*0.21*	*153.320*	*2.36*	*11.357*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.22	0.0154	111.99	1.72	553.18	8.52	4.94
			(1)			*13.50*	*0.21*	*153.32*	*2.36*	11.357
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.13	0.0791	75.40	5.96	332.77	26.32	4.413
			(1)							
1. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.008	0.00056	22 002.26	12.32	44 139.86	24.72	2.006
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.1099	2.41	0.26			
1. 7.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.022	0.00154	1 309.96	2.02	5 580.43	8.59	4.26
1. 8.	с300-0641	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм	м	100	7	62.72	439.04	320.10	2 240.70	5.104
1. 9.	с300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	10	0.7	39.85	27.90	169.76	118.83	4.26
		Накладные расходы				128%	63.03	128%	754.36	
		Сметная прибыль				83%	40.87	83%	489.15	
		Всего с НР и СП					642.16		4 258.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Е16-01-005-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.37**	**12 277.96**	**4 542.84**	**76 574.51**	**28 332.57**	**6.237**
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	85.47	31.6239	9.620	304.22	115.050	3 638.33	11.959
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.1332*	*13.500*	*1.80*	*153.320*	*20.42*	*11.357*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.1332	86.40	11.51	492.74	65.63	5.703
			(1)			*13.50*	*1.80*	*153.32*	*20.42*	11.357
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1	0.37	75.40	27.90	332.77	123.12	4.413
			(1)							
2. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.009	0.00333	22 002.26	73.27	44 139.86	146.99	2.006
2. 6.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.5809	2.41	1.40			
2. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	24.05	7.87	189.27	45.92	1 104.38	5.835
2. 8.	с300-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм	м	99.8	36.926	106.27	3 924.13	628.32	23 201.34	5.912
2. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.023	0.00851	1 310.10	11.15	6 201.67	52.78	4.734
		Накладные расходы				128%	391.71	128%	4 683.20	
		Сметная прибыль				83%	254.00	83%	3 036.76	
		Всего с НР и СП					5 188.54		36 052.53	
3.	**Е16-01-005-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.06**	**8 548.10**	**512.89**	**41 485.68**	**2 489.14**	**4.853**
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	77.7	4.662	9.620	44.85	115.050	536.36	11.959
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.24*	*0.0144*	*13.500*	*0.19*	*153.320*	*2.21*	*11.357*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.24	0.0144	86.40	1.24	492.74	7.10	5.703
			(1)			*13.50*	*0.19*	*153.32*	*2.21*	11.357
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.68	0.0408	75.40	3.08	332.77	13.58	4.413
			(1)							
3. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.008	0.00048	22 002.26	10.56	44 139.86	21.19	2.006
3. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.0234	2.41	0.06			
3. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	3.72	7.87	29.28	45.92	170.82	5.835
3. 8.	с300-0898	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 50 мм	м	99.8	5.988	70.49	422.09	289.23	1 731.91	4.103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.022	0.00132	1 310.10	1.73	6 201.67	8.19	4.734
		Накладные расходы				128%	57.65	128%	689.37	
		Сметная прибыль				83%	37.38	83%	447.01	
		Всего с НР и СП					607.92		3 625.52	
4.	**С103-5241-33**	**Ревизии чугунные диаметром 100 мм**	**шт.**		**3**	**65.88**	**197.64**	**444.32**	**1 332.96**	**6.744**
5.	**С300-1745**	**Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (проч истка)**	**шт.**		**5**	**19.76**	**98.80**	**108.18**	**540.90**	**5.475**
6.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 комплектов**		**0.3**	**4 845.40**	**1 453.62**	**10 867.46**	**3 260.24**	**2.243**
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.65	6.495	9.620	62.48	115.050	747.25	11.959
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.039*	*13.500*	*0.53*	*120.160*	*4.69*	*8.901*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.039	20.00	0.78	159.52	6.22	7.976
			(1)			*13.50*	*0.53*	*120.16*	*4.69*	8.901
6. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.06	19.20	1.15	3.74	0.22	0.195
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.066	75.40	4.98	332.77	21.96	4.413
			(1)							
6. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00012	25 226.77	3.03	29 300.88	3.52	1.161
6. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00006	15 500.35	0.93	39 176.14	2.35	2.527
6. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00108	6 400.66	6.91	36 124.03	39.01	5.644
6. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.09	36.85	3.32	99.44	8.95	2.699
6. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.6	15.60	9.36	32.43	19.46	2.079
6. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	1.2	1.98	2.38	11.47	13.76	5.793
6. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00021	9 700.00	2.04	36 647.85	7.70	3.778
6. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	10	3	452.09	1 356.27	796.61	2 389.83	1.762
		Накладные расходы				128%	80.65	128%	962.48	
		Сметная прибыль				83%	52.30	83%	624.11	
		Всего с НР и СП					1 586.57		4 846.83	
7.	**С300-0626**	**Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней ка мерой смешения, центральные, с аэратором (См-УмДЦБа)**	**комплект**		**3**	**86.12**	**258.36**	**207.55**	**622.65**	**2.41**
8.	**Е17-01-003-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**10 комплектов**		**0.2**	**3 719.28**	**743.86**	**26 906.50**	**5 381.30**	**7.234**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.64	4.928	9.510	46.87	113.760	560.61	11.962
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.32*	*0.064*	*13.500*	*0.86*	*120.160*	*7.69*	*8.901*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.32	0.064	20.00	1.28	159.52	10.21	7.976
			(1)			*13.50*	*0.86*	*120.16*	*7.69*	8.901
8. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.04	19.20	0.77	3.74	0.15	0.195
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.39	0.078	75.40	5.88	332.77	25.96	4.413
			(1)							
8. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0002	22 002.26	4.40	44 139.86	8.83	2.006
8. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	29 300.88	2.34	1.161
8. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	39 176.14	1.57	2.527
8. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.16	31.40	5.02	133.76	21.40	4.26
8. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
8. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00016	12 182.69	1.95	14 638.19	2.34	1.202
8. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	2	314.20	628.40	2 262.78	4 525.56	7.202
8. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12.48	32.43	25.94	2.079
8. 14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0.8	1.78	1.42	10.31	8.25	5.792
8. 15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.0001	9 700.00	0.97	36 647.85	3.66	3.778
8. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	4	7.87	31.48	45.92	183.68	5.835
		Накладные расходы				128%	61.09	128%	727.42	
		Сметная прибыль				83%	39.62	83%	471.69	
		Всего с НР и СП					844.57		6 580.41	
9.	**Е17-01-001-18**	**Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких**	**10 комплектов**		**0.1**	**5 730.83**	**573.08**	**20 637.75**	**2 063.78**	**3.601**
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.89	1.089	9.620	10.48	115.050	125.29	11.959
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.023*	*13.500*	*0.31*	*120.160*	*2.76*	*8.901*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.023	20.00	0.46	159.52	3.67	7.976
			(1)			*13.50*	*0.31*	*120.16*	*2.76*	8.901
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.62	0.062	75.40	4.67	332.77	20.63	4.413
			(1)							
9. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
9. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.00014	25 226.77	3.53	29 300.88	4.10	1.161
9. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.00007	15 500.35	1.09	39 176.14	2.74	2.527
9. 8.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	6 201.67	1.24	4.734
9. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00003	0.000003	9 600.99	0.03	28 938.14	0.09	3.014
9. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 11.	с300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.0001	0.00001	10 280.00	0.10	39 718.25	0.40	3.864
9. 12.	с300-0541	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	комплект	10	1	548.71	548.71	1 896.56	1 896.56	3.456
		Накладные расходы				128%	13.81	128%	163.90	
		Сметная прибыль				83%	8.96	83%	106.28	
		Всего с НР и СП					595.85		2 333.97	
10.	**Е17-01-005-4**	**Установка раковин**	**10 комплектов**		**0.1**	**3 214.24**	**321.42**	**6 776.94**	**677.69**	**2.108**
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.99	0.899	9.620	8.65	115.050	103.43	11.959
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.07*	*0.007*	*13.500*	*0.09*	*120.160*	*0.84*	*8.901*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.007	20.00	0.14	159.52	1.12	7.976
			(1)			*13.50*	*0.09*	*120.16*	*0.84*	8.901
10. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	3.74	0.07	0.195
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.014	75.40	1.06	332.77	4.66	4.413
			(1)							
10. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	22 002.26	3.08	44 139.86	6.18	2.006
10. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	29 300.88	1.17	1.161
10. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	39 176.14	0.78	2.527
10. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	6 201.67	1.24	4.734
10. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.002	36.85	0.07	99.44	0.20	2.699
10. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49	2.079
10. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
10. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 647.85	2.57	3.778
10. 14.	с300-0580	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.	10	1	301.87	301.87	545.20	545.20	1.806
		Накладные расходы				128%	11.19	128%	133.47	
		Сметная прибыль				83%	7.25	83%	86.54	
		Всего с НР и СП					339.86		897.70	
11.	**Е17-01-001-16**	**Установка биде**	**10 комплектов**		**0.1**	**8 230.56**	**823.06**	**20 533.11**	**2 053.31**	**2.495**
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	30.25	3.025	9.620	29.10	115.050	348.03	11.959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.013*	*13.500*	*0.18*	*120.160*	*1.56*	*8.901*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.013	20.00	0.26	159.52	2.07	7.976
			(1)			*13.50*	*0.18*	*120.16*	*1.56*	8.901
11. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	3.74	0.07	0.195
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.33	0.033	75.40	2.49	332.77	10.98	4.413
			(1)							
11. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
11. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00024	0.000024	25 226.77	0.61	29 300.88	0.70	1.161
11. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00012	0.000012	15 500.35	0.19	39 176.14	0.47	2.527
11. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	6 201.67	1.24	4.734
11. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.12	0.012	36.85	0.44	99.44	1.19	2.699
11. 11.	с300-0036	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм	комплект	10	1	780.35	780.35	1 666.53	1 666.53	2.136
11. 12.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	32.43	12.97	2.079
11. 13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.31	4.12	5.792
11. 14.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	36 647.85	1.83	3.778
		Накладные расходы				128%	37.48	128%	447.48	
		Сметная прибыль				83%	24.30	83%	290.16	
		Всего с НР и СП					884.84		2 790.94	
12.	**Е17-01-001-23**	**Установка трапов диаметром 100 мм**	**10 комплектов**		**0.2**	**3 683.39**	**736.68**	**9 583.68**	**1 916.74**	**2.602**
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.77	1.754	9.620	16.87	115.050	201.80	11.959
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.02*	*13.500*	*0.27*	*120.160*	*2.40*	*8.901*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.02	20.00	0.40	159.52	3.19	7.976
			(1)			*13.50*	*0.27*	*120.16*	*2.40*	8.901
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.038	75.40	2.87	332.77	12.65	4.413
			(1)							
12. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0012	0.00024	22 002.26	5.28	44 139.86	10.59	2.006
12. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	0.00064	1 310.10	0.84	6 201.67	3.97	4.734
12. 7.	с300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	10	2	355.21	710.42	842.27	1 684.54	2.371
		Накладные расходы				128%	21.94	128%	261.38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				83%	14.23	83%	169.49	
		Всего с НР и СП					772.85		2 347.60	
13.	**П1 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Сифон двухооборотный СТУ диаметром 40 мм**	**шт.**		**1**	**17.26**	**17.26**	**73.53**	**73.53**	**4.26**
14.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.014**	**3 055.85**	**42.78**	**19 965.12**	**279.51**	**6.534**
14. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.57	0.18998	7.800	1.48	93.160	17.70	11.944
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.5*	*0.413*	*13.500*	*5.58*	*153.320*	*63.32*	*11.357*
14. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	29.5	0.413	100.00	41.30	633.93	261.81	6.339
			(1)			*13.50*	*5.58*	*153.32*	*63.32*	11.357
		Накладные расходы				95%	6.71	95%	76.97	
		Сметная прибыль				50%	3.53	50%	40.51	
		Всего с НР и СП					53.02		396.99	
15.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (дороботка)**	**100 м3**		**0.01**	**1 441.44**	**14.41**	**17 215.97**	**172.16**	**11.947**
		Начисления: Н5= 1.2								
15. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	1.848	7.800	14.41	93.160	172.16	11.944
		Накладные расходы				80%	11.53	80%	137.73	
		Сметная прибыль				45%	6.48	45%	77.47	
		Всего с НР и СП					32.42		387.36	
16.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.03**	**661.98**	**19.86**	**7 925.18**	**237.76**	**11.972**
16. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	2.655	7.480	19.86	89.550	237.76	11.972
		Накладные расходы				80%	15.89	80%	190.21	
		Сметная прибыль				45%	8.94	45%	106.99	
		Всего с НР и СП					44.69		534.96	
17.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.012**	**544.53**	**6.53**	**3 765.67**	**45.19**	**6.92**
17. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*0.10644*	*13.500*	*1.44*	*153.320*	*16.32*	*11.357*
17. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	0.10644	61.39	6.53	424.54	45.19	6.915
			(1)			*13.50*	*1.44*	*153.32*	*16.32*	11.357
		Накладные расходы				95%	1.37	95%	15.50	
		Сметная прибыль				50%	0.72	50%	8.16	
		Всего с НР и СП					8.62		68.85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.012**	**268.89**	**3.23**	**1 859.49**	**22.31**	**6.907**
18. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.05256*	*13.500*	*0.71*	*153.320*	*8.06*	*11.357*
18. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.05256	61.39	3.23	424.54	22.31	6.915
			(1)			*13.50*	*0.71*	*153.32*	*8.06*	11.357
		Накладные расходы				95%	0.67	95%	7.66	
		Сметная прибыль				50%	0.36	50%	4.03	
		Всего с НР и СП					4.26		34.00	
19.	**Е15-04-030-3**	**Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.19**	**786.20**	**149.38**	**5 408.10**	**1 027.54**	**6.879**
19. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	40.59	7.7121	8.850	68.25	106.040	817.79	11.982
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0019*	*13.500*	*0.03*	*120.160*	*0.23*	*8.901*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0019	20.00	0.04	159.52	0.30	7.976
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.23*	8.901
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0057	75.40	0.43	332.77	1.90	4.413
			(1)							
19. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.057	3.00	0.17	6.89	0.39	2.297
19. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.513	15.50	7.95	48.02	24.63	3.098
19. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.004674	15 519.00	72.54	39 050.10	182.52	2.516
		Накладные расходы				105%	71.69	105%	858.92	
		Сметная прибыль				55%	37.55	55%	449.91	
		Всего с НР и СП					258.63		2 336.37	
20.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.02**	**1 055.86**	**21.12**	**8 639.13**	**172.78**	**8.181**
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	1.4212	8.850	12.58	106.040	150.70	11.982
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0002*	*13.500*		*120.160*	*0.02*	*8.901*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0002	20.00		159.52	0.03	7.976
			(1)			*13.50*		*120.16*	*0.02*	8.901
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0006	75.40	0.05	332.77	0.20	4.413
			(1)							
20. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.006	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
20. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.054	15.50	0.84	48.02	2.59	3.098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000492	15 519.00	7.64	39 050.10	19.21	2.516
		Накладные расходы				105%	13.21	105%	158.26	
		Сметная прибыль				55%	6.92	55%	82.90	
		Всего с НР и СП					41.25		413.93	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**11 075.08**		**53 716.72**	**4.85**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**859.62**		**10 268.30**	**11.945**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94							**0.94**	**9 652.20**	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**543.40**		**6 491.17**	**11.945**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**12 478.10**			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								**69 860.09**	

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-41; 2-3-41а

(Локальный сметный расчет)

на Канализация производственная К3

Сметная стоимость: **237.770** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е16-01-004-2**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационн ых труб диаметром 100 мм (выпуски L=7,0 м; L=6,6 м H=1,35 м)**	**100 м**		**0.14**	**7 689.39**	**1 076.52**	**43 018.66**	**6 022.61**	**5.595**
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	76.3	10.682	9.180	98.06	109.900	1 173.95	11.972
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.0308*	*13.500*	*0.42*	*87.640*	*2.70*	*6.492*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.22	0.0308	111.99	3.45	433.66	13.36	3.872
			(1)			*13.50*	*0.42*	*87.64*	*2.70*	6.492
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.13	0.1582	75.40	11.93	310.52	49.12	4.118
			(1)							
1. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.008	0.00112	22 002.26	24.64	42 563.56	47.67	1.935
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.2198	2.41	0.53	10.27	2.26	4.261
1. 7.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.022	0.00308	1 309.96	4.03	5 580.43	17.19	4.26
1. 8.	с300-0641	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм	м	100	14	62.72	878.08	320.10	4 481.40	5.104
1. 9.	с300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	10	1.4	39.85	55.79	169.76	237.66	4.26
		Накладные расходы				128%	126.05	128%	1 506.11	
		Сметная прибыль				83%	81.74	83%	976.62	
		Всего с НР и СП					1 284.31		8 505.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Е16-01-005-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**1.21**	**12 277.96**	**14 856.33**	**82 844.19**	**100 241.47**	**6.747**
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	85.47	103.4187	9.620	994.89	115.050	11 898.32	11.959
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*0.4356*	*13.500*	*5.88*	*87.640*	*38.18*	*6.492*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.4356	86.40	37.64	427.06	186.03	4.943
			(1)			*13.50*	*5.88*	*87.64*	*38.18*	6.492
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1	1.21	75.40	91.23	310.52	375.73	4.118
			(1)							
2. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.009	0.01089	22 002.26	239.60	42 563.56	463.52	1.935
2. 6.	с411-0001	Вода	м3	1.57	1.8997	2.41	4.58	10.27	19.51	4.261
2. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	78.65	7.87	618.98	25.95	2 040.97	3.297
2. 8.	с300-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм	м	99.8	120.758	106.27	12 832.95	704.64	85 090.92	6.631
2. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.023	0.02783	1 310.10	36.46	5 981.94	166.48	4.566
		Накладные расходы				128%	1 280.99	128%	15 278.72	
		Сметная прибыль				83%	830.64	83%	9 907.30	
		Всего с НР и СП					16 967.95		125 427.49	
3.	**Е16-01-005-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.28**	**8 548.10**	**2 393.47**	**49 316.94**	**13 808.74**	**5.769**
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	77.7	21.756	9.620	209.29	115.050	2 503.03	11.959
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.24*	*0.0672*	*13.500*	*0.91*	*87.640*	*5.89*	*6.492*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.24	0.0672	86.40	5.81	427.06	28.70	4.943
			(1)			*13.50*	*0.91*	*87.64*	*5.89*	6.492
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.68	0.1904	75.40	14.36	310.52	59.12	4.118
			(1)							
3. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.008	0.00224	22 002.26	49.29	42 563.56	95.34	1.935
3. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.1092	2.41	0.26	10.27	1.12	4.261
3. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	17.36	7.87	136.62	25.95	450.49	3.297
3. 8.	с300-0898	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 50 мм	м	99.8	27.944	70.49	1 969.77	380.55	10 634.09	5.399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.022	0.00616	1 310.10	8.07	5 981.94	36.85	4.566
		Накладные расходы				128%	269.06	128%	3 211.42	
		Сметная прибыль				83%	174.47	83%	2 082.40	
		Всего с НР и СП					2 836.99		19 102.56	
4.	**Е16-02-005-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.15**	**1 542.35**	**231.35**	**11 996.46**	**1 799.47**	**7.778**
4. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	79.75	11.9625	9.770	116.87	116.770	1 396.86	11.952
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.37*	*0.0555*	*13.500*	*0.75*	*87.640*	*4.86*	*6.492*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.27	0.0405	86.40	3.50	427.06	17.30	4.943
			(1)			*13.50*	*0.55*	*87.64*	*3.55*	6.492
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1	0.015	111.99	1.68	433.66	6.50	3.872
			(1)			*13.50*	*0.20*	*87.64*	*1.31*	6.492
4. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	34.92	5.238	1.20	6.29	2.92	15.29	2.433
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.4	0.21	75.40	15.83	310.52	65.21	4.118
			(1)							
4. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.1005	6.64	0.67	16.39	1.65	2.468
4. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.000075	9 639.40	0.72	40 713.84	3.05	4.224
4. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0393	0.005895	2.02	0.01	11.34	0.07	5.614
4. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.0915	37.93	3.47	93.64	8.57	2.469
4. 11.	с411-0001	Вода	м3	10.99	1.6485	2.41	3.97	10.27	16.93	4.261
4. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	65	9.75	7.87	76.73	25.95	253.01	3.297
4. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00315	508.54	1.60	4 769.64	15.02	9.379
		Накладные расходы				128%	150.55	128%	1 794.20	
		Сметная прибыль				83%	97.62	83%	1 163.43	
		Всего с НР и СП					479.53		4 757.10	
5.	**П1 С103-0169.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 114 мм толщиной стенки 5 мм**	**м**		**15**	**114.55**	**1 718.25**	**516.41**	**7 746.15**	**4.508**
6.	**Е16-02-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.08**	**6 738.91**	**539.11**	**30 916.43**	**2 473.31**	**4.588**
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.07	2.9656	9.620	28.53	115.050	341.19	11.959
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.012*	*13.500*	*0.16*	*87.640*	*1.05*	*6.492*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.0064	86.40	0.55	427.06	2.73	4.943
			(1)			*13.50*	*0.09*	*87.64*	*0.56*	6.492
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.0056	111.99	0.63	433.66	2.43	3.872
			(1)			*13.50*	*0.08*	*87.64*	*0.49*	6.492
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.39	0.1112	1.20	0.13	2.92	0.32	2.433
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.44	0.0352	75.40	2.65	310.52	10.93	4.118
			(1)							
6. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000152	34 800.00	0.53	85 909.09	1.31	2.469
6. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.02736	6.64	0.18	16.39	0.45	2.468
6. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000352	25 226.77	0.89	28 447.45	1.00	1.128
6. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000424	15 500.35	0.66	38 035.09	1.61	2.454
6. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000032	9 639.40	0.31	40 713.84	1.30	4.224
6. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00032	2.02		11.34		5.614
6. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.004	36.85	0.15	96.55	0.39	2.62
6. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	0.0904	2.41	0.22	10.27	0.93	4.261
6. 15.	с300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	100	8	58.16	465.28	247.76	1 982.08	4.26
6. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	4.88	7.87	38.41	25.95	126.64	3.297
		Накладные расходы				128%	36.72	128%	438.07	
		Сметная прибыль				83%	23.81	83%	284.06	
		Всего с НР и СП					599.65		3 195.44	
7.	**С103-5241-33**	**Ревизии чугунные диаметром 100 мм**	**шт.**		**8**	**65.88**	**527.04**	**441.83**	**3 534.64**	**6.707**
8.	**С300-1745**	**Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка)**	**шт.**		**15**	**19.76**	**296.40**	**84.18**	**1 262.70**	**4.26**
9.	**П2 С300-1745.**	**Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка в лючке)**	**шт.**		**1**	**19.76**	**19.76**	**84.18**	**84.18**	**4.26**
10.	**С300-1744**	**Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм (прочистка)**	**шт.**		**4**	**6.42**	**25.68**	**27.35**	**109.40**	**4.26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 комплектов**		**1**	**4 845.40**	**4 845.40**	**10 782.48**	**10 782.48**	**2.225**
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.65	21.65	9.620	208.27	115.050	2 490.83	11.959
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.13*	*13.500*	*1.76*	*68.690*	*8.93*	*5.088*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.13	20.00	2.60	108.05	14.05	5.403
			(1)			*13.50*	*1.76*	*68.69*	*8.93*	5.088
11. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.2	19.20	3.84	3.74	0.75	0.195
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.22	0.22	75.40	16.59	310.52	68.31	4.118
			(1)							
11. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.0004	25 226.77	10.09	28 447.45	11.38	1.128
11. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.0002	15 500.35	3.10	38 035.09	7.61	2.454
11. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.0036	6 400.66	23.04	21 445.63	77.20	3.351
11. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.3	36.85	11.06	96.55	28.97	2.62
11. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	2	15.60	31.20	31.42	62.84	2.014
11. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	4	1.98	7.92	11.13	44.52	5.621
11. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.0007	9 700.00	6.79	35 753.32	25.03	3.686
11. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	10	10	452.09	4 520.90	795.10	7 951.00	1.759
		Накладные расходы				128%	268.84	128%	3 199.69	
		Сметная прибыль				83%	174.32	83%	2 074.80	
		Всего с НР и СП					5 288.56		16 056.97	
12.	**С300-0626**	**Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См-УмДЦБа)**	**комплект**		**3**	**86.12**	**258.36**	**207.55**	**622.65**	**2.41**
13.	**С300-0631**	**Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой (См-УмОЛРН/локтевой)**	**комплект**		**7**	**233.13**	**1 631.91**	**948.45**	**6 639.15**	**4.068**
14.	**Е17-01-005-4**	**Установка раковин**	**10 комплектов**		**0.1**	**3 214.24**	**321.42**	**6 762.94**	**676.29**	**2.104**
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.99	0.899	9.620	8.65	115.050	103.43	11.959
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.07*	*0.007*	*13.500*	*0.09*	*68.690*	*0.48*	*5.088*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.007	20.00	0.14	108.05	0.76	5.403
			(1)			*13.50*	*0.09*	*68.69*	*0.48*	5.088
14. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2	0.02	19.20	0.38	3.74	0.07	0.195
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.014	75.40	1.06	310.52	4.35	4.118
			(1)							
14. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	22 002.26	3.08	42 563.56	5.96	1.935
14. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	28 447.45	1.14	1.128
14. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	38 035.09	0.76	2.454
14. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 981.94	1.20	4.566
14. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.002	36.85	0.07	96.55	0.19	2.62
14. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	31.42	6.28	2.014
14. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.13	4.45	5.621
14. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	35 753.32	2.50	3.686
14. 14.	с300-0580	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.	10	1	301.87	301.87	545.20	545.20	1.806
		Накладные расходы				128%	11.19	128%	133.00	
		Сметная прибыль				83%	7.25	83%	86.25	
		Всего с НР и СП					339.86		895.54	
15.	**Е17-01-001-23**	**Установка трапов диаметром 100 мм**	**10 комплектов**		**0.8**	**3 683.39**	**2 946.71**	**9 547.71**	**7 638.17**	**2.592**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.77	7.016	9.620	67.49	115.050	807.19	11.959
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.08*	*13.500*	*1.08*	*68.690*	*5.50*	*5.088*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.08	20.00	1.60	108.05	8.64	5.403
			(1)			*13.50*	*1.08*	*68.69*	*5.50*	5.088
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.152	75.40	11.46	310.52	47.20	4.118
			(1)							
15. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0012	0.00096	22 002.26	21.12	42 563.56	40.86	1.935
15. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	0.00256	1 310.10	3.35	5 981.94	15.31	4.566
15. 7.	с300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	10	8	355.21	2 841.68	839.87	6 718.96	2.364
		Накладные расходы				128%	87.77	128%	1 040.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				83%	56.91	83%	674.53	
		Всего с НР и СП					3 091.39		9 352.95	
16.	**ПЗ ПРАЙС ЛИСТ.**	**Сифон двухооборотный СТУ диаметром 40 мм, сифон СВМ диаметро м 40 мм**	**шт.**		**19**	**13.21**	**250.99**	**56.27**	**1 069.13**	**4.26**
		Объем: 1+18								
17.	**Е16-07-002-2**	**Установка воронок сливных диаметром 50 мм**	**шт.**		**10**	**40.17**	**401.73**	**125.69**	**1 256.90**	**3.129**
17. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	0.61	6.1	8.850	53.99	106.040	646.84	11.982
17. 2.	с101-0311	Каболка	т	0.00007	0.0007	22 002.26	15.40	42 563.56	29.79	1.935
17. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00024	0.0024	1 310.10	3.14	5 981.94	14.36	4.566
17. 4.	с300-1553	Воронка водосточная диаметром 50 мм	шт.	1	10	32.92	329.20	56.59	565.90	1.719
		Накладные расходы				128%	69.11	128%	827.96	
		Сметная прибыль				83%	44.81	83%	536.88	
		Всего с НР и СП					515.65		2 621.73	
18.	**Е18-05-001-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т**	**шт.**		**1**	**236.85**	**236.85**	**2 024.31**	**2 024.31**	**8.547**
18. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.17	14.17	9.290	131.64	111.190	1 575.56	11.969
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.05*	*13.500*	*0.68*	*87.640*	*4.38*	*6.492*
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.05	111.99	5.60	433.66	21.68	3.872
			(1)			*13.50*	*0.68*	*87.64*	*4.38*	6.492
18. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.52	0.52	8.10	4.21	31.05	16.15	3.833
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.03	75.40	2.26	310.52	9.32	4.118
			(1)							
18. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	9 600.99	3.74	28 176.64	10.99	2.935
18. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	12.20	0.85	59.62	4.17	4.887
18. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	9 979.34	21.95	34 602.85	76.13	3.467
18. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	0.00127	15 139.94	19.23	43 663.78	55.45	2.884
18. 10.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	0.014	396.03	5.54	2 789.58	39.05	7.044
18. 11.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	18.96	18.96	101.42	101.42	5.349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 12.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	114.39	114.39	5.006
		Накладные расходы				128%	169.37	128%	2 022.32	
		Сметная прибыль				83%	109.83	83%	1 311.35	
		Всего с НР и СП					516.05		5 357.98	
19.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Насос КР-150 А1 / погруженный Q=7м3/ч, Н=5м, с электродвигат елем N=0,18кВт, п=2900 об/мин Ц: (238*35/4,26/1,18*1,1165)**	**шт.**		**1**	**1 850.17**	**1 850.17**	**7 881.72**	**7 881.72**	**4.26**
20.	**Ц08-03-481-20**	**Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, при соединение к электрической сети. Машина переменного тока с к ороткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (присоединение)**	**шт.**		**1**	**66.35**	**66.35**	**283.22**	**283.22**	**4.269**
		Начисления: Н11= 2								
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.21	1.21	9.910	11.99	118.490	143.37	11.957
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.500*	*0.03*	*87.640*	*0.18*	*6.492*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	507.07	1.01	3.766
			(1)			*13.50*	*0.03*	*87.64*	*0.18*	6.492
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.09	0.09	8.10	0.73	31.05	2.79	3.833
20. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.11	0.11	1.11	0.12	2.87	0.32	2.586
20. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.002	95.53	0.19	347.55	0.70	3.638
			(1)							
20. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	33.09	2.65	2.342
20. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.8	0.8	18.67	14.94	91.71	73.37	4.912
20. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	3.06	3.06	7.70	23.56	11.13	34.06	1.445
20. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.75	3.75	1.645
20. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	230.14	7.13	1.635
20. 12.	с542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	0.00031	0.00031	17 290.00	5.36	34 505.98	10.70	1.996
20. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.004	0.004	94.60	0.38	182.49	0.73	1.929
		Накладные расходы				95%	11.42	95%	136.37	
		Сметная прибыль				65%	7.81	65%	93.31	
		Всего с НР и СП					85.58		512.90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	**Е17-01-001-18**	**Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких**	**10 комплектов**		**0.1**	**5 730.83**	**573.08**	**20 588.50**	**2 058.85**	**3.593**
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.89	1.089	9.620	10.48	115.050	125.29	11.959
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.023*	*13.500*	*0.31*	*68.690*	*1.58*	*5.088*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.023	20.00	0.46	108.05	2.49	5.403
			(1)			*13.50*	*0.31*	*68.69*	*1.58*	5.088
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.62	0.062	75.40	4.67	310.52	19.25	4.118
			(1)							
21. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	42 563.56	2.98	1.935
21. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.00014	25 226.77	3.53	28 447.45	3.98	1.128
21. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.00007	15 500.35	1.09	38 035.09	2.66	2.454
21. 8.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 981.94	1.20	4.566
21. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00003	0.000003	9 600.99	0.03	28 176.64	0.08	2.935
21. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	96.55	5.79	2.62
21. 11.	с300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.0001	0.00001	10 280.00	0.10	38 486.68	0.38	3.744
21. 12.	с300-0541	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	комплект	10	1	548.71	548.71	1 894.74	1 894.74	3.453
		Накладные расходы				128%	13.81	128%	162.39	
		Сметная прибыль				83%	8.96	83%	105.30	
		Всего с НР и СП					595.85		2 326.55	
22.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.032**	**3 055.85**	**97.79**	**16 366.71**	**523.73**	**5.356**
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.57	0.43424	7.800	3.39	93.160	40.45	11.944
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.5*	*0.944*	*13.500*	*12.74*	*87.640*	*82.73*	*6.492*
22. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	29.5	0.944	100.00	94.40	511.95	483.28	5.12
			(1)			*13.50*	*12.74*	*87.64*	*82.73*	6.492
		Накладные расходы				95%	15.32	95%	117.02	
		Сметная прибыль				50%	8.07	50%	61.59	
		Всего с НР и СП					121.18		702.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.02**	**1 441.44**	**28.83**	**17 215.97**	**344.32**	**11.943**
		Начисления: Н5= 1.2								
23. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	3.696	7.800	28.83	93.160	344.32	11.944
		Накладные расходы				80%	23.06	80%	275.46	
		Сметная прибыль				45%	12.97	45%	154.94	
		Всего с НР и СП					64.87		774.72	
24.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.06**	**661.98**	**39.72**	**7 925.18**	**475.51**	**11.972**
24. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	5.31	7.480	39.72	89.550	475.51	11.972
		Накладные расходы				80%	31.78	80%	380.41	
		Сметная прибыль				45%	17.87	45%	213.98	
		Всего с НР и СП					89.37		1 069.90	
25.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.028**	**544.53**	**15.25**	**3 180.52**	**89.05**	**5.839**
25. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*0.24836*	*13.500*	*3.35*	*87.640*	*21.77*	*6.492*
25. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	0.24836	61.39	15.25	358.57	89.05	5.841
			(1)			*13.50*	*3.35*	*87.64*	*21.77*	6.492
		Накладные расходы				95%	3.18	95%	20.68	
		Сметная прибыль				50%	1.68	50%	10.89	
		Всего с НР и СП					20.11		120.62	
26.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.028**	**268.89**	**7.53**	**1 570.54**	**43.98**	**5.841**
26. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.12264*	*13.500*	*1.66*	*87.640*	*10.75*	*6.492*
26. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.12264	61.39	7.53	358.57	43.98	5.841
			(1)			*13.50*	*1.66*	*87.64*	*10.75*	6.492
		Накладные расходы				95%	1.58	95%	10.21	
		Сметная прибыль				50%	0.83	50%	5.38	
		Всего с НР и СП					9.94		59.57	
27.	**Е15-04-030-3**	**Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.65**	**786.20**	**511.03**	**5 375.09**	**3 493.81**	**6.837**
27. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	40.59	26.3835	8.850	233.49	106.040	2 797.71	11.982
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0065*	*13.500*	*0.09*	*68.690*	*0.45*	*5.088*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0065	20.00	0.13	108.05	0.70	5.403
			(1)			*13.50*	*0.09*	*68.69*	*0.45*	5.088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0195	75.40	1.47	310.52	6.06	4.118
			(1)							
27. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.195	3.00	0.59	6.68	1.30	2.227
27. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	1.755	15.50	27.20	46.62	81.82	3.008
27. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.01599	15 519.00	248.15	37 912.72	606.22	2.443
		Накладные расходы				105%	245.26	105%	2 938.07	
		Сметная прибыль				55%	128.47	55%	1 538.99	
		Всего с НР и СП					884.76		7 970.87	
28.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.1**	**1 055.86**	**105.59**	**8 606.13**	**860.61**	**8.15**
28. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	7.106	8.850	62.89	106.040	753.52	11.982
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.001*	*13.500*	*0.01*	*68.690*	*0.07*	*5.088*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.001	20.00	0.02	108.05	0.11	5.403
			(1)			*13.50*	*0.01*	*68.69*	*0.07*	5.088
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.003	75.40	0.23	310.52	0.93	4.118
			(1)							
28. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.03	3.00	0.09	6.68	0.20	2.227
28. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.27	15.50	4.19	46.62	12.59	3.008
28. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00246	15 519.00	38.18	37 912.72	93.27	2.443
		Накладные расходы				105%	66.05	105%	791.27	
		Сметная прибыль				55%	34.60	55%	414.47	
		Всего с НР и СП					206.23		2 066.35	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**35 872.62**		**183 846.55**	**5.125**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**2 881.10**		**34 283.62**	**11.899**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**0.94**	**32 226.60**	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**1 822.66**		**21 696.46**	**11.904**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**40 576.38**			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**237 769.61**	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 20)	**1.04**		**2.65**	**2.548**

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на комплекс слаботочных сетей пищеблок

Сметная стоимость:	**65.258**	тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**10.974**	тыс. руб.
монтажных работ:	**54.284**	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.151**	тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**16.095**	тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц10-02-030-1**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный**	**шт.**		**4**	**75.85**	**303**	**848.25**	**3 393**	**11.198**
		Начисления: Н11= 2								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.2	28.8	9.620	277	115.050	3 313	11.959
1. 2.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.04	12.45		52.96	2	4.254
1. 3.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.2	0.8	8.13	7	45.86	37	5.641
1. 4.	с102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.001	0.004	729.31	3	3 215.22	13	4.409
1. 5.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.01	0.04	118.00	5	111.44	4	0.944
1. 6.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	0.2	0.8	0.87	1	2.33	2	2.678
1. 7.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	0.01	0.04	198.00	8	325.51	13	1.644
1. 8.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.01	0.04	64.22	3	175.07	7	2.726
1. 9.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.004					
		Накладные расходы				80%	222	75.2%	2 491	
		Сметная прибыль				60%	166	60%	1 988	
		Всего с НР и СП					691		7 872	
2.	**П42 прайс-лист.**	**Телефон KX-TS2361RU**	**шт.**		**4**	**395.26**	**1 581**	**913.05**	**3 652**	**2.31**
3.	**Ц10-04-064-1**	**Громкоговоритель настольный**	**шт.**		**2**	**30.44**	**61**	**319.02**	**638**	**10.459**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н11= 2								
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3	6	8.530	51	102.170	613	11.978
3. 2.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.02	0.04	35.20	1	81.76	3	2.323
3. 3.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.016	0.032	151.90	5	394.65	13	2.598
3. 4.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.01	0.02	67.19	1	248.54	5	3.699
3. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.02	94.60	2	182.49	4	1.929
3. 6.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.04	0.08					
		Накладные расходы				92%	47	86.48%	530	
		Сметная прибыль				65%	33	65%	398	
		Всего с НР и СП					141		1 567	
4.	**П73 прайс-лист.**	**Радиоприёмник Невотон ПТ-307**	**шт.**		**2**	**1 584.85**	**3 170**	**3 661.00**	**7 322**	**2.31**
5.	**Ц08-03-591-8**	**Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.02**	**597.90**	**12**	**5 267.30**	**105**	**8.75**
		Начисления: Н11= 2								
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.2	0.864	9.910	9	118.490	102	11.957
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0008*	*13.500*		*87.640*		*6.492*
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0008	134.65		507.07		3.766
			(1)			*13.50*		*87.64*		6.492
5. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.128	19.20	2	3.74		0.195
5. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0008	95.53		347.55		3.638
			(1)							
5. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.40		43 559.32		1.479
5. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.50		52 319.19	4.26	
5. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.0204	17.80		45.00	1	2.528
5. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60		182.49		1.929
		Накладные расходы				95%	9	89.3%	91	
		Сметная прибыль				65%	6	65%	66	
		Всего с НР и СП					26		262	
6.	**П1 прайс-лист.**	**Радиорозетка для открытого монтажа на стену Прима РПВА-6 о/п белая**	**шт.**		**2**	**6.94**	**14**	**29.58**	**59**	**4.214**
7.	**Ц10-06-037-12**	**Коробка оконечная**	**100 шт.**		**0.04**	**270.42**	**11**	**2 732.68**	**109**	**9.909**
		Начисления: Н11= 2								
7. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	0.9888	8.850	9	106.040	105	11.982
7. 2.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	2	0.08	17.80	1	45.00	4	2.528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 3.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0002	0.000008	75 196.00	1	95 923.38	1	1.276
		Накладные расходы				100%	9	94%	99	
		Сметная прибыль				65%	6	65%	68	
		Всего с НР и СП					26		276	
8.	**Ц10-01-051-15**	**Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля: 5х2**	**10 шт.**		**0.8**	**79.03**	**63**	**600.52**	**480**	**7.619**
		Начисления: Н11= 2								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.1	4.08	9.620	39	115.050	469	11.959
8. 2.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.01	0.008	151.90	1	394.65	3	2.598
8. 3.	с101-3502-33	Лента киперная	10 м	0.3	0.24	92.88	22	31.82	8	0.343
		Накладные расходы				80%	31	75.2%	353	
		Сметная прибыль				60%	23	60%	281	
		Всего с НР и СП					118		1 114	
9.	**Ц10-06-032-1**	**Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства**	**100 пар**		**0.06**	**129.18**	**8**	**1 513.21**	**91**	**11.375**
		Начисления: Н11= 2								
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13	0.78	9.620	8	115.050	90	11.959
9. 2.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.00036	0.0000216	2 500.00		10 650.00		4.26
9. 3.	с522-0093	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2	кг	0.05	0.003	62.84		267.70	1	4.26
		Накладные расходы				100%	8	94%	85	
		Сметная прибыль				65%	5	65%	59	
		Всего с НР и СП					21		234	
10.	**П2 прайс-лист.**	**Розетка телефонная, RJ11, Mosaic, 1 модуль L/74261**	**шт.**		**4**	**26.99**	**108**	**114.97**	**460**	**4.259**
11.	**Ц10-04-066-4**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная**	**шт.**		**2**	**41.42**	**83**	**431.42**	**863**	**10.398**
		Начисления: Н11= 2								
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4	8	8.530	68	102.170	817	11.978
11. 2.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.01	0.02	35.20	1	81.76	2	2.323
11. 3.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.01	0.02	151.90	3	394.65	8	2.598
11. 4.	с111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.06	0.12	30.37	4	80.92	10	2.664
11. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.01	0.02	64.22	1	175.07	4	2.726
11. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.005	0.01	94.60	1	182.49	2	1.929
11. 7.	с544-0150	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.05	0.1	47.00	5	200.22	20	4.26
		Накладные расходы				92%	63	86.48%	707	
		Сметная прибыль				65%	44	65%	531	
		Всего с НР и СП					190		2 101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	**С512-0001**	**Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (УК-2Р)**	**шт.**		**2**	**7.08**	**14**	**30.25**	**61**	**4.357**
13.	**П27 прайс-лист.**	**Плинт с неразрывным контактом 10х2**	**шт.**		**1**	**38.07**	**38**	**162.17**	**162**	**4.263**
14.	**Ц10-06-037-12**	**Коробка оконечная**	**100 шт.**		**0.04**	**305.60**	**12**	**2 882.53**	**115**	**9.583**
		Начисления: Н11= 2								
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	0.9888	8.850	9	106.040	105	11.982
14. 2.	с101-0985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Стбсп	т	0.006	0.00024	5 747.77	1	24 485.50	6	4.26
14. 3.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	2	0.08	17.80	1	45.00	4	2.528
14. 4.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0002	0.000008	75 196.00	1	95 923.38	1	1.276
14. 5.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.03	0.0012					
		Накладные расходы				100%	9	94%	99	
		Сметная прибыль				65%	6	65%	68	
		Всего с НР и СП					27		282	
15.	**П32 прайс-лист.**	**Коробка для приборов под 2 модуля Mosaic 45 PDM**	**шт.**		**4**	**9.86**	**39**	**42.00**	**168**	**4.308**
16.	**П33 прайс-лист.**	**Заглушка, Mosaic, 1 модуль L/74391**	**шт.**		**4**	**8.94**	**36**	**38.08**	**152**	**4.222**
17.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**1.3**	**1 345.96**	**1 750**	**6 696.60**	**8 706**	**4.975**
		Начисления: Н11= 2								
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	48.88	9.400	459	112.480	5 498	11.966
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*16.614*	*11.790*	*196*	*76.545*	*1 272*	*6.492*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.28	1.664	134.65	224	507.07	844	3.766
			(1)			*13.50*	*22*	*87.64*	*146*	6.492
17. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	11.5	14.95	31.14	466	109.64	1 639	3.521
			(1)			*11.60*	*173*	*75.31*	*1 126*	6.492
17. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	1.664	95.53	159	347.55	578	3.638
			(1)							
17. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.52	17.80	9	45.00	23	2.528
17. 7.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	16.25	26.08	424	7.39	120	0.283
		Накладные расходы				95%	622	89.3%	6 046	
		Сметная прибыль				65%	426	65%	4 401	
		Всего с НР и СП					2 798		19 152	
18.	**П17 прайс-лист.**	**IBOCO / DKC / ДКС 00305 ТМС 40/2х17 W0 (RAL 9010) Миниканал 2-секционный, 1 перегородка**	**м**		**130**	**11.08**	**1 440**	**47.18**	**6 133**	**4.259**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**2.2**	**680.44**	**1 497**	**2 572.51**	**5 660**	**3.781**
		Начисления: Н11= 2								
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	27.28	9.620	262	115.050	3 139	11.959
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*7.458*	*11.819*	*88*	*76.728*	*572*	*6.492*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.858	134.65	116	507.07	435	3.766
			(1)			*13.50*	*12*	*87.64*	*75*	6.492
19. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	6.6	2.37	16	4.16	27	1.755
19. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3	6.6	131.44	868	175.60	1 159	1.336
			(1)			*11.60*	*77*	*75.31*	*497*	6.492
19. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.858	95.53	82	347.55	298	3.638
			(1)							
19. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000088	12 095.66	1	51 527.51	5	4.26
19. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00176	40 112.80	71	170 880.53	301	4.26
19. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000132	8 965.50	1	25 780.51	3	2.876
19. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.018304	19.26		27.37	1	1.421
19. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00902	140.80	1	230.14	2	1.635
19. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.02112	118.57	3	228.74	5	1.929
19. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	1.1	67.19	74	248.54	273	3.699
		Накладные расходы				95%	333	89.3%	3 314	
		Сметная прибыль				65%	228	65%	2 412	
		Всего с НР и СП					2 057		11 386	
20.	**С505-3013-33**	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи однопарные с медными жилами в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы 0.9мм**	**1000 м**		**0.13**	**1 648.69**	**214**	**6 155.22**	**800**	**3.738**
21.	**П35 прайс-лист.**	**Кабель типа <витая пара>, кат. 3, 10 пар UTP10-C3-SOLID-INDO OR**	**м**		**90**	**5.33**	**480**	**22.70**	**2 043**	**4.256**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**10 934**		**41 172**	**3.766**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**4 751**		**10 974**	**2.31**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**4 751**		**10 974**	**2.31**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**6 183**		**30 198**	**4.884**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						**2 155**		**9 177**	**4.258**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 8; %=86.48 - по стр. 3, 11; %=89.3 - по стр. 5, 17, 19; %=94 - по стр. 7, 9, 14)						**1 352**		**13 813**	**10.217**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 8; %=65 - по стр. 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19)						**943**		**10 273**	**10.894**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**8 478**		**54 284**	**6.403**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**13 229**		**65 258**	**4.933**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 352**		**13 813**	**10.217**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**943**		**10 273**	**10.894**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7-9, 11, 14, 17, 19)						**13**		**18**	**1.356**

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Наружные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочные сети водопровода (пищеблок)

Основание: НВК

Сметная стоимость: **190,221** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.051**	**3 361.43**	**171.43**	**21 961.63**	**1 120.04**	**6.534**
		Начисления: НЗ= 1.1, НА= 1.1, НБ= 1.1								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.927	0.761277	7.800	5.94	93.160	70.92	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.45*	*1.65495*	*13.500*	*22.34*	*153.320*	*253.74*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	32.45	1.65495	100.00	165.50	633.93	1 049.12	6.339
			(1)			*13.50*	*22.34*	*153.32*	*253.74*	11.357
		Накладные расходы				95%	26.87	95%	308.43	
		Сметная прибыль				50%	14.14	50%	162.33	
		Всего с НР и СП					212.44		1 590.80	
2.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.013**	**4 702.83**	**61.14**	**30 588.55**	**397.65**	**6.504**
		Начисления: НЗ= 1.1, НА= 1.1, НБ= 1.1								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.588	0.215644	7.800	1.68	93.160	20.09	11.944
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.982*	*0.623766*	*13.713*	*8.55*	*155.743*	*97.15*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	36.608	0.475904	100.00	47.59	633.93	301.69	6.339
			(1)			*13.50*	*6.42*	*153.32*	*72.97*	11.357
2. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	11.374	0.147862	80.01	11.83	510.42	75.47	6.379
			(1)			*14.40*	*2.13*	*163.54*	*24.18*	11.357
2. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00052	65.16	0.03	769.68	0.40	11.812
		Накладные расходы				95%	9.72	95%	111.38	
		Сметная прибыль				50%	5.12	50%	58.62	
		Всего с НР и СП					75.97		567.65	
3.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)**	**100 м3**		**0.02**	**1 657.66**	**33.15**	**19 798.36**	**395.97**	**11.945**
		Начисления: Н5= 1.38								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	4.2504	7.800	33.15	93.160	395.97	11.944
		Накладные расходы				80%	26.52	80%	316.78	
		Сметная прибыль				45%	14.92	45%	178.19	
		Всего с НР и СП					74.59		890.93	
4.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.04**	**661.98**	**26.48**	**7 925.18**	**317.01**	**11.972**
4. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	3.54	7.480	26.48	89.550	317.01	11.972
		Накладные расходы				80%	21.18	80%	253.61	
		Сметная прибыль				45%	11.92	45%	142.65	
		Всего с НР и СП					59.58		713.27	
5.	**Е01-01-033-1**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бу льдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (п есчаным грунтом)**	**1000 м3**		**0.011**	**466.56**	**5.13**	**3 226.50**	**35.49**	**6.918**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.6*	*0.0836*	*13.500*	*1.13*	*153.320*	*12.82*	*11.357*
5. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	7.6	0.0836	61.39	5.13	424.54	35.49	6.915
			(1)			*13.50*	*1.13*	*153.32*	*12.82*	11.357
		Накладные расходы				95%	1.07	95%	12.18	
		Сметная прибыль				50%	0.57	50%	6.41	
		Всего с НР и СП					6.77		54.08	
6.	**Е01-01-033-7**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-1(песчаного грунта)**	**1000 м3**		**0.011**	**261.52**	**2.88**	**1 808.54**	**19.89**	**6.906**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.26*	*0.04686*	*13.500*	*0.63*	*153.320*	*7.18*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.26	0.04686	61.39	2.88	424.54	19.89	6.915
			(1)			*13.50*	*0.63*	*153.32*	*7.18*	11.357
		Накладные расходы				95%	0.60	95%	6.82	
		Сметная прибыль				50%	0.32	50%	3.59	
		Всего с НР и СП					3.79		30.30	
7.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.051**	**544.53**	**27.77**	**3 765.67**	**192.05**	**6.916**
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*0.45237*	*13.500*	*6.11*	*153.320*	*69.36*	*11.357*
7. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	0.45237	61.39	27.77	424.54	192.05	6.915
			(1)			*13.50*	*6.11*	*153.32*	*69.36*	11.357
		Накладные расходы				95%	5.80	95%	65.89	
		Сметная прибыль				50%	3.06	50%	34.68	
		Всего с НР и СП					36.63		292.62	
8.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.051**	**268.89**	**13.71**	**1 859.49**	**94.83**	**6.917**
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.22338*	*13.500*	*3.02*	*153.320*	*34.25*	*11.357*
8. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.22338	61.39	13.71	424.54	94.83	6.915
			(1)			*13.50*	*3.02*	*153.32*	*34.25*	11.357
		Накладные расходы				95%	2.87	95%	32.54	
		Сметная прибыль				50%	1.51	50%	17.13	
		Всего с НР и СП					18.09		144.49	
9.	**Х403-1-10**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) (грунт лишний)** **Объем: 13*2.04**	**т**		**26.52**	**11.75**	**311.61**	**38.40**	**1 018.37**	**3.268**
10.	**Е01-01-016-2**	**Работа на отвале, группа грунтов 2-3**	**1000 м3**		**0.013**	**356.65**	**4.64**	**2 430.24**	**31.59**	**6.808**
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.65	0.04745	7.800	0.37	93.160	4.42	11.944
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*0.05161*	*14.400*	*0.74*	*163.540*	*8.44*	*11.357*
10. 3.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.97	0.05161	80.01	4.13	510.42	26.34	6.379
			(1)			*14.40*	*0.74*	*163.54*	*8.44*	11.357
10. 4.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.08	0.00104	99.23	0.10	413.09	0.43	4.163
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00052	65.16	0.03	769.68	0.40	11.812
		Накладные расходы				95%	1.05	95%	12.22	
		Сметная прибыль				50%	0.56	50%	6.43	
		Всего с НР и СП					6.25		50.24	
11.	**Х403-1-25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне к арьеров) на расстояние 25 км (песчаного грунта)**	**т**		**17.6**	**21.89**	**385.26**	**69.31**	**1 219.86**	**3.166**
			(6)							
		Объем: 11*1.6								
11. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6*	*105.6*					
12.	**П1С408-0132.**	**Стоимость песчаного грунта**	**м3**		**11**	**44.58**	**490.38**	**186.44**	**2 050.84**	**4.182**
13.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунто в 1, 2(песчаного грунта)**	**100 м3**		**0.11**	**440.28**	**48.43**	**2 670.86**	**293.79**	**6.066**
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	12.53	1.3783	8.530	11.76	102.170	140.82	11.978
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.04*	*0.3344*	*10.060*	*3.36*	*114.250*	*38.21*	*11.357*
13. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.04	0.3344	90.00	30.10	409.98	137.10	4.555
			(1)			*10.06*	*3.36*	*114.25*	*38.21*	11.357
13. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	12.18	1.3398	4.91	6.58	11.85	15.88	2.413
		Накладные расходы				95%	14.36	95%	170.08	
		Сметная прибыль				50%	7.56	50%	89.52	
		Всего с НР и СП					70.35		553.38	
14.	**Е01-02-068-1**	**Водоотлив из траншей**	**100 м3**		**0.66**	**1 849.96**	**1 220.98**	**15 989.80**	**10 553.27**	**8.643**
14. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.2114*	*64.159524*	*10.061*	*645.48*	*114.273*	*7 331.68*	*11.358*
14. 2.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	294.58	194.4228	6.28	1 220.98	54.28	10 553.27	8.643
			(0.33)			*3.32*	*645.48*	*37.71*	*7 331.68*	11.358
		Накладные расходы				80%	516.38	80%	5 865.34	
		Сметная прибыль				45%	290.47	45%	3 299.26	
		Всего с НР и СП					2 027.83		19 717.87	
	Трубопровод									
15.	**Е22-01-011-3**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытан ием диаметром 100 мм (ф 89х5)**	**км**		**0.013**	**74 659.34**	**970.57**	**436 983.11**	**5 680.78**	**5.853**
15. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	353	4.589	10.350	47.50	123.640	567.38	11.946
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*41.26*	*0.53638*	*12.946*	*6.94*	*147.023*	*78.86*	*11.357*
15. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	11.17	0.14521	27.11	3.94	196.18	28.49	7.236
			(1)			*11.60*	*1.68*	*131.74*	*19.13*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	1.8	0.0234	6.70	0.16	37.81	0.88	5.643
15. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.156	29.67	4.63	82.57	12.88	2.783
15. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	1.1	0.0143	150.16	2.15	805.04	11.51	5.361
			(1)			*14.40*	*0.21*	*163.54*	*2.34*	11.357
15. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	27.6	0.3588	133.97	48.07	611.94	219.56	4.568
			(1)			*13.50*	*4.84*	*153.32*	*55.01*	11.357
15. 8.	х15-1700	подогрева стыков	маш.ч	1.39	0.01807	36.90	0.67	229.60	4.15	6.222
			(1)			*11.60*	*0.21*	*131.74*	*2.38*	11.357
15. 9.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	16.5	0.2145	5.13	1.10	13.57	2.91	2.645
15. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.00273	75.40	0.21	332.77	0.91	4.413
			(1)							
15. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.04	0.00052	13 520.00	7.03	34 363.18	17.87	2.542
15. 12.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	1.65	0.02145	34.68	0.74	54.07	1.16	1.559
15. 13.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.18	0.00234	1 019.63	2.39	4 747.58	11.11	4.656
15. 14.	с411-0001	Вода	м3	15.7	0.2041	2.41	0.49			
15. 15.	с103-0157	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 5 мм	м	1004	13.052	65.24	851.51	367.91	4 801.96	5.639
		Накладные расходы				130%	70.77	130%	840.11	
		Сметная прибыль				89%	48.45	89%	575.15	
		Всего с НР и СП					1 089.79		7 096.05	
16.	**Е22-06-001-3**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм**	**км**		**0.013**	**605.47**	**7.87**	**5 827.17**	**75.75**	**9.625**
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	56.7	0.7371	8.530	6.29	102.170	75.31	11.978
16. 2.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.00235	0.000030 6	3 637.36	0.11	14 522.03	0.44	3.992
16. 3.	с411-0001	Вода	м3	47	0.611	2.41	1.47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				130%	8.18	130%	97.90	
		Сметная прибыль				89%	5.60	89%	67.03	
		Всего с НР и СП					21.65		240.68	
17.	**Е22-02-003-3**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (ф 89х5)**	**км**		**0.013**	**13 498.46**	**175.48**	**90 117.19**	**1 171.52**	**6.676**
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	225	2.925	9.400	27.50	112.480	329.00	11.966
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.00234*	*10.060*	*0.02*	*114.250*	*0.27*	*11.357*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.18	0.00234	89.99	0.21	399.29	0.93	4.437
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.27*	11.357
17. 4.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	69.1	0.8983	0.70	0.63	1.54	1.38	2.2
17. 5.	х12-1012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.ч	31.24	0.40612	50.00	20.31	186.06	75.56	3.721
17. 6.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	55.29	0.71877	5.13	3.69	13.57	9.75	2.645
17. 7.	с101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м2	82	1.066	16.80	17.91	72.59	77.38	4.321
17. 8.	с101-1597	Брезент	м2	1.2	0.0156	36.98	0.58	40.57	0.63	1.097
17. 9.	с101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	0.71	0.00923	1 237.04	11.42	5 269.79	48.64	4.26
17. 10.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.00403	192.02	0.77	754.61	3.04	3.93
17. 11.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.055	0.000715	7 963.65	5.69	13 666.65	9.77	1.716
17. 12.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.25	0.00325	524.95	1.71	2 432.55	7.91	4.634
17. 13.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	3.32	0.04316	1 971.15	85.07	14 075.83	607.51	7.141
		Накладные расходы				130%	35.78	130%	428.05	
		Сметная прибыль				89%	24.49	89%	293.05	
		Всего с НР и СП					235.75		1 892.62	
18.	**Е22-01-011-8**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытан ием диаметром 300 мм(футляр ф325х4)**	**км**		**0.01**	**236 128.87**	**2 361.29**	**1 473 839.75**	**14 738.40**	**6.242**
18. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	594	5.94	10.350	61.48	123.640	734.42	11.946
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*165.3*	*1.653*	*13.161*	*21.75*	*149.468*	*247.07*	*11.357*
18. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	34.8	0.348	27.11	9.43	196.18	68.27	7.236
			(1)			*11.60*	*4.04*	*131.74*	*45.85*	11.357
18. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	17.4	0.174	6.70	1.17	37.81	6.58	5.643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	35	0.35	29.67	10.38	82.57	28.90	2.783
18. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	1.65	0.0165	150.16	2.48	805.04	13.28	5.361
			(1)			*14.40*	*0.24*	*163.54*	*2.70*	11.357
18. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	107.78	1.0778	133.97	144.39	611.94	659.55	4.568
			(1)			*13.50*	*14.55*	*153.32*	*165.25*	11.357
18. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	17.36	0.1736	160.03	27.78	618.12	107.31	3.863
			(1)			*14.40*	*2.50*	*163.54*	*28.39*	11.357
18. 9.	х15-1700	подогрева стыков	маш.ч	3.71	0.0371	36.90	1.37	229.60	8.52	6.222
			(1)			*11.60*	*0.43*	*131.74*	*4.89*	11.357
18. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	49.5	0.495	5.13	2.54	13.57	6.72	2.645
18. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.47	0.0047	75.40	0.35	332.77	1.56	4.413
			(1)							
18. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.06	0.0006	9 639.40	5.78	49 407.43	29.64	5.126
18. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.0013	13 520.00	17.58	34 363.18	44.67	2.542
18. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	4.95	0.0495	34.68	1.72	54.07	2.68	1.559
18. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.23	0.0023	1 019.63	2.35	4 747.58	10.92	4.656
18. 16.	с411-0001	Вода	м3	142	1.42	2.41	3.42			
18. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.08	0.0008	5 928.30	4.74	25 254.58	20.20	4.26
18. 18.	с103-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 4 мм	м	1004	10.04	205.61	2 064.32	1 294.34	12 995.17	6.295
		Накладные расходы				130%	108.20	130%	1 275.94	
		Сметная прибыль				89%	74.07	89%	873.53	
		Всего с НР и СП					2 543.56		16 887.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	**Е22-02-003-8**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм**	**км**		**0.01**	**41 497.20**	**414.97**	**252 853.06**	**2 528.53**	**6.093**
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	392	3.92	9.400	36.85	112.480	440.92	11.966
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*31.68*	*0.3168*	*14.330*	*4.54*	*162.747*	*51.56*	*11.357*
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.51	0.0051	89.99	0.46	399.29	2.04	4.437
			(1)			*10.06*	*0.05*	*114.25*	*0.58*	11.357
19. 4.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	59.95	0.5995	0.70	0.42	1.54	0.92	2.2
19. 5.	х12-1012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.ч	87.3	0.873	50.00	43.65	186.06	162.43	3.721
19. 6.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	31.17	0.3117	160.03	49.88	618.12	192.67	3.863
			(1)			*14.40*	*4.49*	*163.54*	*50.98*	11.357
19. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	95.92	0.9592	5.13	4.92	13.57	13.02	2.645
19. 8.	с101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м2	250	2.5	16.80	42.00	72.59	181.48	4.321
19. 9.	с101-1597	Брезент	м2	1.2	0.012	36.98	0.44	40.57	0.49	1.097
19. 10.	с101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	2.14	0.0214	1 237.04	26.47	5 269.79	112.77	4.26
19. 11.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.0031	192.02	0.60	754.61	2.34	3.93
19. 12.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.166	0.00166	7 963.65	13.22	13 666.65	22.69	1.716
19. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.25	0.0025	524.95	1.31	2 432.55	6.08	4.634
19. 14.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	9.88	0.0988	1 971.15	194.75	14 075.83	1 390.69	7.141
		Накладные расходы				130%	53.81	130%	640.22	
		Сметная прибыль				89%	36.84	89%	438.31	
		Всего с НР и СП					505.61		3 607.06	
20.	**Е22-05-003-1**	**Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм(ф89х5)**	**100 м**		**1**	**1 772.09**	**1 772.09**	**13 283.81**	**13 283.81**	**7.496**
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	84.4	84.4	9.620	811.93	115.050	9 710.22	11.959
20. 2.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	26.08	26.08	0.70	18.26	1.54	40.16	2.2
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.17	75.40	12.82	332.77	56.57	4.413
			(1)							
20. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0538	0.0538	6 400.66	344.36	36 124.03	1 943.47	5.644
20. 5.	с101-0850	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	22.6	22.6	24.56	555.06	59.62	1 347.41	2.428
20. 6.	с101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	0.0037	0.0037	8 020.83	29.68	50 261.12	185.97	6.266
		Накладные расходы				130%	1 055.51	130%	12 623.29	
		Сметная прибыль				89%	722.62	89%	8 642.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					3 550.22		34 549.19	
21.	**Е22-05-004-1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра ф300мм**	**шт.**		**1**	**416.61**	**416.61**	**1 450.51**	**1 450.51**	**3.482**
		Начисления: Н3= 0.375, Н4= 0.375, Н5= 0.375								
21. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.99625	2.99625	8.970	26.88	107.330	321.59	11.965
21. 2.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	1.38375	1.38375	14.00	19.37	66.57	92.12	4.755
21. 3.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.92625	0.92625	30.00	27.79	125.48	116.23	4.183
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01875	0.01875	75.40	1.41	332.77	6.24	4.413
			(1)							
21. 5.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.025	0.025	2 429.20	60.73	12 705.94	317.65	5.231
21. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0098	0.0098	22 002.26	215.62	44 139.86	432.57	2.006
21. 7.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00475	0.00475	13 520.00	64.22	34 363.18	163.23	2.542
21. 8.	с102-0117	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.0005	0.0005	1 166.12	0.58	1 802.56	0.90	1.546
		Накладные расходы				130%	34.94	130%	418.07	
		Сметная прибыль				89%	23.92	89%	286.22	
		Всего с НР и СП					475.48		2 154.79	
22.	**Е22-03-001-2**	**Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм**	**т**		**0.1025**	**11 275.18**	**1 155.71**	**59 533.68**	**6 102.20**	**5.28**
		Объем: 0.0636*1+0.0169*1+0.022*1								
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.74	3.86835	8.530	33.00	102.170	395.23	11.978
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.03*	*0.208075*	*14.276*	*2.97*	*162.130*	*33.74*	*11.357*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.28	0.0287	111.99	3.21	553.18	15.88	4.94
			(1)			*13.50*	*0.39*	*153.32*	*4.40*	11.357
22. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	1.75	0.179375	160.03	28.71	618.12	110.88	3.863
			(1)			*14.40*	*2.58*	*163.54*	*29.33*	11.357
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.85	0.087125	75.40	6.57	332.77	28.99	4.413
			(1)							
22. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.01849	0.0018952	22 002.26	41.70	44 139.86	83.65	2.006
22. 7.	с103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 125-200 мм	т	1	0.1025	10 166.25	1 042.04	53 295.35	5 462.77	5.242
22. 8.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.012	0.00123	390.28	0.48	3 902.73	4.80	10
		Накладные расходы				130%	46.76	130%	557.66	
		Сметная прибыль				89%	32.01	89%	381.78	
		Всего с НР и СП					1 234.48		7 041.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	**Е22-03-014-2**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм**	**шт.**		**1**	**93.18**	**93.18**	**507.98**	**507.98**	**5.452**
23. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	0.53	0.53	11.080	5.87	132.220	70.08	11.933
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.35*	*13.500*	*4.73*	*153.320*	*53.66*	*11.357*
23. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	0.35	0.35	133.97	46.89	611.94	214.18	4.568
			(1)			*13.50*	*4.73*	*153.32*	*53.66*	11.357
23. 4.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00022	0.00022	13 520.00	2.97	34 363.18	7.56	2.542
23. 5.	с300-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	1	1	37.44	37.44	216.16	216.16	5.774
		Накладные расходы				130%	13.78	130%	160.86	
		Сметная прибыль				89%	9.43	89%	110.13	
		Всего с НР и СП					116.39		778.97	
24.	**Е22-03-006-2**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм**	**шт.**		**1**	**659.43**	**659.43**	**1 731.40**	**1 731.40**	**2.626**
24. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.67	1.67	8.850	14.78	106.040	177.09	11.982
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.03	75.40	2.26	332.77	9.98	4.413
			(1)							
24. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.1	0.1	12.20	1.22	61.41	6.14	5.034
24. 4.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0015	0.0015	13 398.39	20.10	39 877.65	59.82	2.976
24. 5.	с300-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт.	1	1	621.07	621.07	1 478.37	1 478.37	2.38
		Накладные расходы				130%	19.21	130%	230.22	
		Сметная прибыль				89%	13.15	89%	157.61	
		Всего с НР и СП					691.80		2 119.23	
25.	**Е22-04-001-2**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.309**	**17 966.14**	**5 551.54**	**104 518.18**	**32 296.12**	**5.818**
		Объем: 0.59+0.45+0.59+0.48+0.02+0.85+0.05+3*0.02								
25. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	151.5	46.8135	9.290	434.90	111.190	5 205.19	11.969
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.8*	*6.7362*	*13.500*	*90.94*	*153.320*	*1 032.79*	*11.357*
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	21.8	6.7362	111.99	754.39	553.18	3 726.33	4.94
			(1)			*13.50*	*90.94*	*153.32*	*1 032.79*	11.357
25. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.49	0.46041	30.00	13.81	125.48	57.77	4.183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	8.31	2.56779	75.40	193.61	332.77	854.48	4.413
25. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.0003399	2 791.33	0.95	11 326.15	3.85	4.058
25. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.04	0.01236	22 002.26	271.95	44 139.86	545.57	2.006
25. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.211	0.065199	4 996.00	325.73	9 510.69	620.09	1.904
25. 9.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.02	0.00618	3 993.41	24.68	30 240.00	186.88	7.572
25. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0008	0.0002472	5 160.53	1.28	29 021.56	7.17	5.624
25. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.04	0.01236	1 019.63	12.60	4 747.58	58.68	4.656
25. 12.	с103-1009	Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм	т	0.32	0.09888	13 780.40	1 362.61	95 344.28	9 427.64	6.919
25. 13.	с203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	1.2	0.3708	93.50	34.67	367.79	136.38	3.934
25. 14.	с401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	2.72	0.84048	543.50	456.80	2 121.37	1 782.97	3.903
25. 15.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	1.01	0.31209	563.07	175.73	4 199.02	1 310.47	7.457
25. 16.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.034	0.010506	390.28	4.10	3 902.73	41.00	10
25. 17.	с410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А	т	0.9	0.2781	404.00	112.35	2 576.30	716.47	6.377
25. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.0031	0.0009579	2.41				
25. 19.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.64	0.19776	5 740.35	1 135.21	32 560.68	6 439.20	5.672
25. 20.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.091	0.028119	7 963.71	223.93	38 081.68	1 070.82	4.782
25. 21.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.1	0.0309	396.03	12.24	3 402.71	105.14	8.592
		Накладные расходы				130%	683.59	130%	8 109.37	
		Сметная прибыль				89%	468.00	89%	5 551.80	
		Всего с НР и СП					6 703.13		45 957.30	
26.	**С445-3120-417**	**Плиты днища ПН20 /бетон В15 (М200),обьем 0.59 м3,расход ар-р ы 79.44кг/ (КЦД-20)**	**шт.**		**1**	**897.58**	**897.58**	**6 177.19**	**6 177.19**	**6.882**
27.	**П3С445-3410-225.**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС20.9а /бетон В 15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 47,4кг/ (КЦ 20-9а)**	**шт.**		**1**	**891.39**	**891.39**	**3 797.32**	**3 797.32**	**4.26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	**С445-3410-211**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС20.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг/ (К Ц20-9)**	**шт.**		**1**	**890.40**	**890.40**	**5 874.59**	**5 874.59**	**6.598**
29.	**С445-3120-413**	**Плиты перекрытия колодцев круглые 2ПП20-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.48 м3,расход ар-ры 62.98кг/**	**шт.**		**1**	**719.19**	**719.19**	**5 837.67**	**5 837.67**	**8.117**
30.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/ (КЦО-1)**	**шт.**		**1**	**31.05**	**31.05**	**182.45**	**182.45**	**5.876**
31.	**С445-3120-419**	**Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),обьем 0.85 м3,расход ар -ры 99.30кг/ (КЦО-3)**	**шт.**		**1**	**1 221.07**	**1 221.07**	**5 717.67**	**5 717.67**	**4.683**
32.	**С445-3410-201**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 / бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/ (КЦ7 -3)**	**шт.**		**1**	**77.62**	**77.62**	**582.25**	**582.25**	**7.501**
33.	**С103-0754**	**Люк чугунный тяжелый**	**шт.**		**1**	**500.05**	**500.05**	**2 904.39**	**2 904.39**	**5.808**
	Герметизированные ввод (шт1)									
34.	**Е06-01-015-8**	**Установка стальных сальников**	**т**		**0.016**	**12 286.04**	**196.58**	**50 886.14**	**814.18**	**4.142**
		Объем: 0.016*1								
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	63.22	1.01152	9.070	9.17	108.610	109.86	11.975
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*153.320*	*0.37*	*11.357*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0024	111.99	0.27	553.18	1.33	4.94
			(1)			*13.50*	*0.03*	*153.32*	*0.37*	11.357
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.00336	75.40	0.25	332.77	1.12	4.413
			(1)							
34. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.016	11 680.00	186.88	43 866.96	701.87	3.756
		Накладные расходы				120%	11.04	120%	132.28	
		Сметная прибыль				77%	7.08	77%	84.88	
		Всего с НР и СП					214.70		1 031.33	
35.	**Е06-01-001-20**	**Заделка футляра бетоном В15**	**100 м3**		**0.0012**	**68 042.43**	**81.65**	**501 582.09**	**601.90**	**7.372**
		Объем: 0.12*1								
35. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	337.48	0.404976	8.620	3.49	103.460	41.90	12.002
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.96*	*0.026352*	*13.458*	*0.35*	*152.840*	*4.03*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	21.3	0.02556	86.40	2.21	492.74	12.59	5.703
			(1)			*13.50*	*0.35*	*153.32*	*3.92*	11.357
35. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.39	0.000468	111.99	0.05	553.18	0.26	4.94
			(1)			*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.07*	11.357
35. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000324	89.99	0.03	399.29	0.13	4.437
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.04*	11.357
35. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	16.78	0.020136	1.90	0.04	7.57	0.15	3.984
35. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.74	0.000888	3.27		12.20	0.01	3.731
35. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.65	0.00078	75.40	0.06	332.77	0.26	4.413
			(1)							
35. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00003	2 791.33	0.08	11 326.15	0.34	4.058
35. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.0000336	6 066.49	0.20	22 186.26	0.75	3.657
35. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.10584	10.08	1.07	20.45	2.16	2.029
35. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.0000216	5 160.53	0.11	29 021.56	0.63	5.624
35. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.000264	1 166.12	0.31	5 090.88	1.34	4.366
35. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.05376	61.30	3.30	241.12	12.96	3.933
35. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0003396	2.41				
35. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.1218	580.46	70.70	4 338.35	528.41	7.474
		Накладные расходы				120%	4.61	120%	55.12	
		Сметная прибыль				77%	2.96	77%	35.37	
		Всего с НР и СП					89.21		692.38	
36.	**Е16-07-006-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм**	**шт.**		**1**	**18.73**	**18.73**	**202.39**	**202.39**	**10.806**
		Объем: 1*1								
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.8	1.8	9.070	16.33	108.610	195.50	11.975
36. 2.	с101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.00049	0.00049	3 180.72	1.56	5 878.66	2.88	1.848
36. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00064	0.00064	1 310.10	0.84	6 201.67	3.97	4.734
36. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.0018	0.0018	2.79	0.01	25.57	0.05	9.165
		Накладные расходы				128%	20.90	128%	250.24	
		Сметная прибыль				83%	13.55	83%	162.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					53.19		614.90	
	Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и троту аров									
37.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.005**	**8 412.24**	**42.06**	**37 565.59**	**187.83**	**4.466**
37. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	0.899	8.300	7.46	99.510	89.46	11.989
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*0.22815*	*10.177*	*2.32*	*115.577*	*26.37*	*11.357*
37. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	44.08	0.2204	90.00	19.84	409.98	90.36	4.555
			(1)			*10.06*	*2.22*	*114.25*	*25.18*	11.357
37. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.55	0.00775	123.00	0.95	803.05	6.22	6.529
			(1)			*13.50*	*0.10*	*153.32*	*1.19*	11.357
37. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	0.4408	31.33	13.81	4.05	1.79	0.129
		Накладные расходы				142%	13.89	142%	164.48	
		Сметная прибыль				95%	9.29	95%	110.04	
		Всего с НР и СП					65.24		462.35	
38.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**1.1**	**33.00**	**36.30**	**170.27**	**187.29**	**5.16**
38. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.6358	7.300	4.64	87.320	55.52	11.962
38. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.319	99.23	31.65	413.09	131.78	4.163
			(1)							
		Накладные расходы				100%	4.64	100%	55.52	
		Сметная прибыль				60%	2.78	60%	33.31	
		Всего с НР и СП					43.72		276.12	
39.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**1.1**	**17.16**	**18.88**	**54.92**	**60.41**	**3.2**
	а)Дорога									
40.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.02**	**10 643.89**	**212.88**	**55 928.30**	**1 118.57**	**5.254**
40. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	0.3144	8.010	2.52	95.910	30.15	11.974
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*0.2776*	*12.795*	*3.55*	*145.307*	*40.34*	*11.357*
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.0858	89.99	7.72	399.29	34.26	4.437
			(1)			*10.06*	*0.86*	*114.25*	*9.80*	11.357
40. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.0354	123.00	4.35	803.05	28.43	6.529
			(1)			*13.50*	*0.48*	*153.32*	*5.43*	11.357
40. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.1416	206.01	29.17	971.87	137.62	4.718
			(1)			*14.40*	*2.04*	*163.54*	*23.16*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.0148	110.00	1.63	532.97	7.89	4.845
			(1)			*11.60*	*0.17*	*131.74*	*1.95*	11.357
40. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.1	2.41	0.24			
40. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	2.2	76.02	167.24	400.10	880.22	5.263
		Накладные расходы				142%	8.62	142%	100.10	
		Сметная прибыль				95%	5.77	95%	66.97	
		Всего с НР и СП					227.27		1 285.63	
41.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.01**	**14 156.85**	**141.57**	**140 484.47**	**1 404.84**	**9.923**
41. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	53.18	0.5318	8.160	4.34	97.710	51.96	11.974
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.21*	*0.3621*	*13.627*	*4.93*	*154.758*	*56.04*	*11.357*
41. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3	0.03	89.99	2.70	399.29	11.98	4.437
			(1)			*10.06*	*0.30*	*114.25*	*3.43*	11.357
41. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	0.0259	80.01	2.07	510.42	13.22	6.379
			(1)			*14.40*	*0.37*	*163.54*	*4.24*	11.357
41. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.8	0.028	123.00	3.44	803.05	22.49	6.529
			(1)			*13.50*	*0.38*	*153.32*	*4.29*	11.357
41. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	0.1357	121.00	16.42	588.71	79.89	4.865
			(1)			*14.40*	*1.95*	*163.54*	*22.19*	11.357
41. 7.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	9.8	0.098	141.34	13.85	666.45	65.31	4.715
			(1)			*14.40*	*1.41*	*163.54*	*16.03*	11.357
41. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.45	0.0445	110.00	4.90	532.97	23.72	4.845
			(1)			*11.60*	*0.52*	*131.74*	*5.86*	11.357
41. 9.	с411-0001	Вода	м3	30	0.3	2.41	0.72			
41. 10.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	0.1	65.16	6.52	769.68	76.97	11.812
41. 11.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	143.7	1.437	60.27	86.61	737.17	1 059.31	12.231
		Накладные расходы				142%	13.16	142%	153.36	
		Сметная прибыль				95%	8.81	95%	102.60	
		Всего с НР и СП					163.54		1 660.80	
42.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключат ь к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавл. на т.6см)**	**1000 м2**		**0.06**	**1 042.90**	**62.57**	**10 673.79**	**640.43**	**10.235**
		Объем: 10*6								
42. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	0.68	0.0408	8.160	0.33	97.710	3.99	11.974
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.35*	*0.141*	*12.867*	*1.81*	*146.131*	*20.60*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.83	0.0498	89.99	4.48	399.29	19.88	4.437
			(1)			*10.06*	*0.50*	*114.25*	*5.69*	11.357
42. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.78	0.0468	121.00	5.66	588.71	27.55	4.865
			(1)			*14.40*	*0.67*	*163.54*	*7.65*	11.357
42. 5.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	0.74	0.0444	141.34	6.28	666.45	29.59	4.715
			(1)			*14.40*	*0.64*	*163.54*	*7.26*	11.357
42. 6.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	11.99	0.7194	60.27	43.36	737.17	530.32	12.231
42. 7.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.63	0.0378	65.16	2.46	769.68	29.09	11.812
		Накладные расходы				142%	3.04	142%	34.92	
		Сметная прибыль				95%	2.03	95%	23.36	
		Всего с НР и СП					67.64		698.71	
43.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.01**	**37 164.14**	**371.64**	**242 428.71**	**2 424.29**	**6.523**
43. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	0.383	9.620	3.68	115.050	44.06	11.959
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.08*	*0.1908*	*13.760*	*2.63*	*156.274*	*29.82*	*11.357*
43. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0003	111.99	0.03	553.18	0.17	4.94
			(1)			*13.50*		*153.32*	*0.05*	11.357
43. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.014	17.20	0.24	53.50	0.75	3.11
43. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	0.0396	75.00	2.97	396.87	15.72	5.292
			(1)			*11.60*	*0.46*	*131.74*	*5.22*	11.357
43. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	0.1151	121.00	13.93	588.71	67.76	4.865
			(1)			*14.40*	*1.66*	*163.54*	*18.82*	11.357
43. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.0039	110.00	0.43	532.97	2.08	4.845
			(1)			*11.60*	*0.05*	*131.74*	*0.51*	11.357
43. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	0.0319	195.20	6.23	1 529.24	48.78	7.834
			(1)			*14.40*	*0.46*	*163.54*	*5.22*	11.357
43. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0004	75.40	0.03	332.77	0.13	4.413
			(1)							
43. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000062	6 400.66	0.40	36 124.03	2.24	5.644
43. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0015	1 019.63	1.53	4 747.58	7.12	4.656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.000108	1 935.84	0.21	9 814.24	1.06	5.07
43. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	0.966	354.00	341.96	2 313.06	2 234.42	6.534
		Накладные расходы				142%	8.96	142%	104.91	
		Сметная прибыль				95%	5.99	95%	70.19	
		Всего с НР и СП					386.59		2 599.39	
44.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исклю чать: к норме 27-06-020-1(добавл.на т. 1см)**	**1000 м2**		**0.02**	**4 290.07**	**85.80**	**28 021.75**	**560.44**	**6.532**
		Объем: 10*2								
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.0018	9.620	0.02	115.050	0.21	11.959
44. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.0036	17.20	0.06	53.50	0.19	3.11
44. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000028	1 935.84	0.05	9 814.24	0.27	5.07
44. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	0.242	354.00	85.67	2 313.06	559.76	6.534
		Накладные расходы				142%	0.03	142%	0.30	
		Сметная прибыль				95%	0.02	95%	0.20	
		Всего с НР и СП					85.85		560.94	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**22 878.74**		**136 583.75**	**5.97**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**2 845.86**		**33 588.16**	**11.802**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**0.94**	**31 572.87**	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**1 867.00**		**22 064.67**	**11.818**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**27 591.59**			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**190 221.29**	

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Наружные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-9

(Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочные сети бытовой канализации (пищеблок)

Основание: НВК

Сметная стоимость: **184.698** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)**	**1000 м3**		**0.13**	**3 361.43**	**436.99**	**21 961.63**	**2 855.01**	**6.533**
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.927	1.94051	7.800	15.14	93.160	180.78	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.45*	*4.2185*	*13.500*	*56.95*	*153.320*	*646.78*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	32.45	4.2185	100.00	421.85	633.93	2 674.23	6.339
			(1)			*13.50*	*56.95*	*153.32*	*646.78*	11.357
		Накладные расходы				95%	68.49	95%	786.18	
		Сметная прибыль				50%	36.05	50%	413.78	
		Всего с НР и СП					541.52		4 054.97	
2.	**Е01-02-057-2**	**Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)**	**100 м3**		**0.03**	**1 657.66**	**49.73**	**19 798.36**	**593.95**	**11.943**
		Начисления: Н5= 1.38								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	6.3756	7.800	49.73	93.160	593.95	11.944
		Накладные расходы				80%	39.78	80%	475.16	
		Сметная прибыль				45%	22.38	45%	267.28	
		Всего с НР и СП					111.89		1 336.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.06**	**661.98**	**39.72**	**7 925.18**	**475.51**	**11.972**
3. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	5.31	7.480	39.72	89.550	475.51	11.972
		Накладные расходы				80%	31.78	80%	380.41	
		Сметная прибыль				45%	17.87	45%	213.98	
		Всего с НР и СП					89.37		1 069.90	
4.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.127**	**544.53**	**69.16**	**3 765.67**	**478.24**	**6.915**
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*1.12649*	*13.500*	*15.21*	*153.320*	*172.71*	*11.357*
4. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	1.12649	61.39	69.16	424.54	478.24	6.915
			(1)			*13.50*	*15.21*	*153.32*	*172.71*	11.357
		Накладные расходы				95%	14.45	95%	164.07	
		Сметная прибыль				50%	7.61	50%	86.36	
		Всего с НР и СП					91.21		728.67	
5.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.127**	**268.89**	**34.15**	**1 859.49**	**236.15**	**6.915**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*0.55626*	*13.500*	*7.51*	*153.320*	*85.29*	*11.357*
5. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	0.55626	61.39	34.15	424.54	236.15	6.915
			(1)			*13.50*	*7.51*	*153.32*	*85.29*	11.357
		Накладные расходы				95%	7.13	95%	81.03	
		Сметная прибыль				50%	3.76	50%	42.65	
		Всего с НР и СП					45.04		359.82	
6.	**Е01-02-068-1**	**Водоотлив из траншей**	**100 м3**		**1.33**	**1 849.96**	**2 460.45**	**15 989.80**	**21 266.44**	**8.643**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.2114*	*129.29116*	*10.061*	*1 300.75*	*114.273*	*14 774.45*	*11.358*
6. 2.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	294.58	391.7914	6.28	2 460.45	54.28	21 266.44	8.643
			(0.33)			*3.32*	*1 300.75*	*37.71*	*14 774.45*	11.358
		Накладные расходы				80%	1 040.60	80%	11 819.56	
		Сметная прибыль				45%	585.34	45%	6 648.50	
		Всего с НР и СП					4 086.39		39 734.50	
7.	**Е22-01-007-4**	**Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 150 мм**	**км**		**0.011**	**194 776.28**	**2 142.54**	**710 758.44**	**7 818.34**	**3.649**
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	377.42	4.15162	9.070	37.66	108.610	450.91	11.975
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.63*	*0.03993*	*13.328*	*0.53*	*151.363*	*6.04*	*11.357*
7. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.39	0.01529	27.11	0.41	196.18	3.00	7.236
			(1)			*11.60*	*0.18*	*131.74*	*2.01*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 4.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.132	29.67	3.92	82.57	10.90	2.783
7. 5.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	2.24	0.02464	160.03	3.94	618.12	15.23	3.863
			(1)			*14.40*	*0.35*	*163.54*	*4.03*	11.357
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.24	0.00264	75.40	0.20	332.77	0.88	4.413
			(1)							
7. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.00077	1 019.63	0.79	4 747.58	3.66	4.656
7. 8.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	143	1.573	112.62	177.15	215.78	339.42	1.916
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	36	0.396	2.41	0.95			
7. 10.	с103-0636	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9.2 мм	м	1000	11	174.32	1 917.52	635.85	6 994.35	3.648
		Накладные расходы				130%	49.65	130%	594.04	
		Сметная прибыль				89%	33.99	89%	406.69	
		Всего с НР и СП					2 226.18		8 819.06	
8.	**Е22-01-007-3**	**Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм**	**км**		**0.009**	**127 942.87**	**1 151.49**	**534 850.69**	**4 813.66**	**4.18**
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	314.14	2.82726	9.070	25.64	108.610	307.07	11.975
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.63*	*0.03267*	*13.328*	*0.44*	*151.363*	*4.95*	*11.357*
8. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.39	0.01251	27.11	0.34	196.18	2.45	7.236
			(1)			*11.60*	*0.15*	*131.74*	*1.65*	11.357
8. 4.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.108	29.67	3.20	82.57	8.92	2.783
8. 5.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	2.24	0.02016	160.03	3.23	618.12	12.46	3.863
			(1)			*14.40*	*0.29*	*163.54*	*3.30*	11.357
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.00153	75.40	0.12	332.77	0.51	4.413
			(1)							
8. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.00054	1 019.63	0.55	4 747.58	2.56	4.656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 8.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	80	0.72	112.62	81.09	215.78	155.36	1.916
8. 9.	с411-0001	Вода	м3	15.7	0.1413	2.41	0.34			
8. 10.	с103-0634	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8.3 мм	м	1000	9	115.22	1 036.98	480.48	4 324.32	4.17
		Накладные расходы				130%	33.90	130%	405.63	
		Сметная прибыль				89%	23.21	89%	277.70	
		Всего с НР и СП					1 208.61		5 496.98	
9.	**Е23-03-001-4**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых** **Объем: 0.36+0.49+0.36+0.18*3+0.16*1+0.24*4+0.1*3+0.02*3+7*0.02**	**10 м3**		**0.337**	**9 796.20**	**3 301.32**	**52 843.55**	**17 808.28**	**5.394**
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	158.68	53.47516	9.070	485.02	108.610	5 807.94	11.975
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.61*	*6.60857*	*13.500*	*89.22*	*153.320*	*1 013.23*	*11.357*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	19.61	6.60857	111.99	740.09	553.18	3 655.73	4.94
			(1)			*13.50*	*89.22*	*153.32*	*1 013.23*	11.357
9. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.76	0.25612	30.00	7.68	125.48	32.14	4.183
9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.8	1.6176	75.40	121.97	332.77	538.29	4.413
			(1)							
9. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.1	0.0337	2 429.20	81.86	12 705.94	428.19	5.231
9. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.072	0.024264	22 002.26	533.86	44 139.86	1 071.01	2.006
9. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.018	0.006066	3 993.41	24.22	30 240.00	183.44	7.572
9. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.008	0.002696	424.28	1.14	6 398.57	17.25	15.081
9. 10.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.017	0.005729	4 348.77	24.91	40 403.49	231.47	9.291
9. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.25	0.42125	521.76	219.79	3 814.06	1 606.67	7.31
9. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	4.1	1.3817	676.11	934.18	2 346.98	3 242.82	3.471
9. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.72	0.24264	396.03	96.09	3 402.71	825.63	8.592
9. 14.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.21	0.07077	348.00	24.63	1 542.62	109.17	4.433
9. 15.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.0445	0.0149965	390.28	5.85	3 902.73	58.53	10
		Накладные расходы				130%	746.51	130%	8 867.52	
		Сметная прибыль				89%	511.07	89%	6 070.84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					4 558.91		32 746.64	
10.	**С445-3120-415**	**Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),обьем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/**	**шт.**		**3**	**212.90**	**638.70**	**1 912.62**	**5 737.86**	**8.984**
11.	**С445-3410-204**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/**	**шт.**		**1**	**240.03**	**240.03**	**1 456.92**	**1 456.92**	**6.07**
12.	**С445-3410-205**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/**	**шт.**		**4**	**357.77**	**1 431.08**	**2 035.90**	**8 143.60**	**5.691**
13.	**С445-3120-401**	**Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/**	**шт.**		**3**	**118.07**	**354.21**	**1 464.46**	**4 393.38**	**12.403**
14.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/**	**шт.**		**3**	**31.05**	**93.15**	**182.45**	**547.35**	**5.876**
15.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.0454**	**12 404.11**	**563.15**	**57 277.41**	**2 600.39**	**4.618**
16.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.011**	**388.13**	**4.27**	**1 174.01**	**12.91**	**3.023**
16. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.05841	10.640	0.62	127.070	7.42	11.943
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00011*	*10.060*		*114.250*	*0.01*	*11.357*
16. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00011	89.99	0.01	399.29	0.04	4.437
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.01*	11.357
16. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00011	1.70		4.53		2.665
16. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.01232	6.82	0.08	16.85	0.21	2.471
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.00011	75.40	0.01	332.77	0.04	4.413
			(1)							
16. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000132	26 200.00	3.46	38 017.24	5.02	1.451
16. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000022	3 960.00	0.09	8 412.21	0.19	2.124
		Накладные расходы				90%	0.56	90%	6.69	
		Сметная прибыль				70%	0.43	70%	5.20	
		Всего с НР и СП					5.26		24.80	
17.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 за 2 раза**	**100 м2**		**0.022**	**253.65**	**5.58**	**1 116.46**	**24.56**	**4.401**
		Объем: 1.1*2								
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.06336	9.070	0.57	108.610	6.88	11.975
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.00022*	*10.060*		*114.250*	*0.03*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.00022	89.99	0.02	399.29	0.09	4.437
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.03*	11.357
17. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.00022	1.70		4.53		2.665
17. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0308	6.82	0.21	16.85	0.52	2.471
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00044	75.40	0.03	332.77	0.15	4.413
			(1)							
17. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.000198	23 379.12	4.63	84 272.07	16.69	3.605
17. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0000286	3 960.00	0.11	8 412.21	0.24	2.124
		Накладные расходы				90%	0.51	90%	6.22	
		Сметная прибыль				70%	0.40	70%	4.84	
		Всего с НР и СП					6.49		35.62	
18.	**С103-0753**	**Люк чугунный легкий**	**шт.**		**3**	**356.04**	**1 068.12**	**2 362.03**	**7 086.09**	**6.634**
	Отмостка вокруг колодцев									
19.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.06**	**1 492.58**	**89.56**	**15 517.62**	**931.06**	**10.396**
		Объем: 2*3								
19. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	1.5744	8.450	13.30	101.310	159.50	11.989
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*0.1902*	*11.041*	*2.10*	*125.395*	*23.85*	*11.357*
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.069	89.99	6.21	399.29	27.55	4.437
			(1)			*10.06*	*0.69*	*114.25*	*7.88*	11.357
19. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.0888	75.00	6.66	396.87	35.24	5.292
			(1)			*11.60*	*1.03*	*131.74*	*11.70*	11.357
19. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0324	110.00	3.56	532.97	17.27	4.845
			(1)			*11.60*	*0.38*	*131.74*	*4.27*	11.357
19. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.12	2.41	0.29			
19. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	1.044	57.02	59.53	662.35	691.49	11.616
		Накладные расходы				142%	21.87	142%	260.36	
		Сметная прибыль				95%	14.63	95%	174.18	
		Всего с НР и СП					126.06		1 365.60	
20.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.06**	**2 794.28**	**167.66**	**18 492.75**	**1 109.56**	**6.618**
		Объем: 2*3								
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	0.6126	9.620	5.89	115.050	70.48	11.959
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0012*	*13.500*	*0.02*	*153.320*	*0.18*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0012	111.99	0.13	553.18	0.66	4.94
			(1)			*13.50*	*0.02*	*153.32*	*0.18*	11.357
20. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.0486	60.00	2.92	242.30	11.78	4.038
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0012	75.40	0.09	332.77	0.40	4.413
			(1)							
20. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0036	1 935.84	6.97	9 814.24	35.33	5.07
20. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.4284	354.00	151.65	2 313.06	990.91	6.534
		Накладные расходы				142%	8.39	142%	100.34	
		Сметная прибыль				95%	5.61	95%	67.13	
		Всего с НР и СП					181.67		1 277.02	
	Устройство жироуловителя									
21.	**Е22-01-007-3**	**Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм**	**км**		**0.005**	**127 942.87**	**639.71**	**534 850.69**	**2 674.25**	**4.18**
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	314.14	1.5707	9.070	14.25	108.610	170.59	11.975
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.63*	*0.01815*	*13.328*	*0.24*	*151.363*	*2.75*	*11.357*
21. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	1.39	0.00695	27.11	0.19	196.18	1.36	7.236
			(1)			*11.60*	*0.08*	*131.74*	*0.92*	11.357
21. 4.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	12	0.06	29.67	1.78	82.57	4.95	2.783
21. 5.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	2.24	0.0112	160.03	1.79	618.12	6.92	3.863
			(1)			*14.40*	*0.16*	*163.54*	*1.83*	11.357
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.17	0.00085	75.40	0.06	332.77	0.28	4.413
			(1)							
21. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.06	0.0003	1 019.63	0.31	4 747.58	1.42	4.656
21. 8.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	80	0.4	112.62	45.05	215.78	86.31	1.916
21. 9.	с411-0001	Вода	м3	15.7	0.0785	2.41	0.19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 10.	с103-0634	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8.3 мм	м	1000	5	115.22	576.10	480.48	2 402.40	4.17
		Накладные расходы				130%	18.84	130%	225.34	
		Сметная прибыль				89%	12.90	89%	154.27	
		Всего с НР и СП					671.44		3 053.86	
22.	**Е22-03-001-2**	**Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм** **Объем: 0.0154*2+0.0168*2+0.0148*4+0.0056*4**	**т**		**0.146**	**11 275.18**	**1 646.18**	**59 533.68**	**8 691.92**	**5.28**
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.74	5.51004	8.530	47.00	102.170	562.96	11.978
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.03*	*0.29638*	*14.276*	*4.23*	*162.130*	*48.05*	*11.357*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.28	0.04088	111.99	4.58	553.18	22.61	4.94
			(1)			*13.50*	*0.55*	*153.32*	*6.27*	11.357
22. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	1.75	0.2555	160.03	40.89	618.12	157.93	3.863
			(1)			*14.40*	*3.68*	*163.54*	*41.78*	11.357
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.85	0.1241	75.40	9.36	332.77	41.30	4.413
			(1)							
22. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.01849	0.0026995	22 002.26	59.40	44 139.86	119.16	2.006
22. 7.	с103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 125-200 мм	т	1	0.146	10 166.25	1 484.27	53 295.35	7 781.12	5.242
22. 8.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.012	0.001752	390.28	0.68	3 902.73	6.84	10
		Накладные расходы				130%	66.60	130%	794.31	
		Сметная прибыль				89%	45.59	89%	543.80	
		Всего с НР и СП					1 758.37		10 030.03	
23.	**Е23-03-001-6**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых** **Объем: 0.38*1+0.265*1+0.40*1+0.05*2+0.85*1**	**10 м3**		**0.1995**	**9 630.71**	**1 921.33**	**48 237.63**	**9 623.41**	**5.009**
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	111.6	22.2642	9.070	201.94	108.610	2 418.11	11.975
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.49*	*2.292255*	*13.500*	*30.95*	*153.320*	*351.45*	*11.357*
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	11.49	2.292255	111.99	256.71	553.18	1 268.03	4.94
			(1)			*13.50*	*30.95*	*153.32*	*351.45*	11.357
23. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.61	0.121695	30.00	3.65	125.48	15.27	4.183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	6.44	1.28478	75.40	96.87	332.77	427.54	4.413
23. 6.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.08	0.01596	2 429.20	38.77	12 705.94	202.79	5.231
23. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.06	0.01197	22 002.26	263.37	44 139.86	528.35	2.006
23. 8.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.015	0.0029925	3 993.41	11.95	30 240.00	90.49	7.572
23. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.007	0.0013965	424.28	0.59	6 398.57	8.94	15.081
23. 10.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.019	0.0037905	4 348.77	16.48	40 403.49	153.15	9.291
23. 11.	с401-0001	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м3	1.01	0.201495	521.76	105.13	3 814.06	768.51	7.31
23. 12.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.2	1.0374	676.11	701.40	2 346.98	2 434.76	3.471
23. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.82	0.16359	396.03	64.79	3 402.71	556.65	8.592
23. 14.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.19	0.037905	348.00	13.19	1 542.62	58.47	4.433
23. 15.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.058	0.011571	12 404.11	143.53	57 277.41	662.76	4.618
23. 16.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.038	0.007581	390.28	2.96	3 902.73	29.59	10
		Накладные расходы				130%	302.76	130%	3 600.43	
		Сметная прибыль				89%	207.27	89%	2 464.91	
		Всего с НР и СП					2 431.36		15 688.75	
24.	**С445-3120-416**	**Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),обьем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/**	**шт.**		**1**	**457.29**	**457.29**	**3 883.46**	**3 883.46**	**8.492**
25.	**С445-3410-207**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/**	**шт.**		**1**	**424.82**	**424.82**	**2 773.65**	**2 773.65**	**6.529**
26.	**С445-3410-208**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/**	**шт.**		**1**	**640.04**	**640.04**	**4 156.06**	**4 156.06**	**6.493**
27.	**С445-3410-201**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 / бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/ (КЦ7 -3)**	**шт.**		**2**	**77.62**	**155.24**	**582.25**	**1 164.50**	**7.501**
28.	**С445-3120-419**	**Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),обьем 0.85 м3,расход ар -ры 99.30кг/ (КЦО-3)**	**шт.**		**1**	**1 221.07**	**1 221.07**	**5 717.67**	**5 717.67**	**4.683**
29.	**С103-0753**	**Люк чугунный легкий**	**шт.**		**1**	**356.04**	**356.04**	**2 362.03**	**2 362.03**	**6.634**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	**Е20-02-019-1**	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	**100 кг**		**0.2**	**791.94**	**158.39**	**3 536.85**	**707.37**	**4.466**
30. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	6.02	1.204	9.180	11.05	109.900	132.32	11.972
30. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.93	0.186	8.10	1.51	31.05	5.78	3.833
30. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.5	0.1	2.08	0.21	5.10	0.51	2.452
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.008	75.40	0.60	332.77	2.66	4.413
			(1)							
30. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.00016	9 600.99	1.54	28 938.14	4.63	3.014
30. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0007	0.00014	11 461.18	1.60	40 669.75	5.69	3.548
30. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100	20	7.05	141.00	27.35	547.00	3.879
30. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.002	438.74	0.88	4 389.41	8.78	10.005
		Накладные расходы				128%	14.14	128%	169.37	
		Сметная прибыль				83%	9.17	83%	109.83	
		Всего с НР и СП					181.71		986.57	
31.	**Е06-01-067-4**	**Железнение поверхности**	**100 м2**		**0.09**	**326.18**	**29.36**	**3 817.28**	**343.56**	**11.702**
31. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.9	2.601	9.620	25.02	115.050	299.25	11.959
31. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0027	75.40	0.20	332.77	0.90	4.413
			(1)							
31. 3.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.07	0.0063	424.28	2.67	6 398.57	40.31	15.081
31. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	5	0.45	3.00	1.35	6.89	3.10	2.297
31. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.5	0.045	2.41	0.11			
		Накладные расходы				105%	26.27	105%	314.21	
		Сметная прибыль				65%	16.26	65%	194.51	
		Всего с НР и СП					71.89		852.29	
32.	**Е15-02-019-1**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен**	**100 м2**		**0.07**	**629.87**	**44.09**	**6 676.83**	**467.38**	**10.601**
32. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	42.18	2.9526	8.740	25.81	104.750	309.28	11.985
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.0175*	*13.500*	*0.24*	*120.160*	*2.10*	*8.901*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.25	0.0175	20.00	0.35	159.52	2.79	7.976
			(1)			*13.50*	*0.24*	*120.16*	*2.10*	8.901
32. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.6	0.042	427.02	17.93	3 697.66	155.30	8.659
		Накладные расходы				105%	27.35	105%	326.95	
		Сметная прибыль				55%	14.33	55%	171.26	
		Всего с НР и СП					85.77		965.59	

Отмостка вокруг колодцев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.02**	**1 492.58**	**29.85**	**15 517.62**	**310.35**	**10.397**
		Объем: 2*1								
33. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	0.5248	8.450	4.43	101.310	53.17	11.989
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*0.0634*	*11.041*	*0.70*	*125.395*	*7.95*	*11.357*
33. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.023	89.99	2.07	399.29	9.18	4.437
			(1)			*10.06*	*0.23*	*114.25*	*2.63*	11.357
33. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.0296	75.00	2.22	396.87	11.75	5.292
			(1)			*11.60*	*0.34*	*131.74*	*3.90*	11.357
33. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0108	110.00	1.19	532.97	5.76	4.845
			(1)			*11.60*	*0.13*	*131.74*	*1.42*	11.357
33. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.04	2.41	0.10			
33. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	0.348	57.02	19.84	662.35	230.50	11.616
		Накладные расходы				142%	7.28	142%	86.79	
		Сметная прибыль				95%	4.87	95%	58.06	
		Всего с НР и СП					42.01		455.20	
34.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.02**	**2 794.28**	**55.89**	**18 492.75**	**369.85**	**6.617**
		Объем: 2*1								
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	0.2042	9.620	1.96	115.050	23.49	11.959
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.0004*	*13.500*	*0.01*	*153.320*	*0.06*	*11.357*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0004	111.99	0.04	553.18	0.22	4.94
			(1)			*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.06*	11.357
34. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.0162	60.00	0.97	242.30	3.93	4.038
34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0004	75.40	0.03	332.77	0.13	4.413
			(1)							
34. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0012	1 935.84	2.32	9 814.24	11.78	5.07
34. 7.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.1428	354.00	50.55	2 313.06	330.30	6.534
		Накладные расходы				142%	2.80	142%	33.44	
		Сметная прибыль				95%	1.87	95%	22.37	
		Всего с НР и СП					60.56		425.66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Герметизированные ввод (шт3)									
35.	**Е06-01-015-8**	**Установка стальных сальников**	**т**		**0.048**	**12 286.04**	**589.73**	**50 886.14**	**2 442.53**	**4.142**
		Объем: 0.016*3								
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	63.22	3.03456	9.070	27.52	108.610	329.58	11.975
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.0072*	*13.500*	*0.10*	*153.320*	*1.10*	*11.357*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0072	111.99	0.81	553.18	3.98	4.94
			(1)			*13.50*	*0.10*	*153.32*	*1.10*	11.357
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.01008	75.40	0.76	332.77	3.35	4.413
			(1)							
35. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.048	11 680.00	560.64	43 866.96	2 105.61	3.756
		Накладные расходы				120%	33.14	120%	396.82	
		Сметная прибыль				77%	21.27	77%	254.62	
		Всего с НР и СП					644.14		3 093.97	
36.	**Е06-01-001-20**	**Заделка футляра бетоном В15**	**100 м3**		**0.0036**	**68 042.43**	**244.95**	**501 582.09**	**1 805.70**	**7.372**
		Объем: 0.12*3								
36. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	337.48	1.214928	8.620	10.47	103.460	125.70	12.002
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.96*	*0.079056*	*13.458*	*1.06*	*152.840*	*12.08*	*11.357*
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	21.3	0.07668	86.40	6.63	492.74	37.78	5.703
			(1)			*13.50*	*1.04*	*153.32*	*11.76*	11.357
36. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.39	0.001404	111.99	0.16	553.18	0.78	4.94
			(1)			*13.50*	*0.02*	*153.32*	*0.22*	11.357
36. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000972	89.99	0.09	399.29	0.39	4.437
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.11*	11.357
36. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	16.78	0.060408	1.90	0.11	7.57	0.46	3.984
36. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.74	0.002664	3.27	0.01	12.20	0.03	3.731
36. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.65	0.00234	75.40	0.18	332.77	0.78	4.413
			(1)							
36. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00009	2 791.33	0.25	11 326.15	1.02	4.058
36. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.0001008	6 066.49	0.61	22 186.26	2.24	3.657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.31752	10.08	3.20	20.45	6.49	2.029
36. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.0000648	5 160.53	0.33	29 021.56	1.88	5.624
36. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.000792	1 166.12	0.92	5 090.88	4.03	4.366
36. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.16128	61.30	9.89	241.12	38.89	3.933
36. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0010188	2.41				
36. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.3654	580.46	212.10	4 338.35	1 585.23	7.474
		Накладные расходы				120%	13.84	120%	165.34	
		Сметная прибыль				77%	8.88	77%	106.09	
		Всего с НР и СП					267.66		2 077.13	
37.	**Е16-07-006-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм**	**шт.**		**3**	**18.73**	**56.18**	**202.39**	**607.18**	**10.808**
		Объем: 1*3								
37. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.8	5.4	9.070	48.98	108.610	586.49	11.975
37. 2.	с101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.00049	0.00147	3 180.72	4.68	5 878.66	8.64	1.848
37. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00064	0.00192	1 310.10	2.52	6 201.67	11.91	4.734
37. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.0018	0.0054	2.79	0.02	25.57	0.14	9.165
		Накладные расходы				128%	62.69	128%	750.71	
		Сметная прибыль				83%	40.65	83%	486.79	
		Всего с НР и СП					159.53		1 844.67	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**23 011.22**		**136 490.13**	**5.931**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**2 639.34**		**30 810.90**	**11.674**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94							**0.94**	**28 962.25**	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 645.42**		**19 245.63**	**11.697**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**27 295.98**			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								**184 698.01**	

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-38

(Локальный сметный расчет)

на Магистральные сети от ИТП1 до пищеблока

Сметная стоимость: **67. 492** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.03, Н4= 1.03, Н5= 1.03									
1.	**Е16-02-005-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.65**	**1 376.81**	**894.93**	**12 149.69**	**7 897.30**	**8.824**
1. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	74.3248	48.31112	9.770	472.00	116.770	5 641.29	11.952
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2369*	*0.153985*	*13.500*	*2.08*	*153.320*	*23.61*	*11.357*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1545	0.100425	86.40	8.68	492.74	49.48	5.703
			(1)			*13.50*	*1.36*	*153.32*	*15.40*	11.357
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0824	0.05356	111.99	6.00	553.18	29.63	4.94
			(1)			*13.50*	*0.72*	*153.32*	*8.21*	11.357
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	25.6882	16.69733	1.20	20.04	2.92	48.76	2.433
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0403	0.676195	75.40	50.99	332.77	225.02	4.413
			(1)							
1. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.45	0.2925	6.64	1.94	16.96	4.96	2.554
1. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0003	0.000195	9 639.40	1.88	49 407.43	9.63	5.126
1. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.01079	2.02	0.02	11.68	0.13	5.782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.2665	37.93	10.11	96.91	25.83	2.555
1. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	3.016	2.41	7.27			
1. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	39.65	7.87	312.05	45.92	1 820.73	5.835
1. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.012	0.0078	508.54	3.97	5 364.83	41.85	10.549
		Накладные расходы				128%	606.82	128%	7 251.07	
		Сметная прибыль				83%	393.49	83%	4 701.87	
		Всего с НР и СП					1 895.24		19 850.24	
2.	**П1 С103-0144.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 76 мм толщиной стенки 3.5 мм**	**м**		**65**	**53.13**	**3 453.45**	**239.50**	**15 567.50**	**4.508**
3.	**С300-1224**	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты**	**кг**		**120**	**7.87**	**944.40**	**45.92**	**5 510.40**	**5.835**
4.	**Е16-07-005-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм**	**100 м**		**0.65**	**117.32**	**76.26**	**830.23**	**539.65**	**7.076**
4. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	3.354195	11.630	39.01	138.920	465.96	11.945
4. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	1.00425	29.67	29.80	70.63	70.93	2.381
4. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000325	25 226.77	0.82	29 300.88	0.95	1.161
4. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.000013	15 500.35	0.20	39 176.14	0.51	2.527
4. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.013	36.85	0.48	99.44	1.29	2.699
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.8	2.47	2.41	5.95			
		Накладные расходы				128%	49.93	128%	596.43	
		Сметная прибыль				83%	32.38	83%	386.75	
		Всего с НР и СП					158.57		1 522.83	
5.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.16**	**388.13**	**62.10**	**1 174.01**	**187.84**	**3.025**
5. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	0.8496	10.640	9.04	127.070	107.96	11.943
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0016*	*10.060*	*0.02*	*114.250*	*0.18*	*11.357*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0016	89.99	0.14	399.29	0.64	4.437
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.18*	11.357
5. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0016	1.70		4.53	0.01	2.665
5. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.1792	6.82	1.22	16.85	3.02	2.471
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0016	75.40	0.12	332.77	0.53	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00192	26 200.00	50.30	38 017.24	72.99	1.451
5. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00032	3 960.00	1.27	8 412.21	2.69	2.124
		Накладные расходы				90%	8.15	90%	97.33	
		Сметная прибыль				70%	6.34	70%	75.70	
		Всего с НР и СП					76.60		360.86	
6.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.32**	**253.65**	**81.17**	**1 116.46**	**357.27**	**4.402**
		Объем: 16*2								
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.9216	9.070	8.36	108.610	100.09	11.975
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0032*	*10.060*	*0.03*	*114.250*	*0.37*	*11.357*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0032	89.99	0.29	399.29	1.28	4.437
			(1)			*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.37*	11.357
6. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0032	1.70	0.01	4.53	0.01	2.665
6. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.448	6.82	3.06	16.85	7.55	2.471
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0064	75.40	0.48	332.77	2.13	4.413
			(1)							
6. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.00288	23 379.12	67.33	84 272.07	242.70	3.605
6. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.000416	3 960.00	1.65	8 412.21	3.50	2.124
		Накладные расходы				90%	7.55	90%	90.41	
		Сметная прибыль				70%	5.87	70%	70.32	
		Всего с НР и СП					94.59		518.01	
7.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**6.5**	**545.62**	**3 546.52**	**1 759.72**	**11 438.19**	**3.225**
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	22.88	9.910	226.74	118.490	2 711.05	11.957
7. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	2.535	2.16	5.48	4.17	10.57	1.931
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	1.625	75.40	122.53	332.77	540.75	4.413
			(1)							
7. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.9295	231.80	215.46	433.20	402.66	1.869
7. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.13	198.17	25.76	252.96	32.88	1.276
7. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	9.347	266.28	2 488.92	554.62	5 184.03	2.083
7. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	97.5	2.67	260.33	21.43	2 089.43	8.026
7. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	195	0.97	189.15	2.26	440.70	2.33
7. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.2145	56.72	12.17	121.74	26.11	2.146
		Накладные расходы				100%	226.74	100%	2 711.05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				70%	158.72	70%	1 897.74	
		Всего с НР и СП					3 931.98		16 046.98	
8.	**П2 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучук а типа EC диаметром 76 мм толщиной 13 мм** **Объем: 65*1.1**	**м**		**71.5**	**28.76**	**2 056.34**	**122.52**	**8 760.18**	**4.26**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**11 115.17**		**50 258.33**	**4.522**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**899.20**		**10 746.29**	**11.951**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**0.94**	**10 101.51**	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**596.80**		**7 132.37**	**11.951**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**12 611.17**			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**67 492.21**	

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Объекты энергохозяйства

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

на Кабельную линию 0.4 кВ

Составлен в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		N = < 4997-95 Б * 4-1 * 4-1-2 >								
		Кабельную линию 0.4 кВ								
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**2.05**	**1 201.20**	**2 462.46**	**14 346.64**	**29 411**	**11.944**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	315.7	7.80	2 462.46	93.16	29 411	11.944
		Накладные расходы				80%	1 969.97	75.2%	22 117	
		Сметная прибыль				50%	1 231.23	50%	14 706	
		Всего с НР и СП					5 663.66		66 234	
2.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт ов 1 и разравнивание оставшего ся грунта на месте**	**100 м3**		**2.05**	**661.98**	**1 357.06**	**7 925.18**	**16 247**	**11.972**
2. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	181.425	7.48	1 357.06	89.55	16 247	11.972
		Накладные расходы				80%	1 085.65	75.2%	12 218	
		Сметная прибыль				50%	678.53	50%	8 124	
		Всего с НР и СП					3 121.24		36 588	
3.	**Ц08-02-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**100 м**		**7.1**	**1 212.38**	**8 607.89**	**5 808.52**	**41 240**	**4.791**
		Объем: 280+140+180+110								
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.63	47.073	9.62	452.84	115.05	5 416	11.959
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.99*	*35.429*	*13.50*	*478.29*	*153.32*	*5 432*	*11.357*
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	4.99	35.429	134.65	4 770.51	626.59	22 199	4.653
			(1)			*13.50*	*478.29*	*153.32*	*5 432*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	4.99	35.429	95.53	3 384.53	384.58	13 625	4.026
			(1)							
		Накладные расходы				95%	884.57	89.3%	9 687	
		Сметная прибыль				65%	605.23	65%	7 051	
		Всего с НР и СП					10 097.70		57 978	
4.	**Ц08-02-142-2**	**На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1**	**100 м**		**4.2**	**353.11**	**1 483.07**	**1 732.45**	**7 276**	**4.906**
		Объем: 280+140								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.49	10.458	9.62	100.61	115.05	1 203	11.959
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.43*	*6.006*	*13.50*	*81.08*	*153.32*	*921*	*11.357*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.43	6.006	134.65	808.71	626.59	3 763	4.653
			(1)			*13.50*	*81.08*	*153.32*	*921*	11.357
4. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.43	6.006	95.53	573.75	384.58	2 310	4.026
			(1)							
		Накладные расходы				95%	172.61	89.3%	1 897	
		Сметная прибыль				65%	118.10	65%	1 381	
		Всего с НР и СП					1 773.77		10 553	
5.	**С408-0132**	**Песок природный обогащенный для строительных работ средний**	**м3**		**68**	**44.58**	**3 031.44**	**186.44**	**12 678**	**4.182**
6.	**Х403-1-25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км**	**т**		**108.8**	**21.89**	**2 381.63**	**69.31**	**7 541**	**3.166**
			(6)							
		Объем: 68*1.6								
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6*	*652.8*					
7.	**Ц08-02-143-1**	**Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля**	**100 м**		**5.57**	**1 038.59**	**5 784.94**	**5 036.34**	**28 052**	**4.849**
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.51	36.2607	9.62	348.83	115.05	4 172	11.959
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.24*	*23.6168*	*13.50*	*318.83*	*153.32*	*3 621*	*11.357*
7. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	4.24	23.6168	134.65	3 180.00	626.59	14 798	4.653
			(1)			*13.50*	*318.83*	*153.32*	*3 621*	11.357
7. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	4.24	23.6168	95.53	2 256.11	384.58	9 083	4.026
			(1)							
		Накладные расходы				95%	634.28	89.3%	6 959	
		Сметная прибыль				65%	433.98	65%	5 065	
		Всего с НР и СП					6 853.20		40 077	
8.	**Ц08-02-143-2**	**Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего**	**100 м**		**2.67**	**617.37**	**1 648.37**	**2 959.54**	**7 902**	**4.794**
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	3.4	9.078	9.62	87.33	115.05	1 044	11.959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.54*	*6.7818*	*13.50*	*91.55*	*153.32*	*1 040*	*11.357*
8. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	2.54	6.7818	134.65	913.17	626.59	4 249	4.653
			(1)			*13.50*	*91.55*	*153.32*	*1 040*	11.357
8. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.54	6.7818	95.53	647.87	384.58	2 608	4.026
			(1)							
		Накладные расходы				95%	169.94	89.3%	1 861	
		Сметная прибыль				65%	116.27	65%	1 355	
		Всего с НР и СП					1 934.58		11 118	
9.	**С404-0004**	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75**	**1000 шт.**		**0.45**	**1 024.54**	**461.04**	**4 410.53**	**1 985**	**4.305**
12.	**Ц08-02-141-4**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м,кг, до 6**	**100 м**		**4.2**	**1 370.12**	**5 754.49**	**5 918.89**	**24 859**	**4.32**
		Объем: 280.0+140								
		Начисления: Н11= 2								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.8	91.56	9.62	880.81	115.05	10 534	11.959
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.61*	*27.762*	*12.07*	*335.21*	*137.13*	*3 807*	*11.357*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.65	6.93	134.65	933.12	626.59	4 342	4.653
			(1)			*13.50*	*93.56*	*153.32*	*1 063*	11.357
12. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.96	20.832	2.37	49.37	4.16	87	1.755
12. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	4.96	20.832	131.44	2 738.16	232.03	4 834	1.765
			(1)			*11.60*	*241.65*	*131.74*	*2 744*	11.357
12. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.65	6.93	95.53	662.02	384.58	2 665	4.026
			(1)							
12. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000168	12 095.66	2.03	27 810.00	5	2.299
12. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00336	40 112.80	134.78	170 880.53	574	4.26
12. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.042	5 248.02	220.42	30 266.90	1 271	5.767
12. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0042	4 940.27	20.75	32 849.40	138	6.649
12. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000252	8 965.50	2.26	26 553.92	7	2.962
12. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	1.05	68.04	71.44	289.85	304	4.26
12. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.034944	19.26	0.67	28.35	1	1.472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.1722	140.80	24.25	238.39	41	1.693
12. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.04032	118.57	4.78	236.94	10	1.998
		Накладные расходы				95%	1 155.22	89.3%	12 807	
		Сметная прибыль				65%	790.41	65%	9 322	
		Всего с НР и СП					7 700.12		46 987	
13.	**Ц08-02-145-4**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления,масса 1 м, кг, до 6**	**100 м**		**0.15**	**954.92**	**143.24**	**4 034.36**	**605**	**4.224**
		Объем: 10+5								
		Начисления: Н11= 2								
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.8	1.92	9.62	18.47	115.05	221	11.959
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.41*	*0.6615*	*12.30*	*8.14*	*139.67*	*92*	*11.357*
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.62	0.243	134.65	32.72	626.59	152	4.653
			(1)			*13.50*	*3.28*	*153.32*	*37*	11.357
13. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.79	0.4185	2.37	0.99	4.16	2	1.755
13. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.79	0.4185	131.44	55.01	232.03	97	1.765
			(1)			*11.60*	*4.85*	*131.74*	*55*	11.357
13. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.62	0.243	95.53	23.21	384.58	93	4.026
			(1)							
13. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000006	12 095.66	0.07	27 810.00		2.299
13. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00012	40 112.80	4.81	170 880.53	21	4.26
13. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000009	8 965.50	0.08	26 553.92		2.962
13. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.001248	19.26	0.02	28.35		1.472
13. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.006	140.80	0.84	238.39	1	1.693
13. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.0144	118.57	1.71	236.94	3	1.998
13. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.075	67.19	5.04	175.07	13	2.606
		Накладные расходы				95%	25.28	89.3%	280	
		Сметная прибыль				65%	17.30	65%	203	
		Всего с НР и СП					185.82		1 088	
14.	**Ц08-02-146-5**	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, к г, до 6**	**100 м**		**0.15**	**3 862.10**	**579.32**	**12 480.68**	**1 872**	**3.231**
		Объем: 10.0+5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н11= 2								
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	30.4	4.56	9.62	43.87	115.05	525	11.959
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.97*	*2.6955*	*12.76*	*34.41*	*144.96*	*391*	*11.357*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.73	0.2595	134.65	34.94	626.59	163	4.653
			(1)			*13.50*	*3.50*	*153.32*	*40*	11.357
14. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	6.96	1.044	2.37	2.47	4.16	4	1.755
14. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	6.96	1.044	131.44	137.22	232.03	242	1.765
			(1)			*11.60*	*12.11*	*131.74*	*138*	11.357
14. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	9.28	1.392	142.70	198.64	492.26	685	3.45
			(1)			*13.50*	*18.79*	*153.32*	*213*	11.357
14. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.73	0.2595	95.53	24.79	384.58	100	4.026
			(1)							
14. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.000015	12 095.66	0.18	27 810.00		2.299
14. 9.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0016	0.00024	40 112.80	9.63	170 880.53	41	4.26
14. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00288	0.000432	8 965.50	3.87	26 553.92	11	2.962
14. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	24.8	3.72	2.82	10.49	13.76	51	4.879
14. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	24.8	3.72	26.08	97.02	7.62	28	0.292
14. 13.	с512-3555-33	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	10.2	1.53	5.19	7.94	2.42	4	0.466
14. 14.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00312	19.26	0.06	28.35		1.472
14. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.001	0.00015	140.80	0.02	238.39		1.693
14. 16.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.003675	118.57	0.44	236.94	1	1.998
14. 17.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.075	67.19	5.04	175.07	13	2.606
		Накладные расходы				95%	74.37	89.3%	818	
		Сметная прибыль				65%	50.88	65%	595	
		Всего с НР и СП					704.57		3 285	
15.	**С501-0338**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле салюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки А АБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 (ААБ2л-4х150-1кВ)**	**1000 м**		**0.3**	**195 092.46**	**58 527.74**	**831 093.88**	**249 328**	**4.26**
16.	**П2прайс-лист.**	**Кабель ВБбШВ-5х50-1кв**			**0.15**	**254 621.17**	**38 193.18**	**1 084 686.18**	**162 703**	**4.26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**Ц08-02-141-6**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м,кг, до 13**	**100 м**		**5.6**	**1 772.97**	**9 928.61**	**7 775.94**	**43 545**	**4.386**
		Объем: 280*2								
		Начисления: Н11= 2								
17. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23	128.8	9.62	1 239.06	115.05	14 818	11.959
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.31*	*46.536*	*12.37*	*575.46*	*140.44*	*6 535*	*11.357*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.35	18.76	134.65	2 526.03	626.59	11 755	4.653
			(1)			*13.50*	*253.26*	*153.32*	*2 876*	11.357
17. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.96	27.776	2.37	65.83	4.16	116	1.755
17. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	4.96	27.776	131.44	3 650.88	232.03	6 445	1.765
			(1)			*11.60*	*322.20*	*131.74*	*3 659*	11.357
17. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.35	18.76	95.53	1 792.14	384.58	7 215	4.026
			(1)							
17. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000224	12 095.66	2.71	27 810.00	6	2.299
17. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00448	40 112.80	179.71	170 880.53	766	4.26
17. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.056	5 248.02	293.89	30 266.90	1 695	5.767
17. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0056	4 940.27	27.67	32 849.40	184	6.649
17. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000336	8 965.50	3.01	26 553.92	9	2.962
17. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	1.4	68.04	95.26	289.85	406	4.26
17. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.046592	19.26	0.90	28.35	1	1.472
17. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.2296	140.80	32.33	238.39	55	1.693
17. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.05376	118.57	6.37	236.94	13	1.998
		Накладные расходы				95%	1 723.79	89.3%	19 068	
		Сметная прибыль				65%	1 179.44	65%	13 879	
		Всего с НР и СП					12 831.84		76 493	
18.	**Ц08-02-145-6**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления,масса 1 м, кг, до 13**	**100 м**		**0.2**	**1 474.73**	**294.95**	**6 366.41**	**1 273**	**4.316**
		Начисления: Н11= 2								
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.8	3.36	9.62	32.32	115.05	387	11.959
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.79*	*1.358*	*12.53*	*17.01*	*142.26*	*193*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.31	0.662	134.65	89.14	626.59	415	4.653
			(1)			*13.50*	*8.94*	*153.32*	*101*	11.357
18. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.48	0.696	2.37	1.65	4.16	3	1.755
18. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.48	0.696	131.44	91.48	232.03	161	1.765
			(1)			*11.60*	*8.07*	*131.74*	*92*	11.357
18. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.31	0.662	95.53	63.24	384.58	255	4.026
			(1)							
18. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000008	12 095.66	0.10	27 810.00		2.299
18. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00016	40 112.80	6.42	170 880.53	27	4.26
18. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000012	8 965.50	0.11	26 553.92		2.962
18. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.001664	19.26	0.03	28.35		1.472
18. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.008	140.80	1.13	238.39	2	1.693
18. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.0192	118.57	2.28	236.94	5	1.998
18. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	175.07	18	2.606
		Накладные расходы				95%	46.86	89.3%	518	
		Сметная прибыль				65%	32.06	65%	377	
		Всего с НР и СП					373.88		2 168	
19.	**Ц08-02-146-7**	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, к г, до 13**	**100 м**		**0.2**	**5 730.05**	**1 146.01**	**19 853.77**	**3 971**	**3.465**
		Начисления: Н11= 2								
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.5	9.7	9.62	93.31	115.05	1 116	11.959
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.08*	*5.816*	*12.78*	*74.34*	*145.16*	*844*	*11.357*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.38	0.676	134.65	91.02	626.59	424	4.653
			(1)			*13.50*	*9.13*	*153.32*	*104*	11.357
19. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	11	2.2	2.37	5.21	4.16	9	1.755
19. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	11	2.2	131.44	289.17	232.03	510	1.765
			(1)			*11.60*	*25.52*	*131.74*	*290*	11.357
19. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	14.7	2.94	142.70	419.54	492.26	1 447	3.45
			(1)			*13.50*	*39.69*	*153.32*	*451*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.38	0.676	95.53	64.58	384.58	260	4.026
			(1)							
19. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00002	12 095.66	0.24	27 810.00	1	2.299
19. 9.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0016	0.00032	40 112.80	12.84	170 880.53	55	4.26
19. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00288	0.000576	8 965.50	5.16	26 553.92	15	2.962
19. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	24.8	4.96	2.82	13.99	13.76	68	4.879
19. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	24.8	4.96	26.08	129.36	7.62	38	0.292
19. 13.	с512-3555-33	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	10.2	2.04	5.19	10.59	2.42	5	0.466
19. 14.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00416	19.26	0.08	28.35		1.472
19. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.001	0.0002	140.80	0.03	238.39		1.693
19. 16.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0049	118.57	0.58	236.94	1	1.998
19. 17.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	175.07	18	2.606
		Накладные расходы				95%	159.27	89.3%	1 750	
		Сметная прибыль				65%	108.97	65%	1 274	
		Всего с НР и СП					1 414.25		6 995	
20.	**С501-0317**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле смедными жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 (СБ2л-4х185-1кВ)**	**1000 м**		**0.6**	**581 691.94**	**349 015.16**	**2 478 007.66**	**1 486 805**	**4.26**
21.	**Ц08-02-141-1**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м,кг, до 1**	**100 м**		**1.4**	**769.34**	**1 077.07**	**3 301.94**	**4 623**	**4.292**
		Начисления: Н11= 2								
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.7	19.18	9.62	184.51	115.05	2 207	11.959
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.61*	*5.054*	*11.81*	*59.66*	*134.07*	*678*	*11.357*
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.546	134.65	73.52	626.59	342	4.653
			(1)			*13.50*	*7.37*	*153.32*	*84*	11.357
21. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.22	4.508	2.37	10.68	4.16	19	1.755
21. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.22	4.508	131.44	592.53	232.03	1 046	1.765
			(1)			*11.60*	*52.29*	*131.74*	*594*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.546	95.53	52.16	384.58	210	4.026
			(1)							
21. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000056	12 095.66	0.68	27 810.00	2	2.299
21. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00112	40 112.80	44.93	170 880.53	191	4.26
21. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.014	5 248.02	73.47	30 266.90	424	5.767
21. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0014	4 940.27	6.92	32 849.40	46	6.649
21. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000084	8 965.50	0.75	26 553.92	2	2.962
21. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	0.35	68.04	23.81	289.85	101	4.26
21. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.011648	19.26	0.22	28.35		1.472
21. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.0574	140.80	8.08	238.39	14	1.693
21. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.01344	118.57	1.59	236.94	3	1.998
		Накладные расходы				95%	231.96	89.3%	2 576	
		Сметная прибыль				65%	158.71	65%	1 875	
		Всего с НР и СП					1 467.74		9 075	
22.	**Ц08-02-145-1**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления,масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.05**	**474.56**	**23.73**	**1 905.06**	**95**	**4.003**
		Начисления: Н11= 2								
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.32	0.366	9.62	3.52	115.05	42	11.959
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.1*	*0.105*	*11.95*	*1.26*	*135.75*	*14*	*11.357*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.0195	134.65	2.63	626.59	12	4.653
			(1)			*13.50*	*0.26*	*153.32*	*3*	11.357
22. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	1.71	0.0855	2.37	0.20	4.16		1.755
22. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	1.71	0.0855	131.44	11.24	232.03	20	1.765
			(1)			*11.60*	*0.99*	*131.74*	*11*	11.357
22. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.0195	95.53	1.86	384.58	7	4.026
			(1)							
22. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000002	12 095.66	0.02	27 810.00		2.299
22. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00004	40 112.80	1.60	170 880.53	7	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000003	8 965.50	0.03	26 553.92		2.962
22. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.000416	19.26	0.01	28.35		1.472
22. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.002	140.80	0.28	238.39		1.693
22. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.0048	118.57	0.57	236.94	1	1.998
22. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.025	67.19	1.68	175.07	4	2.606
		Накладные расходы				95%	4.54	89.3%	50	
		Сметная прибыль				65%	3.11	65%	36	
		Всего с НР и СП					31.38		181	
23.	**Ц08-02-146-2**	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, к г, до 1**	**100 м**		**0.05**	**2 441.29**	**122.06**	**6 860.90**	**343**	**2.81**
		Начисления: Н11= 2								
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.7	0.835	9.62	8.03	115.05	96	11.959
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.55*	*0.4775*	*12.72*	*6.07*	*144.48*	*69*	*11.357*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.42	0.021	134.65	2.83	626.59	13	4.653
			(1)			*13.50*	*0.28*	*153.32*	*3*	11.357
23. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.91	0.1955	2.37	0.46	4.16	1	1.755
23. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.91	0.1955	131.44	25.70	232.03	45	1.765
			(1)			*11.60*	*2.27*	*131.74*	*26*	11.357
23. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	5.22	0.261	142.70	37.24	492.26	128	3.45
			(1)			*13.50*	*3.52*	*153.32*	*40*	11.357
23. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.42	0.021	95.53	2.01	384.58	8	4.026
			(1)							
23. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.000005	12 095.66	0.06	27 810.00		2.299
23. 9.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0016	0.00008	40 112.80	3.21	170 880.53	14	4.26
23. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00288	0.000144	8 965.50	1.29	26 553.92	4	2.962
23. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	24.8	1.24	2.82	3.50	13.76	17	4.879
23. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	24.8	1.24	26.08	32.34	7.62	9	0.292
23. 13.	с512-3555-33	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	10.2	0.51	5.19	2.65	2.42	1	0.466
23. 14.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00104	19.26	0.02	28.35		1.472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.001	0.00005	140.80	0.01	238.39		1.693
23. 16.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.001225	118.57	0.15	236.94		1.998
23. 17.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.025	67.19	1.68	175.07	4	2.606
		Накладные расходы				95%	13.40	89.3%	147	
		Сметная прибыль				65%	9.17	65%	107	
		Всего с НР и СП					144.62		598	
24.	**ПЗпрайс-лист.**	**Кабель ВБбШВ-3х6-1кв**			**0.15**	**30 943.79**	**4 641.57**	**131 820.55**	**19 773**	**4.26**
25.	**Ц08-02-141-3**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м,кг, до 3**	**100 м**		**2.9**	**953.69**	**2 765.70**	**4 148.18**	**12 030**	**4.35**
		Объем: 180+110								
		Начисления: Н11= 2								
25. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.2	41.18	9.62	396.15	115.05	4 738	11.959
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.39*	*12.731*	*12.11*	*154.13*	*137.49*	*1 750*	*11.357*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.17	3.393	134.65	456.87	626.59	2 126	4.653
			(1)			*13.50*	*45.81*	*153.32*	*520*	11.357
25. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.22	9.338	2.37	22.13	4.16	39	1.755
25. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.22	9.338	131.44	1 227.39	232.03	2 167	1.765
			(1)			*11.60*	*108.32*	*131.74*	*1 230*	11.357
25. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.17	3.393	95.53	324.13	384.58	1 305	4.026
			(1)							
25. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000116	12 095.66	1.40	27 810.00	3	2.299
25. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00232	40 112.80	93.06	170 880.53	396	4.26
25. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.029	5 248.02	152.19	30 266.90	878	5.767
25. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0029	4 940.27	14.33	32 849.40	95	6.649
25. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000174	8 965.50	1.56	26 553.92	5	2.962
25. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	0.725	68.04	49.33	289.85	210	4.26
25. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.024128	19.26	0.46	28.35	1	1.472
25. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.1189	140.80	16.74	238.39	28	1.693
25. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.02784	118.57	3.30	236.94	7	1.998
		Накладные расходы				95%	522.77	89.3%	5 794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%	357.68	65%	4 217	
		Всего с НР и СП					3 646.15		22 041	
26.	**Ц08-02-145-3**	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления,масса 1 м, кг, до 3**	**100 м**		**0.2**	**717.68**	**143.54**	**2 994.13**	**599**	**4.173**
		Объем: 10+10								
		Начисления: Н11= 2								
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.3	1.86	9.62	17.89	115.05	214	11.959
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.22*	*0.644*	*12.28*	*7.91*	*139.51*	*90*	*11.357*
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.16	0.232	134.65	31.24	626.59	145	4.653
			(1)			*13.50*	*3.13*	*153.32*	*36*	11.357
26. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.06	0.412	2.37	0.98	4.16	2	1.755
26. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.06	0.412	131.44	54.15	232.03	96	1.765
			(1)			*11.60*	*4.78*	*131.74*	*54*	11.357
26. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.16	0.232	95.53	22.16	384.58	89	4.026
			(1)							
26. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000008	12 095.66	0.10	27 810.00		2.299
26. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00016	40 112.80	6.42	170 880.53	27	4.26
26. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000012	8 965.50	0.11	26 553.92		2.962
26. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.001664	19.26	0.03	28.35		1.472
26. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.008	140.80	1.13	238.39	2	1.693
26. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.096	0.0192	118.57	2.28	236.94	5	1.998
26. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	175.07	18	2.606
		Накладные расходы				95%	24.51	89.3%	271	
		Сметная прибыль				65%	16.77	65%	198	
		Всего с НР и СП					184.82		1 068	
27.	**Ц08-02-146-4**	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, к г, до 3**	**100 м**		**0.2**	**3 154.22**	**630.84**	**9 698.66**	**1 940**	**3.075**
		Объем: 10+10								
		Начисления: Н11= 2								
27. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.3	4.66	9.62	44.83	115.05	536	11.959
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.72*	*2.744*	*12.76*	*35.00*	*144.87*	*398*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.19	0.238	134.65	32.05	626.59	149	4.653
			(1)			*13.50*	*3.21*	*153.32*	*36*	11.357
27. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	5.37	1.074	2.37	2.55	4.16	4	1.755
27. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	5.37	1.074	131.44	141.17	232.03	249	1.765
			(1)			*11.60*	*12.46*	*131.74*	*141*	11.357
27. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	7.16	1.432	142.70	204.35	492.26	705	3.45
			(1)			*13.50*	*19.33*	*153.32*	*220*	11.357
27. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.19	0.238	95.53	22.74	384.58	92	4.026
			(1)							
27. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00002	12 095.66	0.24	27 810.00	1	2.299
27. 9.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0016	0.00032	40 112.80	12.84	170 880.53	55	4.26
27. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00288	0.000576	8 965.50	5.16	26 553.92	15	2.962
27. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	24.8	4.96	2.82	13.99	13.76	68	4.879
27. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	24.8	4.96	26.08	129.36	7.62	38	0.292
27. 13.	с512-3555-33	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	10.2	2.04	5.19	10.59	2.42	5	0.466
27. 14.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00416	19.26	0.08	28.35		1.472
27. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.001	0.0002	140.80	0.03	238.39		1.693
27. 16.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0049	118.57	0.58	236.94	1	1.998
27. 17.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	175.07	18	2.606
		Накладные расходы				95%	75.84	89.3%	834	
		Сметная прибыль				65%	51.89	65%	607	
		Всего с НР и СП					758.57		3 381	
28.	**С501-0336**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле салюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки А АБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 (ААБ2л-4х95-1кВ)**	**1000 м**		**0.2**	**139 890.34**	**27 978.07**	**595 932.85**	**119 187**	**4.26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	**С501-0332**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле салюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки А АБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 (ААБ2л-4х25-1кВ)**	**1000 м**		**0.13**	**77 593.10**	**10 087.10**	**330 546.61**	**42 971**	**4.26**
30.	**Е34-02-001-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий**	**канало-км трубопровода**		**0.306**	**26 941.79**	**8 244.19**	**95 992.90**	**29 374**	**3.563**
30. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	144	44.064	8.45	372.34	101.31	4 464	11.989
30. 2.	с102-0243	Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: сосна, ольха	м3	0.3	0.0918	209.96	19.27	932.21	86	4.44
30. 3.	с103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990	302.94	24.44	7 403.85	66.44	20 127	2.718
30. 4.	с110-0195	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	32	9.792	43.30	423.99	468.90	4 591	10.829
30. 5.	с110-0196	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	20	6.12	4.04	24.72	17.21	105	4.26
		Накладные расходы				100%	372.34	94%	4 196	
		Сметная прибыль				65%	242.02	65%	2 902	
		Всего с НР и СП					8 858.55		36 472	
31.	**Ц08-02-471-4**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16**	**10 шт.**		**0.2**	**592.44**	**118.49**	**2 745.05**	**549**	**4.633**
		Начисления: Н11= 2								
31. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.29	1.658	9.40	15.59	112.48	186	11.966
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*0.028*	*13.50*	*0.38*	*153.32*	*4*	*11.357*
31. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.14	0.028	134.65	3.77	626.59	18	4.653
			(1)			*13.50*	*0.38*	*153.32*	*4*	11.357
31. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.54	0.508	8.10	4.11	31.05	16	3.833
31. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.14	0.028	95.53	2.67	384.58	11	4.026
			(1)							
31. 6.	с101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.081	0.0162	5 230.99	84.74	18 286.43	296	3.496
31. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0004	8 965.50	3.59	26 553.92	11	2.962
31. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.78	0.156	14.13	2.20	34.15	5	2.417
		Накладные расходы				95%	15.17	89.3%	170	
		Сметная прибыль				65%	10.38	65%	124	
		Всего с НР и СП					144.04		842	
32.	**Ц08-02-472-2**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2**	**100 м**		**0.1**	**1 077.99**	**107.80**	**5 313.83**	**531**	**4.926**
		Начисления: Н11= 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	16.6	1.66	9.40	15.60	112.48	187	11.966
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.022*	*13.50*	*0.30*	*153.32*	*3*	*11.357*
32. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.22	0.022	134.65	2.96	626.59	14	4.653
			(1)			*13.50*	*0.30*	*153.32*	*3*	11.357
32. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.13	0.313	8.10	2.54	31.05	10	3.833
32. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.022	95.53	2.10	384.58	8	4.026
			(1)							
32. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.00037	8 965.50	3.32	26 553.92	10	2.962
32. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	14.13	1.27	34.15	3	2.417
32. 8.	с110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.13	0.013	6 026.80	78.35	22 590.17	294	3.748
		Накладные расходы				95%	15.11	89.3%	170	
		Сметная прибыль				65%	10.34	65%	124	
		Всего с НР и СП					133.24		824	
33.	**Ц08-02-163-1**	**Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 35 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками**	**шт.**		**2**	**19.62**	**39.23**	**191.08**	**382**	**9.737**
		Начисления: Н11= 2								
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.37	2.74	9.62	26.36	115.05	315	11.959
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.50*	*0.27*	*153.32*	*3*	*11.357*
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.02	134.65	2.69	626.59	13	4.653
			(1)			*13.50*	*0.27*	*153.32*	*3*	11.357
33. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.02	95.53	1.91	384.58	8	4.026
			(1)							
33. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0008	0.0016	2 500.00	4.00	23 140.00	37	9.256
33. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00002	32 110.00	0.64	136 788.60	3	4.26
33. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.00408	19.26	0.08	28.35		1.472
33. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.02	140.80	2.82	238.39	5	1.693
33. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0024	0.0048	118.57	0.57	236.94	1	1.998
		Накладные расходы				95%	25.30	89.3%	284	
		Сметная прибыль				65%	17.31	65%	207	
		Всего с НР и СП					81.84		873	
34.	**Ц08-02-163-2**	**Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 120 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками**	**шт.**		**4**	**23.08**	**92.31**	**232.50**	**930**	**10.075**
		Начисления: Н11= 2								
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.73	6.92	9.62	66.57	115.05	796	11.959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.04*	*13.50*	*0.54*	*153.32*	*6*	*11.357*
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.04	134.65	5.39	626.59	25	4.653
			(1)			*13.50*	*0.54*	*153.32*	*6*	11.357
34. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.04	95.53	3.82	384.58	15	4.026
			(1)							
34. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0008	0.0032	2 500.00	8.00	23 140.00	74	9.256
34. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00004	32 110.00	1.28	136 788.60	5	4.26
34. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.00816	19.26	0.16	28.35		1.472
34. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.04	140.80	5.63	238.39	10	1.693
34. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0024	0.0096	118.57	1.14	236.94	2	1.998
		Накладные расходы				95%	63.75	89.3%	716	
		Сметная прибыль				65%	43.62	65%	521	
		Всего с НР и СП					199.69		2 167	
35.	**Ц08-02-163-3**	**Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 240 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками**	**шт.**		**14**	**25.68**	**359.46**	**263.56**	**3 690**	**10.265**
		Начисления: Н11= 2								
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	28	9.62	269.36	115.05	3 221	11.959
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.14*	*13.50*	*1.89*	*153.32*	*21*	*11.357*
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.14	134.65	18.85	626.59	88	4.653
			(1)			*13.50*	*1.89*	*153.32*	*21*	11.357
35. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.14	95.53	13.37	384.58	54	4.026
			(1)							
35. 5.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0008	0.0112	2 500.00	28.00	23 140.00	259	9.256
35. 6.	с101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т	0.00001	0.00014	32 110.00	4.50	136 788.60	19	4.26
35. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.02856	19.26	0.55	28.35	1	1.472
35. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.14	140.80	19.71	238.39	33	1.693
35. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0024	0.0336	118.57	3.98	236.94	8	1.998
		Накладные расходы				95%	257.69	89.3%	2 895	
		Сметная прибыль				65%	176.31	65%	2 107	
		Всего с НР и СП					793.46		8 692	
36.	**С510-3287-33**	**Муфты концевые на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных кабелей с алюминиевыми жилами 4 КВтп (КНтп) -В-35/50 напряжением 1кВ**	**шт.**		**2**	**569.79**	**1 139.58**	**903.42**	**1 807**	**1.586**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	**С510-3288-33**	**Муфты концевые на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных кабелей с алюминиевыми жилами 4 КВтп (КНтп) -В-70/120 напряжением 1кВ**	**шт.**		**4**	**723.06**	**2 892.24**	**1 026.61**	**4 106**	**1.42**
38.	**С510-3289-33**	**Муфты концевые на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных кабелей с алюминиевыми жилами 4 КВтп (КНтп) -В-150/240 напряжением 1кВ**	**шт.**		**14**	**829.44**	**11 612.16**	**1 350.00**	**18 900**	**1.628**
39.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.025**	**8 412.24**	**210.31**	**37 565.59**	**939**	**4.465**
		Объем: (40+10)*0.05								
39. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	4.495	8.30	37.31	99.51	447	11.989
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*1.14075*	*10.18*	*11.61*	*115.58*	*132*	*11.357*
39. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	44.08	1.102	90.00	99.18	409.98	452	4.555
			(1)			*10.06*	*11.09*	*114.25*	*126*	11.357
39. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.55	0.03875	123.00	4.77	803.05	31	6.529
			(1)			*13.50*	*0.52*	*153.32*	*6*	11.357
39. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	2.204	31.33	69.05	4.05	9	0.129
		Накладные расходы				142%	69.47	133.48%	773	
		Сметная прибыль				95%	46.47	95%	550	
		Всего с НР и СП					326.25		2 262	
40.	**Е27-03-010-1**	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	**100 м**		**0.44**	**614.37**	**270.32**	**7 356.30**	**3 237**	**11.975**
40. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	76.7	33.748	8.01	270.32	95.91	3 237	11.974
		Накладные расходы				142%	383.85	133.48%	4 321	
		Сметная прибыль				95%	256.80	95%	3 075	
		Всего с НР и СП					910.98		10 633	
41.	**Е311-01-148-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3**	**т**		**11.2**	**3.02**	**33.79**	**18.46**	**207**	**6.126**
		Объем: 6.25+4.95								
41. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*0.2688*	*13.50*	*3.63*	*153.32*	*41*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.2688	125.70	33.79	769.11	207	6.119
			(1)			*13.50*	*3.63*	*153.32*	*41*	11.357
		Накладные расходы				100%	3.63	94%	39	
		Сметная прибыль				60%	2.18	60%	25	
		Всего с НР и СП					39.60		270	
42.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**11.2**	**17.16**	**192.19**	**54.92**	**615**	**3.2**
43.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: изпеска**	**100 м3**		**0.01**	**10 643.89**	**106.44**	**55 928.30**	**559**	**5.252**
		Объем: 10*0.1								
43. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	0.1572	8.01	1.26	95.91	15	11.974
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*0.1388*	*12.79*	*1.78*	*145.31*	*20*	*11.357*
43. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.0429	89.99	3.86	399.29	17	4.437
			(1)			*10.06*	*0.43*	*114.25*	*5*	11.357
43. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.0177	123.00	2.18	803.05	14	6.529
			(1)			*13.50*	*0.24*	*153.32*	*3*	11.357
43. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.0708	206.01	14.59	971.87	69	4.718
			(1)			*14.40*	*1.02*	*163.54*	*12*	11.357
43. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.0074	110.00	0.81	532.97	4	4.845
			(1)			*11.60*	*0.09*	*131.74*	*1*	11.357
43. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.05	2.41	0.12			
43. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупностии крупный	м3	110	1.1	76.02	83.62	400.10	440	5.263
		Накладные расходы				142%	4.32	133.48%	47	
		Сметная прибыль				95%	2.89	95%	33	
		Всего с НР и СП					113.64		639	
44.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.1**	**2 758.43**	**275.84**	**1 293 210.93**	**129 321**	**468.826**
44. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	2.624	8.45	22.17	101.31	266	11.989
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.17*	*0.317*	*11.04*	*3.50*	*125.40*	*40*	*11.357*
44. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.115	89.99	10.35	399.29	46	4.437
			(1)			*10.06*	*1.16*	*114.25*	*13*	11.357
44. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.148	75.00	11.10	396.87	59	5.292
			(1)			*11.60*	*1.72*	*131.74*	*19*	11.357
44. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.054	110.00	5.94	532.97	29	4.845
			(1)			*11.60*	*0.63*	*131.74*	*7*	11.357
44. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.2	2.41	0.48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 7.	с408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	17.4	1.74	129.77	225.80	74 093.00	128 922	570.956
		Накладные расходы				142%	36.45	133.48%	408	
		Сметная прибыль				95%	24.39	95%	291	
		Всего с НР и СП					336.68		130 020	
45.	**Е27-07-002-2**	**При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1**	**100 м2**		**-0.2**	**208.22**	**-41.64**	**111 234.14**	**-22 247**	**534.27**
		Объем: -10*2								
45. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-0.108	8.45	-0.91	101.31	-11	11.989
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*-0.02*	*10.06*	*-0.20*	*114.25*	*-2*	*11.357*
45. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	-0.02	89.99	-1.80	399.29	-8	4.437
			(1)			*10.06*	*-0.20*	*114.25*	*-2*	11.357
45. 4.	с408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	1.5	-0.3	129.77	-38.93	74 093.00	-22 228	570.956
		Накладные расходы				142%	-1.58	133.48%	-17	
		Сметная прибыль				95%	-1.05	95%	-12	
		Всего с НР и СП					-44.27		-22 277	
46.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**0.1**	**2 879.63**	**287.96**	**19 221.00**	**1 922**	**6.675**
46. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	1.512	9.29	14.05	111.19	168	11.969
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.005*	*11.44*	*0.06*	*129.88*	*1*	*11.357*
46. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.002	111.99	0.22	553.18	1	4.94
			(1)			*13.50*	*0.03*	*153.32*		11.357
46. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.003	89.99	0.27	399.29	1	4.437
			(1)			*10.06*	*0.03*	*114.25*		11.357
46. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.085	60.00	5.10	242.30	21	4.038
46. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.002	75.40	0.15	332.77	1	4.413
			(1)							
46. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первыйсорт	т	0.06	0.006	1 935.84	11.62	9 814.24	59	5.07
46. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупностии крупный	м3	0.5	0.05	76.02	3.80	400.10	20	5.263
46. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.714	354.00	252.76	2 313.06	1 652	6.534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				142%	20.04	133.48%	226	
		Сметная прибыль				95%	13.40	95%	161	
		Всего с НР и СП					321.40		2 308	
47.	**Е27-07-001-2**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1**	**100 м2**		**0.1**	**458.29**	**45.83**	**3 090.69**	**309**	**6.742**
47. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.232	9.29	2.16	111.19	26	11.969
47. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.014	60.00	0.84	242.30	3	4.038
47. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	1.21	0.121	354.00	42.83	2 313.06	280	6.534
		Накладные расходы				142%	3.07	133.48%	35	
		Сметная прибыль				95%	2.05	95%	25	
		Всего с НР и СП					50.95		368	
48.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: изпеска**	**100 м3**		**0.12**	**10 643.89**	**1 277.27**	**55 928.30**	**6 711**	**5.254**
		Объем: 40*0.3								
48. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	1.8864	8.01	15.11	95.91	181	11.974
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.88*	*1.6656*	*12.79*	*21.31*	*145.31*	*242*	*11.357*
48. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.5148	89.99	46.33	399.29	206	4.437
			(1)			*10.06*	*5.18*	*114.25*	*59*	11.357
48. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.2124	123.00	26.13	803.05	171	6.529
			(1)			*13.50*	*2.87*	*153.32*	*33*	11.357
48. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.8496	206.01	175.03	971.87	826	4.718
			(1)			*14.40*	*12.23*	*163.54*	*139*	11.357
48. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.0888	110.00	9.77	532.97	47	4.845
			(1)			*11.60*	*1.03*	*131.74*	*12*	11.357
48. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.6	2.41	1.45			
48. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупностии крупный	м3	110	13.2	76.02	1 003.46	400.10	5 281	5.263
		Накладные расходы				142%	51.72	133.48%	565	
		Сметная прибыль				95%	34.60	95%	402	
		Всего с НР и СП					1 363.59		7 677	
49.	**Е27-04-009-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм: однослойных**	**1000 м2**		**0.04**	**14 156.85**	**566.27**	**140 484.47**	**5 619**	**9.923**
49. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	53.18	2.1272	8.16	17.36	97.71	208	11.974
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.21*	*1.4484*	*13.63*	*19.74*	*154.76*	*224*	*11.357*
49. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3	0.12	89.99	10.80	399.29	48	4.437
			(1)			*10.06*	*1.21*	*114.25*	*14*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	0.1036	80.01	8.29	510.42	53	6.379
			(1)			*14.40*	*1.49*	*163.54*	*17*	11.357
49. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.8	0.112	123.00	13.78	803.05	90	6.529
			(1)			*13.50*	*1.51*	*153.32*	*17*	11.357
49. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	0.5428	121.00	65.68	588.71	320	4.865
			(1)			*14.40*	*7.82*	*163.54*	*89*	11.357
49. 7.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	9.8	0.392	141.34	55.41	666.45	261	4.715
			(1)			*14.40*	*5.64*	*163.54*	*64*	11.357
49. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	4.45	0.178	110.00	19.58	532.97	95	4.845
			(1)			*11.60*	*2.06*	*131.74*	*23*	11.357
49. 9.	с411-0001	Вода	м3	30	1.2	2.41	2.89			
49. 10.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	0.4	65.16	26.06	769.68	308	11.812
49. 11.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	143.7	5.748	60.27	346.43	737.17	4 237	12.231
		Накладные расходы				142%	52.68	133.48%	577	
		Сметная прибыль				95%	35.25	95%	410	
		Всего с НР и СП					654.20		6 606	
50.	**Е27-04-009-3**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02**	**1000 м2**		**0.24**	**1 042.90**	**250.30**	**10 673.79**	**2 562**	**10.236**
		Объем: 40*6								
50. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	0.68	0.1632	8.16	1.33	97.71	16	11.974
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.35*	*0.564*	*12.87*	*7.26*	*146.13*	*82*	*11.357*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.83	0.1992	89.99	17.93	399.29	80	4.437
			(1)			*10.06*	*2.00*	*114.25*	*23*	11.357
50. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.78	0.1872	121.00	22.65	588.71	110	4.865
			(1)			*14.40*	*2.70*	*163.54*	*31*	11.357
50. 5.	х12-0908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.ч	0.74	0.1776	141.34	25.10	666.45	118	4.715
			(1)			*14.40*	*2.56*	*163.54*	*29*	11.357
50. 6.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.63	0.1512	65.16	9.85	769.68	116	11.812
50. 7.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	11.99	2.8776	60.27	173.43	737.17	2 121	12.231
		Накладные расходы				142%	12.20	133.48%	131	
		Сметная прибыль				95%	8.16	95%	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					270.66		2 786	
51.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.04**	**37 164.14**	**1 486.57**	**242 428.71**	**9 697**	**6.523**
51. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	1.532	9.62	14.74	115.05	176	11.959
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.08*	*0.7632*	*13.76*	*10.50*	*156.27*	*119*	*11.357*
51. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0012	111.99	0.13	553.18	1	4.94
			(1)			*13.50*	*0.02*	*153.32*		11.357
51. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.056	17.20	0.96	53.50	3	3.11
51. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	0.1584	75.00	11.88	396.87	63	5.292
			(1)			*11.60*	*1.84*	*131.74*	*21*	11.357
51. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	0.4604	121.00	55.71	588.71	271	4.865
			(1)			*14.40*	*6.63*	*163.54*	*75*	11.357
51. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.0156	110.00	1.72	532.97	8	4.845
			(1)			*11.60*	*0.18*	*131.74*	*2*	11.357
51. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	0.1276	195.20	24.91	1 529.24	195	7.834
			(1)			*14.40*	*1.84*	*163.54*	*21*	11.357
51. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0016	75.40	0.12	332.77	1	4.413
			(1)							
51. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000248	6 400.66	1.59	36 124.03	9	5.644
51. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.006	1 019.63	6.12	4 747.58	28	4.656
51. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первыйсорт	т	0.0108	0.000432	1 935.84	0.84	9 814.24	4	5.07
51. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	3.864	354.00	1 367.86	2 313.06	8 938	6.534
		Накладные расходы				142%	35.84	133.48%	394	
		Сметная прибыль				95%	23.98	95%	280	
		Всего с НР и СП					1 546.39		10 371	
52.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1**	**1000 м2**		**0.08**	**4 290.07**	**343.21**	**28 021.75**	**2 242**	**6.532**
		Объем: 40*2								
52. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.0072	9.62	0.07	115.05	1	11.959
52. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.0144	17.20	0.25	53.50	1	3.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первыйсорт	т	0.0014	0.000112	1 935.84	0.22	9 814.24	1	5.07
52. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	0.968	354.00	342.67	2 313.06	2 239	6.534
		Накладные расходы				142%	0.10	133.48%	1	
		Сметная прибыль				95%	0.07	95%	1	
		Всего с НР и СП					343.38		2 244	
53.	**Е27-02-010-2**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м**		**0.44**	**13 004.85**	**5 722.14**	**56 121.17**	**24 693**	**4.315**
53. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	33.4752	8.45	282.87	101.31	3 391	11.989
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.68*	*0.2992*	*13.50*	*4.04*	*153.32*	*46*	*11.357*
53. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.68	0.2992	111.99	33.51	553.18	166	4.94
			(1)			*13.50*	*4.04*	*153.32*	*46*	11.357
53. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0176	75.40	1.33	332.77	6	4.413
			(1)							
53. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00044	5 160.53	2.27	29 021.56	13	5.624
53. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0748	631.03	47.20	2 596.82	194	4.115
53. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	2.596	676.11	1 755.18	2 346.98	6 093	3.471
53. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0264	438.74	11.58	4 389.41	116	10.005
53. 9.	с403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.	100	44	81.55	3 588.20	334.43	14 715	4.101
		Накладные расходы				142%	407.41	133.48%	4 588	
		Сметная прибыль				95%	272.56	95%	3 265	
		Всего с НР и СП					6 402.12		32 546	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**573 902.54**	**2 555 509**	**4.453**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**544 937.92**	**2 291 887**	**4.206**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**42 834.75**	**182 476**	**4.26**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 3, 4, 7, 8, 12-14, 17-19, 21-23, 25-27, 31-35)	**6 296.21**	**69 552**	**11.047**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 4, 7, 8, 12-14, 17-19, 21-23, 25-27, 31-35)	**4 307.93**	**50 626**	**11.752**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**555 542.06**	**2 412 065**	**4.342**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**28 964.62**	**263 622**	**9.102**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 2; %=94 - по стр. 30, 41; %=133.48 - по стр. 39, 40, 43-53)	**4 507.15**	**50 616**	**11.23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 30; %=95 - по стр. 39, 40, 43-53; %=60 - по стр. 41)					**2 873.53**		**34 329**	**11.947**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**36 345.30**		**348 567**	**9.59**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**591 887.36**		**2 760 632**	**4.664**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**10 803.36**		**120 168**	**11.123**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**7 181.46**		**84 955**	**11.83**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 12-14, 17-19, 21-23, 25-27, 31-35)					**49.19**		**194**	**3.944**

<4997-95А-1 * 6 * 1>

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Кор-ка рп 1 оч.стр-ва здания перинатального центра (блок "А"-родильное отделение) по ул.Добросельской в г.Владимире

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1
НА Внеплощадочные сети теплоснабжения

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Наружные сети

ОСНОВАНИЕ:

NN пп	ШИФР, НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ. ДАННЫМ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Е1-1607	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (растительный грунт в резерв)	1000 м3		0.04	37.47	1
1. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	17.568	0.70272	0.760	1
1. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	13.4	0.536	1.8	1
2.	Е1-1614	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 (растительный грунт в резерв)	1000 м3		0.04	30.74	1
2. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	14.4	0.576	0.760	0
2. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	11.0	0.44	1.8	1
3.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (лишнего грунта)	1000 м3		0.156	178.17	28
3. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	15.5	2.418	0.493	1
3. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	96.336	15.0284	0.760	11
3. 3.	А1290	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	маш.ч	34.7	5.4132	2.75	15
3. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.47	0.22932	1.0	0
3. 5.	а8601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 300 ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	0.04	0.00624	10.5	0
4.	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ лишнего грунта	т		156.0	0.29	45
4. 1.	А255	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ	т	1.0	156.0		

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Е1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (сухой)	1000 м3		0.191	150.26	29
5. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	13.2	2.5212	0.495	1
5. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	81.648	15.5948	0.760	12
5. 3.	А1290	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	маш.ч	29.7	5.6727	2.75	16
6.	Е1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (мокрый)	1000 м3		0.077	165.28	13
6. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	14.52	1.118	0.494	1
6. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	89.8128	6.9156	0.760	5
6. 3.	А1290	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	маш.ч	32.67	2.5156	2.75	7
7.	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ в местах пересечения с коммуникациями (грунт мокрый)	100 м3		0.54	98.34	53
7. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	203.28	109.7712	0.484	53
8.	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (добор грунта мокрого)	100 м3		0.15	102.81	15
8. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	212.52	31.878	0.484	15
9.	Е1-1008	ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО 2М ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС	100 м3		0.02	66.04	1
9. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	47.376	0.94752	0.760	1
9. 2.	А626	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 20-25М3/4АС	маш.ч	143.0	2.86	0.21	1
10.	Е22-517	ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕ4ЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 500ММ	км		0.03	85.09	3
10. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	63.1	1.893	0.556	1
10. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5418	0.01625	0.760	0

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.98	0.0294	1.0	0
10. 4.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	48.6	1.458	1.0	1
11.	С310-25	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ песчаного грунта	т		70.4	1.68	118
11. 1.	А275	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 21-25 КМ	т	1.0	70.4		
12.	П06-12-01.	<Т> Стоимость песчаного грунта	м3		44.0	1.82	80
13.	Е23-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕС4АНОГО (песчаная призма с коэффиц.фильтрации 5м3/сутки)	м3		128.0	9.42	1205
13. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.8	230.4	0.494	114
13. 2.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	140.8	7.75	1091
14.	Е1-1633	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (песчаным грунтом под дорогой и тротуаром)	1000 м3		0.044	16.55	1
14. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	7.7616	0.34151	0.760	0
14. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	5.92	0.26048	1.8	0
15.	Е1-1644	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1633 (песч.грунтом)	1000 м3		0.044	10.26	0
15. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.8096	0.21162	0.760	0
15. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	3.67	0.16148	1.8	0
16.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП (песчаного грунта)	100 м3		0.44	9.91	4
16. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	11.2	4.928	0.554	3
16. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.2976	1.4509	0.760	1
16. 3.	А836	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИ4ЕСКИЕ	маш.ч	10.9	4.796	0.11	1
17.	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 м3		0.54	41.50	22
17. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	89.6	48.384	0.463	22

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 м3		0.111	20.95	2
18. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	9.8208	1.0901	0.760	1
18. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	7.49	0.83139	1.8	1
19.	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	1000 м3		0.111	11.99	1
19. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	5.616	0.62338	0.760	0
19. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	4.29	0.47619	1.8	1
20.	Е1-1633	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (растительным грунтом из резерва)	1000 м3		0.04	16.55	1
20. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	7.7616	0.31046	0.760	0
20. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	5.92	0.2368	1.8	0
21.	Е1-1644	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1633 (растит.грунт)	1000 м3		0.04	10.26	0
21. 1.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.8096	0.19238	0.760	0
21. 2.	А203	БУЛЬДОЗЕРЫ 80 Л.С.	маш.ч	3.67	0.1468	1.8	0
		Трубопровод					
22.	Е24-201	БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ	м		416.2	1.40	584
22. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.81	337.122	0.630	212
22. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2451	102.0106	0.760	78
22. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.058	24.1396	2.76	67
22. 4.	А1139	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	маш.ч	0.138	57.4356	2.67	153
22. 5.	А412	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГ. ВНУТР. СГОРАНИЯ ДО 686КПА /7АТ/, 5М3/МИН	маш.ч	0.0158	6.576	3.05	20
22. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.131	54.5222	1.0	55
23.	Е24-196	БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В	м		6.0	0.91	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ					
23. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.6	3.6	0.617	2
23. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.1419	0.8514	0.760	1
23. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.0199	0.1194	2.76	0
23. 4.	А1139	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	маш.ч	0.0835	0.501	2.67	1
23. 5.	А412	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГ. ВНУТР. СГОРАНИЯ ДО 686КПА /7АТ/, 5М3/МИН	маш.ч	0.0138	0.0828	3.05	0
23. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.11	0.66	1.0	1
24.	ППрайс-лист1.	<Т> Стоимость теплоизолированных труб в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ(Т)д159/250	м		390.0	9.46	3689
25.	ППрайс-лист2.	<Т> Стоимость труб в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ(Т)д57/140	м		3.0	5.03	15
26.	ППрайс-лист3.	<Т> Неподвижная опора в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ(Т) д159/250 л=2м	штука		4.0	151.45	606
27.	ППрайс-лист4.	<Т> Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода в полиэтиленовой оболочке д159/250 л=2.5	штука		2.0	161.31	323
28.	ППрайс-лист5.	<Т> Отвод в полиэт.оболочке д159/250 л=0.5м	штука		14.0	39.84	558
29.	ППрайс-лтст6.	<Т> Кран шаровой с воздушником в полиэт.оболочке д159/250 л=600мм	штука		2.0	405.60	811
30.	ППрайс-лист7.	<Т> Элемент трубопровода с кабелем вывода в полиэттил.оболочке д159/250 л=1.5м	штука		2.0	133.91	268
31.	ППрайс-лист8.	<Т> Тройниковое ответвление в полиэтил.оболочке д159/57 л=1м	штука		2.0	183.84	368

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	ППрайс-лист9.	<Т> Кран шаровой в полиэтил.оболочке д57/140 л=1.5м	штука		2.0	167.89	336
33.	Е24-196	БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ	м		3.0	1.19	4
33. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.6	1.8	0.617	1
33. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.1419	0.4257	0.760	0
33. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.0199	0.0597	2.76	0
33. 4.	А1139	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	маш.ч	0.0835	0.2505	2.67	1
33. 5.	А412	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГ. ВНУТР. СГОРАНИЯ ДО 686КПА /7АТ/, 5М3/МИН	маш.ч	0.0138	0.0414	3.05	0
33. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.39	1.17	1.0	1
33. 7.	А6918	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	т	0.00003	0.00009		
33. 8.	А6915	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	т	0.00002	0.00006		
34.	С103-379.	<Т>Стоимость стальных труб д57х3.5	м		3.0	0.00	0
35.	Е22-521	ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50ММ	м		3.0	0.66	2
35. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.22	0.66	0.591	0
35. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0387	0.1161	0.760	0
35. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.07	0.21	1.0	0
35. 4.	А2673	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	т	0.0017	0.0051	203.0	1
35. 5.	А15195	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ РОЛЕВАЯ	м2	0.37	1.11	0.02	0
35. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.0148	0.0444	1.0	0
35. 7.	А80272	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ МАРКИ ВВК	м2	0.43	1.29	0.15	0
36.	ППрайс-лист10.	<Т> Манжета стенового ввода ППУ-ПЭ 250х295	штука		8.0	9.29	74
37.	ППрайс-лист11.	<Т> Заглушка изоляции термоусаживания ППУ-ПЭ 159х250	штука		4.0	49.33	197
38.	ППрайс-лист12.	<Т> Комплект материалов для заделки стыка на трубопроводе с полиэтиленовой оболочкой СПМ-П д159/250	штука		99.0	91.16	9025

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	ППрайс-лист13.	<Т> Комплект мотериалов для заделки стыка на трубопроводе с полиэтиленовой оболочкой СПМ-П д57/140	штука		6.0	71.78	431
40.	Е26-43	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО	м3		2.0	6.73	13
40. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	10.7	21.4	0.578	12
40. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2193	0.4386	0.760	0
40. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.38	0.76	1.0	1
41.	С114-721	Стоимость плиты из пенопласта толщ.60мм	м3		2.0	29.40	59
42.	Е26-43	Подушка из вспененного полиэтилена ПОдПВсп 1х0.5х0.04	м3		0.72	6.73	5
42. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	10.7	7.704	0.578	4
42. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2193	0.1579	0.760	0
42. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.38	0.2736	1.0	0
43.	ППрайс-лист14.	<Т> Стоимость подушки из вспененного полиэтилена	штука		36.0	10.69	385
44.	Е25-473	КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ КА4ЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 1-3 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 350ММ	штука		2.0	4.45	9
44. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.7	3.4	0.765	3
44. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.774	1.548	0.760	1
44. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.4	2.8	1.0	3
44. 4.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.16	2.32	1.0	2
45.	Ц12-759-5	ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 159 ММ	врезка		2.0	9.78	20
45. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	15.0	30.0	0.573	17
45. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0387	0.0774	0.760	0
45. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.23	0.46	1.0	0
45. 4.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.92	1.84	1.0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Камера УТ-1,УТ-2					
46.	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	м3		0.34	9.26	3
46. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.8	0.272	0.500	0
46. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.129	0.04386	0.760	0
46. 3.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	0.374	7.75	3
46. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.22	0.0748	1.0	0
46. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	0.0068	1.0	0
47.	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	штука		2.0	1.47	3
47. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.39	0.78	0.564	0
47. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.3741	0.7482	0.760	1
47. 3.	а8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	м3	0.0092	0.0184	27.4	1
47. 4.	а8226	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	м3	0.0093	0.0186	22.6	0
47. 5.	А461	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 15Т	маш.ч	0.133	0.266	3.55	1
47. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.028	0.056	1.0	0
48.	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	штука		4.0	1.92	8
48. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.53	2.12	0.566	1
48. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.516	2.064	0.760	2
48. 3.	а8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	м3	0.0092	0.0368	27.4	1
48. 4.	а8226	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	м3	0.0125	0.05	22.6	1
48. 5.	А461	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 15Т	маш.ч	0.182	0.728	3.55	3
48. 6.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.0439	0.1756	1.0	0
49.	Ж581121-А091	ФБС12.4.6-Т	штука		4.0	14.10	56
50.	Ж581121-А094	ФБС12.4.3-Т	штука		2.0	6.70	13
51.	Псобцт.ч.т.2,4	<Т> Добавл.на W6(М100)	м3		1.034	3.37	3
52.	Е7-352	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ	м3		0.67	8.90	6

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.92	1.9564	0.541	1
52. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.7864	1.8669	0.760	1
52. 3.	а8226	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	м3	0.017	0.01139	22.6	0
52. 4.	А460	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 10Т	маш.ч	0.75	0.5025	3.55	2
52. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.99	1.3333	1.0	1
52. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.17	0.1139	1.0	0
53.	Е7-351	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	м3		0.34	14.18	5
53. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.99	1.6966	0.549	1
53. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.7343	1.6097	0.760	1
53. 3.	а8226	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	м3	0.018	0.00612	22.6	0
53. 4.	А460	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 10Т	маш.ч	1.47	0.4998	3.55	2
53. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.99	0.6766	1.0	1
53. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.23	0.0782	1.0	0
54.	П585521-И030.	<Т> КЦ15-9	штука		1.0	34.40	34
55.	П585521-И037.	<Т> КЦП1-15-2	штука		1.0	32.10	32
56.	П585521-И028.	<Т> КЦ10-9	штука		1.0	19.50	20
57.	П585521-И035.	<Т> КЦП1-10-2	штука		1.0	11.80	12
58.	Псобцт.ч.т.2,4а.	<Т> Добавл. на W6(М200)	м3		1.01	3.37	3
59.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100 м2		0.18	89.51	16
59. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	33.6	6.048	0.580	4
59. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5805	0.10449	0.760	0
59. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.05	0.189	1.0	0
59. 4.	А10878	МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	т	0.24	0.0432	276.0	12
59. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	2.28	0.4104	1.0	0
60.	Е23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	штука		2.0	1.21	2

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.54	3.08	0.519	2
60. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0387	0.0774	0.760	0
60. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.06	0.12	1.0	0
60. 4.	А4245	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	м3	0.014	0.028	22.6	1
61.	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	штука		2.0	17.80	36
62.	Е46-39	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАМЕРЕ	м3		0.16	26.81	4
62. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	21.1	3.376	0.578	2
62. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	5.6889	0.91022	0.760	1
62. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	10.29	1.6464	1.0	2
		Неподвижные опоры Н-1,Н-2					
63.	Е8-11	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНО4НЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	м3		0.26	13.95	4
63. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.89	0.2314	0.506	0
63. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.1419	0.03689	0.760	0
63. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.26	0.0676	1.0	0
63. 4.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	0.0052	1.0	0
63. 5.	а8600	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 300 ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	1.15	0.299	11.4	3
64.	Е13-286	ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н-2	м3		0.26	25.13	7
64. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	10.7	2.782	0.598	2
64. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.9221	0.49975	0.760	0
64. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	2.61	0.6786	1.0	1
64. 4.	А2729	НАПОЛНИТЕЛЬ	кг	110.0	28.6	0.01	0
64. 5.	А15138	БИТУМ БН-70/30	кг	110.0	28.6	0.05	1
64. 6.	А2027	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ	т	0.02	0.0052	382.0	2
64. 7.	А2050	БЕНЗИН	кг	2.0	0.52	0.21	0
65.	Е7-728	УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	м3		3.75	43.55	163
65. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	8.1	30.375	0.589	18
65. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5934	2.2253	0.760	2
65. 3.	а8078	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	м3	0.914	3.4275	32.5	111
65. 4.	А460	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 10Т	маш.ч	0.16	0.6	3.55	2
65. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.421	1.5788	1.0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.16	4.35	1.0	4
65. 7.	А18002	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ 40ММ	м2	1.26	4.725	5.14	24
66.	Псобцт.ч.т.2,4б.	<Т> Добавл.на W6	м3		3.75	2.45	9
67.	С124-1-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	т		0.067	270.00	18
67. 1.	А10502	АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	т	1.0	0.067		
68.	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	т		0.013	270.00	4
68. 1.	А10500	АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	т	1.0	0.013		
		Охладительный колодец ОК-1					
69.	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	м3		0.38	9.26	4
69. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.8	0.304	0.500	0
69. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.129	0.04902	0.760	0
69. 3.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	0.418	7.75	3
69. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.22	0.0836	1.0	0
69. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	0.0076	1.0	0
70.	Е22-447	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ	м3		1.71	153.55	263
70. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	17.2	29.412	0.587	17
70. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.354	5.7353	0.760	4
70. 3.	а8064	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	0.258	0.44118	25.0	11
70. 4.	а8068	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	0.117	0.20007	25.9	5
70. 5.	а10855	КОЛЬЦА ВЫС. 0,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	м	0.24	0.4104	17.04	7
70. 6.	а10854	КОЛЬЦА ВЫС. 0,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ	м	1.12	1.9152	38.6	74
70. 7.	а10988	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	м3	0.41	0.7011	86.56	61
70. 8.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	6.06	10.3626	1.0	10
70. 9.	А2964	ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	кг	5.06	8.6526	1.1	10
70.10.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	7.39	12.6369	1.0	13
70.11.	А11267	ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	т	0.037	0.06327	376.0	24
70.12.	А25043	АРМАТУРА КЛ. А1 ДЛЯ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ	100 кг	0.61	1.0431	22.4	23
70.13.	А81257	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ	т	0.103	0.17613	19.6	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б					
71.	Е8-38	Местные заделки кирпичом	м3		0.03	41.45	1
71. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	6.86	0.2058	0.547	0
71. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2451	0.00735	0.760	0
71. 3.	а8466	КИРПИ4 ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000 штук	0.4	0.012	77.8	1
71. 4.	а8224	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	м3	0.24	0.0072	20.4	0
71. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.43	0.0129	1.0	0
71. 6.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.07	0.0321	1.0	0
72.	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	штука		1.0	17.80	18
73.	С101-342.	<Т> Ходовые скобы	кг		9.6	0.00	0
74.	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИ4НОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 м2		0.02	207.04	4
74. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	25.6	0.512	0.547	0
74. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.451	0.04902	0.760	0
74. 3.	а8007	ВОДА	м3	2.0	0.04	0.16	0
74. 4.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	1.46	0.0292	1.58	0
74. 5.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.55	0.011	5.8	0
74. 6.	а8684	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	14.44	0.2888	10.5	3
74. 7.	а8683	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	2.96	0.0592	11.4	1
75.	Е27-174	НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4АТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173	100 м2		-0.04	14.69	-1
75. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.57	-0.0228	0.526	0
75. 2.	а8684	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	1.11	-0.0444	10.5	-0
75. 3.	а8683	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	0.24	-0.0096	11.4	-0
76.	Е27-171	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ - ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕС4АНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 м2		0.02	127.05	3
76. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	9.37	0.1874	0.588	0
76. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.8901	0.0178	0.760	0

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 3.	а11513	ПЕС4АНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП Д-2	т	7.14	0.1428	16.4	2
76. 4.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	0.74	0.0148	1.58	0
76. 5.	А2059	БИТУМ ЖИДКИЙ	т	0.06	0.0012	43.3	0
77.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 м2		0.01	8.16	0
77. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.72	0.0372	0.661	0
77. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0774	0.00077	0.760	0
77. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.14	0.0014	1.0	0
77. 4.	А15321	ГРУНТОВКА ГФ-021	кг	8.6	0.086	0.62	0
77. 5.	А2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	кг	1.5	0.015	0.11	0
78.	Е13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 за 2раза	100 м2		0.02	7.30	0
78. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.74	0.0348	0.678	0
78. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0516	0.00103	0.760	0
78. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.11	0.0022	1.0	0
78. 4.	А16071	КРАСКА БТ-177	кг	8.4	0.168	0.68	0
78. 5.	А87350	КСИЛОЛ НЕФТЯННОЙ	кг	1.3	0.026	0.2	0
		Герметизированный ввод шт.2					
79.	Е6-90	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ (Мб200)	м3		0.2	33.16	7
79. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.81	0.562	0.552	0
79. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.129	0.0258	0.760	0
79. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.23	0.046	1.0	0
79. 4.	А4370	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ 25ММ	м2	0.717	0.1434	3.37	0
79. 5.	А2103	БРУСКИ 3С.50-60ММ	м3	0.0013	0.00026	58.3	0
79. 6.	А2266	ДОСКИ 3С 40ММ И БОЛЕЕ	м3	0.0152	0.00304	58.3	0
79. 7.	А2072	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	кг	0.9	0.18	0.57	0
79. 8.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.16	0.032	1.0	0
79. 9.	а8072	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	1.02	0.204	26.7	5
80.	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 (Мб200)	м3		0.08	36.64	3
80. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.35	0.348	0.538	0
80. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.4644	0.03715	0.760	0
80. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.84	0.0672	1.0	0
80. 4.	А4370	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ 25ММ	м2	1.16	0.0928	3.37	0

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 5.	А2600	ЛЕС КРУГЛЫЙ	м3	0.0157	0.00126	32.8	0
80. 6.	А2265	ДОСКИ ЗС.25-35ММ	м3	0.0044	0.00035	53.9	0
80. 7.	А2266	ДОСКИ ЗС 40ММ И БОЛЕЕ	м3	0.0159	0.00127	58.3	0
80. 8.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.28	0.0224	1.0	0
80. 9.	а8072	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	1.02	0.0816	26.7	2
81.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	т		0.008	441.39	4
81. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	210.0	1.68	0.590	1
81. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5418	0.00433	0.760	0
81. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.98	0.00784	1.0	0
81. 4.	А4016	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СО СВАРКОЙ	т	1.0	0.008	314.0	3
81. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	2.0	0.016	1.0	0
82.	Е16-57	Металлическая вытяжная труба	м		2.0	2.40	5
82. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.86	1.72	0.616	1
82. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0258	0.0516	0.760	0
82. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.05	0.1	1.0	0
82. 4.	А11093	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 89Х3,5ММ	м	1.0	2.0	1.76	4
82. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.0424	0.0848	1.0	0
83.	Е15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100 м2		0.008	44.50	0
83. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	38.8	0.3104	0.552	0
83. 2.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.03	0.00024	1.0	0
83. 3.	А2546	КРАСКИ ТЕРТЫЕ	кг	0.2	0.0016	0.74	0
83. 4.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.19	0.00152	1.0	0
83. 5.	А16162	КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	кг	24.4	0.1952	0.74	0
83. 6.	А16823	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	кг	2.7	0.0216	1.73	0
84.	Е10-35	Осадочный шов из просмоленной доски	м2		0.72	1.03	1
84. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.25	0.18	0.480	0
84. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0129	0.00929	0.760	0
84. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.0251	0.01807	1.0	0
84. 4.	А2274	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ 4С.19-22ММ	м3	0.02	0.0144	34.2	0
84. 5.	А2195	ГВОЗДИ	кг	0.06	0.0432	0.26	0
84. 6.	А2792	ПЕРГАМИН	м2	1.05	0.756	0.16	0
84. 7.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.0055	0.00396	1.0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	Е8-27	Обмазка досок битумом	100 м2		0.016	89.51	1
85. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	33.6	0.5376	0.580	0
85. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5805	0.00929	0.760	0
85. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	1.05	0.0168	1.0	0
85. 4.	А10878	МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	т	0.24	0.00384	276.0	1
85. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	2.28	0.03648	1.0	0
86.	Е8-19	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕ4НАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100 м2		0.008	274.21	2
86. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	19.7	0.1576	0.548	0
86. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.6899	0.01352	0.760	0
86. 3.	а8223	РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	м3	2.5	0.02	18.3	0
86. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	3.06	0.02448	1.0	0
86. 5.	А2205	ГИДРОИЗОЛ	м2	220.0	1.76	0.41	1
86. 6.	А10878	МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	т	0.42	0.00336	276.0	1
86. 7.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	7.2	0.0576	1.0	0
87.	Е6-84	УСтановка стальных сальников	т		0.038	355.29	14
87. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	64.0	2.432	0.594	1
87. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.5031	0.01912	0.760	0
87. 3.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.91	0.03458	1.0	0
87. 4.	А4016	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СО СВАРКОЙ	т	1.0	0.038	314.0	12
87. 5.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	2.0	0.076	1.0	0
88.	Е16-224	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ 4ЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	сальник		4.0	8.90	36
88. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.69	10.76	0.591	6
88. 2.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.01	0.04	1.0	0
88. 3.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	7.3	29.2	1.0	29
		Демонтажные работы					
89.	Е24-13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС,В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ (Демонтаж)	м		369.0	0.40	148
89. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.32	118.08	0.625	74
89. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.09288	34.2727	0.760	26
89. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.01458	5.38	2.76	15
89. 4.	А133	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ	маш.ч	0.0798	29.4462	0.84	25
89. 5.	А412	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГ. ВНУТР. СГОРАНИЯ ДО 686КПА /7АТ/, 5М3/МИН	маш.ч	0.00377	1.3926	3.05	4

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 6.	А793	СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 50М3/4АС	маш.ч	0.01386	5.1143	0.82	4
89. 7.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.00149	0.54907	1.0	1
90.	Е24-253	УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ (Демонтаж)	штука		6.0	3.77	23
90. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.33	13.98	0.631	9
90. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.97524	5.8514	0.760	4
90. 3.	А543	КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	маш.ч	0.348	2.088	2.76	6
90. 4.	А133	АГРЕГАТЫ СВАРО4НЫЕ	маш.ч	0.588	3.528	0.84	3
90. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.102	0.612	1.0	1
91.	Е7-726	Демонтаж ж/б камеры 3х3х2.6	м3		25.4	8.17	207
91. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	6.75	171.45	0.584	100
91. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.99176	50.5907	0.760	38
91. 3.	А460	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 10Т	маш.ч	0.664	16.8656	3.55	60
91. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.3552	9.0221	1.0	9
92.	Е7-723	Демонтаж ж/б канала КЛ90х60	м3		7.8	4.18	33
92. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.96	23.088	0.608	14
92. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.09392	8.5326	0.760	6
92. 3.	А461	КРАНЫ ГУСЕНИ4НЫЕ 15Т	маш.ч	0.336	2.6208	3.55	9
92. 4.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.352	2.7456	1.0	3
93.	ПС310.ча.	<Т> Погрузка мусора	т		86.9	0.40	35
93. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.68	59.092	0.588	35
94.	С310-18	ПЕРЕВОЗКА ДО 18 КМ мусора	т		86.9	1.45	126
94. 1.	А272	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ	т	1.0	86.9		
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия					
95.	Е27-33	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 м3		0.0159	160.46	3
95. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	160.0	2.544	0.516	1
95. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	30.057	0.47791	0.760	0
95. 3.	А103	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	маш.ч	1.91	0.03037	2.43	0
95. 4.	А601	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	маш.ч	77.5	1.2323	0.65	1
96.	Е27-36	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	м		13.0	0.44	6

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.79	10.27	0.557	6
97.	ПС310т.ч.	<Т> Погрузка мусора	т		4.72	0.40	2
97. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.68	3.2096	0.588	2
98.	С310-18	ПЕРЕВОЗКА ДО 18 КМ мусора	т		4.72	1.45	7
98. 1.	А272	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ	т	1.0	4.72		
		а)Тротуар					
99.	Е27-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	м3		0.51	8.81	4
99. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.15	0.0765	0.467	0
99. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0645	0.0329	0.760	0
99. 3.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	0.561	7.75	4
99. 4.	а8007	ВОДА	м3	0.05	0.0255	0.16	0
99. 5.	А103	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	маш.ч	0.0216	0.01102	2.43	0
99. 6.	А396	КАТКИ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОХОДУ 18Т	маш.ч	0.0041	0.00209	3.62	0
99. 7.	А385	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	маш.ч	0.0182	0.00928	0.89	0
99. 8.	А831	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108 Л.С./	маш.ч	0.0182	0.00928	2.03	0
99. 9.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.0069	0.00352	5.8	0
100.	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИ4НОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 м2		0.04	207.04	8
100. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	25.6	1.024	0.547	1
100. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.451	0.09804	0.760	0
100. 3.	а8007	ВОДА	м3	2.0	0.08	0.16	0
100. 4.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	1.46	0.0584	1.58	0
100. 5.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.55	0.022	5.8	0
100. 6.	а8684	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	14.44	0.5776	10.5	6
100. 7.	а8683	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	2.96	0.1184	11.4	1
101.	Е27-174	Искл.на толщ.2см	100 м2		-0.08	14.69	-1
101. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.57	-0.0456	0.526	0
101. 2.	а8684	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	1.11	-0.0888	10.5	-1
101. 3.	а8683	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИИ 20-40ММ	м3	0.24	-0.0192	11.4	-0

1	2	3	4	5	6	7	8
102.	Е27-164-7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯ4ЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СМЕСИ ТИПА В,МАРКИ 2,3,4	100 м2		0.04	180.70	7
102. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.75	0.15	0.555	0
102. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.2962	0.09185	0.760	0
102. 3.	а11509	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	т	9.74	0.3896	17.7	7
102. 4.	А859	УКЛАД4ИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш.ч	0.302	0.01208	2.0	0
102. 5.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	0.37	0.0148	1.58	0
102. 6.	А393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	маш.ч	1.11	0.0444	1.45	0
102. 7.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.23	0.0092	1.0	0
102. 8.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.45	0.058	1.0	0
103.	Е27-165-7	Искл. на толщ.0.5см	1000 м2		-0.004	214.22	-1
103. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.07	-0.00028	0.429	0
103. 2.	а11509	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	т	12.1	-0.0484	17.7	-1
103. 3.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	-0.00008	1.0	0
104.	Е27-79	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕ4ЕНИЕМ 100Х200ММ	100 м		0.05	361.69	18
104. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	74.0	3.7	0.542	2
104. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2709	0.01355	0.760	0
104. 3.	а8333	КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ М300	м3	1.6	0.08	101.25	8
104. 4.	а8096	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	5.1	0.255	29.2	7
104. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.5	0.025	1.0	0
104. 6.	А4238	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25	м3	0.02	0.001	18.3	0
104. 7.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	9.6	0.48	1.0	0
		б)Дороги					
105.	Е27-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	м3		9.7	8.81	85
105. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.15	1.455	0.467	1
105. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.0645	0.62565	0.760	0
105. 3.	а8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	м3	1.1	10.67	7.75	83
105. 4.	а8007	ВОДА	м3	0.05	0.485	0.16	0
105. 5.	А103	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	маш.ч	0.0216	0.20952	2.43	1
105. 6.	А396	КАТКИ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОХОДУ 18Т	маш.ч	0.0041	0.03977	3.62	0
105. 7.	А385	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	маш.ч	0.0182	0.17654	0.89	0

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 8.	А831	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108 Л.С./	маш.ч	0.0182	0.17654	2.03	0
105. 9.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.0069	0.06693	5.8	0
106.	Е27-52	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ	100 м2		0.29	175.78	51
106. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	4.01	1.1629	0.509	1
106. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.8829	1.126	0.760	1
106. 3.	а8007	ВОДА	м3	3.0	0.87	0.16	0
106. 4.	А205	БУЛЬДОЗЕРЫ 108 Л.С.	маш.ч	0.258	0.07482	2.31	0
106. 5.	А103	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	маш.ч	0.405	0.11745	2.43	0
106. 6.	А393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	маш.ч	1.23	0.3567	1.45	1
106. 7.	А395	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 18Т	маш.ч	0.89	0.2581	1.69	0
106. 8.	А592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕ4НЫЕ	маш.ч	0.414	0.12006	5.8	1
106. 9.	а9033	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 70-120ММ М-400	м3	12.1	3.509	10.4	36
106.10.	а8652	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	2.27	0.6583	11.1	7
106.11.	а8651	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40 ММ	м3	1.0	0.29	12.0	3
107.	Е27-54	Добавл.на толщ.6см	1000 м2		0.174	137.72	24
107. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.64	0.11136	0.484	0
107. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	1.8576	0.32322	0.760	0
107. 3.	А393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	маш.ч	0.78	0.13572	1.45	0
107. 4.	А395	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 18Т	маш.ч	0.76	0.13224	1.69	0
107. 5.	а9033	ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 70-120ММ М-400	м3	10.1	1.7574	10.4	18
107. 6.	а8652	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	м3	1.89	0.32886	11.1	4
107. 7.	а8651	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40 ММ	м3	0.63	0.10962	12.0	1
108.	Е27-164-7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯ4ЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СМЕСИ ТИПА В,МАРКИ 2,3,4	100 м2		0.29	180.70	52
108. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	3.75	1.0875	0.555	1
108. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	2.2962	0.6659	0.760	1
108. 3.	а11509	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	т	9.74	2.8246	17.7	50
108. 4.	А859	УКЛАД4ИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш.ч	0.302	0.08758	2.0	0
108. 5.	А392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 5Т	маш.ч	0.37	0.1073	1.58	0
108. 6.	А393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	маш.ч	1.11	0.3219	1.45	0
108. 7.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.23	0.0667	1.0	0
108. 8.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	1.45	0.4205	1.0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
109.	Е27-165-7	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4АТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР164-7	1000 м2		0.058	214.22	12
109. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.07	0.00406	0.429	0
109. 2.	а11509	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	т	12.1	0.7018	17.7	12
109. 3.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	0.02	0.00116	1.0	0
110.	Е27-78	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕ4ЕНИЕМ 150Х300ММ	100 м		0.08	593.77	48
110. 1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС.	74.0	5.92	0.542	3
110. 2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС.	0.2709	0.02167	0.760	0
110. 3.	а8334	КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ М400 П1-1	м3	4.5	0.36	82.22	30
110. 4.	а8096	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	м3	5.9	0.472	29.2	14
110. 5.	А712	ПРО4ИЕ МАШИНЫ	руб.	0.5	0.04	1.0	0
110. 6.	А4238	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25	м3	0.06	0.0048	18.3	0
110. 7.	А6237	ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	9.6	0.768	1.0	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					21134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					21134

НАКЛАДНЫЕ РАСХЛДЫ к=18,1	3824
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ (к=0,092)	352
СМЕТНАЯ З/ПЛАТА В НАКЛ. РАСХОДАХ (к=0,18)	688
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ к=8,000	1996
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	26952
В Ц. 2000 Г. 26952х19,78	533111
В Ц. 1 КВ. 2008 Г. 533111х4,77	2 542 939
(С ВРЕМЕННЫМИ, ЗИМНИМИ, НЕПРЕДВИДЕННЫМИ)	2 652 285

СОСТАВИЛ Павлова А.Н.

ПРОВЕРИЛ Копылова Н.А.

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-11

(Локальный сметный расчет)

на Подпорную стенку

Сметная стоимость: **2 196.659** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.8**	**3 055.85**	**2 444.68**	**19 965.12**	**15 972.09**	**6.533**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.57	10.856	7.800	84.68	93.160	1 011.34	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.5*	*23.6*	*13.500*	*318.60*	*153.320*	*3 618.35*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	29.5	23.6	100.00	2 360.00	633.93	14 960.75	6.339
			(1)			*13.50*	*318.60*	*153.32*	*3 618.35*	11.357
		Накладные расходы				95%	383.12	95%	4 398.21	
		Сметная прибыль				50%	201.64	50%	2 314.85	
		Всего с НР и СП					3 029.44		22 685.14	
2.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2(доборгрунта)**	**100 м3**		**0.73**	**1 441.44**	**1 052.25**	**17 215.97**	**12 567.66**	**11.944**
		Объем: 58+15								
		Начисления: Н5= 1.2								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	134.904	7.800	1 052.25	93.160	12 567.66	11.944
		Накладные расходы				80%	841.80	80%	10 054.13	
		Сметная прибыль				45%	473.51	45%	5 655.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					2 367.56		28 277.24	
3.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**1.85**	**661.98**	**1 224.66**	**7 925.18**	**14 661.57**	**11.972**
3. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	163.725	7.480	1 224.66	89.550	14 661.57	11.972
		Накладные расходы				80%	979.73	80%	11 729.26	
		Сметная прибыль				50%	612.33	50%	7 330.79	
		Всего с НР и СП					2 816.72		33 721.61	
4.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.55**	**544.53**	**299.49**	**3 765.67**	**2 071.12**	**6.915**
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.87*	*4.8785*	*13.500*	*65.86*	*153.320*	*747.97*	*11.357*
4. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	8.87	4.8785	61.39	299.49	424.54	2 071.12	6.915
			(1)			*13.50*	*65.86*	*153.32*	*747.97*	11.357
		Накладные расходы				95%	62.57	95%	710.57	
		Сметная прибыль				50%	32.93	50%	373.99	
		Всего с НР и СП					394.99		3 155.68	
5.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.55**	**268.89**	**147.89**	**1 859.49**	**1 022.72**	**6.915**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.38*	*2.409*	*13.500*	*32.52*	*153.320*	*369.35*	*11.357*
5. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	4.38	2.409	61.39	147.89	424.54	1 022.72	6.915
			(1)			*13.50*	*32.52*	*153.32*	*369.35*	11.357
		Накладные расходы				95%	30.89	95%	350.88	
		Сметная прибыль				50%	16.26	50%	184.68	
		Всего с НР и СП					195.04		1 558.28	
6.	**Е01-01-030-2**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (вытесненного грунт а с разравниванием)**	**1000 м3**		**0.138**	**776.58**	**107.17**	**5 370.43**	**741.12**	**6.915**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.65*	*1.7457*	*13.500*	*23.57*	*153.320*	*267.65*	*11.357*
6. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	12.65	1.7457	61.39	107.17	424.54	741.12	6.915
			(1)			*13.50*	*23.57*	*153.32*	*267.65*	11.357
		Накладные расходы				95%	22.39	95%	254.27	
		Сметная прибыль				50%	11.79	50%	133.83	
		Всего с НР и СП					141.35		1 129.21	
7.	**Е01-01-030-10**	**Добавляется перемещение на последующие 40м**	**1000 м3**		**0.552**	**664.24**	**366.66**	**4 593.52**	**2 535.62**	**6.915**
		Объем: 138*4								
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.82*	*5.97264*	*13.500*	*80.63*	*153.320*	*915.73*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	10.82	5.97264	61.39	366.66	424.54	2 535.62	6.915
			(1)			*13.50*	*80.63*	*153.32*	*915.73*	11.357
		Накладные расходы				95%	76.60	95%	869.94	
		Сметная прибыль				50%	40.32	50%	457.87	
		Всего с НР и СП					483.57		3 863.43	
8.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания песчаного**	**м3**		**58**	**152.55**	**8 847.66**	**874.46**	**50 718.44**	**5.732**
8. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	4.64	205.65	954.22	893.61	4 146.35	4.345
			(1)			*11.60*	*53.82*	*131.74*	*611.27*	11.357
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*16.82*	*10.485*	*176.35*	*119.075*	*2 002.84*	*11.357*
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	12.18	100.01	1 218.12	443.51	5 401.95	4.435
			(1)			*10.06*	*122.53*	*114.25*	*1 391.57*	11.357
8. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	24.36	4.91	119.61	11.85	288.67	2.413
8. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	8.7	2.41	20.97			
8. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	69.6	78.25	5 446.20	400.10	27 846.96	5.113
8. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.3	133.4	8.160	1 088.54	97.710	13 034.51	11.974
		Накладные расходы				123%	1 555.81	123%	18 495.94	
		Сметная прибыль				75%	948.67	75%	11 278.01	
		Всего с НР и СП					11 352.14		80 492.39	
9.	**Е06-01-001-23**	**Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине п оверху более 1000 мм (нижний монолитный пояс)**	**100 м3**		**0.8**	**76 722.53**	**61 378.03**	**558 714.58**	**446 971.67**	**7.282**
9. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	323.32	258.656	8.850	2 289.11	106.040	27 427.88	11.982
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*25.17*	*20.136*	*13.463*	*271.09*	*152.901*	*3 078.81*	*11.357*
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	23.68	18.944	86.40	1 636.76	492.74	9 334.47	5.703
			(1)			*13.50*	*255.74*	*153.32*	*2 904.49*	11.357
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.22	0.976	111.99	109.30	553.18	539.90	4.94
			(1)			*13.50*	*13.18*	*153.32*	*149.64*	11.357
9. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.216	89.99	19.44	399.29	86.25	4.437
			(1)			*10.06*	*2.17*	*114.25*	*24.68*	11.357
9. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	123.76	99.008	8.10	801.96	31.05	3 074.20	3.833
9. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	15.47	12.376	1.90	23.51	7.57	93.69	3.984
9. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.44	0.352	3.27	1.15	12.20	4.29	3.731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.83	1.464	75.40	110.39	332.77	487.18	4.413
			(1)							
9. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.014	0.0112	2 791.33	31.26	11 326.15	126.85	4.058
9. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0269	0.02152	6 066.49	130.55	22 186.26	477.45	3.657
9. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.104	13 520.00	1 406.08	34 363.18	3 573.77	2.542
9. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	60	48	10.08	483.84	20.45	981.60	2.029
9. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.098	0.0784	5 160.53	404.59	29 021.56	2 275.29	5.624
9. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.1	0.08	1 078.11	86.25	4 256.39	340.51	3.948
9. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.26	0.208	1 166.12	242.55	5 090.88	1 058.90	4.366
9. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	20.3	16.24	61.30	995.51	241.12	3 915.79	3.933
9. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.181	0.1448	2.41	0.35			
9. 19.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	81.2	647.85	52 605.42	4 842.04	393 173.65	7.474
		Накладные расходы				105%	2 688.21	105%	32 032.02	
		Сметная прибыль				65%	1 664.13	65%	19 829.35	
		Всего с НР и СП					65 730.37		498 833.04	
10.	**ПЗССЦЧ4Т.ЧП2.23**	**Надбавка на водонепроницаемость бетона W6**	**м3**		**81.2**	**20.31**	**1 649.17**	**124.55**	**10 113.46**	**6.132**
		Объем: 80*1.015								
11.	**Е06-01-035-1**	**Устройство поясов в опалубке**	**100 м3**		**0.16**	**88 753.57**	**14 200.57**	**643 482.38**	**102 957.18**	**7.25**
11. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1016.26	162.6016	8.970	1 458.54	107.330	17 452.03	11.965
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*71.08*	*11.3728*	*13.487*	*153.38*	*153.172*	*1 741.99*	*11.357*
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	69.97	11.1952	86.40	967.27	492.74	5 516.32	5.703
			(1)			*13.50*	*151.14*	*153.32*	*1 716.45*	11.357
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.84	0.1344	111.99	15.05	553.18	74.35	4.94
			(1)			*13.50*	*1.81*	*153.32*	*20.61*	11.357
11. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.0432	89.99	3.89	399.29	17.25	4.437
			(1)			*10.06*	*0.43*	*114.25*	*4.94*	11.357
11. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	208.25	33.32	8.10	269.89	31.05	1 034.59	3.833
11. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	49.09	7.8544	1.90	14.92	7.57	59.46	3.984
11. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.23	0.1968	75.40	14.84	332.77	65.49	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.04	0.0064	2 791.33	17.86	11 326.15	72.49	4.058
11. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.25	0.04	6 066.49	242.66	22 186.26	887.45	3.657
11. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.25	0.04	13 520.00	540.80	34 363.18	1 374.53	2.542
11. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.00592	5 160.53	30.55	29 021.56	171.81	5.624
11. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.81	0.1296	1 166.12	151.13	5 090.88	659.78	4.366
11. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	77.9	12.464	61.30	764.04	241.12	3 005.32	3.933
11. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.12	0.0192	2.41	0.05			
11. 16.	с401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	16.24	597.85	9 709.08	4 468.37	72 566.33	7.474
		Накладные расходы				105%	1 692.52	105%	20 153.72	
		Сметная прибыль				65%	1 047.75	65%	12 476.11	
		Всего с НР и СП					16 940.83		135 587.01	
12.	**П4ССЦЧ4Т.ЧП2.23**	**Надбавка на водонепроницаемость бетона W6**	**м3**		**16.24**	**18.74**	**304.34**	**118.05**	**1 917.13**	**6.299**
		Объем: 16*1.015								
13.	**Е06-01-026-8**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высот ой до 6 м, периметром до 3 м (монолитные шпонки)**	**100 м3**		**0.248**	**99 604.93**	**24 702.02**	**742 216.04**	**184 069.58**	**7.452**
13. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	1510.4	374.5792	8.740	3 273.82	104.750	39 237.17	11.985
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*97.31*	*24.13288*	*13.490*	*325.56*	*153.212*	*3 697.44*	*11.357*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	94.84	23.52032	86.40	2 032.16	492.74	11 589.40	5.703
			(1)			*13.50*	*317.52*	*153.32*	*3 606.14*	11.357
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.2	0.5456	111.99	61.10	553.18	301.82	4.94
			(1)			*13.50*	*7.37*	*153.32*	*83.65*	11.357
13. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.06696	89.99	6.03	399.29	26.74	4.437
			(1)			*10.06*	*0.67*	*114.25*	*7.65*	11.357
13. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	208.25	51.646	8.10	418.33	31.05	1 603.61	3.833
13. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	59.38	14.72624	1.90	27.98	7.57	111.48	3.984
13. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.16	0.28768	3.27	0.94	12.20	3.51	3.731
13. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.29	0.81592	75.40	61.52	332.77	271.51	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.061	0.015128	2 791.33	42.23	11 326.15	171.34	4.058
13.11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.25	0.062	13 520.00	838.24	34 363.18	2 130.52	2.542
13.12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.034	0.008432	5 160.53	43.51	29 021.56	244.71	5.624
13.13.	с102-0080	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.66	0.16368	889.73	145.63	4 884.59	799.51	5.49
13.14.	с102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта	м3	0.14	0.03472	1 270.80	44.12	5 559.90	193.04	4.375
13.15.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	92	22.816	61.30	1 398.62	241.12	5 501.39	3.933
13.16.	с411-0001	Вода	м3	0.183	0.045384	2.41	0.11			
13.17.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	25.172	647.85	16 307.68	4 842.04	121 883.83	7.474
		Накладные расходы				105%	3 779.35	105%	45 081.34	
		Сметная прибыль				65%	2 339.60	65%	27 907.50	
		Всего с НР и СП					30 820.97		257 058.42	
14.	**ПЗССЦЧ4Т.ЧП2.23**	**Надбавка на водонепроницаемость бетона W6** **Объем: 24.8*1.015**	**м3**		**25.172**	**20.31**	**511.24**	**124.55**	**3 135.17**	**6.132**
15.	**С204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	**т**		**1.3352**	**7 155.27**	**9 553.72**	**34 812.10**	**46 481.12**	**4.865**
16.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**1.14**	**6 401.84**	**7 298.10**	**34 140.65**	**38 920.34**	**5.333**
17.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.468**	**7 779.52**	**3 640.82**	**33 779.10**	**15 808.62**	**4.342**
18.	**С204-0026**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм** **Объем: 0.413+1.149**	**т**		**1.562**	**7 640.76**	**11 934.87**	**33 107.65**	**51 714.15**	**4.333**
19.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.349**	**7 779.52**	**2 715.05**	**32 533.63**	**11 354.24**	**4.182**
20.	**С204-0002**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	**т**		**0.424**	**7 687.35**	**3 259.44**	**32 148.19**	**13 630.83**	**4.182**
21.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.668**	**7 015.46**	**4 686.33**	**30 441.82**	**20 335.14**	**4.339**
22.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.349**	**2 191.82**	**764.95**	**26 569.30**	**9 272.69**	**12.122**
23.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.424**	**1 425.10**	**604.24**	**20 421.80**	**8 658.84**	**14.33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм** **Объем: 1.3352+0.668**	**т**		**2.0032**	**1 255.84**	**2 515.70**	**17 880.90**	**35 819.02**	**14.238**
25.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**1.14**	**1 183.05**	**1 348.68**	**17 381.40**	**19 814.80**	**14.692**
26.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.468**	**988.91**	**462.81**	**13 995.90**	**6 550.08**	**14.153**
27.	**С204-0041**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 25-28 мм** **Объем: 0.413+1.149**	**т**		**1.562**	**817.18**	**1 276.44**	**11 224.50**	**17 532.67**	**13.736**
28.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.12**	**4 654.19**	**558.50**	**33 019.56**	**3 962.35**	**7.095**
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.15	8.898	8.740	77.77	104.750	932.07	11.985
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.3*	*2.916*	*13.500*	*39.37*	*153.320*	*447.08*	*11.357*
28. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.92	0.4704	111.99	52.68	553.18	260.22	4.94
			(1)			*13.50*	*6.35*	*153.32*	*72.12*	11.357
28. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	20.38	2.4456	96.89	236.95	534.84	1 308.00	5.52
			(1)			*13.50*	*33.02*	*153.32*	*374.96*	11.357
28. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.89	0.7068	75.40	53.29	332.77	235.20	4.413
			(1)							
28. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.198	438.74	86.87	4 389.41	869.10	10.005
28. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0852	597.85	50.94	4 199.02	357.76	7.024
28. 8.	с403-0002	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,3 до 0,5 м3	м3	0	0	617.59				
		Накладные расходы				155%	181.57	155%	2 137.68	
		Сметная прибыль				90%	105.43	90%	1 241.24	
		Всего с НР и СП					845.49		7 341.27	
29.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.84**	**7 036.78**	**5 910.89**	**49 705.17**	**41 752.35**	**7.064**
29. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	104.01	87.3684	8.970	783.69	107.330	9 377.25	11.965
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.15*	*31.206*	*13.500*	*421.28*	*153.320*	*4 784.50*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	7.25	6.09	111.99	682.02	553.18	3 368.87	4.94
			(1)			*13.50*	*82.22*	*153.32*	*933.72*	11.357
29. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	29.9	25.116	96.89	2 433.49	534.84	13 433.04	5.52
			(1)			*13.50*	*339.07*	*153.32*	*3 850.79*	11.357
29. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	10.87	9.1308	75.40	688.46	332.77	3 038.46	4.413
			(1)							
29. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	2.478	438.74	1 087.20	4 389.41	10 876.96	10.005
29. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.3948	597.85	236.03	4 199.02	1 657.77	7.024
29. 8.	с403-0002	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,3 до 0,5 м3	м3	0	0	617.59				
		Накладные расходы				155%	1 867.70	155%	21 950.71	
		Сметная прибыль				90%	1 084.47	90%	12 745.58	
		Всего с НР и СП					8 863.07		76 448.64	
30.	**С403-1001-104**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6**	**шт.**		**7**	**187.98**	**1 315.86**	**1 201.22**	**8 408.54**	**6.39**
31.	**С403-1001-110**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6**	**шт.**		**5**	**245.82**	**1 229.10**	**1 576.69**	**7 883.45**	**6.414**
32.	**С403-1001-114**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6**	**шт.**		**84**	**485.62**	**40 792.08**	**3 147.21**	**264 365.64**	**6.481**
33.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.167**	**548.62**	**91.62**	**6 268.29**	**1 046.80**	**11.425**
33. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	63.73	10.64291	7.930	84.40	94.960	1 010.65	11.975
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*0.03841*	*13.500*	*0.52*	*153.320*	*5.89*	*11.357*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.03841	86.40	3.32	492.74	18.93	5.703
			(1)			*13.50*	*0.52*	*153.32*	*5.89*	11.357
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31	0.05177	75.40	3.90	332.77	17.23	4.413
			(1)							
		Накладные расходы				122%	103.60	122%	1 240.18	
		Сметная прибыль				80%	67.94	80%	813.23	
		Всего с НР и СП					263.16		3 100.21	
34.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.167**	**7 779.52**	**1 299.18**	**32 533.63**	**5 433.12**	**4.182**
35.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.167**	**2 191.82**	**366.03**	**26 569.30**	**4 437.07**	**12.122**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	**Е07-05-030-1**	**Установка мелких конструкций (подоконников,сливов,парапетов и др.), массой до 0,5т**	**100 шт.**		**0.58**	**3 850.22**	**2 233.13**	**31 138.83**	**18 060.52**	**8.088**
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	113.17	65.6386	9.620	631.44	115.050	7 551.72	11.959
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.15*	*12.847*	*13.500*	*173.43*	*153.320*	*1 969.70*	*11.357*
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	22.15	12.847	86.40	1 109.98	492.74	6 330.23	5.703
			(1)			*13.50*	*173.43*	*153.32*	*1 969.70*	11.357
36. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	11.9	6.902	8.10	55.91	31.05	214.31	3.833
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.0464	75.40	3.50	332.77	15.44	4.413
			(1)							
36. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.01	0.0058	9 600.99	55.69	31 198.22	180.95	3.249
36. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.48	0.8584	438.74	376.61	4 389.41	3 767.87	10.005
		Накладные расходы				155%	1 247.55	155%	14 758.20	
		Сметная прибыль				100%	804.87	100%	9 521.42	
		Всего с НР и СП					4 285.55		42 340.14	
37.	**С444-2141-110**	**Плиты плоские ПТ12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/**	**шт.**		**58**	**65.49**	**3 798.42**	**286.77**	**16 632.66**	**4.379**
38.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг из уголка (метал лич.ограждение)**	**т**		**0.176**	**10 994.71**	**1 935.07**	**53 285.97**	**9 378.33**	**4.847**
		Объем: 0.088*2								
38. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	7.5152	10.210	76.73	121.920	916.25	11.941
38. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	3.74	8.10	30.29	31.05	116.13	3.833
38. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.18128	75.40	13.67	332.77	60.32	4.413
			(1)							
38. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00704	9 600.99	67.59	31 198.22	219.64	3.249
38. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.176	9 924.92	1 746.79	45 829.49	8 065.99	4.618
		Накладные расходы				130%	99.75	130%	1 191.13	
		Сметная прибыль				85%	65.22	85%	778.81	
		Всего с НР и СП					2 100.04		11 348.27	
39.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.14**	**399.43**	**55.92**	**1 308.96**	**183.25**	**3.277**
		Объем: 7*2								
		Начисления: Н5= 1.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.372	0.89208	10.640	9.49	127.070	113.36	11.943
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0014*	*10.060*	*0.01*	*114.250*	*0.16*	*11.357*
39. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0014	89.99	0.13	399.29	0.56	4.437
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.16*	11.357
39. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0014	1.70		4.53	0.01	2.665
39. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.1568	6.82	1.07	16.85	2.64	2.471
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0014	75.40	0.11	332.77	0.47	4.413
			(1)							
39. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00168	26 200.00	44.02	38 017.24	63.87	1.451
39. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00028	3 960.00	1.11	8 412.21	2.36	2.124
		Накладные расходы				90%	8.55	90%	102.17	
		Сметная прибыль				70%	6.65	70%	79.46	
		Всего с НР и СП					71.12		364.88	
40.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 за 2 раза**	**100 м2**		**0.28**	**253.65**	**71.02**	**1 116.46**	**312.61**	**4.402**
		Объем: 14*2								
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	0.8064	9.070	7.31	108.610	87.58	11.975
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0028*	*10.060*	*0.03*	*114.250*	*0.32*	*11.357*
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0028	89.99	0.25	399.29	1.12	4.437
			(1)			*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.32*	11.357
40. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0028	1.70		4.53	0.01	2.665
40. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.392	6.82	2.67	16.85	6.61	2.471
40. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0056	75.40	0.42	332.77	1.86	4.413
			(1)							
40. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.00252	23 379.12	58.92	84 272.07	212.37	3.605
40. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.000364	3 960.00	1.44	8 412.21	3.06	2.124
		Накладные расходы				90%	6.61	90%	79.11	
		Сметная прибыль				70%	5.14	70%	61.53	
		Всего с НР и СП					82.76		453.25	
41.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**		**21.3**	**612.48**	**13 045.73**	**3 699.27**	**78 794.54**	**6.04**
41. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	150.804	8.300	1 251.67	99.510	15 006.51	11.989
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.36*	*7.668*	*13.500*	*103.52*	*153.320*	*1 175.66*	*11.357*
41. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	7.668	86.40	662.52	492.74	3 778.33	5.703
			(1)			*13.50*	*103.52*	*153.32*	*1 175.66*	11.357
41. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.04899	6 400.66	313.57	36 124.03	1 769.72	5.644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	9.798	2.41	23.61			
41. 6.	с404-0004	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0.4	8.52	1 024.54	8 729.08	4 410.53	37 577.72	4.305
41. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.221	4.7073	438.74	2 065.28	4 389.41	20 662.27	10.005
		Накладные расходы				122%	1 653.33	122%	19 742.25	
		Сметная прибыль				80%	1 084.15	80%	12 945.74	
		Всего с НР и СП					15 783.21		111 482.52	
42.	**Е08-01-003-5**	**Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравне нной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(1 слой гидроизола)**	**100 м2**		**2.81**	**9 365.66**	**26 317.50**	**23 697.60**	**66 590.26**	**2.53**
42. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	46.8	131.508	9.510	1 250.64	113.760	14 960.35	11.962
42. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.58	10.0598	30.00	301.79	125.48	1 262.30	4.183
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	1.5455	75.40	116.53	332.77	514.30	4.413
42. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.04496	2 429.20	109.22	12 705.94	571.26	5.231
42. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.06744	1 492.15	100.63	13 724.66	925.59	9.198
42. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.44	1.2364	4 996.00	6 177.05	9 510.69	11 759.02	1.904
42. 7.	с101-3971-33	Стеклогидроизол	м2	220	618.2	29.54	18 261.63	59.20	36 597.44	2.004
		Накладные расходы				122%	1 525.78	122%	18 251.63	
		Сметная прибыль				85%	1 063.04	85%	12 716.30	
		Всего с НР и СП					28 906.32		97 558.18	
43.	**Е08-01-003-6**	**Исключается 1 слой гидроизола**	**100 м2**		**-2.81**	**4 872.12**	**-13 690.67**	**12 173.49**	**-34 207.52**	**2.499**
43. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	22.6	-63.506	9.510	- 603.94	113.760	-7 224.44	11.962
43. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.88	-5.2828	30.00	- 158.48	125.48	- 662.89	4.183
43. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	-0.4215	75.40	-31.78	332.77	- 140.26	4.413
43. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.008	-0.0224799	2 429.20	-54.61	12 705.94	- 285.63	5.231
43. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.016	-0.0449599	1 492.15	-67.09	13 724.66	- 617.06	9.198
43. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.23	-0.6462999	4 996.00	-3 228.91	9 510.69	-6 146.76	1.904
43. 7.	с101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	115	-323.15	29.54	-9 545.85	59.20	-19 130.48	2.004
		Накладные расходы				122%	- 736.81	122%	-8 813.82	
		Сметная прибыль				85%	- 513.35	85%	-6 140.77	
		Всего с НР и СП					-14 940.83		-49 162.11	
44.	**Е15-02-036-1**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен**	**100 м2**		**1.17**	**5 549.60**	**6 493.03**	**49 972.83**	**58 468.21**	**9.005**
44. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	129.95	152.0415	9.180	1 395.74	109.900	16 709.36	11.972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.44*	*1.6848*	*13.166*	*22.18*	*119.585*	*201.48*	*9.083*
44. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.14	0.1638	89.99	14.74	399.29	65.40	4.437
			(1)			*10.06*	*1.65*	*114.25*	*18.71*	11.357
44. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3	1.521	20.00	30.42	159.52	242.63	7.976
			(1)			*13.50*	*20.53*	*120.16*	*182.76*	8.901
44. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.002925	5 160.00	15.09	26 516.95	77.56	5.139
44. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	126.36	27.69	3 498.91	196.45	24 823.42	7.095
44. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.01521	424.28	6.45	6 398.57	97.32	15.081
44. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	14.04	2.79	39.17	25.57	359.00	9.165
44. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	3.627	411.49	1 492.47	4 437.14	16 093.51	10.783
44. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0117	2.41	0.03			
		Накладные расходы				105%	1 488.82	105%	17 756.38	
		Сметная прибыль				55%	779.86	55%	9 300.96	
		Всего с НР и СП					8 761.70		85 525.55	
45.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**1.17**	**2 429.42**	**2 842.42**	**10 806.11**	**12 643.15**	**4.448**
45. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.98	29.2266	9.180	268.30	109.900	3 212.00	11.972
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.2457*	*12.190*	*2.99*	*117.909*	*28.97*	*9.673*
45. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08	0.0936	89.99	8.42	399.29	37.37	4.437
			(1)			*10.06*	*0.94*	*114.25*	*10.69*	11.357
45. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.1521	20.00	3.04	159.52	24.26	7.976
			(1)			*13.50*	*2.05*	*120.16*	*18.28*	8.901
45. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.4212	6 066.49	2 555.21	22 186.26	9 344.85	3.657
45. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.001521	4 900.00	7.45	16 209.37	24.65	3.308
		Накладные расходы				105%	284.85	105%	3 403.02	
		Сметная прибыль				55%	149.21	55%	1 782.53	
		Всего с НР и СП					3 276.48		17 828.70	
46.	**Е15-01-017-1**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе стен**	**100 м2**		**0.84**	**13 557.73**	**11 388.49**	**81 193.23**	**68 202.32**	**5.989**
46. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	290.7	244.188	9.400	2 295.37	112.480	27 466.27	11.966
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.32*	*1.1088*	*13.213*	*14.65*	*119.668*	*132.69*	*9.057*
46. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.11	0.0924	89.99	8.32	399.29	36.89	4.437
			(1)			*10.06*	*0.93*	*114.25*	*10.56*	11.357
46. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.21	1.0164	20.00	20.33	159.52	162.14	7.976
			(1)			*13.50*	*13.72*	*120.16*	*122.13*	8.901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46. 5.	с101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	100	84	99.69	8 373.96	400.00	33 600.00	4.012
46. 6.	с101-1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	т	0.04	0.0336	424.32	14.26	5 486.29	184.34	12.93
46. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.42	3.00	1.26	6.89	2.89	2.297
46. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	2	1.68	401.79	675.01	4 017.73	6 749.79	10
		Накладные расходы				105%	2 425.52	105%	28 978.91	
		Сметная прибыль				55%	1 270.51	55%	15 179.43	
		Всего с НР и СП					15 084.52		112 360.66	
47.	**Е15-04-016-2**	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая**	**100 м2**		**1.17**	**2 652.54**	**3 103.47**	**6 106.25**	**7 144.31**	**2.302**
47. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.2	22.464	9.290	208.69	111.190	2 497.77	11.969
47. 2.	х03-1910	Люльки	маш.ч	10.02	11.7234	53.87	631.54	132.81	1 556.98	2.465
47. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.1287	75.40	9.70	332.77	42.83	4.413
			(1)							
47. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0003	0.000351	100.61	0.04	204.45	0.07	2.032
47. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.007	0.00819	2 200.23	18.02	27 574.32	225.83	12.532
47. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0117	3.00	0.04	6.89	0.08	2.297
47. 7.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.0702	427.02	29.98	3 697.66	259.58	8.659
47. 8.	с101-0481	Краска КО-42	т	0.079	0.09243	23 861.00	2 205.47	27 709.20	2 561.16	1.161
		Накладные расходы				105%	219.12	105%	2 622.66	
		Сметная прибыль				55%	114.78	55%	1 373.77	
		Всего с НР и СП					3 437.37		11 140.74	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**276 453.77**		**1 784 839.03**	**6.456**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**22 488.93**		**267 530.48**	**11.896**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94							**0.94**	**251 478.65**	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**13 476.83**		**160 341.62**	**11.898**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**312 419.53**			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								**2 196 659.30**	

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные и общестроительные работы по материалам обследования

Сметная стоимость: **12 040.516** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлен в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		N = < 4997-95Б * 2-1 * 2-1-1 >								
		Демонтажные и общестроительные работы по материалам обследования								
5.	**Е13-06-004-1**	**Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности**	**м2**		**302**	**1.20**	**360.89**	**11.66**	**3 520.41**	**9.755**
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.1	30.2	8.530	257.61	102.170	3 085.53	11.978
5. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.1	30.2	3.42	103.28	14.40	434.88	4.211
		Накладные расходы				90%	231.85	84.6%	2 610.36	
		Сметная прибыль				70%	180.33	70%	2 159.87	
		Всего с НР и СП					773.07		8 290.64	
16.	**Е53-11-1**	**Ремонт конопатки шва с добавлением пакли(Между колоннами и с теновыми панелями)**	**100 м**		**13.8**	**97.19**	**1 341.19**	**1 089.14**	**15 030.12**	**11.207**
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.27	114.126	8.530	973.49	102.170	11 660.25	11.978
16. 2.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	9.55	131.79	2.79	367.69	25.57	3 369.87	9.165
		Накладные расходы				86%	837.20	80.84%	9 426.15	
		Сметная прибыль				70%	681.44	70%	8 162.18	
		Всего с НР и СП					2 859.83		32 618.44	
17.	**Е53-21-1**	**Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертик альных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ря д(Вилатерм)**	**100 м**		**13.8**	**242.42**	**3 345.39**	**1 612.37**	**22 250.77**	**6.651**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.48	158.424	9.770	1 547.80	116.770	18 499.17	11.952
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.69	75.40	52.03	332.77	229.61	4.413
			(1)							
17. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	13	179.4	8.26	1 481.84	13.37	2 398.58	1.619
17. 4.	с101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм	кг	1.05	14.49	18.20	263.72	77.53	1 123.41	4.26
		Накладные расходы				86%	1 331.11	80.84%	14 954.73	
		Сметная прибыль				70%	1 083.46	70%	12 949.42	
		Всего с НР и СП					5 759.96		50 154.92	
18.	**Е53-21-6**	**Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертик альных стыков стеновых панелей раствором**	**100 м**		**13.8**	**4 766.72**	**65 780.79**	**9 021.94**	**124 502.80**	**1.893**
18. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	29.36	405.168	9.770	3 958.49	116.770	47 311.47	11.952
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.46*	*158.148*	*11.780*	*1 862.98*	*133.785*	*21 157.83*	*11.357*
18. 3.	х03-1051	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг	маш.ч	5.73	79.074	101.00	7 986.47	428.21	33 860.28	4.24
			(1)			*13.50*	*1 067.50*	*153.32*	*12 123.63*	11.357
18. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	5.73	79.074	100.01	7 908.19	443.51	35 070.11	4.435
			(1)			*10.06*	*795.48*	*114.25*	*9 034.20*	11.357
18. 5.	х33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	5.73	79.074	2.41	190.57	6.96	550.36	2.888
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	4.968	75.40	374.59	332.77	1 653.20	4.413
			(1)							
18. 7.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0	0	16 978.62				
18. 8.	с101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	20.9	288.42	155.18	44 757.02			
18. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.1	1.38	438.74	605.46	4 389.41	6 057.39	10.005
		Накладные расходы				86%	5 006.46	80.84%	55 350.58	
		Сметная прибыль				70%	4 075.03	70%	47 928.51	
		Всего с НР и СП					74 862.28		227 781.89	
19.	**Е15-02-036-5**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная колонн**	**100 м2**		**1.615**	**8 814.61**	**14 235.60**	**88 612.16**	**143 108.64**	**10.053**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
19. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	407.664	658.37736	10.350	6 814.21	123.640	81 401.78	11.946
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*3.2946*	*13.217*	*43.54*	*119.673*	*394.28*	*9.055*
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	0.27132	89.99	24.42	399.29	108.34	4.437
			(1)			*10.06*	*2.73*	*114.25*	*31.00*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	3.02328	20.00	60.47	159.52	482.27	7.976
			(1)			*13.50*	*40.81*	*120.16*	*363.28*	8.901
19. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.0040375	5 160.00	20.83	26 516.95	107.06	5.139
19. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	174.42	27.69	4 829.69	196.45	34 264.81	7.095
19. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.009	0.014535	424.28	6.17	6 398.57	93.00	15.081
19. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	19.38	2.79	54.07	25.57	495.55	9.165
19. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	5.89475	411.49	2 425.63	4 437.14	26 155.83	10.783
19. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.04845	2.41	0.12			
		Накладные расходы				105%	7 200.64	98.7%	80 732.71	
		Сметная прибыль				55%	3 771.76	55%	44 987.83	
		Всего с НР и СП					25 208.00		268 829.18	
20.	**Е15-02-037-3**	**Устройство каркаса при оштукатуривании колонн**	**100 м2**		**1.615**	**2 633.89**	**4 253.74**	**13 250.38**	**21 399.36**	**5.031**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
20. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	47.04	75.9696	9.180	697.40	109.900	8 349.06	11.972
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.252*	*0.40698*	*12.190*	*4.96*	*117.909*	*47.99*	*9.673*
20. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.096	0.15504	89.99	13.95	399.29	61.91	4.437
			(1)			*10.06*	*1.56*	*114.25*	*17.71*	11.357
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.156	0.25194	20.00	5.04	159.52	40.19	7.976
			(1)			*13.50*	*3.40*	*120.16*	*30.27*	8.901
20. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.5814	6 066.49	3 527.06	22 186.26	12 899.09	3.657
20. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.0020995	4 900.00	10.29	23 393.36	49.11	4.774
		Накладные расходы				105%	737.48	98.7%	8 287.89	
		Сметная прибыль				55%	386.30	55%	4 618.38	
		Всего с НР и СП					5 377.52		34 305.63	
21.	**Е61-27-2**	**Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону**	**100 м2**		**1.615**	**1 207.92**	**1 950.79**	**8 017.12**	**12 947.65**	**6.637**
21. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	57.42	92.7333	7.930	735.38	94.960	8 805.95	11.975
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.73*	*9.25395*	*10.060*	*93.09*	*114.250*	*1 057.26*	*11.357*
21. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	5.73	9.25395	100.01	925.49	443.51	4 104.22	4.435
			(1)			*10.06*	*93.09*	*114.25*	*1 057.26*	11.357
21. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.73	9.25395	31.33	289.93	4.05	37.48	0.129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				79%	654.49	74.26%	7 324.42	
		Сметная прибыль				50%	414.24	50%	4 931.61	
		Всего с НР и СП					3 019.52		25 203.67	
22.	**Е53-11-1**	**Ремонт конопатки шва с добавлением пакли (Между ригелями и п ерекрытиями)**	**100 м**		**30**	**97.19**	**2 915.63**	**1 089.14**	**32 674.18**	**11.207**
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.27	248.1	8.530	2 116.29	102.170	25 348.38	11.978
22. 2.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	9.55	286.5	2.79	799.34	25.57	7 325.81	9.165
		Накладные расходы				86%	1 820.01	80.84%	20 491.63	
		Сметная прибыль				70%	1 481.40	70%	17 743.87	
		Всего с НР и СП					6 217.04		70 909.68	
23.	**Е53-21-22**	**Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на масти ке(Вилатерм)**	**100 м**		**30**	**2 809.59**	**84 287.79**	**6 124.86**	**183 745.73**	**2.18**
23. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.65	349.5	9.770	3 414.62	116.770	40 811.12	11.952
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	1.2	75.40	90.48	332.77	399.32	4.413
			(1)							
23. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	12	360	8.26	2 973.60	13.37	4 813.20	1.619
23. 4.	с101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	1.05	31.5	2 470.13	77 809.10	4 372.13	137 722.10	1.77
		Накладные расходы				86%	2 936.57	80.84%	32 991.71	
		Сметная прибыль				70%	2 390.23	70%	28 567.78	
		Всего с НР и СП					89 614.60		245 305.22	
24.	**Е53-21-15**	**Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу**	**100 м**		**30**	**539.60**	**16 187.86**	**6 257.94**	**187 738.24**	**11.597**
24. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.69	1490.7	10.210	15 220.05	121.920	181 746.14	11.941
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.3	75.40	22.62	332.77	99.83	4.413
			(1)							
24. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.18	2 326.12	418.70	3 472.05	624.97	1.493
24. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	1.2	438.74	526.49	4 389.41	5 267.29	10.005
		Накладные расходы				86%	13 089.24	80.84%	146 923.58	
		Сметная прибыль				70%	10 654.04	70%	127 222.30	
		Всего с НР и СП					39 931.14		461 884.12	
25.	**ЕП1КАЛЬК. 46-228**	**Установка такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн и нвентарными лесами**	**м2**		**1620**	**65.11**	**105 485.10**	**489.67**	**793 268.56**	**7.52**
		Объем: 3*540								
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.43	3936.6	8.530	33 579.20	102.170	402 202.42	11.978
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.031	50.22	75.40	3 786.59	332.77	16 711.71	4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	0.06	97.2	60.75	5 904.90	238.98	23 228.86	3.934
25. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.006	9.72	6 400.66	62 214.42	36 124.03	351 125.57	5.644
		Накладные расходы				110%	36 937.12	103.4%	415 877.30	
		Сметная прибыль				70%	23 505.44	70%	281 541.69	
		Всего с НР и СП					165 927.66		1 490 687.56	
26.	**Е46-01-008-3**	**Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Узлы примык аний ригель-колонна)**	**м3**		**10.8**	**754.97**	**8 153.63**	**11 585.17**	**125 119.86**	**15.345**
		Объем: 0.02*540								
26. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.82	289.656	8.450	2 447.59	101.310	29 345.05	11.989
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*1.512*	*13.500*	*20.41*	*153.320*	*231.82*	*11.357*
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.14	1.512	111.99	169.33	553.18	836.41	4.94
			(1)			*13.50*	*20.41*	*153.32*	*231.82*	11.357
26. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.27	2.916	0.50	1.46	1.36	3.97	2.72
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	2.268	75.40	171.01	332.77	754.72	4.413
			(1)							
26. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0029	0.03132	2 791.33	87.42	11 326.15	354.74	4.058
26. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.004	0.0432	6 400.66	276.51	36 124.03	1 560.56	5.644
26. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0019	0.02052	5 160.53	105.89	29 021.56	595.52	5.624
26. 9.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.12	1.296	524.95	680.34	2 432.55	3 152.58	4.634
26. 10.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.14	1.512	1 454.15	2 198.67	6 317.83	9 552.56	4.345
26. 11.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	24.84	61.30	1 522.69	241.12	5 989.42	3.933
26. 12.	с204-9001	Арматура	т	0.09	0.972			22 860.85	22 220.75	
26. 13.	с401-9001	Бетон	м3	1.02	11.016			4 300.00	47 368.80	
26. 14.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.09	0.972	506.69	492.50	3 482.29	3 384.79	6.873
26. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.0081	0.08748	2.41	0.21			
		Накладные расходы				110%	2 714.80	103.4%	30 582.48	
		Сметная прибыль				70%	1 727.60	70%	20 703.81	
		Всего с НР и СП					12 596.03		176 406.15	
27.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**2.7**	**4 053.67**	**10 944.91**	**19 091.29**	**51 546.48**	**4.71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0.5*540								
		Начисления: НЗ= 1.2, НЗ= 1.2, НЗ= 1.2								
27. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	55.368	149.4936	9.180	1 372.35	109.900	16 429.35	11.972
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.372*	*1.0044*	*12.168*	*12.22*	*117.872*	*118.39*	*9.687*
27. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.144	0.3888	89.99	34.99	399.29	155.24	4.437
			(1)			*10.06*	*3.91*	*114.25*	*44.42*	11.357
27. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.228	0.6156	20.00	12.31	159.52	98.20	7.976
			(1)			*13.50*	*8.31*	*120.16*	*73.97*	8.901
27. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	1.566	6 066.49	9 500.12	22 186.26	34 743.68	3.657
27. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.00513	4 900.00	25.14	23 393.36	120.01	4.774
		Накладные расходы				105%	1 453.80	98.7%	16 332.62	
		Сметная прибыль				55%	761.51	55%	9 101.26	
		Всего с НР и СП					13 160.22		76 980.36	
28.	**Е15-02-036-4**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков**	**100 м2**		**2.7**	**6 686.40**	**18 053.29**	**63 160.10**	**170 532.26**	**9.446**
		Начисления: НЗ= 1.2, НЗ= 1.2, НЗ= 1.2								
28. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	213.408	576.2016	9.620	5 543.06	115.050	66 291.99	11.959
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*5.508*	*13.217*	*72.80*	*119.673*	*659.16*	*9.055*
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	0.4536	89.99	40.82	399.29	181.12	4.437
			(1)			*10.06*	*4.56*	*114.25*	*51.82*	11.357
28. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	5.0544	20.00	101.09	159.52	806.28	7.976
			(1)			*13.50*	*68.23*	*120.16*	*607.34*	8.901
28. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00675	5 160.00	34.83	26 516.95	178.99	5.139
28. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	291.6	27.69	8 074.40	196.45	57 284.82	7.095
28. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.0054	424.28	2.29	6 398.57	34.55	15.081
28. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	32.4	2.79	90.40	25.57	828.47	9.165
28. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.75	10.125	411.49	4 166.34	4 437.14	44 926.04	10.783
28. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.027	2.41	0.07			
		Накладные расходы				105%	5 896.65	98.7%	66 080.79	
		Сметная прибыль				55%	3 088.72	55%	36 823.13	
		Всего с НР и СП					27 038.67		273 436.18	
29.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.232**	**7 071.80**	**1 640.66**	**32 694.45**	**7 585.11**	**4.623**
30.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.232**	**3 292.40**	**763.84**	**27 842.80**	**6 459.53**	**8.457**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	**Е12-01-014-2**	**Снятие керамзитового гравия**	**м3**		**148**	**43.10**	**6 379.13**	**344.14**	**50 933.19**	**7.984**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
31. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.432	359.936	7.800	2 807.50	93.160	33 531.64	11.944
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.272*	*40.256*	*11.274*	*453.85*	*128.039*	*5 154.35*	*11.357*
31. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.096	14.208	86.40	1 227.57	492.74	7 000.85	5.703
			(1)			*13.50*	*191.81*	*153.32*	*2 178.37*	11.357
31. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.176	26.048	89.99	2 344.06	399.29	10 400.71	4.437
			(1)			*10.06*	*262.04*	*114.25*	*2 975.98*	11.357
		Накладные расходы				120%	3 913.62	112.8%	43 637.80	
		Сметная прибыль				65%	2 119.88	65%	25 145.89	
		Всего с НР и СП					12 412.63		119 716.88	
32.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом**	**м3**		**148**	**337.28**	**49 917.78**	**1 806.28**	**267 329.38**	**5.355**
32. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.04	449.92	7.800	3 509.38	93.160	41 914.55	11.944
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*50.32*	*11.274*	*567.31*	*128.039*	*6 442.94*	*11.357*
32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.12	17.76	86.40	1 534.46	492.74	8 751.06	5.703
			(1)			*13.50*	*239.76*	*153.32*	*2 722.96*	11.357
32. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.22	32.56	89.99	2 930.07	399.29	13 000.88	4.437
			(1)			*10.06*	*327.55*	*114.25*	*3 719.98*	11.357
32. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	152.44	275.15	41 943.87	1 336.02	203 662.89	4.856
		Накладные расходы				120%	4 892.03	112.8%	54 547.25	
		Сметная прибыль				65%	2 649.85	65%	31 432.37	
		Всего с НР и СП					57 459.66		353 309.00	
33.	**Е12-01-015-3**	**Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (По перимет ру наружных стен)**	**100 м2**		**1.95**	**1 010.27**	**1 970.02**	**3 707.92**	**7 230.45**	**3.67**
33. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	7.84	15.288	8.740	133.62	104.750	1 601.42	11.985
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.2535*	*13.500*	*3.42*	*153.320*	*38.87*	*11.357*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.156	86.40	13.48	492.74	76.87	5.703
			(1)			*13.50*	*2.11*	*153.32*	*23.92*	11.357
33. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.0975	111.99	10.92	553.18	53.94	4.94
			(1)			*13.50*	*1.32*	*153.32*	*14.95*	11.357
33. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.41	0.7995	30.00	23.99	125.48	100.32	4.183
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.156	75.40	11.76	332.77	51.91	4.413
			(1)							
33. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.05	0.0975	4 996.00	487.11	9 510.69	927.29	1.904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 8.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевиднойпосыпкой РКП-350б	м2	110	214.5	6.01	1 289.15	20.60	4 418.70	3.428
		Накладные расходы				120%	164.45	112.8%	1 850.25	
		Сметная прибыль				65%	89.08	65%	1 066.19	
		Всего с НР и СП					2 223.54		10 146.89	
34.	**Е11-01-008-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (Для выравнивания плит перекрытий)**	**м3**		**219**	**358.66**	**78 546.75**	**1 903.18**	**416 795.78**	**5.306**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
34. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.54*	*118.26*	*11.436*	*1 352.42*	*116.614*	*13 790.77*	*10.197*
34. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.324	70.956	89.99	6 385.33	399.29	28 332.02	4.437
			(1)			*10.06*	*713.82*	*114.25*	*8 106.72*	11.357
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.216	47.304	20.00	946.08	159.52	7 545.93	7.976
			(1)			*13.50*	*638.60*	*120.16*	*5 684.05*	8.901
34. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	240.9	275.15	66 283.64	1 336.02	321 847.22	4.856
34. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.64	578.16	8.530	4 931.70	102.170	59 070.61	11.978
		Накладные расходы				123%	7 729.47	115.62%	84 242.33	
		Сметная прибыль				75%	4 713.09	75%	54 646.04	
		Всего с НР и СП					90 989.31		555 684.14	
35.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**36.5**	**1 370.65**	**50 028.64**	**15 007.97**	**547 790.97**	**10.95**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
35. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	47.412	1730.538	7.930	13 723.17	94.960	164 331.89	11.975
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.524*	*55.626*	*13.500*	*750.95*	*120.160*	*6 684.02*	*8.901*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.524	55.626	20.00	1 112.52	159.52	8 873.46	7.976
			(1)			*13.50*	*750.95*	*120.16*	*6 684.02*	8.901
35. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	10.884	397.266	0.50	198.63	1.36	540.28	2.72
35. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	127.75	2.41	307.88			
35. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	74.46	465.84	34 686.45	5 023.44	374 045.34	10.784
		Накладные расходы				123%	17 803.17	115.62%	197 728.60	
		Сметная прибыль				75%	10 855.59	75%	128 261.93	
		Всего с НР и СП					78 687.40		873 781.50	
36.	**Е11-01-011-2**	**Добавляется на толщ. 20мм**	**100 м2**		**146**	**248.77**	**36 320.19**	**2 662.92**	**388 785.69**	**10.704**
		Объем: 3650*4								
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
36. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.6	87.6	7.930	694.67	94.960	8 318.50	11.975
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.252*	*36.792*	*13.500*	*496.69*	*120.160*	*4 420.93*	*8.901*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.252	36.792	20.00	735.84	159.52	5 869.06	7.976
			(1)			*13.50*	*496.69*	*120.16*	*4 420.93*	8.901
36. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.784	406.464	0.50	203.23	1.36	552.79	2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	74.46	465.84	34 686.45	5 023.44	374 045.34	10.784
		Накладные расходы				123%	1 465.37	115.62%	14 729.33	
		Сметная прибыль				75%	893.52	75%	9 554.57	
		Всего с НР и СП					38 679.08		413 069.59	
37.	**Е46-01-012-4**	**Усиление узла сопряжения колонны с диафрагмами жесткости**	**т усиления**		**0.902**	**12 251.98**	**11 051.28**	**115 564.07**	**104 238.79**	**9.432**
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	320.1	288.7302	9.620	2 777.58	115.050	33 218.41	11.959
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.3157*	*13.500*	*4.26*	*153.320*	*48.40*	*11.357*
37. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	0.35	0.3157	96.89	30.59	534.84	168.85	5.52
			(1)			*13.50*	*4.26*	*153.32*	*48.40*	11.357
37. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	0.87	0.78474	2.37	1.86	4.16	3.26	1.755
37. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	24.59	22.18018	6.66	147.72	17.50	388.15	2.628
37. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.76	4.29352	1.20	5.15	2.92	12.54	2.433
37. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	67.16	60.57832	12.31	745.72	59.74	3 618.95	4.853
37. 8.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	6.31	5.69162	6.70	38.13	34.78	197.95	5.191
37. 9.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	20.6	18.5812	19.20	356.76	3.74	69.49	0.195
37. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	30.7	27.6914	5.13	142.06	13.57	375.77	2.645
37. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.12	1.01024	75.40	76.17	332.77	336.18	4.413
			(1)							
37. 12.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.3	3.8786	6.64	25.75	16.96	65.78	2.554
37. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.06	0.05412	13 521.39	731.78	34 363.18	1 859.74	2.541
37. 14.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.58	0.52316	37.93	19.84	96.91	50.70	2.555
37. 15.	с101-1809	Болты высокопрочные	т	0.24	0.21648	27 265.33	5 902.40	96 188.98	20 822.99	3.528
37. 16.	с101-9412	Шлифкруги	шт.	7	6.314					
37. 17.	с201-9007	Конструкции усиления	т	1	0.902			47 499.92	42 844.93	
37. 18.	с201-9289	Конструкции стальные приспособлений для монтажа усиления конструктивных элементов	т	0.0004	0.0003608			25 922.26	9.35	
37. 19.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0.9	0.8118	61.30	49.76	241.12	195.74	3.933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				110%	3 060.02	103.4%	34 397.88	
		Сметная прибыль				70%	1 947.29	70%	23 286.77	
		Всего с НР и СП					16 058.59		161 923.44	
38.	**Е46-01-008-1**	**Обетонирование колонн**	**м3**		**2.1**	**816.59**	**1 714.83**	**9 947.83**	**20 890.43**	**12.182**
		Объем: 1.3+0.8								
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	28.89	60.669	9.070	550.27	108.610	6 589.26	11.975
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.273*	*13.500*	*3.69*	*153.320*	*41.86*	*11.357*
38. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.13	0.273	111.99	30.57	553.18	151.02	4.94
			(1)			*13.50*	*3.69*	*153.32*	*41.86*	11.357
38. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.35	0.735	0.50	0.37	1.36	1.00	2.72
38. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	2.08	4.368	5.13	22.41	13.57	59.27	2.645
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.42	75.40	31.67	332.77	139.76	4.413
			(1)							
38. 7.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0036	0.00756	2 791.33	21.10	11 326.15	85.63	4.058
38. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0035	0.00735	6 066.49	44.59	22 186.26	163.07	3.657
38. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0025	0.00525	5 160.53	27.09	29 021.56	152.36	5.624
38. 10.	с101-9412	Шлифкруги	шт.	2	4.2					
38. 11.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.14	0.294	1 454.15	427.52	6 317.83	1 857.44	4.345
38. 12.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	3.6	7.56	61.30	463.43	241.12	1 822.87	3.933
38. 13.	с401-9001	Бетон	м3	1.02	2.142			4 300.00	9 210.60	
38. 14.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.09	0.189	506.69	95.76	3 482.29	658.15	6.873
38. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.021	2.41	0.05			
		Накладные расходы				110%	609.36	103.4%	6 856.58	
		Сметная прибыль				70%	387.77	70%	4 641.78	
		Всего с НР и СП					2 711.96		32 388.79	
39.	**Е13-06-003-1**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**		**310**	**7.68**	**2 379.87**	**91.95**	**28 505.43**	**11.978**
39. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.9	279	8.530	2 379.87	102.170	28 505.43	11.978
		Накладные расходы				90%	2 141.88	84.6%	24 115.59	
		Сметная прибыль				70%	1 665.91	70%	19 953.80	
		Всего с НР и СП					6 187.66		72 574.82	
40.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом**	**100 м2**		**3.1**	**167.19**	**518.29**	**1 878.65**	**5 823.82**	**11.237**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	9.08	28.148	8.740	246.01	104.750	2 948.50	11.985
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.031*	*10.060*	*0.31*	*114.250*	*3.54*	*11.357*
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.031	89.99	2.79	399.29	12.38	4.437
			(1)			*10.06*	*0.31*	*114.25*	*3.54*	11.357
40. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.031	1.70	0.05	4.53	0.14	2.665
40. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.062	75.40	4.67	332.77	20.63	4.413
			(1)							
40. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.0992	2 200.23	218.26	27 574.32	2 735.37	12.532
40. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	15.5	3.00	46.50	6.89	106.80	2.297
		Накладные расходы				90%	221.69	84.6%	2 497.43	
		Сметная прибыль				70%	172.42	70%	2 066.43	
		Всего с НР и СП					912.40		10 387.67	
41.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(2 слоя)**	**100 м2**		**6.2**	**388.13**	**2 406.39**	**1 174.01**	**7 278.87**	**3.025**
		Объем: 310*2								
41. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	32.922	10.640	350.29	127.070	4 183.40	11.943
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.062*	*10.060*	*0.62*	*114.250*	*7.08*	*11.357*
41. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.062	89.99	5.58	399.29	24.76	4.437
			(1)			*10.06*	*0.62*	*114.25*	*7.08*	11.357
41. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.062	1.70	0.11	4.53	0.28	2.665
41. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	6.944	6.82	47.36	16.85	117.01	2.471
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.062	75.40	4.67	332.77	20.63	4.413
			(1)							
41. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0744	26 200.00	1 949.28	38 017.24	2 828.48	1.451
41. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0124	3 960.00	49.10	8 412.21	104.31	2.124
		Накладные расходы				90%	315.82	84.6%	3 545.15	
		Сметная прибыль				70%	245.64	70%	2 933.34	
		Всего с НР и СП					2 967.85		13 757.35	
42.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15(2 слоя)**	**100 м2**		**6.2**	**803.74**	**4 983.21**	**1 368.94**	**8 487.45**	**1.703**
		Объем: 310*2								
42. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.83	23.746	9.070	215.38	108.610	2 579.05	11.975
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.062*	*10.060*	*0.62*	*114.250*	*7.08*	*11.357*
42. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.062	89.99	5.58	399.29	24.76	4.437
			(1)			*10.06*	*0.62*	*114.25*	*7.08*	11.357
42. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.062	1.70	0.11	4.53	0.28	2.665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.65	4.03	6.82	27.48	16.85	67.91	2.471
42. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.062	75.40	4.67	332.77	20.63	4.413
42. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00868	2 200.23	19.10	27 574.32	239.35	12.532
42. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.1178	39 990.60	4 710.89	47 160.25	5 555.48	1.179
		Накладные расходы				90%	194.40	84.6%	2 187.87	
		Сметная прибыль				70%	151.20	70%	1 810.29	
		Всего с НР и СП					5 328.81		12 485.61	
43.	**Е07-01-044-1**	**Установка арматурных стыковых накладок**	**т**		**0.141**	**11 088.82**	**1 563.52**	**58 515.89**	**8 250.74**	**5.277**
43. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	170	23.97	10.210	244.73	121.920	2 922.42	11.941
43. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.78	7.15998	8.10	58.00	31.05	222.32	3.833
43. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.07	0.15087	75.40	11.38	332.77	50.21	4.413
43. 4.	с101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	0.08	0.01128	13 520.00	152.51	34 363.18	387.62	2.542
43. 5.	с204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	1	0.141	7 779.52	1 096.91	33 107.65	4 668.18	4.256
		Накладные расходы				130%	318.15	122.2%	3 571.20	
		Сметная прибыль				85%	208.02	85%	2 484.06	
		Всего с НР и СП					2 089.69		14 305.99	
44.	**Е62-42-1**	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**	**100 м2**		**0.7**	**37.01**	**25.90**	**421.86**	**295.30**	**11.402**
44. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	2.639	7.800	20.58	93.160	245.85	11.944
44. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.0007	7 480.55	5.24	70 646.18	49.45	9.444
44. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.035	2.41	0.08			
		Накладные расходы				80%	16.46	75.2%	184.88	
		Сметная прибыль				50%	10.29	50%	122.93	
		Всего с НР и СП					52.65		603.10	
45.	**Е53-11-1**	**Ремонт конопатки шва с добавлением пакли (Между панелями)**	**100 м**		**19.47**	**97.19**	**1 892.24**	**1 089.14**	**21 205.54**	**11.207**
45. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.27	161.0169	8.530	1 373.47	102.170	16 451.10	11.978
45. 2.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	9.55	185.9385	2.79	518.77	25.57	4 754.45	9.165
		Накладные расходы				86%	1 181.18	80.84%	13 299.07	
		Сметная прибыль				70%	961.43	70%	11 515.77	
		Всего с НР и СП					4 034.85		46 020.38	
46.	**Е53-21-22**	**Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на масти ке(Вилатерм)**	**100 м**		**19.47**	**2 809.59**	**54 702.78**	**6 124.86**	**119 250.98**	**2.18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.65	226.8255	9.770	2 216.09	116.770	26 486.41	11.952
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.7788	75.40	58.72	332.77	259.16	4.413
			(1)							
46. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	12	233.64	8.26	1 929.87	13.37	3 123.77	1.619
46. 4.	с101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	1.05	20.4435	2 470.13	50 498.10	4 372.13	89 381.64	1.77
		Накладные расходы				86%	1 905.84	80.84%	21 411.61	
		Сметная прибыль				70%	1 551.26	70%	18 540.49	
		Всего с НР и СП					58 159.88		159 203.08	
47.	**Е53-21-15**	**Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу**	**100 м**		**19.47**	**539.60**	**10 505.92**	**6 257.94**	**121 842.12**	**11.597**
47. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.69	967.4643	10.210	9 877.81	121.920	117 953.25	11.941
47. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.1947	75.40	14.68	332.77	64.79	4.413
			(1)							
47. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.11682	2 326.12	271.74	3 472.05	405.60	1.493
47. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	0.7788	438.74	341.69	4 389.41	3 418.47	10.005
		Накладные расходы				86%	8 494.92	80.84%	95 353.41	
		Сметная прибыль				70%	6 914.47	70%	82 567.28	
		Всего с НР и СП					25 915.30		299 762.80	
48.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Косынка под столик)**	**т**		**0.005**	**10 994.71**	**54.97**	**53 285.97**	**266.43**	**4.847**
48. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	42.7	0.2135	10.210	2.18	121.920	26.03	11.941
48. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	21.25	0.10625	8.10	0.86	31.05	3.30	3.833
48. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.03	0.00515	75.40	0.39	332.77	1.71	4.413
			(1)							
48. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0002	9 600.99	1.92	31 198.22	6.24	3.249
48. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.005	9 924.92	49.62	45 829.49	229.15	4.618
		Накладные расходы				130%	2.83	122.2%	31.81	
		Сметная прибыль				85%	1.85	85%	22.13	
		Всего с НР и СП					59.66		320.36	
49.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.1**	**1 055.86**	**105.59**	**8 639.13**	**863.91**	**8.182**
49. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.06	7.106	8.850	62.89	106.040	753.52	11.982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.001*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.12*	*8.901*
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.001	20.00	0.02	159.52	0.16	7.976
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.12*	8.901
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.003	75.40	0.23	332.77	1.00	4.413
			(1)							
49. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.03	3.00	0.09	6.89	0.21	2.297
49. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.27	15.50	4.19	48.02	12.97	3.098
49. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00246	15 519.00	38.18	39 050.10	96.06	2.516
		Накладные расходы				105%	66.05	98.7%	743.84	
		Сметная прибыль				55%	34.60	55%	414.50	
		Всего с НР и СП					206.23		2 022.25	
50.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных (Межколонных простенков техэтажа и ц околя)**	**м3**		**8.6**	**248.48**	**2 136.95**	**1 354.56**	**11 649.23**	**5.451**
		Объем: 8.4+0.2								
50. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	70.864	8.850	627.15	106.040	7 514.42	11.982
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*9.89*	*10.060*	*99.49*	*114.250*	*1 129.93*	*11.357*
50. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.15	9.89	90.00	890.10	409.98	4 054.70	4.555
			(1)			*10.06*	*99.49*	*114.25*	*1 129.93*	11.357
50. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	19.78	31.33	619.71	4.05	80.11	0.129
		Накладные расходы				110%	799.30	103.4%	8 938.26	
		Сметная прибыль				70%	508.65	70%	6 051.05	
		Всего с НР и СП					3 444.90		26 638.53	
51.	**Е46-02-007-1**	**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**		**8.6**	**226.81**	**1 950.56**	**4 823.30**	**41 480.38**	**21.266**
		Объем: 8.4+0.2								
51. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	125.818	8.160	1 026.67	97.710	12 293.68	11.974
51. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	2.752	6.66	18.33	17.50	48.16	2.628
51. 3.	с404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт.	0.4	3.44			5 836.86	20 078.80	
51. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.24	2.064	438.74	905.56	4 389.41	9 059.74	10.005
		Накладные расходы				110%	1 129.34	103.4%	12 711.67	
		Сметная прибыль				70%	718.67	70%	8 605.58	
		Всего с НР и СП					3 798.57		62 797.62	
52.	**Е53-15-2**	**Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2**	**100 м2**		**1.125**	**9 915.65**	**11 155.10**	**77 412.30**	**87 088.84**	**7.807**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	361.5	406.6875	8.300	3 375.51	99.510	40 469.47	11.989
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1*	*1.125*	*13.500*	*15.19*	*153.320*	*172.49*	*11.357*
52. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1	1.125	111.99	125.99	553.18	622.33	4.94
			(1)			*13.50*	*15.19*	*153.32*	*172.49*	11.357
52. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.59	0.66375	2.41	1.60			
52. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.2	5.85	1 105.54	6 467.41	5 836.86	34 145.63	5.28
52. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.4	2.7	438.74	1 184.60	4 389.41	11 851.41	10.005
		Накладные расходы				86%	2 916.00	80.84%	32 854.96	
		Сметная прибыль				70%	2 373.49	70%	28 449.37	
		Всего с НР и СП					16 444.59		148 393.17	
53.	**Е15-02-036-3**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен**	**100 м2**		**1.35**	**6 465.68**	**8 728.67**	**60 583.33**	**81 787.50**	**9.37**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
53. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	194.256	262.2456	9.620	2 522.80	115.050	30 171.36	11.959
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*2.754*	*13.217*	*36.40*	*119.673*	*329.58*	*9.055*
53. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	0.2268	89.99	20.41	399.29	90.56	4.437
			(1)			*10.06*	*2.28*	*114.25*	*25.91*	11.357
53. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	2.5272	20.00	50.54	159.52	403.14	7.976
			(1)			*13.50*	*34.12*	*120.16*	*303.67*	8.901
53. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.003375	5 160.00	17.42	26 516.95	89.49	5.139
53. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	145.8	27.69	4 037.20	196.45	28 642.41	7.095
53. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.01755	424.28	7.45	6 398.57	112.29	15.081
53. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	16.2	2.79	45.20	25.57	414.23	9.165
53. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.65	4.9275	411.49	2 027.62	4 437.14	21 864.01	10.783
53. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0135	2.41	0.03			
		Накладные расходы				105%	2 687.16	98.7%	30 104.43	
		Сметная прибыль				55%	1 407.56	55%	16 775.52	
		Всего с НР и СП					12 823.39		128 667.44	
54.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**1.35**	**2 477.25**	**3 344.28**	**11 375.04**	**15 356.31**	**4.592**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
54. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	29.976	40.4676	9.180	371.49	109.900	4 447.39	11.972
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.252*	*0.3402*	*12.190*	*4.15*	*117.909*	*40.11*	*9.673*
54. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.096	0.1296	89.99	11.66	399.29	51.75	4.437
			(1)			*10.06*	*1.30*	*114.25*	*14.81*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.156	0.2106	20.00	4.21	159.52	33.59	7.976
			(1)			*13.50*	*2.84*	*120.16*	*25.31*	8.901
54. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.486	6 066.49	2 948.31	22 186.26	10 782.52	3.657
54. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.001755	4 900.00	8.60	23 393.36	41.06	4.774
		Накладные расходы				105%	394.42	98.7%	4 429.16	
		Сметная прибыль				55%	206.60	55%	2 468.13	
		Всего с НР и СП					3 945.30		22 253.60	
55.	**Е53-21-15**	**Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу**	**100 м**		**0.34**	**539.60**	**183.46**	**6 257.94**	**2 127.70**	**11.598**
55. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.69	16.8946	10.210	172.49	121.920	2 059.79	11.941
55. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0034	75.40	0.26	332.77	1.13	4.413
			(1)							
55. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00204	2 326.12	4.75	3 472.05	7.08	1.493
55. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	0.0136	438.74	5.97	4 389.41	59.70	10.005
		Накладные расходы				86%	148.34	80.84%	1 665.13	
		Сметная прибыль				70%	120.74	70%	1 441.85	
		Всего с НР и СП					452.54		5 234.69	
56.	**Е15-02-034-3**	**Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная сотделкой косоуров и балок без тяг**	**100 м2**		**1.162**	**4 870.91**	**5 660.00**	**48 605.97**	**56 480.14**	**9.979**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
56. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	235.98	274.20876	10.210	2 799.67	121.920	33 431.53	11.941
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.604*	*6.511848*	*11.275*	*73.42*	*42.455*	*276.46*	*3.765*
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.98	2.30076	20.00	46.02	159.52	367.02	7.976
			(1)			*13.50*	*31.06*	*120.16*	*276.46*	8.901
56. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	3.624	4.211088	15.30	64.43			
			(1)			*10.06*	*42.36*			
56. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00062	0.0007204	5 160.00	3.72	26 516.95	19.10	5.139
56. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	27	31.374	27.69	868.75	196.45	6 163.42	7.095
56. 7.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.7	0.8134	427.02	347.34			
56. 8.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	3.7184	411.49	1 530.08	4 437.14	16 499.06	10.783
		Накладные расходы				105%	3 016.74	98.7%	33 269.79	
		Сметная прибыль				55%	1 580.20	55%	18 539.39	
		Всего с НР и СП					10 256.94		108 289.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	**Е07-05-039-15**	**Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу**	**100 м**		**15.6**	**325.72**	**5 081.27**	**3 658.18**	**57 067.54**	**11.231**
57. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	29.8	464.88	9.620	4 472.15	115.050	53 484.44	11.959
57. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	1.56	75.40	117.62	332.77	519.12	4.413
			(1)							
57. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.0936	2 326.12	217.72	3 472.05	324.98	1.493
57. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	0.624	438.74	273.77	4 389.41	2 738.99	10.005
		Накладные расходы				155%	6 931.83	145.7%	77 926.83	
		Сметная прибыль				100%	4 472.15	100%	53 484.44	
		Всего с НР и СП					16 485.25		188 478.81	
58.	**Е15-02-036-4**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков**	**100 м2**		**36.41**	**6 686.40**	**243 451.95**	**63 160.10**	**2 299 659.13**	**9.446**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
58. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	213.408	7770.1853	9.620	74 749.18	115.050	893 959.82	11.959
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.04*	*74.2764*	*13.217*	*981.69*	*119.673*	*8 888.90*	*9.055*
58. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.168	6.11688	89.99	550.46	399.29	2 442.41	4.437
			(1)			*10.06*	*61.54*	*114.25*	*698.85*	11.357
58. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.872	68.15952	20.00	1 363.19	159.52	10 872.81	7.976
			(1)			*13.50*	*920.15*	*120.16*	*8 190.05*	8.901
58. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.091025	5 160.00	469.69	26 516.95	2 413.71	5.139
58. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	3932.28	27.69	108 884.83	196.45	772 496.41	7.095
58. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.07282	424.28	30.90	6 398.57	465.94	15.081
58. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	436.92	2.79	1 219.01	25.57	11 172.04	9.165
58. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.75	136.5375	411.49	56 183.82	4 437.14	605 836.00	10.783
58. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.3641	2.41	0.88			
		Накладные расходы				105%	79 517.41	98.7%	891 111.69	
		Сметная прибыль				55%	41 651.98	55%	496 566.80	
		Всего с НР и СП					364 621.34		3 687 337.61	
59.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**36.41**	**4 053.67**	**147 594.16**	**19 091.29**	**695 113.86**	**4.71**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
59. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	55.368	2015.9489	9.180	18 506.41	109.900	221 552.78	11.972
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.372*	*13.54452*	*12.168*	*164.81*	*117.872*	*1 596.52*	*9.687*
59. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.144	5.24304	89.99	471.82	399.29	2 093.49	4.437
			(1)			*10.06*	*52.74*	*114.25*	*599.02*	11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.228	8.30148	20.00	166.03	159.52	1 324.25	7.976
			(1)			*13.50*	*112.07*	*120.16*	*997.51*	8.901
59. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	21.1178	6 066.49	128 110.92	22 186.26	468 525.00	3.657
59. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.069179	4 900.00	338.98	23 393.36	1 618.33	4.774
		Накладные расходы				105%	19 604.78	98.7%	220 248.36	
		Сметная прибыль				55%	10 269.17	55%	122 732.12	
		Всего с НР и СП					177 468.11		1 038 094.33	
60.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**52.5**	**33.00**	**1 732.30**	**170.27**	**8 939.02**	**5.16**
		Объем: 43.5+9								
60. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	30.345	7.300	221.52	87.320	2 649.73	11.962
60. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	15.225	99.23	1 510.78	413.09	6 289.30	4.163
			(1)							
		Накладные расходы				100%	221.52	94%	2 490.75	
		Сметная прибыль				60%	132.91	60%	1 589.84	
		Всего с НР и СП					2 086.73		13 019.60	
61.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне к арьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**52.5**	**17.16**	**900.90**	**54.92**	**2 883.30**	**3.2**
		Объем: 43.5+9								

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**1 086 688.00**	**7 387 127.92**	**6.798**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 086 688.00**	**7 387 127.92**	**6.798**
. МАТЕРИАЛОВ -	**2 404.50**	**14 044.64**	**5.841**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 5, 39-42; %=80.84 - по стр. 16-18, 22-24, 45-47, 52, 55; %=98.7 - по стр. 19, 20, 27, 28, 49, 53, 54, 56, 58, 59; %=74.26 - по стр. 21; %=103.4 - по стр. 25, 26, 37, 38, 50, 51; %=112.8 - по стр. 31-33; %=115.62 - по стр. 34-36; %=122.2 - по стр. 43, 48; %=75.2 - по стр. 44; %=145.7 - по стр. 57; %=94 - по стр. 60)	**252 710.99**	**2 828 649.81**	**11.193**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 5, 16-18, 22-26, 37-42, 45-47, 50-52, 55; %=55 - по стр. 19, 20, 27, 28, 49, 53, 54, 56, 58, 59; %=50 - по стр. 21, 44; %=65 - по стр. 31-33; %=75 - по стр. 34-36; %=85 - по стр. 43, 48; %=100 - по стр. 57; %=60 - по стр. 60)	**153 216.78**	**1 824 738.37**	**11.909**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 492 615.77**	**12 040 516.10**	**8.067**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**1 492 615.77**	**12 040 516.10**	**8.067**

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире
Объект: Блоки Б и В

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-39

(Локальный сметный расчет)

на Трубопроводы теплоснабжения от ИТП1 до венткамер

Сметная стоимость: **149.669** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: НЗ= 1.03, НЗ= 1.03, НЗ= 1.03									
1.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**1**	**1 228.42**	**1 228.42**	**10 661.64**	**10 661.64**	**8.679**
1. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	62.6549	62.6549	9.770	612.14	116.770	7 316.21	11.952
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1957*	*0.1957*	*13.500*	*2.64*	*153.320*	*30.00*	*11.357*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1236	0.1236	86.40	10.68	492.74	60.90	5.703
			(1)			*13.50*	*1.67*	*153.32*	*18.95*	11.357
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0721	0.0721	111.99	8.07	553.18	39.88	4.94
			(1)			*13.50*	*0.97*	*153.32*	*11.05*	11.357
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.9932	18.9932	1.20	22.79	2.92	55.46	2.433
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8961	0.8961	75.40	67.57	332.77	298.20	4.413
			(1)							
1. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.35	6.64	2.32	16.96	5.94	2.554
1. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.0002	9 639.40	1.93	49 407.43	9.88	5.126
1. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.0099	2.02	0.02	11.68	0.12	5.782
1. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.32	37.93	12.14	96.91	31.01	2.555
1. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	2.75	2.41	6.63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	61	7.87	480.07	45.92	2 801.12	5.835
1. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.008	508.54	4.07	5 364.83	42.92	10.549
		Накладные расходы				128%	786.92	128%	9 403.15	
		Сметная прибыль				83%	510.27	83%	6 097.35	
		Всего с НР и СП					2 525.61		26 162.14	
2.	**П1 С103-0138.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 57 мм толщиной стенки 3.0 мм**	**м**		**100**	**35.10**	**3 510.00**	**163.44**	**16 344.00**	**4.656**
3.	**Е16-02-005-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.25**	**1 376.81**	**344.20**	**12 149.69**	**3 037.42**	**8.825**
3. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	74.3248	18.5812	9.770	181.54	116.770	2 169.73	11.952
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2369*	*0.059225*	*13.500*	*0.80*	*153.320*	*9.08*	*11.357*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1545	0.038625	86.40	3.34	492.74	19.03	5.703
			(1)			*13.50*	*0.52*	*153.32*	*5.92*	11.357
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0824	0.0206	111.99	2.31	553.18	11.40	4.94
			(1)			*13.50*	*0.28*	*153.32*	*3.16*	11.357
3. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	25.6882	6.42205	1.20	7.71	2.92	18.75	2.433
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0403	0.260075	75.40	19.61	332.77	86.55	4.413
			(1)							
3. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.45	0.1125	6.64	0.75	16.96	1.91	2.554
3. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0003	0.000075	9 639.40	0.72	49 407.43	3.71	5.126
3. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.00415	2.02	0.01	11.68	0.05	5.782
3. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.1025	37.93	3.89	96.91	9.93	2.555
3. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	1.16	2.41	2.80			
3. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	15.25	7.87	120.02	45.92	700.28	5.835
3. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.012	0.003	508.54	1.53	5 364.83	16.09	10.549
		Накладные расходы				128%	233.40	128%	2 788.88	
		Сметная прибыль				83%	151.34	83%	1 808.41	
		Всего с НР и СП					728.94		7 634.71	
4.	**П2 С103-0144.**	**Трубопровод из стальных электросваных труб диаметром 76 мм т олщиной стенки 3.5 мм**	**м**		**25**	**53.13**	**1 328.25**	**239.50**	**5 987.50**	**4.508**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	**Е16-02-005-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.25**	**1 585.22**	**396.31**	**13 701.36**	**3 425.34**	**8.643**
5. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	82.1425	20.535625	9.770	200.63	116.770	2 397.94	11.952
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3811*	*0.095275*	*13.500*	*1.29*	*153.320*	*14.61*	*11.357*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2781	0.069525	86.40	6.01	492.74	34.26	5.703
			(1)			*13.50*	*0.94*	*153.32*	*10.66*	11.357
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.103	0.02575	111.99	2.88	553.18	14.24	4.94
			(1)			*13.50*	*0.35*	*153.32*	*3.95*	11.357
5. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	35.9676	8.9919	1.20	10.79	2.92	26.26	2.433
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.442	0.3605	75.40	27.18	332.77	119.96	4.413
			(1)							
5. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.1675	6.64	1.11	16.96	2.84	2.554
5. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.000125	9 639.40	1.20	49 407.43	6.18	5.126
5. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.006275	2.02	0.01	11.68	0.07	5.782
5. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.1525	37.93	5.78	96.91	14.78	2.555
5. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	1.7575	2.41	4.24			
5. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	68	17	7.87	133.79	45.92	780.64	5.835
5. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00525	508.54	2.67	5 364.83	28.17	10.549
		Накладные расходы				128%	258.46	128%	3 088.06	
		Сметная прибыль				83%	167.59	83%	2 002.42	
		Всего с НР и СП					822.36		8 515.82	
6.	**ПЗ С103-0154.**	**Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 89 мм толщиной стенки 3,5 мм**	**м**		**25**	**61.91**	**1 547.75**	**331.83**	**8 295.75**	**5.36**
7.	**С300-1224**	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты**	**кг**		**280**	**7.87**	**2 203.60**	**45.92**	**12 857.60**	**5.835**
8.	**Е16-07-005-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм**	**100 м**		**1.5**	**117.32**	**175.98**	**830.23**	**1 245.34**	**7.077**
8. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.1603	7.74045	11.630	90.02	138.920	1 075.30	11.945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.545	2.3175	29.67	68.76	70.63	163.69	2.381
8. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000075	25 226.77	1.89	29 300.88	2.20	1.161
8. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.00003	15 500.35	0.47	39 176.14	1.18	2.527
8. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.03	36.85	1.11	99.44	2.98	2.699
8. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.8	5.7	2.41	13.74			
		Накладные расходы				128%	115.23	128%	1 376.38	
		Сметная прибыль				83%	74.72	83%	892.50	
		Всего с НР и СП					365.92		3 514.22	
9.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.45**	**388.13**	**174.66**	**1 174.01**	**528.30**	**3.025**
9. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.31	2.3895	10.640	25.42	127.070	303.63	11.943
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0045*	*10.060*	*0.05*	*114.250*	*0.51*	*11.357*
9. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.0045	89.99	0.40	399.29	1.80	4.437
			(1)			*10.06*	*0.05*	*114.25*	*0.51*	11.357
9. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.0045	1.70	0.01	4.53	0.02	2.665
9. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.504	6.82	3.44	16.85	8.49	2.471
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0045	75.40	0.34	332.77	1.50	4.413
			(1)							
9. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0054	26 200.00	141.48	38 017.24	205.29	1.451
9. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0009	3 960.00	3.56	8 412.21	7.57	2.124
		Накладные расходы				90%	22.92	90%	273.73	
		Сметная прибыль				70%	17.83	70%	212.90	
		Всего с НР и СП					215.41		1 014.92	
10.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (за два раза)**	**100 м2**		**0.9**	**253.65**	**228.29**	**1 116.46**	**1 004.82**	**4.402**
		Объем: 45*2								
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.88	2.592	9.070	23.51	108.610	281.52	11.975
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.009*	*10.060*	*0.09*	*114.250*	*1.03*	*11.357*
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.009	89.99	0.81	399.29	3.59	4.437
			(1)			*10.06*	*0.09*	*114.25*	*1.03*	11.357
10. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.009	1.70	0.02	4.53	0.04	2.665
10. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	1.26	6.82	8.59	16.85	21.23	2.471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.018	75.40	1.36	332.77	5.99	4.413
10. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0081	23 379.12	189.37	84 272.07	682.60	3.605
10. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00117	3 960.00	4.63	8 412.21	9.84	2.124
		Накладные расходы				90%	21.24	90%	254.30	
		Сметная прибыль				70%	16.52	70%	197.79	
		Всего с НР и СП					266.05		1 456.90	
11.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**15**	**545.62**	**8 184.28**	**1 759.72**	**26 395.82**	**3.225**
11. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.52	52.8	9.910	523.25	118.490	6 256.27	11.957
11. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.39	5.85	2.16	12.64	4.17	24.39	1.931
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	3.75	75.40	282.75	332.77	1 247.89	4.413
11. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	2.145	231.80	497.21	433.20	929.21	1.869
11. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.3	198.17	59.45	252.96	75.89	1.276
11. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	21.57	266.28	5 743.66	554.62	11 963.15	2.083
11. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	225	2.67	600.75	21.43	4 821.75	8.026
11. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	450	0.97	436.50	2.26	1 017.00	2.33
11. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.495	56.72	28.08	121.74	60.26	2.146
		Накладные расходы				100%	523.25	100%	6 256.27	
		Сметная прибыль				70%	366.28	70%	4 379.39	
		Всего с НР и СП					9 073.81		37 031.48	
12.	**П4 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучу ка типаЕС диаметром 89 мм толщиной 13 мм** **Объем: 100*1.1**	**м**		**110**	**36.10**	**3 971.00**	**153.79**	**16 916.90**	**4.26**
13.	**П5 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененого каучук а типа ЕС диаметром 76 мм толщиной стенки 13 мм** **Объем: 25*1.1**	**м**		**27.5**	**28.76**	**790.90**	**122.52**	**3 369.30**	**4.26**
14.	**П6 ПРАЙС ЛИСТ.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучук а типа ЕС диаметром 57 мм толщиной 9 мм** **Объем: 25*1.1**	**м**		**27.5**	**16.85**	**463.38**	**71.78**	**1 973.95**	**4.26**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**24 547.02**		**112 043.68**	**4.564**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 961.41**		**23 440.76**	**11.951**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94							**0.94**	**22 034.31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 304.54**		**15 590.75**	**11.951**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**27 812.97**			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								**149 668.74**	

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: Пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-32

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Сметная стоимость:	**2 191.154**	тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**1 863.800**	тыс. руб.
монтажных работ:	**115.280**	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.737**	тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**47.574**	тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оборудование монтируемое									
1.	**П1прайс-лист.**	**<Т> Плита электрическая ПЭ-704 ШК**	**шт.**		**2**	**14 013.00**	**28 026.00**	**33 350.94**	**66 702**	**2.38**
2.	**П2прайс-лист.**	**<Т> Жарочный шкаф ШЭЖ-902**	**шт.**		**1**	**13 709.00**	**13 709.00**	**32 627.42**	**32 627**	**2.38**
3.	**П3прайс-лист.**	**<Т> Сковорода электрическая СВ RE8**	**шт.**		**1**	**11 656.50**	**11 656.50**	**27 742.47**	**27 742**	**2.38**
4.	**Ц08-03-602-2**	**Электроплита**	**шт.**		**4**	**30.98**	**123.91**	**171.37**	**685**	**5.528**
		Объем: 2.0+1+1								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.39	9.56	9.910	94.74	67.720	647	6.834
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.04*	*13.500*	*0.54*	*87.640*	*4*	*6.492*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.04	134.65	5.39	507.07	20	3.766
			(1)			*13.50*	*0.54*	*87.64*	*4*	6.492
4. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	1.04	19.20	19.97	3.74	4	0.195
4. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.04	95.53	3.82	347.55	14	3.638
			(1)							
		Накладные расходы				95%	90.52	89.3%	581	
		Сметная прибыль				65%	61.93	65%	423	
		Всего с НР и СП					276.36		1 689	
5.	**П4прайс-лист.**	**<Т> Котел электрический CPEI**	**шт.**		**1**	**15 909.60**	**15 909.60**	**37 864.85**	**37 865**	**2.38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**Ц28-07-032-2**	**Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч**	**шт.**		**1**	**493.81**	**493.81**	**2 893.56**	**2 894**	**5.861**
		Начисления: Н11= 2								
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	36	36	8.970	322.92	61.340	2 208	6.838
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.51*	*12.825*	*6.54*	*83.262*	*42*	*6.492*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.41	0.41	134.65	55.21	507.07	208	3.766
			(1)			*13.50*	*5.54*	*87.64*	*36*	6.492
6. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.1	89.99	9.00	317.41	32	3.527
			(1)			*10.06*	*1.01*	*65.31*	*7*	6.492
6. 5.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	2.26	2.26	3.28	7.41	12.02	27	3.665
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.41	0.41	75.40	30.91	310.52	127	4.118
			(1)							
6. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	5	5	12.44	62.20	52.99	265	4.26
6. 8.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	2	2	2.41	4.82	10.27	21	4.261
		Накладные расходы				80%	263.57	75.2%	1 692	
		Сметная прибыль				60%	197.68	60%	1 350	
		Всего с НР и СП					955.05		5 936	
7.	**П5прайс-лист.**	**<Т> Электрокипятильник КНЭ-50-2М**	**шт.**		**1**	**5 084.75**	**5 084.75**	**12 101.71**	**12 102**	**2.38**
8.	**Ц34-01-242-5**	**Монтаж**	**шт.**		**1**	**122.75**	**122.75**	**830.57**	**831**	**6.77**
		Начисления: Н11= 2								
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.4	12.4	9.510	117.92	65.020	806	6.837
8. 2.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	1.2	1.2	2.41	2.89	10.27	12	4.261
8. 3.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	4.61	4.61	0.40	1.84	2.50	12	6.25
		Накладные расходы				80%	94.34	75.2%	606	
		Сметная прибыль				60%	70.75	60%	484	
		Всего с НР и СП					287.84		1 921	
9.	**П6прайс-лист.**	**<Т> Универсальный привод УКМ**	**шт.**		**1**	**23 464.00**	**23 464.00**	**55 844.32**	**55 844**	**2.38**
10.	**Ц37-01-014-02**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.05**	**шт.**		**1**	**1 008.88**	**1 008.88**	**3 597.06**	**3 597**	**3.565**
		Начисления: Н11= 2								
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.6	29.6	9.400	278.24	64.280	1 903	6.838
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*3.36*	*11.600*	*38.98*	*75.310*	*253*	*6.492*
10. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.36	3.36	131.44	441.64	175.60	590	1.336
			(1)			*11.60*	*38.98*	*75.31*	*253*	6.492
10. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	3.6	8.10	29.16	31.05	112	3.833
10. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92	1	2.433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.07	75.40	5.28	310.52	22	4.118
			(1)							
10. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.39	24	2.468
10. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	33 297.90	120	2.463
10. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	52.99	805	4.26
10. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.63	2	1.149
		Накладные расходы				80%	253.78	75.2%	1 621	
		Сметная прибыль				60%	190.33	60%	1 294	
		Всего с НР и СП					1 452.99		6 512	
11.	**П7прайс-лист.**	**<Т> Мясорубка МИМ-300**	**шт.**		**1**	**5 457.00**	**5 457.00**	**12 987.66**	**12 988**	**2.38**
12.	**Ц37-01-014-01**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03**	**шт.**		**1**	**989.69**	**989.69**	**3 472.04**	**3 472**	**3.508**
		Начисления: Н11= 2								
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.8	27.8	9.400	261.32	64.280	1 787	6.838
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*3.36*	*11.600*	*38.98*	*75.310*	*253*	*6.492*
12. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.36	3.36	131.44	441.64	175.60	590	1.336
			(1)			*11.60*	*38.98*	*75.31*	*253*	6.492
12. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	3.6	8.10	29.16	31.05	112	3.833
12. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92	1	2.433
12. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.04	75.40	3.02	310.52	12	4.118
			(1)							
12. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.39	24	2.468
12. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	33 297.90	120	2.463
12. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	52.99	805	4.26
12. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.63	2	1.149
		Накладные расходы				80%	240.24	75.2%	1 534	
		Сметная прибыль				60%	180.18	60%	1 224	
		Всего с НР и СП					1 410.11		6 230	
13.	**П8прайс-лист.**	**<Т> Картофелечистка PPF5**	**шт.**		**1**	**6 532.00**	**6 532.00**	**15 546.16**	**15 546**	**2.38**
14.	**Ц28-12-011-7**	**Картофелечистка**	**шт.**		**1**	**144.79**	**144.79**	**915.30**	**915**	**6.319**
		Начисления: Н11= 2								
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	13.5	13.5	8.850	119.48	60.600	818	6.847
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.18*	*0.18*	*11.780*	*2.12*	*76.475*	*14*	*6.492*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.09	0.09	134.65	12.12	507.07	46	3.766
			(1)			*13.50*	*1.22*	*87.64*	*8*	6.492
14. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.09	0.09	89.99	8.10	317.41	29	3.527
			(1)			*10.06*	*0.91*	*65.31*	*6*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 5.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	0.19	0.19	3.28	0.62	12.02	2	3.665
14. 6.	х03-1892	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.ч	0.7	0.7	2.89	2.02	7.73	5	2.675
14. 7.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6	6	0.40	2.40	2.50	15	6.25
		Накладные расходы				80%	97.28	75.2%	626	
		Сметная прибыль				60%	72.96	60%	499	
		Всего с НР и СП					315.03		2 040	
15.	**П10прайс-лист.**	**<Т> Машина тестомесильная 25S**	**шт.**		**1**	**31 980.00**	**31 980.00**	**76 112.40**	**76 112**	**2.38**
16.	**Ц28-01-040-1**	**Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин**	**шт.**		**1**	**378.86**	**378.86**	**2 336.56**	**2 337**	**6.169**
		Начисления: Н11= 2								
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.3	30.3	9.400	284.82	64.280	1 948	6.838
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.2*	*12.812*	*2.56*	*83.174*	*17*	*6.492*
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.16	0.16	134.65	21.54	507.07	81	3.766
			(1)			*13.50*	*2.16*	*87.64*	*14*	6.492
16. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.04	0.04	89.99	3.60	317.41	13	3.527
			(1)			*10.06*	*0.40*	*65.31*	*3*	6.492
16. 5.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.45	1.45	1.70	2.47	4.53	7	2.665
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.16	0.16	75.40	12.06	310.52	50	4.118
			(1)							
16. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	4	4	12.44	49.76	52.99	212	4.26
16. 8.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	8.86	8.86	0.40	3.54	2.50	22	6.25
		Накладные расходы				80%	229.90	75.2%	1 478	
		Сметная прибыль				60%	172.43	60%	1 179	
		Всего с НР и СП					781.19		4 994	
17.	**П11прайс-лист.**	**<Т> Печь конвекционная UFE401**	**шт.**		**1**	**35 873.00**	**35 873.00**	**85 377.74**	**85 378**	**2.38**
18.	**П12прайс-лист.**	**<Т> Расстоечный шкаф LIESUPER XL503**	**шт.**		**1**	**16 015.00**	**16 015.00**	**38 115.70**	**38 116**	**2.38**
19.	**Ц37-01-014-01**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03**	**шт.**		**2**	**989.69**	**1 979.39**	**3 472.04**	**6 944**	**3.508**
		Начисления: Н11= 2								
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.8	55.6	9.400	522.64	64.280	3 574	6.838
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*6.72*	*11.600*	*77.95*	*75.310*	*506*	*6.492*
19. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.36	6.72	131.44	883.28	175.60	1 180	1.336
			(1)			*11.60*	*77.95*	*75.31*	*506*	6.492
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	7.2	8.10	58.32	31.05	224	3.833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.4	1.20	0.48	2.92	1	2.433
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.08	75.40	6.03	310.52	25	4.118
			(1)							
19. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	2.88	6.64	19.12	16.39	47	2.468
19. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0072	13 520.00	97.34	33 297.90	240	2.463
19. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	30.4	12.44	378.18	52.99	1 611	4.26
19. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.48	8.38	4.02	9.63	5	1.149
		Накладные расходы				80%	480.47	75.2%	3 068	
		Сметная прибыль				60%	360.35	60%	2 448	
		Всего с НР и СП					2 820.22		12 460	
20.	**П13прайс-лист.**	**<Т> Машина хлеборезательная МХ Р-200М**	**шт.**		**1**	**24 453.00**	**24 453.00**	**58 198.14**	**58 198**	**2.38**
21.	**Ц28-01-080-1**	**Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч**	**шт.**		**1**	**603.46**	**603.46**	**3 629.63**	**3 630**	**6.015**
		Начисления: Н11= 2								
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	48.3	48.3	8.740	422.14	59.860	2 891	6.849
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.51*	*0.51*	*12.825*	*6.54*	*83.262*	*42*	*6.492*
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.41	0.41	134.65	55.21	507.07	208	3.766
			(1)			*13.50*	*5.54*	*87.64*	*36*	6.492
21. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.1	89.99	9.00	317.41	32	3.527
			(1)			*10.06*	*1.01*	*65.31*	*7*	6.492
21. 5.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.86	1.86	3.28	6.10	12.02	22	3.665
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.41	0.41	75.40	30.91	310.52	127	4.118
			(1)							
21. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	6	6	12.44	74.64	52.99	318	4.26
21. 8.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	9.72	9.72	0.40	3.89	2.50	24	6.25
		Накладные расходы				80%	342.94	75.2%	2 206	
		Сметная прибыль				60%	257.21	60%	1 760	
		Всего с НР и СП					1 203.61		7 595	
22.	**П14прайс-лист.**	**<Т> Овощерезка ГАММА-5А**	**шт.**		**2**	**5 560.00**	**11 120.00**	**13 232.80**	**26 466**	**2.38**
23.	**Ц28-07-024-1**	**Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч**	**шт.**		**2**	**403.99**	**807.98**	**2 431.41**	**4 863**	**6.019**
		Начисления: Н11= 2								
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.3	60.6	9.400	569.64	64.280	3 895	6.838
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.68*	*12.792*	*8.70*	*83.043*	*56*	*6.492*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.27	0.54	134.65	72.71	507.07	274	3.766
			(1)			*13.50*	*7.29*	*87.64*	*47*	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.07	0.14	89.99	12.60	317.41	44	3.527
			(1)			*10.06*	*1.41*	*65.31*	*9*	6.492
23. 5.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.51	3.02	1.70	5.13	4.53	14	2.665
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.27	0.54	75.40	40.72	310.52	168	4.118
			(1)							
23. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	4	8	12.44	99.52	52.99	424	4.26
23. 8.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6.95	13.9	0.40	5.56	2.50	35	6.25
		Накладные расходы				80%	462.67	75.2%	2 971	
		Сметная прибыль				60%	347.00	60%	2 371	
		Всего с НР и СП					1 617.66		10 205	
24.	**П15прайс-лист.**	**<Т> Шкаф холодильный GMB-7**	**шт.**		**5**	**10 870.00**	**54 350.00**	**25 870.60**	**129 353**	**2.38**
25.	**П16прайс-лист.**	**<Т> Шкаф холодильный IM-14**	**шт.**		**1**	**12 783.00**	**12 783.00**	**30 423.54**	**30 424**	**2.38**
26.	**П17прайс-лист.**	**<Т> Стол-холодильник TGM-2**	**шт.**		**2**	**11 850.30**	**23 700.60**	**28 203.71**	**56 407**	**2.38**
27.	**П18прайс-лист.**	**<Т> Холодильная камера низкотемпературная КХСН-2-6**	**шт.**		**1**	**24 308.00**	**24 308.00**	**57 853.04**	**57 853**	**2.38**
28.	**П19прайс-лист.**	**<Т> Холодильная камера среднетемпературная КХСС-2-12**	**шт.**		**1**	**26 217.00**	**26 217.00**	**62 396.46**	**62 396**	**2.38**
29.	**Ц37-01-014-02**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.05**	**шт.**		**10**	**1 008.88**	**10 088.76**	**3 597.06**	**35 971**	**3.565**
		Объем: 5+1+2+1+1								
		Начисления: Н11= 2								
29. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.6	296	9.400	2 782.40	64.280	19 027	6.838
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*33.6*	*11.600*	*389.76*	*75.310*	*2 530*	*6.492*
29. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3.36	33.6	131.44	4 416.38	175.60	5 900	1.336
			(1)			*11.60*	*389.76*	*75.31*	*2 530*	6.492
29. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	36	8.10	291.60	31.05	1 118	3.833
29. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	2	1.20	2.40	2.92	6	2.433
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.7	75.40	52.78	310.52	217	4.118
			(1)							
29. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	14.4	6.64	95.62	16.39	236	2.468
29. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.036	13 520.00	486.72	33 297.90	1 199	2.463
29. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	152	12.44	1 890.88	52.99	8 054	4.26
29. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	2.4	8.38	20.11	9.63	23	1.149
		Накладные расходы				80%	2 537.73	75.2%	16 211	
		Сметная прибыль				60%	1 903.30	60%	12 934	
		Всего с НР и СП					14 529.78		65 116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	**П20прайс-лист.**	**<Т> Ванна моечная ВМ-1/530**	**шт.**		**10**	**2 446.25**	**24 462.50**	**5 822.08**	**58 221**	**2.38**
31.	**П21прайс-лист.**	**<Т> Ванна моечная ВМ-2/700**	**шт.**		**3**	**4 661.39**	**13 984.17**	**11 094.11**	**33 282**	**2.38**
32.	**Е17-01-001-1**	**Установка ванн купальных прямых чугунных**	**10 комплектов**		**0.9**	**485.24**	**436.71**	**2 669.29**	**2 402**	**5.5**
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	32.19	28.971	9.620	278.70	65.760	1 905	6.836
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.79*	*0.711*	*13.500*	*9.60*	*73.967*	*53*	*5.479*
32. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.22	0.198	111.99	22.17	433.66	86	3.872
			(1)			*13.50*	*2.67*	*87.64*	*17*	6.492
32. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.57	0.513	20.00	10.26	108.05	55	5.403
			(1)			*13.50*	*6.93*	*68.69*	*35*	5.088
32. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.76	0.684	75.40	51.57	310.52	212	4.118
			(1)							
32. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00063	22 002.26	13.86	42 563.56	27	1.935
32. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0013	0.00117	25 226.77	29.52	28 447.45	33	1.128
32. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.00054	15 500.35	8.37	38 035.09	21	2.454
32. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0018	1 310.10	2.36	5 981.94	11	4.566
32. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.54	36.85	19.90	96.55	52	2.62
		Накладные расходы				128%	369.02	120.32%	2 356	
		Сметная прибыль				83%	239.29	83%	1 625	
		Всего с НР и СП					1 045.02		6 383	
33.	**П22прайс-лист.**	**<Т> Отсос местный вентиляционн ый МВО-1.6**	**шт.**		**2**	**10 660.00**	**21 320.00**	**25 370.80**	**50 742**	**2.38**
34.	**Е20-02-008-1**	**Установка отсосов от оборудования**	**100 кг**		**1.5**	**52.02**	**78.02**	**317.59**	**476**	**6.101**
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.97	5.955	9.400	55.98	64.280	383	6.838
34. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.15	75.40	11.31	310.52	47	4.118
			(1)							
34. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.38	0.57	12.20	6.95	59.62	34	4.887
34. 4.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00022	0.00033	11 461.18	3.78	39 485.19	13	3.445
		Накладные расходы				128%	71.65	120.32%	461	
		Сметная прибыль				83%	46.46	83%	318	
		Всего с НР и СП					196.14		1 255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	**Е20-02-010-7**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм**	**шт.**		**2**	**1 249.46**	**2 498.92**	**5 136.61**	**10 273**	**4.111**
35. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	2.98	5.96	8.850	52.75	60.600	361	6.847
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.500*	*0.27*	*87.640*	*2*	*6.492*
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.02	111.99	2.24	433.66	9	3.872
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*2*	6.492
35. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.62	1.24	3.12	3.87	6.86	9	2.199
35. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.19	0.38	8.10	3.08	31.05	12	3.833
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.06	75.40	4.52	310.52	19	4.118
			(1)							
35. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00019	0.00038	9 600.99	3.65	28 176.64	11	2.935
35. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00071	0.00142	11 461.18	16.27	39 485.19	56	3.445
35. 9.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	14	7.05	98.70	19.31	270	2.739
35. 10.	с300-0294	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	1	2	1 156.92	2 313.84	4 763.66	9 527	4.118
		Накладные расходы				128%	67.87	120.32%	437	
		Сметная прибыль				83%	44.01	83%	301	
		Всего с НР и СП					2 610.79		11 011	
36.	**П23прайс-лист.**	**<Т> Электросушитель для рук ВО ЛНА-2000**	**шт.**		**2**	**1 999.00**	**3 998.00**	**4 757.62**	**9 515**	**2.38**
37.	**Ц08-03-602-1**	**Электрополотенце**	**шт.**		**2**	**19.93**	**39.86**	**92.16**	**184**	**4.616**
		Начисления: Н11= 2								
37. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2	2.4	9.910	23.78	67.720	163	6.834
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.500*	*0.27*	*87.640*	*2*	*6.492*
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.02	134.65	2.69	507.07	10	3.766
			(1)			*13.50*	*0.27*	*87.64*	*2*	6.492
37. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	0.52	19.20	9.98	3.74	2	0.195
37. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.02	95.53	1.91	347.55	7	3.638
			(1)							
37. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.041	0.082	17.80	1.46	32.90	3	1.848
		Накладные расходы				95%	22.85	89.3%	147	
		Сметная прибыль				65%	15.63	65%	107	
		Всего с НР и СП					78.34		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	**П24прайс-лист.**	**<Т> Водонагреватель**	**шт.**		**1**	**9 633.16**	**9 633.16**	**22 926.92**	**22 927**	**2.38**
39.	**Е18-02-001-1**	**Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2**	**шт.**		**1**	**211.64**	**211.64**	**992.21**	**992**	**4.687**
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.25	9.25	9.620	88.99	65.760	608	6.836
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.03*	*13.500*	*0.41*	*87.640*	*3*	*6.492*
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.03	111.99	3.36	433.66	13	3.872
			(1)			*13.50*	*0.41*	*87.64*	*3*	6.492
39. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.99	0.99	8.10	8.02	31.05	31	3.833
39. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	0.4	0.4	29.67	11.87	70.63	28	2.381
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.45	0.45	75.40	33.93	310.52	140	4.118
			(1)							
39. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	25 226.77	2.02	28 447.45	2	1.128
39. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00004	15 500.35	0.62	38 035.09	2	2.454
39. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00055	9 600.99	5.28	28 176.64	15	2.935
39. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	1	2.62
39. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.01	0.01	12.20	0.12	59.62	1	4.887
39. 12.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00254	0.00254	15 139.94	38.46	43 663.78	111	2.884
39. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.26	0.26	2.41	0.63	10.27	3	4.261
39. 14.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 291.73	13	1.846
39. 15.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	5 582.50	11.17	12 587.70	25	2.255
		Накладные расходы				128%	114.43	120.32%	735	
		Сметная прибыль				83%	74.20	83%	507	
		Всего с НР и СП					400.27		2 234	
40.	**П25прайс-лист.**	**<Т> Гермицидный облучатель Pro lux G30 Вт/А SPH-01**	**шт.**		**2**	**1 663.20**	**3 326.40**	**3 958.42**	**7 917**	**2.38**
41.	**Ц34-01-081-4**	**Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений**	**шт.**		**2**	**64.61**	**129.22**	**441.88**	**884**	**6.841**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н11= 2								
41. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	7.2	14.4	8.850	127.44	60.600	873	6.847
41. 2.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2.18	4.36	0.40	1.74	2.50	11	6.25
		Накладные расходы				80%	101.95	75.2%	656	
		Сметная прибыль				60%	76.46	60%	524	
		Всего с НР и СП					307.64		2 064	
	Оборудование немонтируемое									
42.	**П26прайс-лист.**	**<Т> Стол производственный РПС-6/6**	**шт.**		**4**	**2 203.74**	**8 814.96**	**5 244.90**	**20 980**	**2.38**
43.	**П27прайс-лист.**	**<Т> Стол производственный РПС-8/6**	**шт.**		**9**	**2 952.18**	**26 569.62**	**7 026.19**	**63 236**	**2.38**
44.	**П28прайс-лист.**	**<Т> Стол производственный РПС-12/6**	**шт.**		**7**	**3 783.78**	**26 486.46**	**9 005.40**	**63 038**	**2.38**
45.	**П29прайс-лист.**	**<Т> Стол производственный РПС-15/6**	**шт.**		**3**	**5 051.97**	**15 155.91**	**12 023.69**	**36 071**	**2.38**
46.	**П30прайс-лист.**	**<Т> Шкаф для хлеба**	**шт.**		**2**	**1 891.89**	**3 783.78**	**4 502.70**	**9 005**	**2.38**
47.	**П31прайс-лист.**	**<Т> Подтоварник**	**шт.**		**5**	**166.32**	**831.60**	**395.84**	**1 979**	**2.38**
48.	**П32прайс-лист.**	**<Т> Шкаф нейтральный ШД-12/6н**	**шт.**		**3**	**3 991.68**	**11 975.04**	**9 500.20**	**28 501**	**2.38**
49.	**П33прайс-лист.**	**<Т> Стеллаж кухонный СК-8/4**	**шт.**		**11**	**3 363.84**	**37 002.24**	**8 005.94**	**88 065**	**2.38**
50.	**П34прайс-лист.**	**<Т> Стеллаж кухонный СК-12/4**	**шт.**		**1**	**4 306.78**	**4 306.78**	**10 250.14**	**10 250**	**2.38**
51.	**П35прайс-лист.**	**<Т> Стеллаж кухонный СК-8/6**	**шт.**		**2**	**5 054.24**	**10 108.48**	**12 029.09**	**24 058**	**2.38**
52.	**П36прайс-лист.**	**<Т> Шкаф для одежды ШО**	**шт.**		**8**	**2 224.53**	**17 796.24**	**5 294.38**	**42 355**	**2.38**
53.	**П37прайс-лист.**	**Овоскоп**	**шт.**		**1**	**1 200.00**	**1 200.00**	**2 856.00**	**2 856**	**2.38**
54.	**П38прайс-лист.**	**<Т> Делитель масла**	**шт.**		**1**	**4 012.47**	**4 012.47**	**9 549.68**	**9 550**	**2.38**
55.	**П39прайс-лист.**	**<Т> Стул**	**шт.**		**6**	**286.67**	**1 720.02**	**682.27**	**4 094**	**2.38**
56.	**П40прайс-лист.**	**<Т> Кресло для отдыха**	**шт.**		**2**	**686.07**	**1 372.14**	**1 632.85**	**3 266**	**2.38**
57.	**П41прайс-лист.**	**<Т> Электрочайник**	**шт.**		**1**	**207.90**	**207.90**	**494.80**	**495**	**2.381**
58.	**П42прайс-лист.**	**<Т> Стол с гигиеническим покрытием**	**шт.**		**2**	**311.85**	**623.70**	**742.20**	**1 484**	**2.379**
59.	**П43прайс-лист.**	**<Т> Шкаф для хозинвентаря**	**шт.**		**1**	**2 869.02**	**2 869.02**	**6 828.27**	**6 828**	**2.38**
60.	**П44прайс-лист.**	**<Т> Шкаф для белья**	**шт.**		**1**	**2 411.64**	**2 411.64**	**5 739.70**	**5 740**	**2.38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	**П45прайс-лист.**	**<Т> Весы товарные РП-150ЦВТ**	**шт.**		**1**	**3 950.10**	**3 950.10**	**9 401.24**	**9 401**	**2.38**
62.	**П46прайс-лист.**	**<Т> Весы настольные циферблатные РН-3Ц13УМ**	**шт.**		**4**	**3 296.61**	**13 186.44**	**7 845.93**	**31 384**	**2.38**
63.	**П47прайс-лист.**	**<Т> Тележка грузовая ТГ-125**	**шт.**		**1**	**457.38**	**457.38**	**1 088.56**	**1 089**	**2.381**
64.	**П48прайс-лист.**	**<Т> Подставка под кипятильник**	**шт.**		**1**	**675.68**	**675.68**	**1 608.12**	**1 608**	**2.38**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**663 016.93**		**1 611 406**	**2.43**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**594 800.45**		**1 415 626**	**2.38**
		. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24-28, 33, 36, 40, 42-64)					**17 844.01**		**42 469**	**2.38**
		. КОМПЛЕКТАЦИЯ - (%=1 - по стр. 42-64)					**1 955.18**		**4 653**	**2.38**
		. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24-28, 33, 36, 40, 42-64)					**5 948.00**		**14 156**	**2.38**
		. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24-28, 33, 36, 40, 42-64)					**7 446.57**		**17 723**	**2.38**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**627 994.21**		**1 494 627**	**2.38**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**14 230.49**		**50 853**	**3.574**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 4, 37; %=75.2 - по стр. 10, 12, 19, 29)					**3 625.58**		**23 163**	**6.389**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 37; %=60 - по стр. 10, 12, 19, 29)					**2 711.73**		**18 430**	**6.796**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**20 567.80**		**92 446**	**4.495**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**2 680.87**		**16 354**	**6.1**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 6, 8, 14, 16, 21, 23, 41)					**1 592.66**		**10 235**	**6.426**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 8, 14, 16, 21, 23, 41)					**1 194.49**		**8 166**	**6.836**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**5 468.02**		**34 755**	**6.356**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**51 305.12**		**128 573**	**2.506**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 32, 34, 35, 39)					**622.98**		**3 989**	**6.403**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 32, 34, 35, 39)					**403.96**		**2 751**	**6.81**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**52 332.06**		**135 313**	**2.586**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**706 362.09**		**1 757 141**	**2.488**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**5 841.22**		**37 387**	**6.401**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**4 310.18**		**29 347**	**6.809**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 29, 37, 41)					**76.10**		**294**	**3.863**
		В ценах 4кв.2008 г. С К=1,247							**2 191 154**	

Приложение №2
к Информационной карте

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на объекте: Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
1.	Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира	с момента подписания контракта	30 декабря 2008г	

На бланке
организации
Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:
Администрации города Владимира
600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству перинатального центра в восточном районе г.Владимира.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_____,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____

_____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _____ _____

М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ***	Показатели
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		
1.2. Методы и технология выполняемых работ		
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		
1.4. Требования по безопасности		
2. Место, условия выполнения работ		
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		
4. Срок (период) выполнения работ		
5. Срок предоставления гарантий качества работ		
6. Объем предоставления гарантий качества работ		
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству		
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика		

Руководитель организации _____ _____

М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

*** Объем выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте.**

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
Регистрационные данные: 3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты *(может быть несколько)***:** 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)*	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

М.П.

Главный бухгалтер организации

_____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____

_____

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____№_____ выдан_____«____» _____г.

представлять интересы _____

_____

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)

(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд г. Владимира

г. Владимир « » 2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение«Владстройзаказчик» именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлением главы города Владимира от 21.11.2007г. №4529 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и постановлением от 04.03.2008 г. №851 «О внесении изменений в постановление от 21.11.2007 г. №4529» в лице директора предприятия _____ действующего на основании Устава с одной стороны, и _____именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____действующего на основании с другой стороны, руководствуясь ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения аукциона протокол № от 2008 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству перинатального центра в Восточном районе г.Владимира в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3.Настоящий Контракт, заключенный по результатам аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира, является основанием для финансирования и оплаты за выполненные работы.

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта в соответствии с протоколом аукциона № 2008 г. составляет ( ) руб. с учетом НДС,который составляет 18% и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены,который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2 Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по Актам приемки выполненных работ (форма КС-2).

2.3 Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ (услуг) не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим муниципальным контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим муниципальным контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг) или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

2.4 Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

Расчет по Контракту производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом ранее произведенных платежей .Заказчик перечисляет подрядчику авансовый платеж в размере 30 %.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом работ (приложение № 2).

3.2 Изменения в календарный план могут вноситься в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, а также по соглашению сторон и оформляются в письменном виде.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями СНиП, ТУ.

4.2 Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3 Сдача-приемка работ по настоящему Контракту осуществляется по Акту приемки выполненных работ (форма КС-2), рассчитанному ресурсным методом в базовых ценах 2000 г. и текущих ценах.

4.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 15 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно известить об этом Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязуется:

5.1 Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а также с надлежащим качеством (срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет 3 года со дня сдачи – приемки выполненных работ).

5.2 Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

5.3 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

5.4 В ходе производства работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, обеспечивать страхование строительных рисков, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

З**аказчик обязуется**:

5.5 Обеспечить Подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией для проведения работ,указанных в п.1.1. настоящего Контракта.

5.6. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.7. Осуществлять финансирование проводимых во исполнение настоящего Контракта работ в установленном порядке.

З**аказчик вправе**:

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность

Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с бюджетным, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2 За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

6.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом (при наличии бюджетного финансирования) Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.5 Заказчик может до сдачи ему результата работ (услуг) отказаться от исполнения Контракта. Размер возмещения затрат Подрядчика в таком случае определяется исходя из фактически выполненных работ, согласовывается с Заказчиком и не должен превышать цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.6 При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ (услуг), Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ (услуг).

6.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.8 Наступление обстоятельств, указанных в п.6.6. и п.6.7., должно быть документально подтверждено.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1 Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему Контракту.

7.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий Контракта.

Датой расторжения настоящего Контракта является дата направления Заказчиком письменного уведомления об этом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2 Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.3 Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде.

Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
МБУ «Владстройзаказчик»
600017,г.Владимир,ул.Горького,40

Подрядчик:

Неотъемлемой частью контракта являются следующие приложения:
Протокол согласования договорной цены
Календарный план работ

Зказчик

Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____

м.п.

Подрядчик: _____

м.п.

Приложение № 1
к Муниципальному контракту
от 2008 г. №

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ №

2008 г.

г. Владимир 2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Владстройзаказчик», именуемый в дальнейшем « Заказчик», от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлением главы города Владимира от 21.11.2007г. №4529 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и постановлением от 04.03.2008 г. №851 «О внесении изменений в постановление от 21.11.2007 г. №4529» в лице директора МБУ «Владстройзаказчик» _____ действующего на основании Устава с одной стороны, и _____именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения аукциона протокол № от 2008 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

Стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена Контракта) по Контракту на выполнение работ для муниципальных нужд г.Владимира от «___» _____ 2008 г. №___ (далее по тексту Контракт) составляет _____ (_____) руб. с учетом НДС,который составляет 18%.

Изменение Цены Контракта возможно по основаниям, указанным в тексте Контракта, а также иным, установленным действующим законодательством основаниям, путем внесения изменений в настоящий Протокол и в п.2.1. Контракта.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по Контракту.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
МБУ «Владстройзаказчик»
600017,г.Владимир,ул.Горького,40

Подрядчик:

Заказчик _____
Директор МБУ «Владстройзаказчик» м.п.

Подрядчик _____
м.п

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

2008 г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на объекте: Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
1.	Строительство перинатального центра в восточном районе г.Владимира	с момента подписания контракта	30 декабря 2008г	

Заказчик

Директор МБУ«Владстройзаказчик» _____

м.п.

Подрядчик: _____

м.п.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и

содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не

подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

17.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и

правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал.

Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на
0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта,

предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,

установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный

контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.