УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «ГКБ СМП»
_____Е.Г.Яскин

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт полов и физиокабинета

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м^2	1,1634
2.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,9
3.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит» толщиной слоя 5 мм	100 м^2	0,85
4.	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-9 добавлять до толщ.15мм	100 м^2	8,5
5.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м^2	1,165
6.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м^2 : толщиной слоя до 20 мм	100 м^2	0,058
7.	Шпатлевка при штукатурке и сборным конструкциям стен	100 м^2	2,568
8.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м^2	2,568
9.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м^2	0,5076
10.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м^2	0,12

11.	**Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков**	**100 м^2**	**1,206**
12.	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков**	**100 м^2**	**1,206**
13.	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков**	**100 м^2**	**1,206**
14.	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	**100 м^2**	**0,047**
15.	**Установка подоконных досок из ПВХ : в каменных стенах толщиной до 0,51 м**	**100 м**	**0,094**
16.	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных**	**100 м^2**	**0,028**
17.	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м^2**	**0,085**
18.	**Короб по стенам и потолкам, длина, м^2**	**100 м**	**0,61**
19.	**Кабель-канал 40х80**	**м**	**33**
20.	**Кабель-канал 40х20**	**м**	**28**
21.	**Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм**	**100 м^2**	**0,43**
22.	**Ламинированное ДСП с 2-х сторон 2,1х2,8**	**лист**	**11**

Составил