

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Требования к предмету муниципального контракта**

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	<p>Текущий ремонт помещений в филиале МУЗ "Детская городская поликлиника №1" по адресу: г.Владимир, мкр.Юрьеvec, Институтский городок, д.12.</p> <p>Работы по сносу строений и разборке конструкций</p> <p>4540305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки</p> <p>4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд</p> <p>4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков</p> <p>Работы бетонные</p> <p>4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев</p> <p>Работы по монтажу металлических конструкций</p> <p>4520116 Установка металлических ограждений лестниц</p> <p>Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования</p> <p>4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями</p> <p>Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования</p> <p>4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов</p> <p>4530201 Установка вентилях, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях</p> <p>4530275 Затягивание и прокладка проводов</p> <p>4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали</p> <p>4530645 Установка электрических приборов</p> <p>4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб</p> <p>Монтаж электротехнических установок</p> <p>4530652 Установка светильников.</p>
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	<p>Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности)</p> <p>Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.</p>

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	<p>Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о допуске на следующие виды работ:</p> <p>Работы по сносу строений и разборке конструкций</p> <p>4540305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки</p> <p>4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд</p> <p>4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков</p> <p>Работы бетонные</p> <p>4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев</p> <p>Работы по монтажу металлических конструкций</p> <p>4520116 Установка металлических ограждений лестниц</p> <p>Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования</p> <p>4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями</p> <p>Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования</p> <p>4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов</p> <p>4530201 Установка вентилях, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях</p> <p>4530275 Затягивание и прокладка проводов</p> <p>4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали</p> <p>4530645 Установка электрических приборов</p> <p>4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб</p> <p>Монтаж электротехнических установок</p> <p>4530652 Установка светильников.</p> <p>2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа</p>

## МУЗ "Детская городская поликлиника №1"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на текущий ремонт помещений в филиале МУЗ "Детская городская поликлиника № 1" по адресу: г.Владимир мкр.Юрвец, Институтский городок, д.12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 414,943 тыс.руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 366,446 тыс.руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 20,490 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 119,320 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1237,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1

кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>										
1	<b>ТЕРр63-07-05</b>	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,538	985,6	530,25	7955,22	4279,91	8,07148
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,445	45,97	7,85	360,86	83,25	3827	10,6051
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4025	0,22	20,00 10,58	4,40 2,33	153,05 105,60	33,67 23,23	7,6525
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,886	1,01	100,01 10,58	101,01 10,69	405,64 101,08	409,70 102,09	4,05599
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,772	2,03	31,33	63,6	4,05	8,22	0,129269
		<i>Стекольные, обойные и облицовочные работы</i>				77% 50%	287,89 186,94	77%*0,7 50%*0,9	2130,34 1778,58	

		<i>(ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					1005,08		8188,83	
2	<b>ТЕРр53-15-05</b>	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,36	4091,63	1472,99	40889,47	14720,21	9,99344
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	165,19	8,3	1371,08	87,46	14447,52	10,5373
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	55,2	19,87	5,13	101,93	13,74	273,01	2,67836
		<i>Стены (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					1179,1 86% 959,74 70% 3611,83	86%*0,7 70%*0,9	8697,2 9101,72 32519,13	
3	<b>ТЕРр61-02-11</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,538	2766,42	1488,33	23275,23	12522,08	8,25844
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	164,0475	88,26	8,85	781,1	93,19	8224,95	10,5299
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7705	0,41	20,00 10,58	8,20 4,34	153,05 105,60	62,75 43,30	7,6525
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	1,184	590,16	698,75	3575,26	4233,11	6,05812
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,1883	2,41	0,45	11,88	2,24	4,92946
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i>				79% 50%	620,52 392,74	79%*0,7 50%*0,9	4572,48 3720,82	

		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					2501,59		20815,38	
4	<b>ИТЕР2.15-04-001-15</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		1,816	1083,69	1967,98	2798,16	5081,45	2,19062
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,5832	39,2	9,62	377,1	101,11	3963,51	10,5104
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,0144	0,03	20	0,6	153,05 105,60	4,59 3,17	7,6525
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0288	0,05	75,4	3,77	448,56	22,43	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,3632	3	1,09	6,89	2,5	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	36,32	43,65	1585,37	29,97	1088,51	0,686598
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					356,67 176,45 2501,1	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	2623,38 1668,81 9373,64	
5	<b>ТЕРр61-01-09</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i>	100 м2 поверх ности		1,297	27205,13	35285,05	18244,2	23662,73	0,630061

		<i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	84,87	110,08	9,77	1075,48	102,63	11297,51	10,5046
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,529	0,69	20,00 10,58	13,80 7,30	153,05 105,60	105,60 72,86	7,6525
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,656	2,15	12,39 10,58	26,64 22,75	126,51 101,08	272,00 217,32	10,2107
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96	1,245	13398	16680,51	9112,89	11345,55	0,680168
	4. 101-0229	Грунтовка	т	0,01	0,01297	28266	366,61	48769,02	632,53	1,72536
	5. 411-1002	Вода	м3	0,63	0,8171	2,41	1,97	11,88	9,71	4,92946
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					855,34 541,36 36681,75		6407,45 5214,02 35284,2	
6	<b>ТЕР15-04-027-05</b>	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окраши ваемой поверх ности		1,297	237,83	308,46	1861,23	2414,01	7,32813
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	15,8568	20,57	9,51	195,68	100,65	2070,37	10,5803
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0144	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,05 105,60	3,06 2,11	7,6525
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0431	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91	5,94907
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью	м2	0,0004	0,0005707	8,5		101,79	0,06	11,9753

		40/25								
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,03761	2863,9	107,71	8366,57	314,67	2,92139
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,1945	3	0,58	6,89	1,34	2,29667
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						105%*0,9 *		
							185,07	0,7	1370,61	
					105%*0,9		91,56	55%*0,85 *	871,89	
					55%*0,85		585,09	0,9	4656,51	
7	<b>ТЕРр62-16-09</b>	Окраска вододисперсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окраши ваемой поверх ности		1,297	1627,74	2111,18	9011,33	11687,69	5,39676
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,9735	50,55	8,62	435,74	90,93	4596,51	10,5487
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,15	20,00	3,00	153,05	22,96	7,6525
						10,58	1,59	105,60	15,84	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,09	75,40	6,79	448,56	40,37	5,94907
						10,58	0,95			
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,0255	0,03307	2173,44	71,88	26528,82	877,31	12,2059
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	6,615	3,52	23,28	8,11	53,65	2,30398
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0044	0,005707	100,61	0,57	204,45	1,17	2,0321
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,072	0,09338	4210,63	393,19	9287,46	867,26	2,20572
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	5,214	10	52,14	20,43	106,52	2,043
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0016	0,002075	8500,87	17,64	14470	30,03	1,70218
	9. 101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 цветные	т	0,071	0,09209	12021,3	1107,04	55298,4	5092,43	4,60003
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
							350,6		2582,8	
					80%		219,13	80%*0,7	2075,46	
					50%		2680,91	50%*0,9	16345,95	
8	<b>ТЕР15-01-019-01</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без	100 м2 поверх ности облицо		0,519	13211,16	6856,59	79990,35	41514,99	5,80966

		установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	вки							
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	301,53	156,49	9,18	1436,58	97,23	15215,52	10,5915
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,0719	0,04	89,99 10,06	3,60 0,40	393,68 101,08	15,75 4,04	4,37471
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,1644	0,6	20,00 10,58	12,00 6,35	153,05 105,60	91,83 63,36	7,6525
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,0519	90,81	4,71	84,29	4,37	0,928202
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,02076	424,28	8,81	3647,46	75,72	8,59682
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,2595	3	0,78	6,89	1,79	2,29667
	6. прайс-лист	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные (однотонные)	м2	100	51,9	97,82	5076,86	450	23355	4,60029
	7. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,7785	401,79	312,79	3538,87	2755,01	8,80776
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					1365,68 675,61 8897,88	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	10110,04 6431,3 58056,33	
9	<b>ТЕРр61-04-07</b>	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверх		0,11	4374,95	481,24	40085,05	4409,36	9,02368

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	ности							
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	333,8105	36,72	8,97	329,38	94,95	3486,56	10,5853
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,828	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95	153,05 105,60	13,77 9,50	7,6525
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно- известковые	м3	2,31	0,2541	590,16	149,96	3575,26	908,47	6,05812
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,0385	2,41	0,09	11,88	0,46	4,92946
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					260,96 165,17 907,37		1933,34 1573,25 7915,95	
10	<b>ТЕРр61-01-10</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверх ности	0,545	18755,39	10221,69	22004,02	11992,19	1,10186	
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	103,224	56,26	10,21	574,41	107,86	6068,2	10,5642
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,529	0,29	20,00 10,58	5,80 3,07	153,05 105,60	44,38 30,62	7,6525
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,932	1,05	12,39 10,58	13,01 11,11	126,51 101,08	132,84 106,13	10,2107
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	1,12	0,6104	1980	1208,59	9112,89	5562,51	4,60247
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	11	5,995	6,51	39,03	29,97	179,67	4,60369
	5. 411-1002	Вода	м3	0,74	0,4033	2,41	0,97	11,88	4,79	4,92946
		<i>Штукатурные работы</i>				79%	456,18	79%*0,7	3431,24	

		<i>(ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				50%	288,72 10966,59	50%*0,9	2792,15 18215,58	
11	<b>ИТЕР2.15-04-001-13</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,545	1131,84	616,85	3299,36	1798,15	2,4704
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,4764	14,43	9,62	138,82	101,11	1459,02	10,5104
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,0144	0,01	20	0,2	153,05 105,60	1,53 1,06	7,6525
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0431	0,02	75,4	1,51	448,56	8,97	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,109	3	0,33	6,89	0,75	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	10,9	43,65	475,79	29,97	326,67	0,686598
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					131,28 64,95 813,08	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	965,66 614,29 3378,1	
12	<b>ТЕР15-04-027-06</b>	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,</i>	100 м2 окраши ваемой поверх ности		0,372	304,25	113,18	2493,1	927,43	7,72707

		<i>аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	21,8213	8,12	9,51	77,25	100,65	817,28	10,5803
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0144	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06	7,6525
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0575	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0004	0,0001637	8,5		101,79	0,02	11,9753
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032	0,0119	2863,9	34,08	8366,57	99,56	2,92139
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,0558	3	0,17	6,89	0,38	2,29667
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	540,84 344,05 1812,32	
13	<b>ТЕРр62-08-06</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,173	2946,32	509,71	12924,03	2235,86	4,13044
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,2245	18,03	8,62	155,42	90,93	1639,47	10,5487
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,05 105,60	3,06 2,11	7,6525
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,00192	15500,35	29,76	35220,34	67,62	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0004152	100,61	0,04	204,45	0,08	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,008581	4210,63	36,13	9287,46	79,7	2,20572

	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,03114	3	0,09	6,89	0,21	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0001903	8500,87	1,62	14470	2,75	1,70218
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0232	0,004014	71094	285,37	109012,14	437,57	1,53335
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						80%	124,62		919,32	
						50%	77,89	80%*0,7	738,74	
							712,22	50%*0,9	3893,92	
14	<b>ТЕРр62-17-06</b>	Окраска вододисперсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,372	1644,04	611,58	10104,8	3758,98	6,02587
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,847	14,45	8,62	124,56	90,93	1313,94	10,5487
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,05 105,60	6,12 4,22	7,6525
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,94907
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,0255	0,009486	2173,44	20,62	26528,82	251,65	12,2059
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	1,897	3,52	6,68	8,11	15,38	2,30398
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0044	0,001637	100,61	0,16	204,45	0,33	2,0321
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,076	0,02827	4210,63	119,03	9287,46	262,56	2,20572
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	1,495	10	14,95	20,43	30,54	2,043
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0016	0,0005952	8500,87	5,06	14470	8,61	1,70218
	9. прайс-лист	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 цветные	т	0,071	0,02641	12021	317,47	70298	1856,57	5,84793
	10. 411-1002	Вода	м3	0,24	0,08928	2,41	0,22	11,88	1,06	4,92946
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						80%	100,23		738,39	
						50%	62,65	80%*0,7	593,35	
							774,46	50%*0,9	5090,72	
15	<b>ТЕРр62-09-06</b>	Улучшенная масляная окраска	100 м2		0,533	3375,19	1798,98	18013,31	9601,09	5,03961

		ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	окраши ваемой поверх ности							
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	161,805	86,24	8,62	743,39	90,93	7841,8	10,5487
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	153,05 105,60	9,18 6,34	7,6525
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	448,56	17,94	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0087	0,004637	15500,35	71,88	35220,34	163,32	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001279	100,61	0,13	204,45	0,26	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,02351	4210,63	98,99	9287,46	218,35	2,20572
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,09594	3	0,29	6,89	0,66	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0005863	8500,87	4,98	14470	8,48	1,70218
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0231	0,01231	71094	875,17	109012,14	1341,94	1,53335
		<i>Малярные работы (ремонтно- строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					595,55 80% 372,22 50% 2766,75	4395,14 80%*0,7 3531,81 50%*0,9 17528,04		
16	<b>ТЕРр62-10-06</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окраши ваемой поверх ности		0,184	2923,13	537,86	13324,39	2451,69	4,29254
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	110,124	20,26	8,62	174,64	90,93	1842,24	10,5487
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,05 105,60	3,06 2,11	7,6525
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,001785	15500,35	27,67	35220,34	62,87	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600,	м3	0,0024	0,0004416	100,61	0,04	204,45	0,09	2,0321

		фр.от 5 до 10 мм)								
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473	0,008703	4210,63	36,65	9287,46	80,83	2,20572
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,03312	3	0,1	6,89	0,23	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0002024	8500,87	1,72	14470	2,93	1,70218
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0226	0,004158	71094	295,61	109012,14	453,27	1,53335
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					140,02		1033,05	
					80%	87,52	80%*0,7	830,13		
					50%	765,4	50%*0,9	4314,87		
17	<b>ТЕРр62-33-02</b>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окраши ваемой поверх ности		0,144	1948,04	280,52	9105,19	1311,15	4,39861
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,831	10,92	8,74	95,44	92,67	1011,96	10,603
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115		75,40 10,58		448,56		5,94907
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,001296	15500,35	20,09	35220,34	45,65	2,27223
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0144	3	0,04	6,89	0,1	2,29667
	4. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0161	0,002318	71094	164,8	109012,14	252,69	1,53335
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					76,37		566,68	
					80%	47,73	80%*0,7	455,37		
					50%	404,62	50%*0,9	2333,2		
18	<b>ТЕРр57-02-01</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрыт ий		0,507	105,16	53,31	1095,26	555,3	10,4156
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,0985	6,64	7,8	51,79	81,87	543,62	10,4962
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1495	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	153,05 105,60	12,24 8,45	7,6525

		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						42,08 35,77 131,16	80%*0,7 68%*0,9	308,96 337,65 1201,91	
19	<b>ТЕРр57-03-01</b>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,683	33,82	23,1	354,95		242,43	10,4947
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,3355	2,96	7,8	23,09	81,87		242,34	10,4962
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						18,48 15,71 57,29	80%*0,7 68%*0,9	135,76 148,37 526,56	
20	<b>ТЕРр57-02-03</b>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытий		0,038	718,51	27,3	7516,33		285,62	10,461
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	80,3505	3,05	8,53	26,02	90,39		275,69	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,656	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	153,05 105,60		9,18 6,34	7,6525
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						21,37 18,16 66,83	80%*0,7 68%*0,9	158,28 172,98 616,88	
21	<b>ТЕРр57-03-02</b>	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i>	100 м плинтусов		0,111	128,09	14,22	1344,46		149,24	10,4965

		<i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	16,422	1,82	7,8	14,2	81,87	149	10,4962
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					11,38 9,67 35,27	83,57 91,33 324,14		
					80% 68%		80%*0,7 68%*0,9			
22	<b>ТЕРр57-02-04</b>	Разборка стяжек цементных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрыт ий		0,038	4723,97	179,51	21011,27	798,43	4,4478
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	127,88	4,86	8,53	41,46	90,39	439,3	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,07	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	153,05 105,60	12,24 8,45	7,6525
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	22,08	0,84	100,01 10,58	84,01 8,89	405,64 101,08	340,74 84,91	4,05599
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	44,16	1,68	31,33	52,63	4,05	6,8	0,129269
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					40,93 34,79 255,23	298,13 325,81 1422,37		
					80% 68%		80%*0,7 68%*0,9			
23	<b>ТЕР11-01-035-03</b>	Устройство покрытий: из фанеры КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрыт ия		0,507	724,31	367,22	7021,28	3559,79	9,75383

		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	72,9623	36,99	8,62	318,85	90,93	3363,5	10,5487
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,2731	0,14	20,00 10,58	2,80 1,48	153,05 105,60	21,43 14,78	7,6525
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,9981	1,01	30	30,3	84,16	85	2,80533
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,7188	0,36	0,96	0,35	3,83	1,38	3,98958
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3881	0,2	75,40 10,58	15,08 2,12	448,56	89,71	5,94907
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					355,06 204,47 926,75	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 *	2617,84 1938,46 8116,09	
24	<b>102-0264</b>	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Полы</i>	м3		0,48	5621,95	2698,54	25861,13	12413,34	4,60003
25	<b>ТЕР11-01-036-02</b>	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i>	100 м2 покрыт ия		0,507	5204,48	2638,67	29472,79	14942,7	5,55175

		<i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	56,074	28,43	8,3	235,97	87,46	2486,49	10,5373
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,5031	0,26	20,00 10,58	5,20 2,75	153,05 105,60	39,79 27,46	7,6525
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7188	0,36	75,40 10,58	27,14 3,81	448,56	161,48	5,94907
	3. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	50	25,35	8,26	209,39	13,37	338,93	1,61864
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,2535	3	0,76	6,89	1,75	2,29667
	5. прайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове	м2	64,2	32,55	66,36	2160,02	366	11913,3	5,51537
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					265,04 152,63 3056,34	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	1947,62 1442,18 18332,5	
26	<b>ТЕР11-01-040-01</b>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,683	949,74	648,68	3546,56	2422,3	3,52348
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,8893	8,12	9,77	79,33	102,63	833,36	10,5046
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0431	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,94907
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	3,517	8,26	29,05	13,37	47,02	1,61864
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	68,98	7,8	538,04	22,16	1528,6	2,84103
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ</i>					87,82 50,57 787,07	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 *	645,79 478,2 3546,29	

		<i>Всего с НР и СП</i>						0,9		
27	<b>ТЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; <i>Стесненные условия</i> ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2 стяжки		0,038	1284,48	48,81	9843,47	374,05	7,41885
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	52,252	1,99	7,93	15,78	84,01	167,18	10,5939
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,8256	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,05 105,60	10,71 7,39	7,6525
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	13,0381	0,5	0,5	0,25	1,36	0,68	2,72
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	2,04	0,07752	401,3	31,11	2527,76	195,95	6,29893
		<i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					18,48 10,64 77,93	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	134,94 99,92 608,91	
28	<b>ТЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; <i>Стесненные условия</i> ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;	100 м2 стяжки		0,076	217,62	16,54	1395,46	106,06	6,38567

		<i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	0,6612	0,05	7,93	0,4	84,01	4,2	10,5939
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3019	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,05 105,60	3,06 2,11	7,6525
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,335	0,25	0,5	0,13	1,36	0,34	2,72
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,51	0,03876	401,3	15,55	2527,76	97,98	6,29893
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						123%*0,9 * 0,79 0,7 75%*0,85 * 0,45 17,78 0,9	5,15 3,81 115,02	
29	<b>ТЕР11-01-027-02</b>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрыт ия		0,038	8138,26	309,25	56596,15	2150,65	6,79963
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	158,409	6,02	8,74	52,61	92,67	557,87	10,603
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,5175	0,02	89,99 10,06	1,80 0,20	393,68 101,08	7,87 2,02	4,37471
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	3,3062	0,13	20,00 10,58	2,60 1,38	153,05 105,60	19,90 13,73	7,6525
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4025	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	4. прайс-лист	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	102	3,876	64,72	250,85	370	1434,12	5,71693

	5. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	1,3	0,0494			2527,76	124,87	
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						123%*0,9 * 0,7	444,09	
						123%*0,9 34,74	60,33	75%*0,85 * 0,9	328,84	
						75%*0,85 404,32	404,32	0,9	2923,58	
30	<b>ТЕР11-01-039-04</b>	Устройство плитусов: из плиток керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плитусов		0,111	2735,98	303,69	13606,74	1510,35	4,81997
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	31,211	3,46	9,51	32,92	100,65	348,25	10,5803
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0862	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	2. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	11,21	23,45	262,87	99,23	1112,37	4,23156
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,16	0,01776	401,3	7,13	2527,76	44,89	6,29893
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						123%*0,9 * 0,7	270,2	
						123%*0,9 21,01	36,48	75%*0,85 * 0,9	200,08	
						75%*0,85 361,18	361,18	0,9	1980,63	
31	<b>ТЕР11-01-018-03</b>	Установка порожков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i>	100 м жиллок		0,05	3066,49	153,32	14017,65	700,88	4,45778

		<i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	25,921	1,3	8,97	11,66	94,95	123,44	10,5853
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0144		75,40 10,58		448,56		5,94907
	2. прайс-лист	Порожки	м	105	5,25	26,98	141,65	110	577,5	4,07709
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					12,87 7,41 173,6	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 *	95,36 70,61 866,85	
32	<b>ТЕРр57-04-05</b>	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,29	9588,41	2780,64	42582,45	12348,91	4,31504
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	167,9	48,69	8,53	415,33	90,39	4401,09	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,185	0,63	20,00 10,58	12,60 6,67	153,05 105,60	96,42 66,53	7,6525
	2. 340311	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	6,5435	1,9	2,09	3,97	7,86	14,93	3,76077
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,035	0,3	75,40 10,58	22,62 3,17	448,56	134,57	5,94907
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,024	0,00696	5160,53	35,92	43728,81	304,35	8,47371
	5. 102-0047	Доски для покрытия полов толщиной 47 мм, шириной 118 мм	м3	4,8	1,392	1645,2	2290,12	5313,83	7396,85	3,2299
		<i>Полы (ремонтно- строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					340,17 289,14 3409,95	80%*0,7 80%*0,7 68%*0,9	2502,13 2734,47 17585,51	
33	<b>ТЕРр56-19-01</b>	Обивка дверей дермантином <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i>	100 м2 обивки		0,052	4238,33	220,39	9514,58	494,76	2,06057

		<i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	81,857	4,26	8,62	36,72	90,93	387,36	10,5487
	1. 101-1704	Войлок строительный	т	0,128	0,006656	13,64	0,09	16182,2	107,71	1186,38
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
							30,09		222,17	
						82%	22,75	82%*0,7	215,97	
						62%	273,23	62%*0,9	932,9	
34	<b>прайс-лист</b>	Дермантин <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Проемы (ремонтно-строительные)</i>	м2		7,86	37,52	294,91	150	1179	3,99787
35	<b>ТЕРр67-04-04</b>	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,11	97,66	10,74	1023,04	112,53	10,4757
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	12,4315	1,37	7,8	10,69	81,87	112,16	10,4962
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0345		20,00	10,58	153,05		7,6525
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
							9,1		66,85	
						85%	6,96	85%*0,7	65,72	
						65%	26,8	65%*0,9	245,1	
36	<b>ТЕРм08-03-594-07</b>	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i>	100 шт.		0,09	8002,12	720,19	36813,81	3313,24	4,40231

		<i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	170,2	15,32	9,91	151,82	104,13	1595,27	10,5076
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	3,151	0,28	134,65 13,50	37,70 3,78	578,94 134,75	162,10 37,73	4,29959
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	67,045	6,03	31,14 11,60	187,77 69,95	158,56 115,79	956,12 698,21	5,09184
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	3,151	0,28	95,53	26,75	568,31	159,13	5,94902
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,0002835	2326,12	0,66	3410,45	0,97	1,46615
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	18,36	10,12	185,8	17,19	315,61	1,69862
	6. 546-3602-33	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,1836	579,4	106,38	579,4	106,38	1
	7. 543-3014-33	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	3,09	0,2781	47,17	13,12	47,17	13,12	1
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					214,34 95% 146,65 65% 1081,18	95%*0,7 65%*0,9	1550,75 1364,2 6228,19	
37	<b>546-0601</b>	Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт.		9	87,75	789,75	403,67	3633,03	4,60023
38	<b>ТЕРм08-03-593-05</b>	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с	100 шт.		0,02	5362,82	107,26	22605,73	452,11	4,06078

		тяжелыми условиями среды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	107,41	2,15	9,91	21,31	104,13	223,88	10,5076
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,92	0,02	134,65 13,50	2,69 0,27	578,94 134,75	11,58 2,70	4,29959
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	46	0,92	31,14 11,60	28,65 10,67	158,56 115,79	145,88 106,53	5,09184
	3. 330206	Дреlexи электрические	маш.-ч	29,44	0,59	19,2	11,33	3,82	2,25	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,92	0,02	95,53	1,91	568,31	11,37	5,94902
	5. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0031	0,0000612	9140	0,56	31650,68	1,94	3,46288
	6. 510-3483-33	Сжимы ответвительные	100шт	2,04	0,0408	641,98	26,19	1084,86	44,26	1,68987
	7. 546-3602-33	Розетка потолочная	100шт	1,02	0,0204	579,4	11,82	579,4	11,82	1
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,31	0,0062	94,6	0,59	188,68	1,17	1,9945
		<i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>								
							30,6		221,25	
						95%	20,94	95%*0,7	194,63	
						65%	158,8	65%*0,9	867,99	
39	<b>ТССЦ-546-3160-33</b>	Светильник потолочный типа:Л201Г265-31, 32, 33М УХЛ4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт		2	81,08	162,16	373	746	4,60039
40	<b>546-0034</b>	Лампы накаливания	10 шт.		0,2	3,47	0,69	161,64	32,33	46,5821

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Электромонтажные работы на других объектах</i>								
41	<b>ТЕРм08-02-396-05</b>	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м		0,25	1325,82	331,45	8707,4	2176,85	6,52298
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	43,24	10,81	9,4	101,61	98,85	1068,57	10,516
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,472	0,37	134,65 13,50	49,82 5,00	578,94 134,75	214,21 49,86	4,29959
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	13,225	3,31	31,14 11,60	103,07 38,40	158,56 115,79	524,83 383,26	5,09184
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,8405	0,71	8,1	5,75	32,06	22,76	3,95802
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,472	0,37	95,53	35,35	568,31	210,27	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	1,71	14,13	24,16	39,51	67,56	2,79618
	6. 101-1680-1	Патроны для монтажно-строительного пистолета	10 шт	12,5	3,125	1,5	4,69	14,18	44,31	9,45333
	7. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	1	1,5	1,5	3,4	3,4	2,26667
	8. 101-2109-33	Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета	10 шт	12,5	3,125	1,2	3,75	7,62	23,81	6,35
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					137,68 95% 94,2 65% 563,33	998,16 95%*0,7 878,08 65%*0,9 4053,09		
42	<b>512-3096-33</b>	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м		25	4,26	106,5	19,64	491	4,61033

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Электромонтажные работы на других объектах</i>								
43	<b>ТЕРм08-02-422-02</b>	Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3x4 мм <sup>2</sup> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м одного провода		0,25	646,11	161,53	3636,55	909,14	5,31565
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	30,13	7,53	9,91	74,62	104,13	784,1	10,5076
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0172		134,65 13,50		578,94 134,75		4,29959
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0172		95,53		568,31		5,94902
	3. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,000525	12095,66	6,35	32128,05	16,87	2,65616
	4. 101-4450-33	Краска	кг	0,01	0,0025	17,63	0,04	81,1	0,2	4,60011
	5. 510-3483-33	Сжимы ответвительные	100шт	0,31	0,0775	641,98	49,75	1084,86	84,08	1,68987
	6. 510-3485-33	Гильзы соединительные	100шт	0,05	0,0125	1913	23,91	843,48	10,54	0,44092
	7. 510-3486-33	Бирки маркировочные	100шт	0,01	0,0025	140,8	0,35	237,94	0,59	1,68991
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,04	94,6	3,78	188,68	7,55	1,9945
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					70,97		521,99	
						95%	48,56	95%*0,7	459,19	
						65%	281,06	65%*0,9	1890,32	
44	<b>507-0253</b>	Провода силовые для	1000 м		0,025	5289,34	132,23	24331,86	608,3	4,60017

		электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм <sup>2</sup> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>								
45	<b>ТЕРр67-09-02</b>	Смена розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,05	1591,38	79,57	5344,68	267,23	3,20776
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,715	1,39	9,07	12,61	95,46	132,69	10,5248
	1. 549-3070-33	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третим заземляющим контактом РС16-228	шт.	100	5	13,4	67	26,99	134,95	2,01418
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					10,68		78,71	
						85%	8,17	85%*0,7	77,38	
						65%	98,42	65%*0,9	423,32	
46	<b>ТЕРм08-03-591-08</b>	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,05	889,64	44,48	5673,76	283,69	6,19214
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	49,68	2,48	9,91	24,58	104,13	258,24	10,5076
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,046		134,65 13,50		578,94 134,75		4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	7,36	0,37	19,2	7,1	3,82	1,41	0,198958

	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,046		95,53		568,31		5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,000008	29442,4	0,24	43505,46	0,35	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000015	12281,5	0,18	35521,2	0,53	2,89225
	6. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10,2	0,51	1,75	0,89	3,4	1,73	1,94286
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0515	452,53	23,31	336,54	17,33	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0055	94,6	0,52	188,68	1,04	1,9945
		<i>Электромонтажные работы на других объектах:</i>								
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					23,42		172,22	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				95%	16,02	95%*0,7	151,5	
		<i>Всего с НР и СП</i>				65%	83,92	65%*0,9	607,41	
47	<b>ТЕРр67-09-01</b>	Смена выключателей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,06	3824,38	229,46	7946,68	476,8	2,00486
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,715	1,66	9,07	15,06	95,46	158,46	10,5248
	1. 549-3169-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки 80220 Нептун SIEMENS	шт	100	6	35,73	214,38	53,01	318,06	1,48363
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i>								
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					12,82		94,45	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				85%	9,8	85%*0,7	92,86	
		<i>Всего с НР и СП</i>				65%	252,08	65%*0,9	664,11	
48	<b>ТЕР46-03-002-06</b>	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:	100 отверстий		0,03	2923,36	87,7	12368,56	371,06	4,04735

		50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	35,995	1,08	10,21	11,03	107,86	116,49	10,5642
	1. 330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	33,925	1,02	34,55 11,60	35,24 11,83	179,49 116,55	183,08 118,88	5,19508
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,6105	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	448,56	35,88	5,94907
	3. 101-1902	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм	шт	2,08	0,0624	568	35,44	589,41	36,78	1,03769
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП						110%*0,9 * 22,61 0,7 70%*0,85 * 13,59 0,9 659,87	162,92 125,89 659,87	
49	<b>ТЕР16-04-001-01</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м трубопровода		0,03	2098,81	62,96	15128,49	453,85	6,8529
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	84,9574	2,55	9,91	25,27	104,13	265,53	10,5076

	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,0144		86,40 13,50		501,78 135,64		5,80764
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,0144		111,99 13,50		506,63 135,64		4,52389
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1581		75,40 10,58		448,56		5,94907
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	0,045	112,62	5,07	215,01	9,68	1,90916
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0012	0,000036	13398,39	0,48	59558,64	2,14	4,44521
	6. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	50	1,5	7,87	11,81	45,79	68,69	5,8183
	7. СЦМ-103-1361-33	Трубы ПВХ диаметром 50 мм (С)	м	99,8	2,994	6,64	19,88	35,2	105,39	5,3012
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						128%*0,9 * 0,7 214,12 83%*0,85 * 168,61 0,9 836,58		
50	<b>ТЕР16-03-002-03</b>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим</i>	100 м трубопровода		0,06	9315,06	558,9	24173,58	1450,42	2,31339

		<i>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	136,2175	8,17	9,77	79,82	102,63	838,49	10,5046
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,0575		86,40 13,50		501,78 135,64		5,80764
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,0431		111,99 13,50		506,63 135,64		4,52389
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	7,0438	0,42	19,2	8,06	3,82	1,6	0,198958
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5319	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,94907
	5. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	50	3	7,87	23,61	45,79	137,37	5,8183
	6. прайс-лист	Многослойные металлополимерные трубы	м	97,8	5,868	66,99	393,1	70	410,76	1,04493
	7. 103-3037-33	Муфта из полипропилена диаметром 25 мм	шт	100	6	4,49	26,94	4,49	26,94	1
	8. 300-9920	Трубки защитные гофрированные	м	13	0,78	31,15	24,3	22,53	17,57	0,723274
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						128%*0,9 * 0,7	677,07	
						128%*0,9 56,39	92,08	83%*0,85 * 0,9	533,16	
						83%*0,85 707,37	707,37	0,9	2660,65	
51	<b>ТЕР16-07-004-01</b>	Врезки в действующие внутренние сети	1 врезка		1	170,35	170,35	903,71	903,71	4,62212

		трубопроводов канализации диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; <i>Стесненные условия</i> ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	9,3236	9,32	8,53	79,5	90,39	842,43	10,5967
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	2. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0012	0,0012	1310,1	1,57	5627,43	6,75	4,29542
	3. 101-1705	Память пропитанная	кг	0,0004	0,00042	2,79		25,57	0,01	9,16487
	4. 103-0105	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 50 мм	10 шт.	0,1	0,1	477,31	47,73	477,31	47,73	1
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						128%*0,9 * 0,7	679,6	
						128%*0,9 56,12	83%*0,85 * 0,9	535,15	2118,46	
52	<b>ТЕР16-07-003-03</b>	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>	1 врезка		2	98,79	197,59	703,11	1406,22	6,60815

		<i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	5,8984	11,8	9,91	116,94	104,13	1228,73	10,5076
1.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,6181	1,24	8,1	10,04	32,06	39,75	3,95802
2.	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7044	1,41	1,2	1,69	2,92	4,12	2,43333
3.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,94907
4.	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,037	0,074	6,64	0,49	28,32	2,1	4,26506
5.	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0003	9600,99	2,88	39508,47	11,85	4,11504
6.	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0084	0,0168	37,93	0,64	96,91	1,63	2,55497
7.	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0,4	0,8	36,53	29,22	90	72	2,46373
8.	103-0102	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 25 мм	10 шт.	0,1	0,2	167,94	33,59	167,94	33,59	1
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i>								
						128%*0,9	134,68	128%*0,9 *	990,57	
						83%*0,85	82,48	83%*0,85 *	780,03	
						83%*0,85	414,75	0,9	3176,82	

		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
53	<b>ТЕР16-07-005-01</b>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопровода		0,06	145,77	8,75	971,9	58,31	6,76028
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	6,6257	0,4	11,63	4,65	122,9	49,16	10,5675
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	2,1562	0,13	29,67	3,86	71	9,23	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,000003	25226,77	0,08	36100,84	0,11	1,43105
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0000012	15500,35	0,02	35220,34	0,04	2,27223
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0012	36,85	0,04	99,44	0,12	2,69851
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						128%*0,9 * 0,7	39,4	
						128%*0,9 3,26	5,32	83%*0,85 * 0,9	31,03	
						83%*0,85 17,33	17,33		128,74	

54	<b>ТЕРр65-04-03</b>	Демонтаж санитарных приборов: моек <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 прибор ов		0,05	1024,63	51,23	10804,16	540,21	10,5445
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	117,99	5,9	8,53	50,33	90,39	533,3	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,9085	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,05 105,60	7,65 5,28	7,6525
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					37,59 74% 25,4 50% 114,22	74%*0,7 242,13 50%*0,9 1061,06	278,72 242,13 1061,06	
55	<b>ТЕРр65-03-07</b>	Снятие смесителя : без душевой сетки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт. армату ры		0,05	361,72	18,09	3828,27	191,41	10,5835
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	42,2165	2,11	8,53	18	90,39	190,72	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0805		20,00 10,58		153,05 105,60		7,6525
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					13,36 74% 9,03 50% 40,48	74%*0,7 86,05 50%*0,9 376,51	99,05 86,05 376,51	
56	<b>ТЕРр65-06-10</b>	Смена санитарных приборов: гибких подводок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> <i>ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 прибор ов		0,11	1812,05	199,33	16787,01	1846,57	9,21368

		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	60,26	6,63	9,07	60,13	95,46	632,9	10,5248
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0575	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06	7,6525
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0575	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	3. прайс-лист	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	11	12,6	138,6	110	1210	8,73016
		<i>Внутренние санитарно- технические работы: смена труб (ремонтно- строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						103% 60%	62,06 36,15 297,54	103%*0,7 60%*0,9	456,71 342,06 2645,34	
57	<b>ТЕРр65-04-08</b>	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 прибор ов		0,01	453,7	4,54	4723,05	47,23	10,4101
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	49,818	0,5	8,53	4,27	90,39	45,2	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,4375	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06	7,6525
		<i>Внутренние санитарно- технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						74% 50%	3,26 2,2 10	74%*0,7 50%*0,9	24,11 20,95 92,29	
58	<b>ТЕРр65-04-02</b>	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i>	100 прибор ов		0,01	632,91	6,33	6687,11	66,87	10,5656

		<i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	73,416	0,73	8,53	6,23	90,39	65,98	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3335		20,00 10,58		153,05 105,60		7,6525
		<i>Внутренние санитарно- технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						4,66 3,15 14,14		34,56 30,02 131,45
59	<b>ТЕР17-01-003-01</b>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 компле ктов		0,1	3594,51	359,45	34747,82	3474,78	9,66696
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	32,5864	3,26	9,51	31,01	100,65	328,12	10,5803
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,46	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,05 105,60	7,65 5,28	7,6525
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,03	19,2	0,58	3,82	0,11	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5606	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91	5,94907
	4. 101-0311	Каболка	т	0,001	0,0001	22002,26	2,2	44139,86	4,41	2,00615
	5. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0004	0,00004	25226,77	1,01	36100,84	1,44	1,43105
	6. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0002	0,00002	15500,35	0,31	35220,34	0,7	2,27223
	7. 101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,8	0,08	31,4	2,51	61,33	4,91	1,95318
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,004	36,85	0,15	99,44	0,4	2,69851
	9. 101-2202	Дюбели распорные	10 шт.	4	0,4	1,78	0,71	3,4	1,36	1,91011

		полиэтиленовые 6x40 мм								
	10. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т		0,000003	11921	0,04	34479,2	0,1	2,89231
	11. 113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0,0008	0,00008	12182,69	0,97	14666,29	1,17	1,20386
	12. прайс-лист	Унитаз с бачком смывным	компл	10	1	314,86	314,86	3100	3100	9,84565
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						128%*0,9 * 0,7	268,4	
					128%*0,9 83%*0,85		36,41 22,3 418,16	83%*0,85 * 0,9	211,35 3954,53	
60	<b>ТЕР17-01-001-12</b>	Установка умывальников одиночных: без подводки воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 компле ктов		0,6	3420,96	2052,58	15169,17	9101,5	4,34342
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,9881	12,59	9,62	121,12	101,11	1272,97	10,5104
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1869	0,11	20,00 10,58	2,20 1,16	153,05 105,60	16,84 11,62	7,6525
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,17	19,2	3,26	3,82	0,65	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2731	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	448,56	71,77	5,94907
	4. 101-0311	Каболка	т	0,0007	0,00042	22002,26	9,24	44139,86	18,54	2,00615
	5. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0002	0,00012	25226,77	3,03	36100,84	4,33	1,43105

	6. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,000006	15500,35	0,09	35220,34	0,21	2,27223
	7. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0007	0,000432	6400,66	2,77	20353,84	8,79	3,17996
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,024	36,85	0,88	99,44	2,39	2,69851
	9. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	2,4	1,78	4,27	3,4	8,16	1,91011
	10. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0007	0,00042	9700	4,07	34479,2	14,48	3,55456
	11. прайс-лист	Умывальник с пьедесталом	компл	10	6	314,86	1889,16	1280	7680	4,0653
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						128%*0,9 * 141,3 0,7 83%*0,85 * 86,54 0,9 2280,42	1036,31 816,04 10953,85	
61	<b>ТЕР17-01-002-03</b>	Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 шт		0,6	109,72	65,83	973,72	584,23	8,55094
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	9,2575	5,55	9,62	53,39	101,11	561,16	10,5104
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,1438	0,09	19,2	1,73	3,82	0,34	0,198958
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,000156	25226,77	3,94	36100,84	5,63	1,43105
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,000078	15500,35	1,21	35220,34	2,75	2,27223
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,078	36,85	2,87	99,44	7,76	2,69851
	5. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	2	1,2	1,78	2,14	3,4	4,08	1,91011
	6. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0001	0,00006	9700	0,58	34479,2	2,07	3,55456
		<i>Сантехнические работы -</i>				128%*0,9	61,55	128%*0,9 *	452,89	

		<i>внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				83%*0,85	37,69 165,07	0,7 83%*0,85 * 0,9	356,63 1393,75	
62	<b>прайс-лист</b>	Смеситель <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	5	189	945	870	4350	4,60317	
63	<b>прайс-лист</b>	Смеситель медицинский <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Сантехнические работы -</i>	шт	1	260	260	1200	1200	4,61538	

		<i>внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>								
64	<b>ТЕР16-05-001-01</b>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 шт		11	61,78	679,57	373,41	4107,5	5,74638
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,9441	21,38	9,07	193,92	95,46	2040,93	10,5248
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,5031	5,53	8,1	44,79	32,06	177,29	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	448,56	71,77	5,94907
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00154	9600,99	14,79	39508,47	60,84	4,11504
	4. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,0011	0,0121	15139,94	183,19	55316,94	669,34	3,65371
3	5. 300-4536-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2, диаметром 25 мм	шт.	1	11	21	231	98,86	1087,46	4,70762
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ</i>								
							223,4	128%*0,9 *	1646,23	
						128%*0,9	136,81	83%*0,85 *	1296,32	
						83%*0,85	1039,78	0,9	7050,05	

		<i>Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
65	<b>С311-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	тонна		3	37,95	113,84	248,22	744,65	6,5414
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,6647	1,99	7,3	14,53	77,25	153,73	10,5822
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,3335	1	99,23	99,23	590,31	590,31	5,94891
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					14,56 8,74 137,14	100%*0,7 60%*0,9	107,83 83,18 935,66	
66	<b>С310-3020-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 т		3	21,24	63,72	101,65	304,95	4,7856
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП</i>					63,72		304,95	
<b>Итого прямые затраты по смете</b>							<b>84752,31</b>		<b>253308,5</b>	2,98881
<i>В том числе (справочно):</i>										
фонд оплаты труда (ФОТ)							11300,97		119320,2	10,5584
материалы							72189,39		129580,07	1,795
эксплуатация машин и механизмов							1477,57		6783,21	4,59079
<b>Накладные расходы</b>							<b>9983,66</b>		<b>73760,79</b>	<b>7,38815</b>

<b>Сметная прибыль</b>	<b>6303,37</b>		<b>59866,55</b>	<b>9,49755</b>
<b>Итого по смете:</b>				
Итого Строительные работы	97302,4		366445,66	3,76605
Итого Монтажные работы	3736,94		20490,18	5,48314
Итого	101 039,34		386 935,84	3,82956
НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,18	13 699,09		28 007,30	2,04446
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>114 738,43</b>		<b>414 943,00</b>	<b>3,61643</b>

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  
на выполнение работ для муниципальных нужд  
МУЗ «Детская городская поликлиника №1»**

г.Владимир

«   » \_\_\_\_\_ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Максимовой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем Подрядчик, в \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол №\_\_\_ от «\_\_» 2010г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту помещений в филиале МУЗ «Детская городская поликлиника №1» по адресу: г.Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.12 в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в 3 квартале 2010г. по окончании фактически выполненных работ, согласно актам сдачи-приемки по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение №2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

### 4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, ПЭУ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик с участием Подрядчика обязан провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении **3(трех)** лет.

## 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

## 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсным методом в текущем уровне цен по Владимирской области. Объем работ должен соответствовать сметной документации.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.

7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4. Подрядчик обязуется:

7.4.1. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

7.4.2. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории в части выполняемых им работ;

7.4.3. Подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Подрядчик несет ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение работниками подрядчика требований охраны труда и пожарной безопасности на рабочих местах в МУЗ Детская городская поликлиника № 1.

8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.3. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

#### 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

#### 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания Контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

#### 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:**

**Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №1»**

600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.24-Б

ИНН 3302011572 КПП 332701001

Р/с 40204810300000000040

ОМС Р/с 40404810300000000002 ГРКЦ ГУ БР по Владимирской области г.Владимир

Л/с 03283004120 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУЗ ДГП №1)

БИК 041708001 КПП 332701001

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

Главный врач

\_\_\_\_\_ Т.А.Максимова

м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

м.п. (подпись)

Приложение №1  
к муниципальному контракту  
на выполнение работ  
от « » \_\_\_\_\_ 2010 г. № \_\_

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ  
твердой договорной цены**

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость всех работ (руб.)
1.	Текущий ремонт помещений в филиале МУЗ «Детская городская поликлиника №1» по адресу: г.Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.12.	
	<b>Итого цена работ:</b>	

**ЗАКАЗЧИК**

Главный врач  
\_\_\_\_\_ Т.А.Максимова  
м.п. (подпись)

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ м.п. (подпись)

Приложение №2  
к муниципальному контракту  
на выполнение работ  
от « » \_\_\_\_\_ 2010 г. № \_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)
1.	Текущий ремонт помещений в филиале МУЗ «Детская городская поликлиника №1» по адресу: г.Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.12.	с момента подписания Контракта по «30» июля 2010г.

**ЗАКАЗЧИК**

Главный врач  
\_\_\_\_\_ Т.А.Максимова  
м.п. (подпись)

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ м.п. (подпись)