«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДОД ДООЦПЦ «Икар»

_____ /Т.Ю.Спорова/

«_____»_____ 200__г.

Стройка: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Объект: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Капитальный ремонт административного здания

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.74356
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0.74356
3.	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0.74356
4.	Разборка мауэрлатов	100 м2	0.74356
5.	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2	0.74356
6.	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	100 м2	0.648
7.	Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных	100 м2	0.54
8.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.0972
9.	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.06
10.	Снятие наличников	100 м	0.0972
11.	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0.264
12.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	1.5846
13.	Прим. Демонтаж фронтонов	100 м2	0.12
14.	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	1.105
15.	Разборка засыпного утеплителя	100 м2	0.678
16.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.1998
17.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	100 м2	0.054
18.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.69336
19.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.648
20.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.648
21.	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0.2165
22.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.184 Кзтр=1,15 -Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы	100 м3	0.07424
23.	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	2.688
24.	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0.07352
25.	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0.0436
26.	Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм	100 м2	0.738
27.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок	100 м2	0.54
28.	Установка стропил	м3	1.30095
29.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.80831
30.	Устройство кровли из металлопрофиля (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0.80831
31.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок (утепленные полы по столбчатым фундаментам)	100 м2	0.54
32.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
33.	Прим. Устройство перегородок каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя (под чистовую отделку)	100 м2	0.235

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)