«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____»_____ 2009 г.

Объект: МДОУ "Детский сад № 110,василисина,15а

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений (ремонт групповой комнаты)

№ пп		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.1
2.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2	1.23
3.		Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1.23
4.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.2
5.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	2.6
6.		Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	2.6
7.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1.1
8.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.2
9.		Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1.2
10.		Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.013
11.		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.013
12.		Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.07
13.		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.7
14.		Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.	0.08
15.		Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.1
16.		Смена санитарных приборов смывных бачков	100 шт.	0.04
17.		Регулировка смывного бачка	100 шт.	0.04
18.		Разборка обшивки: неоштукатуренной (радиаторов)	100 м2	0.2
19.		Установка каркаса из брусьев	м3	0.104
20.		Прим. Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами облицовки радиаторов при отделке под окраску	100 м2	0.2
21.		Прим. Листы гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2	21
22.		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.3
23.		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку стен плиткой на клее из сухих смесей)	100 м2	0.3
24.		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.3
25.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.9
26.		Устройство плинтусов деревянных	100 м	0.9
27.		Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов	100 м2	0.12
28.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.5
29.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.4
30.		Ремонт и подгонка оконных переплетов	100 шт.	0.4
31.		Облицовка подоконных досок пластиком на клее	100 м2	0.077175
32.		Устройство обрамления подоконника уголком пластиковым на клее	100 м	0.1715
33.		Уголок пластиковый 40х40 мм	м	17.3215

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)