ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Смета на сумму: 233 100.00руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

Стройка:МУЗ Городская поликлиника №2 г.Владимир

Объект:МУЗ Городская поликлиника №2 г.Владимир

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дверных заполнений

Основание: Чертежи

Сметная стоимость: **233.100**тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.149**тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **13.964**тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 11.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е56-11-1**	**Снятие наличников**	**100 м**		**1.3549**	**50.08**	**67.85**	**519.41**	**703.75**	**10.372**
		Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5= 1.5								
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.315	8.5561935	7.930	67.85	82.250	703.75	10.372
1. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.54196					
		Накладные расходы				82%	55.64	82%	577.08	
		Сметная прибыль				62%	42.07	62%	436.33	
		Всего с НР и СП					165.55		1 717.15	
	(К=1,5 - п.6 табл.2 по письму АП-3230/6 от 23.06.2004)									
2.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.3243**	**431.55**	**139.95**	**4 476.05**	**1 451.58**	**10.372**
		Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5= 1.5								
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	54.42	17.648406	7.930	139.95	82.250	1 451.58	10.372
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.382674					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				82%	114.76	82%	1 190.30	
		Сметная прибыль				62%	86.77	62%	899.98	
		Всего с НР и СП					341.48		3 541.86	
3.	**Е69-9-1**	**Очистка помещений от строительного мусора**	**100 т**		**0.00925**	**2 327.52**	**21.53**	**24 123.86**	**223.15**	**10.365**
		Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5= 1.5								
3. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	321.48	2.97369	7.240	21.53	75.040	223.15	10.365
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	100	0.925					
		Накладные расходы				78%	16.79	78%	174.06	
		Сметная прибыль				50%	10.77	50%	111.58	
		Всего с НР и СП					49.09		508.78	
4.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.3243**	**3 985.99**	**1 292.66**	**29 970.21**	**9 719.34**	**7.519**
		Начисления: Н3=1.5*1.25= 1.875, Н4= 1.5*1.25=1.875, Н5=1.5*1.15= 1.725								
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	179.883	58.336057	9.180	535.53	95.190	5 553.01	10.369
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.28125*	*6.9015094*	*13.500*	*93.17*	*132.800*	*916.52*	*9.837*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	18.16875	5.8921256	86.40	509.08	498.94	2 939.82	5.775
			(1)			*13.50*	*79.54*	*132.80*	*782.47*	9.837
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.1125	1.0093838	111.99	113.04	501.47	506.18	4.478
			(1)			*13.50*	*13.63*	*132.80*	*134.05*	9.837
4. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.35625	1.0884319	30.00	32.65	85.21	92.75	2.84
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.73125	1.2100444	75.40	91.24	448.56	542.78	5.949
			(1)							
4. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.000681	6 180.64	4.21	41 979.67	28.59	6.792
4. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0013394	5 160.53	6.91	41 979.67	56.23	8.135
		Накладные расходы				106.2%	667.68	106.2%	6 870.64	
		Сметная прибыль				53.55%	336.67	53.55%	3 464.43	
		Всего с НР и СП					2 297.01		20 054.41	
	(К=1,5 - п.6 табл.3 по МДС81-35.2004; К=1,25 и К=1,15 - п.4.7 МДС81-35.2004)									
5.	**П1.**	**Дверной блок деревянный распашной индивидуального изготовления 1,2х2,43м**	**м2**		**29.16**	**1 000.00**	**29 160.00**	**4 600.00**	**134 136.00**	**4.6**
6.	**П2.**	**Дверной блок деревянный индивидуального изготовления 2,07х0,87м**	**м2**		**1.8**	**935.67**	**1 684.21**	**4 304.10**	**7 747.38**	**4.6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**П3.**	**Дверной блок деревянный индивидуального изготовления 1.94х0.76м**	**м2**		**1.47**	**935.67**	**1 375.43**	**4 304.10**	**6 327.03**	**4.6**
8.	**С101-0951**	**Замок врезной с ручками**	**шт.**		**12**	**90.40**	**1 084.80**	**500.00**	**6 000.00**	**5.531**
9.	**С101-0956**	**Петля накладная**	**шт.**		**44**	**46.00**	**2 024.00**	**62.50**	**2 750.00**	**1.359**
10.	**С101-1920**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л**	**шт.**		**12**	**63.73**	**764.76**	**147.80**	**1 773.60**	**2.319**
11.	**С101-2210-33**	**Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм**	**10 шт.**		**7.2**	**20.77**	**149.54**	**48.50**	**349.20**	**2.335**
12.	**Е10-01-060-1**	**Установка и крепление наличников**	**100 м**		**1.3549**	**486.75**	**659.50**	**6 047.94**	**8 194.36**	**12.425**
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725								
12. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	13.4895	18.276924	8.160	149.14	84.630	1 546.78	10.371
12. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.075	0.1016175	75.40	7.66	448.56	45.58	5.949
			(1)							
12. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.000962	5 160.53	4.96	41 979.67	40.38	8.135
12. 4.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	112	151.7488	3.28	497.74	43.24	6 561.62	13.183
		Накладные расходы				106.2%	158.39	106.2%	1 642.68	
		Сметная прибыль				53.55%	79.86	53.55%	828.30	
		Всего с НР и СП					897.75		10 665.34	
13.	**Е15-04-038-10**	**Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений проемов дверных (с обналичкой)**	**100 м2**		**0.90264**	**1 521.17**	**1 373.07**	**6 689.10**	**6 037.85**	**4.397**
		Объем: (1.8*2.5)+(30.63*2.8)								
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725								
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	39.65775	35.796671	9.620	344.36	99.660	3 567.50	10.36
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01875*	*0.0169245*	*13.500*	*0.23*	*104.080*	*1.76*	*7.71*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01875	0.0169245	20.00	0.34	151.53	2.56	7.577
			(1)			*13.50*	*0.23*	*104.08*	*1.76*	7.71
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05625	0.0507735	75.40	3.83	448.56	22.77	5.949
			(1)							
13. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.180528	3.00	0.54	6.38	1.15	2.127
13. 6.	с101-1827	Лак масляный МА-592	т	0.022	0.0198581	51 270.00	1 018.12	122 289.66	2 428.44	2.385
13. 7.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.0005416	10 840.00	5.87	28 482.60	15.43	2.628
		Накладные расходы				94.5%	325.64	94.5%	3 372.95	
		Сметная прибыль				46.75%	161.10	46.75%	1 668.63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					1 859.80		11 079.43	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**39 797.30**		**185 413.26**	**4.659**
	Сметная заработная плата					**1 351.76**		**13 964.05**	**10.33**
	Нормативная трудоемкость					**148.51**		**148.51**	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ при УСН (к=0,7)				**0.7**	**937.22**	**0.7**	**9 679.39**	**10.328**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ при УСН (к=0,9)				**0.9**	**645.51**	**0.9**	**6 668.32**	**10.33**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ					**41 380.03**		**201 760.97**	**4.876**
	Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:								
	(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)								
	Компенсация по оплате НДС на механизмы						**0.18**	**582.15**	
	Компенсация по оплате НДС на материалы						**0.18**	**30 278.71**	
	Компенсация НДС в составе НР						**0.0308**	**298.13**	
	Компенсация НДС в составе СП						**0.027**	**180.04**	
	СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС							**31 339.03**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ							**233 100.00**	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)