СОГЛАСОВАНО
Главный врач
МУЗ «Городская поликлиника № 2»

О.В. Бабышина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира
от «20» мая 2009г. № 259 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу систем противопожарной защиты для МУЗ «Городская поликлиника №2» г.Владимира.

.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОНОЙ КАРТЕ	**10**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**57**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**59**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**60**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**61**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**62**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**66**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 53-24-77, 35-38-79, факс 53-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	МУЗ «Городская поликлиника №2»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Никитская, д.5
2.2.	Почтовый адрес	600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5
2.3.	Адрес электронной почты	root@gp2stud.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922)32-70-83
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по монтажу систем противопожарной защиты для МУЗ «Городская поликлиника №2» г.Владимира.
4.	**Объем работ:**	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	2 355 695,00 руб**.** (Два миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:**	Выполнение ремонта согласно проектно-сметной документации (можно ознакомится в администрации МУЗ «Городская поликлиника №2») и действующих нормативно- технической и нормативно- правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, МДС 81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). На момент заключения муниципального контракта представление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности,

		гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
8.	**Место выполнения работ:**	г.Владимир, ул.Никитская, д.5, МУЗ «Городская поликлиника №2»
9.	**Сроки выполнения работ:**	с момента заключения муниципального контракта до 18.12.2009 года.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	Монтажные работы должны иметь гарантийный срок с момента сдачи в эксплуатацию, не менее 3-х лет.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	100 %
12.	**Форма оплаты работ:**	Безналичный расчет в рублях РФ
13.	**Сроки оплаты работ**:	Оплата работ производится в течении 30 календарных дней со дня подписания акта сдачи- приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
14.	**Порядок оплаты работ:**	Расчет по Контракту производиться после принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи- приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
15.	**Источник финансирования:**	Внебюджетные источники финансирования (ОМС одноканальное финансирование)
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *подаются в отношении каждого лота*:**	1. Заявка на участие в аукционе*: **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. ***Копия лицензии: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:*** *Виды деятельности:* *А) Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;* *Б) Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;* *В) Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.* ***Копия лицензия: строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности:*** Виды деятельности: *А) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:* *- устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;* *- устройство электроснабжения до 1000 В;* *Б) Монтаж легких ограждающих конструкций:* *- металлические конструкции;* *В) Отделочные работы:* *- монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой;* *Г) Монтаж технологического оборудования:* *электротехнических установок.* *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных локальной сметой, см. Приложение к Информационной карте. При этом необходимо приложить договор о намерении на выполнение указанных работ и копию лицензии привлекаемой организации.* 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве

		индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в конкурсе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, не являются крупной сделкой для участника размещения заказа). 11. Документ, подтверждающий внесение денежных

		средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
19.	**Размер обеспечения заявок:**	**5(пять)%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
20.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
21.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения

		заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
22.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	**Дата и время начала приема заявок:**	22 мая 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**30 июня 2009 года в 09 час. 00 мин.**
25.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**30 июня 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
26.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**09 июля 2009 года в 10 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
27.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "09" июля 2009 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
28.	**Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **10%** от начальной цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств.

		Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа).
29.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Стройка:

Объект: Поликлиника №2 г.Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на монтаж оборудования противопожарной защиты в Поликлинике №2 г.Владимира

Сметная стоимость: **2 355.695** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **4.837** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **476.874** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиз а-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35									
	Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре									
1.	**Ц10-08-002-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**		**445**	**28.40**	**12 636.27**	**229.84**	**102 279.73**	**8.094**
		Начисления: Н11= 2								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.268	1009.26	9.620	9 709.08	95.240	96 121.92	9.9
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.216	96.12	19.20	1 845.50	3.82	367.18	0.199
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00445	2 326.12	10.35	3 488.26	15.52	1.5
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.2225	12.45	2.77	54.55	12.14	4.382
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	111.25	8.13	904.46	47.28	5 259.90	5.815
1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	2.225	64.22	142.89	175.07	389.53	2.726
		Накладные расходы				80%	7 767.26	75.2%	72 283.68	
		Сметная прибыль				60%	5 825.45	60%	57 673.15	
		Всего с НР и СП					26 228.98		232 236.57	
2.	**П1 прайс.**	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70**	**шт.**		**445**			**230.00**	**102 350.00**	
3.	**П34 прайс.**	**Резистор R=2,2 кОм**	**шт.**		**445**			**0.50**	**222.50**	
4.	**Ц10-08-001-13**	**Устройства промежуточные на количество лучей: 1**	**шт.**		**66**	**61.58**	**4 063.99**	**561.66**	**37 069.66**	**9.121**
		Начисления: Н11= 2								

4. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5.4	356.4	10.210	3 638.84	100.920	35 967.89	9.884
4. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1755	11.583	19.20	222.39	3.82	44.25	0.199
4. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00132	2 326.12	3.07	3 488.26	4.60	1.5
4. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.001	0.066	12.45	0.82	54.55	3.60	4.382
4. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	19.8	8.13	160.97	47.28	936.14	5.815
4. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.008	0.528	64.22	33.91	175.07	92.44	2.726
		Накладные расходы				80%	2 911.07	75.2%	27 047.85	
		Сметная прибыль				60%	2 183.30	60%	21 580.73	
		Всего с НР и СП					9 158.37		85 698.25	
5.	**П31 прайс.**	**Устройство оптической индикации УШК-01**	**шт.**		**66**			**80.00**	**5 280.00**	
6.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**16**	**13.59**	**217.38**	**114.01**	**1 824.24**	**8.392**
		Начисления: Н11= 2								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.134	18.144	9.620	174.55	95.240	1 728.03	9.9
6. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.081	1.296	19.20	24.88	3.82	4.95	0.199
6. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00016	2 326.12	0.37	3 488.26	0.56	1.5
6. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.08	26.60	2.13	93.50	7.48	3.515
6. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0032	12.45	0.04	54.55	0.17	4.382
6. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	1.6	8.13	13.01	47.28	75.65	5.815
6. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.032	64.22	2.06	175.07	5.60	2.726
		Накладные расходы				80%	139.64	75.2%	1 299.48	
		Сметная прибыль				60%	104.73	60%	1 036.82	
		Всего с НР и СП					461.75		4 160.54	
7.	**П2 прайс.**	**Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А**	**шт.**		**13**			**80.00**	**1 040.00**	
8.	**П3 прайс.**	**Извещатель тепловой исп. "Сауна" ИП 105-1 (Сауна)**	**шт.**		**3**			**220.00**	**660.00**	
9.	**П35 прайс.**	**Резистор R=2,4 кОм**	**шт.**		**16**			**0.50**	**8.00**	
10.	**Ц10-08-001-8**	**Прибор ОПС на 4 луча (С2000-СП1)**	**шт.**		**1**	**41.13**	**41.13**	**354.71**	**354.71**	**8.624**
		Начисления: Н11= 2								
10. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	3.24	3.24	10.500	34.02	103.760	336.18	9.882
10. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1755	0.1755	19.20	3.37	3.82	0.67	0.199
10. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 488.26	0.07	1.5
10. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0018	0.0018	12.45	0.02	54.55	0.10	4.382

10. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18	5.815
10. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.018	0.018	64.22	1.16	175.07	3.15	2.726
		Накладные расходы				80%	27.22	75.2%	252.81	
		Сметная прибыль				60%	20.41	60%	201.71	
		Всего с НР и СП					88.76		809.23	
11.	**П4 прайс.**	**Блок реле "С2000-СП1"**	**шт.**		**1**			**1 463.00**	**1 463.00**	
12.	**Ц10-08-002-6**	**Конструкция для установки извещателя**	**шт.**		**66**	**6.78**	**447.42**	**53.60**	**3 537.42**	**7.906**
		Начисления: Н11= 2								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.4725	31.185	9.620	300.00	95.240	2 970.06	9.9
12. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.162	10.692	8.10	86.61	32.06	342.79	3.958
12. 3.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00002	0.00132	18 920.00	24.97	44 795.94	59.13	2.368
12. 4.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.00001	0.00066	9 600.00	6.34	28 938.14	19.10	3.014
12. 5.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.0015	0.099	282.00	27.92	1 417.79	140.36	5.028
12. 6.	с300-9247	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0.0015	0.099	4.00	0.40	16.00	1.58	4
		Накладные расходы				80%	240.00	75.2%	2 233.49	
		Сметная прибыль				60%	180.00	60%	1 782.04	
		Всего с НР и СП					867.42		7 552.94	
13.	**П5 прайс.**	**Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок**	**шт.**		**66**			**45.00**	**2 970.00**	
14.	**Ц31-01-008-2**	**Пульт управления**	**комплект**		**2**	**1 334.49**	**2 668.98**	**11 728.21**	**23 456.42**	**8.789**
		Начисления: Н11= 2								
14. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	112.59	225.18	9.910	2 231.53	98.080	22 085.65	9.897
14. 2.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.001	6 066.49	6.07	17 145.80	17.15	2.826
14. 3.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.46	0.92	35.20	32.38	84.21	77.47	2.392
14. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.46	0.92	12.45	11.45	54.55	50.19	4.382
14. 5.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.46	0.92	18.67	17.18	94.46	86.90	5.059
14. 6.	с201-9180	Подкладки металлические	кг	2	4	7.73	30.92	37.80	151.20	4.89
14. 7.	с522-0075	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0.46	0.92	112.86	103.83	551.89	507.74	4.89
14. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.2	2.4	94.60	227.04	188.85	453.24	1.996
14. 9.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.11	0.22					
		Накладные расходы				80%	1 785.22	75.2%	16 608.41	

		Сметная прибыль				60%	1 338.92	60%	13 251.39	
		Всего с НР и СП					5 793.12		53 316.22	
15.	**П6 прайс.**	**Пульт управления С-2000М**	**шт.**		**1**			**5 050.00**	**5 050.00**	
16.	**П29 прайс.**	**Пульт управления оповещением "Октава-80Ц"**	**шт.**		**1**			**7 600.00**	**7 600.00**	
17.	**П30 прайс.**	**Микрофон ВМ-01**	**шт.**		**1**			**1 300.00**	**1 300.00**	
18.	**Ц10-08-001-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей**	**шт.**		**2**	**173.04**	**346.08**	**1 610.13**	**3 220.26**	**9.305**
		Начисления: Н11= 2								
18. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	15.795	31.59	10.060	317.80	99.500	3 143.21	9.891
18. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.216	0.432	19.20	8.29	3.82	1.65	0.199
18. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.02	12.45	0.25	54.55	1.09	4.382
18. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.8	8.13	6.50	47.28	37.82	5.815
18. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.2	64.22	12.84	175.07	35.01	2.726
		Накладные расходы				80%	254.24	75.2%	2 363.69	
		Сметная прибыль				60%	190.68	60%	1 885.93	
		Всего с НР и СП					791.00		7 469.88	
19.	**П7 прайс.**	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"**	**шт.**		**2**			**2 489.00**	**4 978.00**	
20.	**Ц10-08-003-7**	**Устройства оптико- (фото) электрические: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)**	**комплект**		**3**	**100.31**	**300.92**	**874.78**	**2 624.35**	**8.721**
		Начисления: Н11= 2								
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.748	26.244	9.620	252.47	95.240	2 499.48	9.9
20. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.4698	1.4094	19.20	27.06	3.82	5.38	0.199
20. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00004	0.00012	2 326.12	0.28	3 488.26	0.42	1.5
20. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0006	0.0018	12.45	0.02	54.55	0.10	4.382
20. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.8	2.4	8.13	19.51	47.28	113.47	5.815
20. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.006	0.018	64.22	1.16	175.07	3.15	2.726
		Накладные расходы				80%	201.98	75.2%	1 879.61	
		Сметная прибыль				60%	151.48	60%	1 499.69	
		Всего с НР и СП					654.38		6 003.65	
21.	**П8 прайс.**	**Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II**	**комплект**		**3**			**2 411.00**	**7 233.00**	
22.	**П36 прайс.**	**Резистор R=3 кОм**	**шт.**		**3**			**0.50**	**1.50**	

23.	**Ц08-01-081-1**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2**	**шт.**		**9**	**28.90**	**260.07**	**206.93**	**1 862.38**	**7.161**
		Начисления: Н11= 2								
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.5255	13.7295	9.620	132.08	95.240	1 307.60	9.9
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.054*	*0.486*	*13.500*	*6.56*	*126.910*	*61.68*	*9.401*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.054	0.486	134.65	65.44	578.32	281.06	4.295
			(1)			*13.50*	*6.56*	*126.91*	*61.68*	9.401
23. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.054	0.486	95.53	46.43	501.93	243.94	5.254
			(1)							
23. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	0.54	8.93	4.82	31.66	17.10	3.545
23. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.18	61.06	10.99	67.20	12.10	1.101
		Накладные расходы				95%	131.71	89.3%	1 222.77	
		Сметная прибыль				65%	90.12	65%	890.03	
		Всего с НР и СП					481.89		3 975.18	
24.	**П9 прайс.**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ**	**шт.**		**9**			**185.00**	**1 665.00**	
25.	**Ц10-02-016-6**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**шт.**		**1**	**309.62**	**309.62**	**1 947.10**	**1 947.10**	**6.289**
		Начисления: Н11= 2								
25. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	13.635	13.635	11.080	151.08	109.450	1 492.35	9.878
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.594*	*0.594*	*10.060*	*5.98*	*94.570*	*56.17*	*9.401*
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.594	0.594	89.99	53.45	376.65	223.73	4.185
			(1)			*10.06*	*5.98*	*94.57*	*56.17*	9.401
25. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.0003	0.0003	2 326.12	0.70	3 488.26	1.05	1.5
25. 5.	с101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0001	0.0001	41 664.00	4.17	203 736.96	20.37	4.89
25. 6.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	35.20	1.06	84.21	2.53	2.392
25. 7.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00002	15 295.94	0.31	27 548.13	0.55	1.801
25. 8.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55	4.382
25. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.3	0.3	8.93	2.68	31.66	9.50	3.545
25. 10.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1	1	8.13	8.13	47.28	47.28	5.815
25. 11.	с110-0113	Скрепы 10х2	кг	0.02	0.02	15.19	0.30	74.28	1.49	4.89
25. 12.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	10	10	7.70	77.00	11.51	115.10	1.495
25. 13.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.08	0.08	35.27	2.82	172.47	13.80	4.89

25. 14.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	64.22	3.85	175.07	10.50	2.726
25. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78	1.996
25. 16.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.001					
		Накладные расходы				80%	125.65	75.2%	1 164.49	
		Сметная прибыль				60%	94.24	60%	929.11	
		Всего с НР и СП					529.50		4 040.70	
26.	**П10 прайс.**	**Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)**	**шт.**		**1**			**2 650.00**	**2 650.00**	
27.	**П32 прайс.**	**Аккумулятор 12В, 17 Ач**	**шт.**		**3**			**1 150.00**	**3 450.00**	
28.	**П33 прайс.**	**Аккумулятор 12В, 7 Ач**	**шт.**		**4**			**365.00**	**1 460.00**	
29.	**Ц10-06-037-5**	**Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840**	**шт.**		**1**	**107.05**	**107.05**	**412.98**	**412.98**	**3.858**
		Начисления: Н11= 2								
29. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.781	2.781	9.070	25.22	89.900	250.01	9.912
29. 2.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.027	0.027	95.53	2.58	501.93	13.55	5.254
29. 3.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00003	0.00003	8 580.00	0.26	24 671.67	0.74	2.875
29. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1.2	1.2	8.13	9.76	47.28	56.74	5.815
29. 5.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0009	0.0009	75 196.00	67.68	98 897.10	89.01	1.315
29. 6.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.027	0.027					
		Накладные расходы				100%	25.22	94%	235.01	
		Сметная прибыль				65%	16.39	65%	162.51	
		Всего с НР и СП					148.66		810.50	
30.	**П11 прайс.**	**Бокс под аккумуляторы 17*2**	**шт.**		**1**			**1 035.00**	**1 035.00**	
31.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**1**	**126.31**	**126.31**	**375.83**	**375.83**	**2.975**
		Начисления: Н11= 2								
31. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.106	2.106	9.510	20.03	94.170	198.32	9.902
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0027*	*0.0027*	*13.500*	*0.04*	*126.910*	*0.34*	*9.401*
31. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0027	0.0027	134.65 *13.50*	0.36 *0.04*	578.32 *126.91*	1.56 *0.34*	4.295 9.401
31. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1755	0.1755	8.10	1.42	32.06	5.63	3.958
31. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.054	0.054	19.20	1.04	3.82	0.21	0.199

31. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0027	0.0027	95.53	0.26	501.93	1.36	5.254
31. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2.39	2.417
31. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	94.46	0.09	5.059
31. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93	0.44	31.66	1.55	3.545
31. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.79	16.82	4.89
31. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	87.04	1.22	4.89
31. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.62	9.30	0.292
31. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	84.21	0.51	2.392
31. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.036	68.04	2.45	332.72	11.98	4.89
31. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.001	7 963.71	7.96	38 942.54	38.94	4.89
31. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.51	70.21	1.495
31. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
31. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76	1.692
31. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.65	0.22	1.701
31. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	217.31	1.30	4.89
31. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	188.85	2.27	1.996
		Накладные расходы				95%	19.07	89.3%	177.40	
		Сметная прибыль				65%	13.05	65%	129.13	
		Всего с НР и СП					158.42		682.36	
32.	**П12 прайс.**	**Выключатель автоматический ВА 47-29 10А**	**шт.**		**1**			**47.50**	**47.50**	
33.	**Ц10-01-039-6**	**Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки**	**шт.**		**3**	**23.03**	**69.09**	**228.34**	**685.02**	**9.915**
33. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.7	8.1	8.530	69.09	84.570	685.02	9.914
		Накладные расходы				80%	55.27	75.2%	515.14	
		Сметная прибыль				60%	41.45	60%	411.01	
		Всего с НР и СП					165.82		1 611.17	
34.	**П13 прайс.**	**Блок реле УК-ВК/02**	**шт.**		**3**			**256.00**	**768.00**	
35.	**Ц10-04-101-7**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении**	**шт.**		**26**	**38.59**	**1 003.38**	**303.07**	**7 879.79**	**7.853**
		Начисления: Н11= 2								
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.7	70.2	9.070	636.71	89.900	6 310.98	9.912
35. 2.	с110-0014	Шурупы-глухари 8х140мм	100 шт.	0.011	0.286	162.03	46.34	397.18	113.59	2.451

35. 3.	с507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0.005	0.13	2 124.91	276.24	10 390.81	1 350.81	4.89
35. 4.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.39	94.60	36.89	188.85	73.65	1.996
		Накладные расходы				92%	585.77	86.48%	5 457.74	
		Сметная прибыль				65%	413.86	65%	4 102.14	
		Всего с НР и СП					2 003.01		17 439.66	
36.	**П14 прайс.**	**Речевой оповещатель настенный АС-5-100(НМ)**	**шт.**		**26**			**710.00**	**18 460.00**	
37.	**Ц10-02-016-7**	**Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский**	**шт.**		**1**	**276.43**	**276.43**	**2 307.02**	**2 307.02**	**8.346**
		Начисления: Н11= 2								
37. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	18.225	18.225	11.080	201.93	109.450	1 994.73	9.878
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7425*	*0.7425*	*10.060*	*7.47*	*94.570*	*70.22*	*9.401*
37. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.7425	0.7425	89.99	66.82	376.65	279.66	4.185
			(1)			*10.06*	*7.47*	*94.57*	*70.22*	9.401
37. 4.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.02	0.02	35.20	0.70	84.21	1.68	2.392
37. 5.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00002	15 295.94	0.31	27 548.13	0.55	1.801
37. 6.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55	4.382
37. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.08	0.08	8.93	0.71	31.66	2.53	3.545
37. 8.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91	5.815
37. 9.	с110-0113	Скрепы 10х2	кг	0.03	0.03	15.19	0.46	74.28	2.23	4.89
37. 10.	с113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0.0024	0.0024	15.00	0.04	73.35	0.18	4.89
37. 11.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.01	35.27	0.35	172.47	1.72	4.89
37. 12.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.01	0.01	64.22	0.64	175.07	1.75	2.726
37. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.01	94.60	0.95	188.85	1.89	1.996
37. 14.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.003	0.003					
		Накладные расходы				80%	167.52	75.2%	1 552.84	
		Сметная прибыль				60%	125.64	60%	1 238.97	
		Всего с НР и СП					569.59		5 098.83	
38.	**П15 прайс.**	**Усилитель мощности "Октава-80Б"**	**шт.**		**1**			**5 900.00**	**5 900.00**	

39.	**Ц10-04-101-15**	**Транспарант световой (табло)**	**шт.**		**18**	**27.75**	**499.48**	**260.93**	**4 696.74**	**9.403**
		Начисления: Н11= 2								
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.7	48.6	9.620	467.53	95.240	4 628.66	9.9
39. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.09	64.22	5.78	175.07	15.76	2.726
39. 3.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.27	94.60	25.54	188.85	50.99	1.996
		Накладные расходы				92%	430.13	86.48%	4 002.87	
		Сметная прибыль				65%	303.89	65%	3 008.63	
		Всего с НР и СП					1 233.50		11 708.23	
40.	**П16 прайс.**	**Световое табло "ВЫХОД" Молния-12**	**шт.**		**18**			**187.00**	**3 366.00**	
41.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**11.7**	**1 859.67**	**21 758.17**	**9 474.07**	**110 846.65**	**5.094**
		Начисления: Н11= 2								
41. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	593.892	9.400	5 582.58	93.100	55 291.35	9.904
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.253*	*201.8601*	*11.790*	*2 379.99*	*110.839*	*22 373.93*	*9.401*
41. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.728	20.2176	134.65 *13.50*	2 722.30 *272.94*	578.32 *126.91*	11 692.24 *2 565.82*	4.295 9.401
41. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	15.525	181.6425	31.14 *11.60*	5 656.35 *2 107.05*	143.51 *109.05*	26 067.52 *19 808.11*	4.609 9.401
41. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	39.01365	8.10	316.01	32.06	1 250.78	3.958
41. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.728	20.2176	95.53	1 931.39	501.93	10 147.82	5.254
41. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	80.028	14.13	1 130.80	34.15	2 732.96	2.417
41. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	146.25	2.82	412.43	13.79	2 016.79	4.89
41. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	4.68	17.80	83.30	87.04	407.35	4.89
41. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	146.25	26.08	3 814.20	7.62	1 114.43	0.292
		Накладные расходы				95%	7 564.44	89.3%	69 355.10	
		Сметная прибыль				65%	5 175.67	65%	50 482.43	
		Всего с НР и СП					34 498.28		230 684.18	
42.	**П17 прайс.**	**Кабель-канал 25х16 мм**	**м**		**370**			**15.50**	**5 735.00**	
43.	**П18 прайс.**	**Кабель-канал 15х10 мм**	**м**		**800**			**10.30**	**8 240.00**	
44.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**18.2**	**169.42**	**3 083.50**	**894.15**	**16 273.54**	**5.278**
		Начисления: Н11= 2								
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.752	86.4864	9.400	812.97	93.100	8 051.88	9.904
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.1195*	*38.5749*	*11.612*	*447.94*	*109.164*	*4 210.98*	*9.401*

44. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.2457	134.65 *13.50*	33.08 *3.32*	578.32 *126.91*	142.09 *31.18*	4.295 9.401
44. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	2.106	38.3292	31.14 *11.60*	1 193.57 *444.62*	143.51 *109.05*	5 500.62 *4 179.80*	4.609 9.401
44. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.2457	95.53	23.47	501.93	123.32	5.254
44. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.05	0.91	68.04	61.92	332.72	302.78	4.89
44. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.364	19.26	7.01	28.32	10.31	1.47
44. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.91	140.80	128.13	238.17	216.73	1.692
44. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.91	118.57	107.90	236.72	215.42	1.996
44. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	4.732	50.75	240.15	170.41	806.38	3.358
44. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	1.82	98.80	179.82	168.09	305.92	1.701
44. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	2.912	94.60	275.48	188.85	549.93	1.996
		Накладные расходы				95%	1 197.86	89.3%	10 950.73	
		Сметная прибыль				65%	819.59	65%	7 970.86	
		Всего с НР и СП					5 100.96		35 195.13	
45.	**П19 прайс.**	**Кабель КСПВ 2*0,5 мм**	**м**		**1200**			**2.90**	**3 480.00**	
46.	**П20 прайс.**	**Кабель КСПВ 4*0,5 мм**	**м**		**350**			**4.59**	**1 606.50**	
47.	**П21 прайс.**	**Кабель КСПВ 10*0,5 мм**	**м**		**120**			**12.11**	**1 453.20**	
48.	**П22 прайс.**	**Кабель КСПВ 20*0,5 мм**	**м**		**80**			**25.25**	**2 020.00**	
49.	**П23 прайс.**	**Кабель ВВГ 3х1,5 мм**	**м**		**70**			**20.53**	**1 437.10**	
50.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**3.7**	**2 007.74**	**7 428.65**	**7 547.59**	**27 926.08**	**3.759**
		Начисления: Н11= 2								
50. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	46.845	173.3265	9.400	1 629.27	93.100	16 136.70	9.904
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.297*	*1.0989*	*13.500*	*14.84*	*126.910*	*139.46*	*9.401*
50. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.297	1.0989	134.65 *13.50*	147.97 *14.84*	578.32 *126.91*	635.52 *139.46*	4.295 9.401
50. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	24.165	89.4105	8.10	724.23	32.06	2 866.50	3.958
50. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.994	22.1778	2.08	46.13	5.13	113.77	2.466
50. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.297	1.0989	95.53	104.98	501.93	551.57	5.254
50. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.008066	9 140.00	73.72	44 694.60	360.51	4.89
50. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.0111	12 095.66	134.26	27 050.59	300.26	2.236

50. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.19055	4 940.27	941.37	24 157.92	4 603.29	4.89
50. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	3.885	14.13	54.90	34.15	132.67	2.417
50. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	80.66	2.82	227.46	13.79	1 112.30	4.89
50. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	21.8	80.66	26.08	2 103.61	7.62	614.63	0.292
50. 13.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	37					
50. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	92.5	0.87	80.48	2.42	223.85	2.782
50. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	37	0.27	9.99	0.94	34.78	3.481
50. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	3.7	274.18	1 014.47	5.00	18.50	0.018
50. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	18.5	2.28	42.18	3.88	71.78	1.702
		Накладные расходы				95%	1 561.90	89.3%	14 534.61	
		Сметная прибыль				65%	1 068.67	65%	10 579.50	
		Всего с НР и СП					10 059.23		53 040.19	
51.	**П24 прайс.**	**Металлорукав d=10 мм**	**м**		**370**			**13.80**	**5 106.00**	
52.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**4.6**	**2 017.84**	**9 282.04**	**6 850.09**	**31 510.42**	**3.395**
		Начисления: Н11= 2								
52. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.13	147.798	9.400	1 389.30	93.100	13 759.99	9.904
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.4785*	*98.8011*	*11.613*	*1 147.39*	*109.173*	*10 786.46*	*9.401*
52. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1485	0.6831	134.65 *13.50*	91.98 *9.22*	578.32 *126.91*	395.05 *86.69*	4.295 9.401
52. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	21.33	98.118	31.14 *11.60*	3 055.39 *1 138.17*	143.51 *109.05*	14 080.91 *10 699.77*	4.609 9.401
52. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.645	16.767	8.10	135.81	32.06	537.55	3.958
52. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.534	30.0564	2.08	62.52	5.13	154.19	2.466
52. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.1485	0.6831	95.53	65.26	501.93	342.87	5.254
52. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00966	12 095.66	116.84	27 050.59	261.31	2.236
52. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	4.416	14.13	62.40	34.15	150.81	2.417
52. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	61.64	2.82	173.82	13.79	850.02	4.89
52. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	61.64	26.08	1 607.57	7.62	469.70	0.292
52. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.92	25.49	23.45	124.65	114.68	4.89
52. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	4.6	19.66	90.44	33.83	155.62	1.721
52. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	30.82	0.87	26.81	2.42	74.58	2.782
52. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	82.8	0.27	22.36	0.94	77.83	3.481
52. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	8.28	274.18	2 270.21	5.00	41.40	0.018
		Накладные расходы				95%	2 409.86	89.3%	21 919.98	

		Сметная прибыль				65%	1 648.85	65%	15 955.19	
		Всего с НР и СП					13 340.74		69 385.59	
53.	**С201-9233**	**Гофро-шланг d=16мм**	**м**		**460**	**3.40**	**1 564.00**	**9.50**	**4 370.00**	**2.794**
54.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**12**	**413.88**	**4 966.56**	**1 181.84**	**14 182.03**	**2.856**
		Начисления: Н11= 2								
54. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.5735	90.882	9.400	854.29	93.100	8 461.11	9.904
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0135*	*0.162*	*13.500*	*2.19*	*126.910*	*20.56*	*9.401*
54. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.162	134.65 *13.50*	21.81 *2.19*	578.32 *126.91*	93.69 *20.56*	4.295 9.401
54. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.162	95.53	15.48	501.93	81.31	5.254
54. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.00516	2 020.00	10.42	9 877.80	50.97	4.89
54. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.24	68.04	16.33	332.72	79.85	4.89
54. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	3.72	641.98	2 388.17	1 085.88	4 039.47	1.691
54. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	9.6	18.48	177.41	21.14	202.94	1.144
54. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	146.4	0.27	39.53	0.94	137.62	3.481
54. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.6	1 913.00	1 147.80	844.27	506.56	0.441
54. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.24	140.80	33.79	238.17	57.16	1.692
54. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.92	94.60	181.63	188.85	362.59	1.996
		Накладные расходы				95%	813.66	89.3%	7 574.13	
		Сметная прибыль				65%	556.71	65%	5 513.09	
		Всего с НР и СП					6 336.93		27 269.25	
55.	**П25 прайс.**	**Кабель КСВВ 2*0,8 мм**	**м**		**350**			**6.30**	**2 205.00**	
56.	**П26 прайс.**	**Шнур ШВВП 2*0,75**	**м**		**350**			**9.80**	**3 430.00**	
57.	**П19 прайс.**	**Кабель КСПВ 2*0,5 мм**	**м**		**500**			**2.90**	**1 450.00**	
58.	**Ц10-08-019-1**	**Коробка ответвительная на стене**	**шт.**		**30**	**6.97**	**209.15**	**66.09**	**1 982.64**	**9.48**
		Начисления: Н11= 2								
58. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.675	20.25	9.770	197.84	96.660	1 957.37	9.894
58. 2.	с101-0219	Гипс	т	0.00005	0.0015	2 326.12	3.49	3 488.26	5.23	1.5
58. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.0003	13 026.22	3.91	29 851.95	8.96	2.292
58. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00001	0.0003	12 281.50	3.68	35 315.28	10.59	2.875

		Накладные расходы				80%	158.27	75.2%	1 471.94	
		Сметная прибыль				60%	118.70	60%	1 174.42	
		Всего с НР и СП					486.13		4 629.00	
59.	**С512-0005**	**Коробка универсальная марки УК-П**	**шт.**		**30**	**5.94**	**178.20**	**29.05**	**871.50**	**4.891**
60.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**6**	**86.41**	**518.44**	**499.45**	**2 996.71**	**5.78**
		Начисления: Н11= 2								
60. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.7	16.2	9.620	155.84	95.240	1 542.89	9.9
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.459*	*2.754*	*11.600*	*31.95*	*109.050*	*300.32*	*9.401*
60. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч (1)	0.459	2.754	110.86 *11.60*	305.31 *31.95*	463.81 *109.05*	1 277.33 *300.32*	4.184 9.401
60. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.009	2 500.00	22.50	12 225.00	110.03	4.89
60. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.12	12.45	1.49	54.55	6.55	4.382
60. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.024	151.90	3.65	406.48	9.76	2.676
60. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00012	9 365.32	1.12	33 148.52	3.98	3.539
60. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.12	118.00	14.16	114.79	13.77	0.973
60. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.12	67.19	8.06	189.90	22.79	2.826
60. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.618	8.38	5.18	9.97	6.16	1.19
		Накладные расходы				100%	187.79	94%	1 732.62	
		Сметная прибыль				65%	122.06	65%	1 198.09	
		Всего с НР и СП					828.29		5 927.41	
61.	**П28 прайс.**	**Коробка телефонная распределительная марки КРТП 15*2**	**шт.**		**6**			**69.12**	**414.72**	
62.	**Ц08-02-407-2**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40**	**100 м**		**0.1**	**2 313.69**	**231.37**	**12 482.83**	**1 248.28**	**5.395**
		Начисления: Н11= 2								
62. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	56.025	5.6025	9.400	52.66	93.100	521.59	9.904
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.26*	*3.726*	*11.655*	*43.43*	*109.568*	*408.25*	*9.401*
62. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.08	0.108	134.65 *13.50*	14.54 *1.46*	578.32 *126.91*	62.46 *13.71*	4.295 9.401
62. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	36.18	3.618	31.14 *11.60*	112.66 *41.97*	143.51 *109.05*	519.22 *394.54*	4.609 9.401
62. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8.667	0.8667	8.10	7.02	32.06	27.79	3.958
62. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	11.4345	1.14345	2.08	2.38	5.13	5.87	2.466

62. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.08	0.108	95.53	10.32	501.93	54.21	5.254
62. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00021	12 095.66	2.54	27 050.59	5.68	2.236
62. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.105	14.13	1.48	34.15	3.59	2.417
62. 10.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.082	17.80	1.46	87.04	7.14	4.89
62. 11.	с101-9852	Краска	кг	0.68	0.068	68.04	4.63	332.72	22.62	4.89
62. 12.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.065	2.59	0.17	16.00	1.04	6.178
62. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	0.102	19.66	2.01	33.83	3.45	1.721
62. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	0.41	0.87	0.36	2.42	0.99	2.782
62. 15.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	0.8	2.28	1.82	3.88	3.10	1.702
62. 16.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.008	1 913.00	15.30	844.27	6.75	0.441
62. 17.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.032	0.0032	434.85	1.39	519.37	1.66	1.194
		Накладные расходы				95%	91.29	89.3%	830.35	
		Сметная прибыль				65%	62.46	65%	604.40	
		Всего с НР и СП					385.11		2 683.02	
63.	**П27 прайс.**	**Труба ПВХ жесткая d = 32 мм**	**м**		**10**			**17.80**	**178.00**	
64.	**Ц10-04-100-9**	**Аппаратура настенная**	**шт.**		**1**	**115.53**	**115.53**	**1 056.73**	**1 056.73**	**9.147**
		Начисления: Н11= 2								
64. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.8	10.8	9.620	103.90	95.240	1 028.59	9.9
64. 2.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.006	0.006	151.90	0.91	406.48	2.44	2.676
64. 3.	с110-0014	Шурупы-глухари 8х140мм	100 шт.	0.0373	0.0373	162.03	6.04	397.18	14.81	2.451
64. 4.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.031	0.031	64.22	1.99	175.07	5.43	2.726
64. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.026	0.026	94.60	2.46	188.85	4.91	1.996
		Накладные расходы				92%	95.59	86.48%	889.52	
		Сметная прибыль				65%	67.54	65%	668.58	
		Всего с НР и СП					278.65		2 614.84	
65.	**П33 прайс.**	**Блок индикации С2000-БИ SMD**	**шт.**		**1**			**3 700.00**	**3 700.00**	
66.	**Ц10-06-068-15**	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т. п.)**	**шт.**		**5**	**639.14**	**3 195.72**	**6 318.43**	**31 592.16**	**9.886**
66. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	21.6	108	15.470	1 670.76	152.940	16 517.52	9.886
66. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	21.6	108	14.120	1 524.96	139.580	15 074.64	9.885
		Накладные расходы				80%	2 556.58	75.2%	23 757.30	
		Сметная прибыль				60%	1 917.43	60%	18 955.30	
		Всего с НР и СП					7 669.73		74 304.76	

67.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**-1.5**	**2 017.84**	**-3 026.75**	**6 850.09**	**-10 275.14**	**3.395**
		Начисления: Н11= 2								
67. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.13	-48.195	9.400	- 453.03	93.100	-4 486.95	9.904
67. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.4785*	*- 32.21775*	*11.613*	*- 374.15*	*109.173*	*-3 517.32*	*9.401*
67. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1485	-0.22275	134.65 *13.50*	-29.99 *-3.01*	578.32 *126.91*	- 128.82 *-28.27*	4.295 9.401
67. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	21.33	-31.995	31.14 *11.60*	- 996.32 *- 371.14*	143.51 *109.05*	-4 591.60 *-3 489.05*	4.609 9.401
67. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.645	-5.4675	8.10	-44.29	32.06	- 175.29	3.958
67. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.534	-9.801	2.08	-20.39	5.13	-50.28	2.466
67. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.1485	-0.22275	95.53	-21.28	501.93	- 111.80	5.254
67. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	-0.00315	12 095.66	-38.10	27 050.59	-85.21	2.236
67. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	-1.44	14.13	-20.35	34.15	-49.18	2.417
67. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	-20.1	2.82	-56.68	13.79	- 277.18	4.89
67. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	-20.1	26.08	- 524.21	7.62	- 153.16	0.292
67. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	-0.3	25.49	-7.65	124.65	-37.40	4.89
67. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	-1.5	19.66	-29.49	33.83	-50.75	1.721
67. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	-10.05	0.87	-8.74	2.42	-24.32	2.782
67. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	-27	0.27	-7.29	0.94	-25.38	3.481
67. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	-2.7	274.18	- 740.29	5.00	-13.50	0.018
		Накладные расходы				95%	- 785.82	89.3%	-7 147.81	
		Сметная прибыль				65%	- 537.67	65%	-5 202.78	
		Всего с НР и СП					-4 350.24		-22 625.73	
68.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**-3.9**	**413.88**	**-1 614.13**	**1 181.84**	**-4 609.16**	**2.856**
		Начисления: Н11= 2								
68. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.5735	- 29.53665	9.400	- 277.64	93.100	-2 749.86	9.904
68. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0135*	*-0.05265*	*13.500*	*-0.71*	*126.910*	*-6.68*	*9.401*
68. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	-0.05265	134.65 *13.50*	-7.09 *-0.71*	578.32 *126.91*	-30.45 *-6.68*	4.295 9.401

68. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	-0.05265	95.53	-5.03	501.93	-26.43	5.254
68. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	-0.001677	2 020.00	-3.39	9 877.80	-16.57	4.89
68. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	-0.0779999	68.04	-5.31	332.72	-25.95	4.89
68. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	-1.209	641.98	- 776.15	1 085.88	-1 312.83	1.691
68. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	-3.12	18.48	-57.66	21.14	-65.96	1.144
68. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	-47.58	0.27	-12.85	0.94	-44.73	3.481
68. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	-0.195	1 913.00	- 373.04	844.27	- 164.63	0.441
68. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	-0.0779999	140.80	-10.98	238.17	-18.58	1.692
68. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	-0.6239999	94.60	-59.03	188.85	- 117.84	1.996
		Накладные расходы				95%	- 264.43	89.3%	-2 461.59	
		Сметная прибыль				65%	- 180.93	65%	-1 791.75	
		Всего с НР и СП					-2 059.49		-8 862.50	
69.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**-0.5**	**2 007.74**	**-1 003.87**	**7 547.59**	**-3 773.79**	**3.759**
		Начисления: Н11= 2								
69. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	46.845	-23.4225	9.400	- 220.17	93.100	-2 180.63	9.904
69. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.297*	*-0.1485*	*13.500*	*-2.00*	*126.910*	*-18.85*	*9.401*
69. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.297	-0.1485	134.65 *13.50*	-20.00 *-2.00*	578.32 *126.91*	-85.88 *-18.85*	4.295 9.401
69. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	24.165	-12.0825	8.10	-97.87	32.06	- 387.36	3.958
69. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.994	-2.997	2.08	-6.23	5.13	-15.37	2.466
69. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.297	-0.1485	95.53	-14.19	501.93	-74.54	5.254
69. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	-0.00109	9 140.00	-9.96	44 694.60	-48.72	4.89
69. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	-0.0015	12 095.66	-18.14	27 050.59	-40.58	2.236
69. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	-0.02575	4 940.27	- 127.21	24 157.92	- 622.07	4.89
69. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	-0.5249999	14.13	-7.42	34.15	-17.93	2.417
69. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	-10.9	2.82	-30.74	13.79	- 150.31	4.89

69. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	21.8	-10.9	26.08	- 284.27	7.62	-83.06	0.292
69. 13.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	-5					
69. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	-12.5	0.87	-10.88	2.42	-30.25	2.782
69. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	-5	0.27	-1.35	0.94	-4.70	3.481
69. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	-0.5	274.18	- 137.09	5.00	-2.50	0.018
69. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	-2.5	2.28	-5.70	3.88	-9.70	1.702
		Накладные расходы				95%	- 211.06	89.3%	-1 964.14	
		Сметная прибыль				65%	- 144.41	65%	-1 429.66	
		Всего с НР и СП					-1 359.34		-7 167.59	
70.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**-0.9**	**413.88**	**- 372.49**	**1 181.84**	**-1 063.65**	**2.856**
		Начисления: Н11= 2								
70. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.5735	-6.81615	9.400	-64.07	93.100	- 634.58	9.904
70. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0135*	*-0.0121499*	*13.500*	*-0.16*	*126.910*	*-1.54*	*9.401*
70. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	-0.0121499	134.65 *13.50*	-1.64 *-0.16*	578.32 *126.91*	-7.03 *-1.54*	4.295 9.401
70. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	-0.0121499	95.53	-1.16	501.93	-6.10	5.254
70. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	-0.0003869	2 020.00	-0.78	9 877.80	-3.82	4.89
70. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	-0.0179999	68.04	-1.22	332.72	-5.99	4.89
70. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	-0.279	641.98	- 179.11	1 085.88	- 302.96	1.691
70. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	-0.7199999	18.48	-13.31	21.14	-15.22	1.144
70. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	-10.98	0.27	-2.96	0.94	-10.32	3.481
70. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	-0.0449999	1 913.00	-86.09	844.27	-37.99	0.441
70. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	-0.0179999	140.80	-2.53	238.17	-4.29	1.692
70. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	-0.1439999	94.60	-13.62	188.85	-27.19	1.996
		Накладные расходы				95%	-61.02	89.3%	- 568.06	

		Сметная прибыль				65%	-41.75	65%	- 413.48	
		Всего с НР и СП					- 475.26		-2 045.18	
71.	**П19 прайс.**	**Кабель КСПВ 2*0,5 мм**	**м**		**-80**			**2.90**	**- 232.00**	
72.	**П20 прайс.**	**Кабель КСПВ 4*0,5 мм**	**м**		**-30**			**4.59**	**- 137.70**	
73.	**П21 прайс.**	**Кабель КСПВ 10*0,5 мм**	**м**		**-120**			**12.11**	**-1 453.20**	
74.	**П67 прайс.**	**Кабель КСПВ 6х0,5 мм**	**м**		**-120**			**6.90**	**- 828.00**	
75.	**П23 прайс.**	**Кабель ВВГ 3х1,5 мм**	**м**		**-20**			**20.53**	**- 410.60**	
76.	**П26 прайс.**	**Шнур ШВВП 2*0,75**	**м**		**-40**			**9.80**	**- 392.00**	
77.	**П66 прайс.**	**Гофро-шланг d=16 мм**	**м**		**-80**			**8.00**	**- 640.00**	
78.	**П91 прайс.**	**Гофро-шланг d=40мм**	**м**		**-40**			**34.00**	**-1 360.00**	
79.	**П92 прайс.**	**Гофро-шланг d=20мм**	**м**		**-50**			**12.50**	**- 625.00**	
80.	**П93 прайс.**	**Металлорукав d=12 мм**	**м**		**-50**			**15.40**	**- 770.00**	
81.	**П94 прайс.**	**Кабель КСПВ 2х0,8 мм**	**м**		**-70**			**4.50**	**- 315.00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**69 887.69**		**631 918.17**	**9.042**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**30 181.87**		**279 171.96**	**9.25**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**21 746.55**		**214 047.17**	**9.843**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**121 816.10**		**1 125 137.30**	**9.236**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 44, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 67-70)					**369.29**		**618.91**	**1.676**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**21 926.90**	**18**	**202 524.71**	**9.236**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**143 743.00**		**1 327 662.01**	**9.236**

Раздел 2. Установка водопроводной задвижки с электроприводом

82.	**Ц10-08-001-8**	**Прибор ОПС на 4 луча**	**шт.**		**1**	**41.13**	**41.13**	**354.71**	**354.71**	**8.624**
		Начисления: Н11= 2								
82. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	3.24	3.24	10.500	34.02	103.760	336.18	9.882
82. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1755	0.1755	19.20	3.37	3.82	0.67	0.199
82. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 488.26	0.07	1.5
82. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0018	0.0018	12.45	0.02	54.55	0.10	4.382
82. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18	5.815
82. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.018	0.018	64.22	1.16	175.07	3.15	2.726
		Накладные расходы				80%	27.22	75.2%	252.81	
		Сметная прибыль				60%	20.41	60%	201.71	
		Всего с НР и СП					88.76		809.23	
83.	**П40 прайс.**	**Прибор приемно-контрольный С2000-4**	**шт.**		**1**			**1 900.00**	**1 900.00**	

84.	**Ц08-01-102-1**	**Шкаф управления и регулирования**	**шт.**		**1**	**497.08**	**497.08**	**3 148.50**	**3 148.50**	**6.334**
		Начисления: Н11= 2								
84. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	19.71	19.71	9.620	189.61	95.240	1 877.18	9.9
84. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.08*	*1.08*	*13.500*	*14.58*	*126.910*	*137.06*	*9.401*
84. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.08	1.08	134.65 *13.50*	145.42 *14.58*	578.32 *126.91*	624.59 *137.06*	4.295 9.401
84. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.08	1.08	95.53	103.17	501.93	542.08	5.254
84. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.77	0.77	8.93	6.88	31.66	24.38	3.545
84. 6.	с510-3491-33	Наконечники кабельные медные	шт.	2.04	2.04	3.60	7.34	12.96	26.44	3.6
84. 7.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
84. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0041	0.0041	19.26	0.08	28.32	0.12	1.47
84. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76	1.692
84. 10.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0048	0.0048	118.57	0.57	236.72	1.14	1.996
84. 11.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.612	0.612	61.06	37.37	67.20	41.13	1.101
84. 12.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	0.016	24.00	0.38	47.21	0.76	1.967
		Накладные расходы				95%	193.98	89.3%	1 798.72	
		Сметная прибыль				65%	132.72	65%	1 309.26	
		Всего с НР и СП					823.78		6 256.47	
85.	**П41 прайс.**	**Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1**	**шт.**		**1**			**13 000.00**	**13 000.00**	
86.	**Е16-05-001-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм**	**шт.**		**1**	**89.20**	**89.20**	**567.58**	**567.58**	**6.363**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
86. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.8412	3.8412	9.070	34.84	89.900	345.32	9.912
86. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0286*	*0.0286*	*13.500*	*0.39*	*126.910*	*3.63*	*9.401*
86. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0143	86.40 *13.50*	1.24 *0.19*	468.31 *126.91*	6.70 *1.81*	5.42 9.401
86. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0143	111.99 *13.50*	1.60 *0.19*	504.91 *126.91*	7.22 *1.81*	4.509 9.401
86. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.9009	0.9009	8.10	7.30	32.06	28.88	3.958
86. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0286	0.0286	75.40	2.16	440.77	12.61	5.846
86. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014

86. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00207	13 398.39	27.73	63 406.78	131.25	4.732
86. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	5 582.50	11.17	13 026.43	26.05	2.333
		Накладные расходы				115.2%	40.58	108.29%	377.88	
		Сметная прибыль				70.55%	24.85	70.55%	246.18	
		Всего с НР и СП					154.64		1 191.64	
87.	**П42 прайс.**	**Задвижка 30с941нж d=50 мм, 16**	**шт.**		**1**			**3 400.00**	**3 400.00**	
88.	**Е16-07-003-6**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отоплениями водоснабжения диаметром 50 мм**	**врезка**		**1**	**593.51**	**593.51**	**2 046.40**	**2 046.40**	**3.448**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
88. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.4876	8.4876	9.620	81.65	95.240	808.36	9.9
88. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0143*	*0.0143*	*13.500*	*0.19*	*126.910*	*1.81*	*9.401*
88. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0143	86.40 *13.50*	1.24 *0.19*	468.31 *126.91*	6.70 *1.81*	5.42 9.401
88. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.8008	0.8008	8.10	6.49	32.06	25.67	3.958
88. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.8723	0.8723	1.20	1.05	2.92	2.55	2.433
88. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0143	75.40	1.08	440.77	6.30	5.846
88. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.042	0.042	6.64	0.28	16.96	0.71	2.554
88. 8.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0002	9 600.99	1.92	28 938.14	5.79	3.014
88. 9.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.0105	37.93	0.40	96.91	1.02	2.555
88. 10.	с103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	0.4	44.71	17.88	138.50	55.40	3.098
88. 11.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0006	0.0006	13 398.39	8.04	63 406.78	38.04	4.732
88. 12.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	3 408.70	3.41	6 511.02	6.51	1.91
88. 13.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	173.45	173.45	7.591
88. 14.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	1	447.23	447.23	915.90	915.90	2.048
		Накладные расходы				115.2%	94.28	108.29%	877.33	
		Сметная прибыль				70.55%	57.74	70.55%	571.57	

		Всего с НР и СП					745.53		3 495.31	
89.	**Е22-03-014-3**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм**	**шт.**		**2**	**88.87**	**177.75**	**421.33**	**842.66**	**4.741**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
89. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	0.924	1.848	11.080	20.48	109.450	202.26	9.878
89. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5577*	*1.1154*	*13.500*	*15.06*	*126.910*	*141.56*	*9.401*
89. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	0.5577	1.1154	133.97	149.43	556.27	620.46	4.152
			(1)			*13.50*	*15.06*	*126.91*	*141.56*	9.401
89. 4.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00029	0.00058	13 520.00	7.84	34 363.18	19.93	2.542
		Накладные расходы				130%	46.20	122.2%	420.15	
		Сметная прибыль				75.65%	26.89	75.65%	260.10	
		Всего с НР и СП					250.84		1 522.91	
90.	**П43 прайс.**	**Фланец стальной d=50мм**	**шт.**		**1**			**1 000.00**	**1 000.00**	
91.	**Ц12-15-001-1**	**Приводы одинарные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1**	**шт.**		**1**	**187.12**	**187.12**	**1 390.89**	**1 390.89**	**7.433**
		Начисления: Н11= 2								
91. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	10.8	10.8	10.350	111.78	102.340	1 105.27	9.888
91. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4752*	*0.4752*	*12.368*	*5.88*	*116.273*	*55.25*	*9.401*
91. 3.	х02-1313	Краны на железнодорожном ходу 25 т	маш.ч	0.216	0.216	184.40	39.83	848.41	183.26	4.601
			(2)			*25.10*	*5.42*	*235.96*	*50.97*	9.401
91. 4.	х03-1892	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.ч	1.944	1.944	2.89	5.62	7.83	15.22	2.709
91. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7695	0.7695	8.10	6.23	32.06	24.67	3.958
91. 6.	х13-2602	Платформы широкой колеи 63 т	маш.ч	0.216	0.216	10.68	2.31	46.96	10.14	4.397
			(0.2)			*2.11*	*0.46*	*19.84*	*4.29*	9.403
91. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.56	1.56	6.64	10.36	16.96	26.46	2.554
91. 8.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.0007	0.0007	9 600.00	6.72	28 938.14	20.26	3.014
91. 9.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.46	0.46	8.38	3.85	9.97	4.59	1.19
		Накладные расходы				80%	94.13	75.2%	872.71	
		Сметная прибыль				60%	70.60	60%	696.31	
		Всего с НР и СП					351.84		2 959.91	
92.	**П44 прайс.**	**Электропривод к задвижки В-А2-11К, 380 В, 0,37 кВт**	**шт.**		**1**			**32 000.00**	**32 000.00**	
93.	**Ц08-01-081-1**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2**	**шт.**		**8**	**28.90**	**231.18**	**206.93**	**1 655.44**	**7.161**
		Начисления: Н11= 2								

93. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.5255	12.204	9.620	117.40	95.240	1 162.31	9.9
93. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.054*	*0.432*	*13.500*	*5.83*	*126.910*	*54.83*	*9.401*
93. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.054	0.432	134.65 *13.50*	58.17 *5.83*	578.32 *126.91*	249.83 *54.83*	4.295 9.401
93. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.054	0.432	95.53	41.27	501.93	216.83	5.254
93. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	0.48	8.93	4.29	31.66	15.20	3.545
93. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.16	61.06	9.77	67.20	10.75	1.101
		Накладные расходы				95%	117.07	89.3%	1 086.91	
		Сметная прибыль				65%	80.10	65%	791.14	
		Всего с НР и СП					428.35		3 533.49	
94.	**П45 прайс.**	**Кнопка ПКЕ 222-1У2**	**шт.**		**8**			**120.00**	**960.00**	
95.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**1.4**	**1 859.67**	**2 603.54**	**9 474.07**	**13 263.70**	**5.094**
		Начисления: Н11= 2								
95. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	71.064	9.400	668.00	93.100	6 616.06	9.904
95. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.253*	*24.1542*	*11.790*	*284.79*	*110.839*	*2 677.22*	*9.401*
95. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.728	2.4192	134.65 *13.50*	325.75 *32.66*	578.32 *126.91*	1 399.07 *307.02*	4.295 9.401
95. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	15.525	21.735	31.14 *11.60*	676.83 *252.13*	143.51 *109.05*	3 119.19 *2 370.20*	4.609 9.401
95. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	4.6683	8.10	37.81	32.06	149.67	3.958
95. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.728	2.4192	95.53	231.11	501.93	1 214.27	5.254
95. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	9.576	14.13	135.31	34.15	327.02	2.417
95. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	17.5	2.82	49.35	13.79	241.33	4.89
95. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.56	17.80	9.97	87.04	48.74	4.89
95. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	17.5	26.08	456.40	7.62	133.35	0.292
		Накладные расходы				95%	905.15	89.3%	8 298.90	
		Сметная прибыль				65%	619.31	65%	6 040.63	
		Всего с НР и СП					4 128.00		27 603.23	
96.	**П18 прайс.**	**Кабель-канал 15х10 мм**	**м**		**140**			**10.30**	**1 442.00**	
97.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**3.15**	**169.42**	**533.68**	**894.15**	**2 816.57**	**5.278**
		Начисления: Н11= 2								
97. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.752	14.9688	9.400	140.71	93.100	1 393.60	9.904
97. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.1195*	*6.676425*	*11.612*	*77.53*	*109.164*	*728.82*	*9.401*

97. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.042525	134.65 *13.50*	5.73 *0.57*	578.32 *126.91*	24.59 *5.40*	4.295 9.401
97. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	2.106	6.6339	31.14 *11.60*	206.58 *76.95*	143.51 *109.05*	952.03 *723.43*	4.609 9.401
97. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.042525	95.53	4.06	501.93	21.34	5.254
97. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.05	0.1575	68.04	10.72	332.72	52.40	4.89
97. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.063	19.26	1.21	28.32	1.78	1.47
97. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.1575	140.80	22.18	238.17	37.51	1.692
97. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.1575	118.57	18.67	236.72	37.28	1.996
97. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.819	50.75	41.56	170.41	139.57	3.358
97. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.315	98.80	31.12	168.09	52.95	1.701
97. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.504	94.60	47.68	188.85	95.18	1.996
		Накладные расходы				95%	207.33	89.3%	1 895.32	
		Сметная прибыль				65%	141.86	65%	1 379.57	
		Всего с НР и СП					882.86		6 091.46	
98.	**П19 прайс.**	**Кабель КСПВ 2*0,5 мм**	**м**		**80**			**2.90**	**232.00**	
99.	**П20 прайс.**	**Кабель КСПВ 4*0,5 мм**	**м**		**140**			**4.59**	**642.60**	
100.	**П21 прайс.**	**Кабель КСПВ 10*0,5 мм**	**м**		**55**			**12.11**	**666.05**	
101.	**П47 прайс.**	**Кабель ВВГнг-LS 5х2.5 мм**	**м**		**40**			**44.50**	**1 780.00**	
102.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**0.05**	**2 007.74**	**100.39**	**7 547.59**	**377.38**	**3.759**
		Начисления: Н11= 2								
102. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	46.845	2.34225	9.400	22.02	93.100	218.06	9.904
102. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.297*	*0.01485*	*13.500*	*0.20*	*126.910*	*1.88*	*9.401*
102. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.297	0.01485	134.65 *13.50*	2.00 *0.20*	578.32 *126.91*	8.59 *1.88*	4.295 9.401
102. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	24.165	1.20825	8.10	9.79	32.06	38.74	3.958
102. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.994	0.2997	2.08	0.62	5.13	1.54	2.466
102. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.297	0.01485	95.53	1.42	501.93	7.45	5.254
102. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.000109	9 140.00	1.00	44 694.60	4.87	4.89
102. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.00015	12 095.66	1.81	27 050.59	4.06	2.236

102. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.002575	4 940.27	12.72	24 157.92	62.21	4.89
102. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.0525	14.13	0.74	34.15	1.79	2.417
102. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	1.09	2.82	3.07	13.79	15.03	4.89
102. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	21.8	1.09	26.08	28.43	7.62	8.31	0.292
102. 13.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	0.5					
102. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	1.25	0.87	1.09	2.42	3.03	2.782
102. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	0.5	0.27	0.14	0.94	0.47	3.481
102. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	0.05	274.18	13.71	5.00	0.25	0.018
102. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	0.25	2.28	0.57	3.88	0.97	1.702
		Накладные расходы				95%	21.11	89.3%	196.41	
		Сметная прибыль				65%	14.44	65%	142.96	
		Всего с НР и СП					135.94		716.75	
103.	**П48 прайс.**	**Металлорукав D=20 мм**	**м**		**5**			**18.70**	**93.50**	
104.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.05**	**413.88**	**20.69**	**1 181.84**	**59.09**	**2.856**
		Начисления: Н11= 2								
104. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.5735	0.378675	9.400	3.56	93.100	35.25	9.904
104. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0135*	*0.000675*	*13.500*	*0.01*	*126.910*	*0.09*	*9.401*
104. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.000675	134.65 *13.50*	0.09 *0.01*	578.32 *126.91*	0.39 *0.09*	4.295 9.401
104. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.000675	95.53	0.06	501.93	0.34	5.254
104. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0000215	2 020.00	0.04	9 877.80	0.21	4.89
104. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.001	68.04	0.07	332.72	0.33	4.89
104. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0155	641.98	9.95	1 085.88	16.83	1.691
104. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.04	18.48	0.74	21.14	0.85	1.144
104. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.61	0.27	0.16	0.94	0.57	3.481
104. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0025	1 913.00	4.78	844.27	2.11	0.441
104. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.001	140.80	0.14	238.17	0.24	1.692
104. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.008	94.60	0.76	188.85	1.51	1.996
		Накладные расходы				95%	3.39	89.3%	31.56	
		Сметная прибыль				65%	2.32	65%	22.97	
		Всего с НР и СП					26.40		113.62	
105.	**П46 прайс.**	**Кабель ВВГнг-LS 3х1.5 мм**	**м**		**5**			**20.40**	**102.00**	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**5 075.27**		**83 741.07**	**16.5**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 750.44**		**16 108.68**	**9.203**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**1 191.24**		**11 662.41**	**9.79**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**8 016.95**		**111 512.17**	**13.91**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 82, 84, 91, 93, 95, 97, 102, 104)					**20.01**		**29.76**	**1.487**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**1 443.05**	**18**	**20 072.19**	**13.91**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**9 460.00**		**131 584.36**	**13.91**

Раздел 3. Система вентиляции

106.	**Е20-02-004-15**	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм**	**шт.**		**6**	**69.87**	**419.20**	**702.00**	**4 211.99**	**10.048**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
106. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	5.3064	31.8384	9.070	288.77	89.900	2 862.27	9.912
106. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.4443	8.6658	3.12	27.04	6.86	59.45	2.199
106. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0858	75.40	6.47	440.77	37.82	5.846
106. 4.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00013	0.00078	47 200.00	36.82	230 808.00	180.03	4.89
106. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	0.96	12.20	11.71	61.41	58.95	5.034
106. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00018	0.00108	11 461.18	12.38	40 630.42	43.88	3.545
106. 7.	с103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.39	2.34	15.39	36.01	56.66	132.58	3.682
106. 8.	с201-0801	Трос	м	9.3	55.8			15.00	837.00	
106. 9.	с300-2025	Блочки	шт.	2	12					
		Накладные расходы				115.2%	332.66	108.29%	3 099.55	
		Сметная прибыль				70.55%	203.73	70.55%	2 019.33	
		Всего с НР и СП					955.59		9 330.87	
107.	**П50 прайс.**	**Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Т3-400х250-Н**	**шт.**		**1**			**6 000.00**	**6 000.00**	
108.	**П51 прайс.**	**Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Т3-300х300-Н**	**шт.**		**2**			**5 800.00**	**11 600.00**	
109.	**П52 прайс.**	**Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-Т3-250х250-Н**	**шт.**		**3**			**5 500.00**	**16 500.00**	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**419.20**			**38 311.99**	**91.393**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**332.66**			**3 099.55**	**9.317**

	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**203.73**		**2 019.33**	**9.912**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**955.59**		**43 430.87**	**45.449**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**172.01**	**18**	**7 817.56**	**45.448**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**1 127.60**		**51 248.43**	**45.449**
	Раздел 4. Система дымоудаления								
110.	**Е20-02-006-8**	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм**	**шт.**		**4**	**54.25**	**216.99**	**403.87**	**1 615.49**	**7.445**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
110. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	3.3132	13.2528	8.970	118.88	88.840	1 177.38	9.904
110. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0143*	*0.0572*	*13.500*	*0.77*	*126.910*	*7.26*	*9.401*
110. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0572	111.99 *13.50*	6.41 *0.77*	504.91 *126.91*	28.88 *7.26*	4.509 9.401
110. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.715	2.86	3.12	8.92	6.86	19.62	2.199
110. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0286	0.1144	75.40	8.63	440.77	50.42	5.846
110. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.05	4.2	12.20	51.24	61.41	257.92	5.034
110. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0005	0.002	11 461.18	22.92	40 630.42	81.26	3.545
		Накладные расходы				115.2%	137.84	108.29%	1 282.85	
		Сметная прибыль				70.55%	84.41	70.55%	835.76	
		Всего с НР и СП					439.24		3 734.10	
111.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2**	**шт.**		**4**	**30.77**	**123.09**	**200.81**	**803.24**	**6.526**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
111. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.9272	7.7088	8.970	69.15	88.840	684.85	9.904
111. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1716	0.6864	8.10	5.56	32.06	22.01	3.958
111. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3861	1.5444	19.20	29.65	3.82	5.90	0.199
111. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0572	75.40	4.31	440.77	25.21	5.846
111. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00172	5 620.22	9.67	27 482.88	47.27	4.89
111. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00044	9 600.99	4.22	28 938.14	12.73	3.014

111. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0012	438.74	0.53	4 389.41	5.27	10.005
		Накладные расходы				115.2%	79.66	108.29%	741.62	
		Сметная прибыль				70.55%	48.79	70.55%	483.16	
		Всего с НР и СП					251.54		2 028.03	
112.	**П53 прайс.**	**Клапан дымоприемный с приводом BELIMO: КДМ-2-К-550х440-МВ(220)-СН-Г-К-Р(В)-600х500**	**шт.**		**4**			**13 800.00**	**55 200.00**	
113.	**Е20-02-004-3**	**Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм**	**шт.**		**1**	**40.60**	**40.60**	**308.45**	**308.45**	**7.597**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
113. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	2.7456	2.7456	8.850	24.30	87.770	240.98	9.918
113. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0143*	*0.0143*	*13.500*	*0.19*	*126.910*	*1.81*	*9.401*
113. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0143	111.99 *13.50*	1.60 *0.19*	504.91 *126.91*	7.22 *1.81*	4.509 9.401
113. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.6864	0.6864	3.12	2.14	6.86	4.71	2.199
113. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0143	75.40	1.08	440.77	6.30	5.846
113. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.471	0.471	12.20	5.75	61.41	28.92	5.034
113. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0005	0.0005	11 461.18	5.73	40 630.42	20.32	3.545
		Накладные расходы				115.2%	28.21	108.29%	262.92	
		Сметная прибыль				70.55%	17.28	70.55%	171.29	
		Всего с НР и СП					86.09		742.66	
114.	**П54 прайс.**	**Клапан обратный общего назначения КО-100-05 d=800мм**	**шт.**		**1**			**4 000.00**	**4 000.00**	
115.	**Е20-02-009-9**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 800 мм**	**шт.**		**1**	**86.21**	**86.21**	**458.77**	**458.77**	**5.322**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
115. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	2.3364	2.3364	8.850	20.68	87.770	205.07	9.918
115. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0143*	*0.0143*	*13.500*	*0.19*	*126.910*	*1.81*	*9.401*
115. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0143	0.0143	111.99 *13.50*	1.60 *0.19*	504.91 *126.91*	7.22 *1.81*	4.509 9.401
115. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.4862	0.4862	3.12	1.52	6.86	3.34	2.199
115. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.2002	0.2002	8.10	1.62	32.06	6.42	3.958

115. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0286	0.0286	75.40	2.16	440.77	12.61	5.846
115. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00012	0.00012	9 600.99	1.15	28 938.14	3.47	3.014
115. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00071	0.00071	11 461.18	8.14	40 630.42	28.85	3.545
115. 9.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	7	7.05	49.35	27.40	191.80	3.887
		Накладные расходы				115.2%	24.04	108.29%	224.03	
		Сметная прибыль				70.55%	14.72	70.55%	145.95	
		Всего с НР и СП					124.98		828.75	
116.	**П55 прайс.**	**Зонт круглый ЗК00.000-08 d=630**	**шт.**		**1**			**2 600.00**	**2 600.00**	
117.	**Е26-01-009-1**	**Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75**	**м3**		**25**	**421.86**	**10 546.59**	**3 192.11**	**79 802.67**	**7.567**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
117. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	24.882	622.05	9.770	6 077.43	96.660	60 127.35	9.894
117. 2.	х33-2101	Антенны для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.9009	22.5225	2.16	48.65	4.20	94.59	1.944
117. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.9152	22.88	75.40	1 725.15	440.77	10 084.82	5.846
117. 4.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0106	0.265	3 900.00	1 033.50	21 682.75	5 745.93	5.56
117. 5.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.00053	0.01325	14 514.50	192.32	37 993.39	503.41	2.618
117. 6.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00101	0.02525	13 026.22	328.91	29 851.95	753.76	2.292
117. 7.	с517-0301	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0.78	19.5	56.72	1 106.04	121.74	2 373.93	2.146
117. 8.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.00004	0.001	34 592.73	34.59	118 874.11	118.87	3.436
		Накладные расходы				90%	5 469.69	84.6%	50 867.74	
		Сметная прибыль				59.5%	3 616.07	59.5%	35 775.77	
		Всего с НР и СП					19 632.35		166 446.18	
118.	**П56 прайс.**	**Изоляция минераловатная Wired Mat 80 ALU 80**	**м3**		**25**			**5 500.00**	**137 500.00**	
119.	**Е20-03-001-4**	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т**	**шт.**		**1**	**212.62**	**212.62**	**1 650.55**	**1 650.55**	**7.763**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								

119. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	15.3912	15.3912	8.530	131.29	84.570	1 301.63	9.914
119. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1859*	*0.1859*	*13.500*	*2.51*	*126.910*	*23.59*	*9.401*
119. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1859	0.1859	111.99 *13.50*	20.82 *2.51*	504.91 *126.91*	93.86 *23.59*	4.509 9.401
119. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	3.8181	3.8181	3.12	11.91	6.86	26.19	2.199
119. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2717	0.2717	75.40	20.49	440.77	119.76	5.846
119. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.52	0.52	12.20	6.34	61.41	31.93	5.034
119. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00025	0.00025	11 461.18	2.87	40 630.42	10.16	3.545
119. 8.	с101-1929	Болты анкерные	т	0.0021	0.0021	9 000.93	18.90	31 908.71	67.01	3.545
119. 9.	с300-1874	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-21 и ВН14	шт.	2	2					
		Накладные расходы				115.2%	154.14	108.29%	1 435.08	
		Сметная прибыль				70.55%	94.40	70.55%	934.94	
		Всего с НР и СП					461.15		4 020.57	
120.	**П57 прайс.**	**Вентилятор радиальный дымоудаления ВР-86-77-8ДУ-01 исп.1 с электродвигателем N=7,5 кВт**	**шт.**		**1**			**56 300.00**	**56 300.00**	
121.	**Е20-01-002-19**	**Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм**	**100 м2**		**0.24**	**2 626.50**	**630.36**	**13 299.44**	**3 191.86**	**5.064**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
121. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	98.274	23.58576	8.740	206.14	86.710	2 045.12	9.921
121. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4004*	*0.096096*	*13.500*	*1.30*	*126.910*	*12.20*	*9.401*
121. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4004	0.096096	111.99 *13.50*	10.76 *1.30*	504.91 *126.91*	48.52 *12.20*	4.509 9.401
121. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	14.3715	3.44916	3.12	10.76	6.86	23.66	2.199
121. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.2145	0.05148	6.66	0.34	17.63	0.91	2.647
121. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8733	0.449592	8.10	3.64	32.06	14.41	3.958
121. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5863	0.140712	75.40	10.61	440.77	62.02	5.846
121. 8.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.000079 2	9 600.99	0.76	28 938.14	2.29	3.014

121. 9.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	2.3784	12.20	29.02	61.41	146.06	5.034
121. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0098	0.002352	11 461.18	26.96	40 630.42	95.56	3.545
121. 11.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	8.38	2.0112	118.00	237.32	114.79	230.87	0.973
121. 12.	с300-1746	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	1	0.24					
121. 13.	с300-3070	Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м2	м2	0.05	0.012					
121. 14.	с300-3076	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1250 мм	шт.	1	0.24	391.87	94.05	2 176.84	522.44	5.555
		Накладные расходы				115.2%	238.97	108.29%	2 227.87	
		Сметная прибыль				70.55%	146.35	70.55%	1 451.44	
		Всего с НР и СП					1 015.68		6 871.17	
122.	**П58 прайс.**	**Воздуховод сварной круглого сечения, толщиной 1 мм, d=630 мм**	**м2**		**24**			**500.00**	**12 000.00**	
123.	**Е20-01-002-11**	**Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм**	**100 м2**		**1.104**	**2 358.69**	**2 604.00**	**13 845.73**	**15 285.69**	**5.87**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
123. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	132.0792	145.81544	8.740	1 274.43	86.710	12 643.66	9.921
123. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4004*	*0.4420416*	*13.500*	*5.97*	*126.910*	*56.10*	*9.401*
123. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4004	0.4420416	111.99 *13.50*	49.50 *5.97*	504.91 *126.91*	223.19 *56.10*	4.509 9.401
123. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	14.3715	15.866136	3.12	49.50	6.86	108.84	2.199
123. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.286	0.315744	6.66	2.10	17.63	5.57	2.647
123. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.8733	2.0681232	8.10	16.75	32.06	66.30	3.958
123. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6149	0.6788496	75.40	51.19	440.77	299.22	5.846
123. 8.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.0003643	9 600.99	3.50	28 938.14	10.54	3.014
123. 9.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	10.94064	12.20	133.48	61.41	671.86	5.034
123. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.008	0.008832	11 461.18	101.23	40 630.42	358.85	3.545
123. 11.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	7.08	7.81632	118.00	922.33	114.79	897.24	0.973

123. 12.	с300-1746	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	2	2.208					
123. 13.	с300-1914	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	3	3.312					
123. 14.	с300-3070	Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м2	м2	0.09	0.09936					
123. 15.	с300-3085	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	1	1.104					
123. 16.	с300-1695	Крепления для воздуховодов (подвески СТД-6210, СТД-6208, СТД-6209, подвески регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, кронштейны)	т	0.032	0.035328			12.00	0.42	
		Накладные расходы				115.2%	1 475.02	108.29%	13 752.57	
		Сметная прибыль				70.55%	903.32	70.55%	8 959.68	
		Всего с НР и СП					4 982.34		37 997.94	
124.	**П59 прайс.**	**Воздуховод сварной из черн. стали 600х400,толщиной 1 мм**	**м2**	**56**				**800.00**	**44 800.00**	
125.	**П60 прайс.**	**Воздуховод сварной из черн. стали 600х250,толщиной 1 мм**	**м2**	**54.4**				**800.00**	**43 520.00**	
126.	**П61 прайс.**	**Воздуховод сварной из черн. стали - переход 600х400/600х250,толщиной 1 мм**	**шт.**	**4**				**1 020.00**	**4 080.00**	
127.	**П62 прайс.**	**Воздуховод сварной из черн. стали - тройник 600х400,толщиной 1 мм**	**шт.**	**3**				**1 020.00**	**3 060.00**	
128.	**П63 прайс.**	**Воздуховод сварной из черн. стали - угол 90 град,толщиной 1 мм**	**шт.**	**5**				**1 020.00**	**5 100.00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**14 460.46**		**471 276.72**	**32.591**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**7 607.57**		**70 794.68**	**9.306**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**4 925.34**		**48 758.00**	**9.899**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**26 993.37**		**590 829.40**	**21.888**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**4 858.81**	**18**	**106 349.29**	**21.888**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**31 852.18**		**697 178.69**	**21.888**
		<u>Раздел 5. Ограждение</u>								
129.	**Е10-01-071-6**	**Устройство калиток при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м**	**100 м2**	**0.01**		**14 910.42**	**149.10**	**72 316.18**	**723.16**	**4.85**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								

129. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	351.0672	3.510672	8.450	29.67	83.860	294.40	9.924
129. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1726*	*0.011726*	*13.500*	*0.16*	*126.910*	*1.49*	*9.401*
129. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.1726	0.011726	111.99 *13.50*	1.31 *0.16*	504.91 *126.91*	5.92 *1.49*	4.509 9.401
129. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	57.343	0.57343	19.20	11.01	3.82	2.19	0.199
129. 5.	х33-1441	Рубанки электрические	маш.ч	5.291	0.05291	7.01	0.37	16.90	0.89	2.411
129. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.7446	0.017446	75.40	1.32	440.77	7.69	5.846
129. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.1	0.001	11 461.18	11.46	40 630.42	40.63	3.545
129. 8.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.007	0.00007	16 540.00	1.16	19 378.69	1.36	1.172
129. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0035	0.000035	5 160.53	0.18	29 077.42	1.02	5.635
129. 10.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	3.41	0.0341	1 271.48	43.36	5 749.68	196.06	4.522
129. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.6	0.006	1 019.63	6.12	4 628.52	27.77	4.539
129. 12.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1.84	0.0184	1 166.12	21.46	4 181.93	76.95	3.586
129. 13.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.339	0.00339	6 400.66	21.70	20 140.00	68.27	3.147
		Накладные расходы				106.2%	31.68	99.83%	295.39	
		Сметная прибыль				53.55%	15.97	53.55%	158.45	
		Всего с НР и СП					196.75		1 177.00	
130.	**Е27-09-001-6**	**Устройство ограждений: из сетки**	**100 м**		**0.08**	**4 495.94**	**359.67**	**22 547.84**	**1 803.83**	**5.015**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
130. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	103.29	8.2632	8.740	72.22	86.710	716.50	9.921
130. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.2561*	*1.060488*	*12.889*	*13.67*	*121.164*	*128.49*	*9.401*
130. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	9.0376	0.723008	111.99 *13.50*	80.97 *9.76*	504.91 *126.91*	365.05 *91.76*	4.509 9.401
130. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0572	0.004576	89.99 *10.06*	0.41 *0.05*	376.65 *94.57*	1.72 *0.43*	4.185 9.401
130. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.0735	0.16588	1.20	0.20	2.92	0.48	2.433
130. 6.	х16-0402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.ч (1)	4.1613	0.332904	138.54 *11.60*	46.12 *3.86*	518.99 *109.05*	172.77 *36.30*	3.746 9.401
130. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2584	0.100672	75.40	7.59	440.77	44.37	5.846

130. 8.	с101-0064	Ацетилен растворенный технический марки Б	т	0.00039	0.0000312	46 636.10	1.46	228 050.53	7.12	4.89
130. 9.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.3	0.104	6.64	0.69	16.96	1.76	2.554
130. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.00411	0.0003288	37 256.20	12.25	42 852.27	14.09	1.15
130. 11.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0274	0.002192	14 323.20	31.40	36 206.79	79.37	2.528
130. 12.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0113	0.000904	12 095.66	10.93	27 050.59	24.45	2.236
130. 13.	с101-1587	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м2	152	12.16	4.81	58.49	24.13	293.42	5.017
130. 14.	с101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.00747	0.0005976	14 971.99	8.95	31 240.08	18.67	2.087
130. 15.	с101-1974	Пигмент тертый	кг	1.91	0.1528	77.80	11.89	134.73	20.59	1.732
130. 16.	с408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.69	0.0552	90.14	4.98	440.78	24.33	4.89
130. 17.	с442-1100	Стойки железобетонные	м3	1.44	0.1152					
130. 18.	с101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	0.00348	0.0002784	40 000.00	11.14	68 680.19	19.12	1.717
		Накладные расходы				142%	121.96	133.48%	1 127.89	
		Сметная прибыль				80.75%	69.36	80.75%	682.33	
		Всего с НР и СП					550.99		3 614.05	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**508.77**		**2 526.99**	**4.967**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**153.64**		**1 423.28**	**9.264**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**85.33**		**840.78**	**9.853**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**747.74**		**4 791.05**	**6.407**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**134.59**	**18**	**862.39**	**6.408**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**882.33**		**5 653.44**	**6.407**
	Раздел 6. Автоматика									
131.	**Ц08-01-081-1**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2**	**шт.**		**4**	**28.90**	**115.59**	**206.93**	**827.72**	**7.161**
		Начисления: Н11= 2								
131. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.5255	6.102	9.620	58.70	95.240	581.15	9.9
131. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.054*	*0.216*	*13.500*	*2.92*	*126.910*	*27.41*	*9.401*
131. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.054	0.216	134.65 *13.50*	29.08 *2.92*	578.32 *126.91*	124.92 *27.41*	4.295 9.401

131. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.054	0.216	95.53	20.63	501.93	108.42	5.254
131. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	0.24	8.93	2.14	31.66	7.60	3.545
131. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.08	61.06	4.88	67.20	5.38	1.101
		Накладные расходы				95%	58.54	89.3%	543.44	
		Сметная прибыль				65%	40.05	65%	395.56	
		Всего с НР и СП					214.18		1 766.73	
132.	**П64 прайс.**	**Кнопка IEK ANE-22 (красная) с боксом**	**шт.**		**4**			**160.00**	**640.00**	
133.	**Ц10-01-003-6**	**Блок релейный**	**10 шт.**		**0.4**	**31.42**	**12.57**	**262.17**	**104.87**	**8.343**
133. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	2.214	0.8856	10.350	9.17	102.340	90.63	9.888
133. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0945*	*0.0378*	*10.060*	*0.38*	*94.570*	*3.57*	*9.401*
133. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0945	0.0378	89.99 *10.06*	3.40 *0.38*	376.65 *94.57*	14.24 *3.57*	4.185 9.401
		Накладные расходы				80%	7.64	75.2%	70.84	
		Сметная прибыль				60%	5.73	60%	56.52	
		Всего с НР и СП					25.94		232.23	
134.	**П65 прайс.**	**Реле УК-ВК/02**	**шт.**		**4**			**256.00**	**1 024.00**	
135.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**1.3**	**2 017.84**	**2 623.19**	**6 850.09**	**8 905.12**	**3.395**
		Начисления: Н11= 2								
135. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.13	41.769	9.400	392.63	93.100	3 888.69	9.904
135. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.4785*	*27.92205*	*11.613*	*324.26*	*109.173*	*3 048.35*	*9.401*
135. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1485	0.19305	134.65 *13.50*	25.99 *2.61*	578.32 *126.91*	111.64 *24.50*	4.295 9.401
135. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	21.33	27.729	31.14 *11.60*	863.48 *321.66*	143.51 *109.05*	3 979.39 *3 023.85*	4.609 9.401
135. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.645	4.7385	8.10	38.38	32.06	151.92	3.958
135. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.534	8.4942	2.08	17.67	5.13	43.58	2.466
135. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.1485	0.19305	95.53	18.44	501.93	96.90	5.254
135. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00273	12 095.66	33.02	27 050.59	73.85	2.236
135. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	1.248	14.13	17.63	34.15	42.62	2.417
135. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	17.42	2.82	49.12	13.79	240.22	4.89
135. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	17.42	26.08	454.31	7.62	132.74	0.292
135. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.26	25.49	6.63	124.65	32.41	4.89

135. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1.3	19.66	25.56	33.83	43.98	1.721
135. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	8.71	0.87	7.58	2.42	21.08	2.782
135. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	23.4	0.27	6.32	0.94	22.00	3.481
135. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	2.34	274.18	641.58	5.00	11.70	0.018
		Накладные расходы				95%	681.05	89.3%	6 194.78	
		Сметная прибыль				65%	465.98	65%	4 509.08	
		Всего с НР и СП					3 770.21		19 608.97	
136.	**П66 прайс.**	**Гофро-шланг d=16 мм**	**м**		**130**			**8.00**	**1 040.00**	
137.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**1.7**	**413.88**	**703.60**	**1 181.84**	**2 009.12**	**2.855**
		Начисления: Н11= 2								
137. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.5735	12.87495	9.400	121.02	93.100	1 198.66	9.904
137. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0135*	*0.02295*	*13.500*	*0.31*	*126.910*	*2.91*	*9.401*
137. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.02295	134.65 *13.50*	3.09 *0.31*	578.32 *126.91*	13.27 *2.91*	4.295 9.401
137. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.02295	95.53	2.19	501.93	11.52	5.254
137. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.000731	2 020.00	1.48	9 877.80	7.22	4.89
137. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.034	68.04	2.31	332.72	11.31	4.89
137. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.527	641.98	338.32	1 085.88	572.26	1.691
137. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	1.36	18.48	25.13	21.14	28.75	1.144
137. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	20.74	0.27	5.60	0.94	19.50	3.481
137. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.085	1 913.00	162.61	844.27	71.76	0.441
137. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.034	140.80	4.79	238.17	8.10	1.692
137. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.272	94.60	25.73	188.85	51.37	1.996
		Накладные расходы				95%	115.26	89.3%	1 073.00	
		Сметная прибыль				65%	78.86	65%	781.02	
		Всего с НР и СП					897.73		3 863.14	
138.	**П67 прайс.**	**Кабель КСПВ 6х0,5 мм**	**м**		**120**			**6.90**	**828.00**	
139.	**П90 прайс.**	**Кабель ВВГнг 2х1,5 мм**	**м**		**50**			**9.65**	**482.50**	
140.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**0.3**	**1 859.67**	**557.90**	**9 474.07**	**2 842.22**	**5.094**
		Начисления: Н11= 2								
140. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	15.228	9.400	143.14	93.100	1 417.73	9.904
140. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.253*	*5.1759*	*11.790*	*61.03*	*110.839*	*573.69*	*9.401*

140. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.728	0.5184	134.65 *13.50*	69.80 *7.00*	578.32 *126.91*	299.80 *65.79*	4.295 9.401
140. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	15.525	4.6575	31.14 *11.60*	145.03 *54.03*	143.51 *109.05*	668.40 *507.90*	4.609 9.401
140. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	1.00035	8.10	8.10	32.06	32.07	3.958
140. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.728	0.5184	95.53	49.52	501.93	260.20	5.254
140. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	2.052	14.13	28.99	34.15	70.08	2.417
140. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	3.75	2.82	10.58	13.79	51.71	4.89
140. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.12	17.80	2.14	87.04	10.44	4.89
140. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	3.75	26.08	97.80	7.62	28.58	0.292
		Накладные расходы				95%	193.96	89.3%	1 778.34	
		Сметная прибыль				65%	132.71	65%	1 294.42	
		Всего с НР и СП					884.57		5 914.98	
141.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**1.2**	**169.42**	**203.31**	**894.15**	**1 072.98**	**5.278**
		Начисления: Н11= 2								
141. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.752	5.7024	9.400	53.60	93.100	530.89	9.904
141. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.1195*	*2.5434*	*11.612*	*29.53*	*109.164*	*277.65*	*9.401*
141. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.0162	134.65 *13.50*	2.18 *0.22*	578.32 *126.91*	9.37 *2.06*	4.295 9.401
141. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	2.106	2.5272	31.14 *11.60*	78.70 *29.32*	143.51 *109.05*	362.68 *275.59*	4.609 9.401
141. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.0162	95.53	1.55	501.93	8.13	5.254
141. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.05	0.06	68.04	4.08	332.72	19.96	4.89
141. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.024	19.26	0.46	28.32	0.68	1.47
141. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.06	140.80	8.45	238.17	14.29	1.692
141. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.06	118.57	7.11	236.72	14.20	1.996
141. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.312	50.75	15.83	170.41	53.17	3.358
141. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.12	98.80	11.86	168.09	20.17	1.701
141. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.192	94.60	18.16	188.85	36.26	1.996
		Накладные расходы				95%	78.97	89.3%	722.03	
		Сметная прибыль				65%	54.03	65%	525.55	
		Всего с НР и СП					336.32		2 320.56	
142.	**П67 прайс.**	**Кабель КСПВ 6х0,5 мм**	**м**		**80**			**6.90**	**552.00**	
143.	**П90 прайс.**	**Кабель ВВГнг 2х1,5 мм**	**м**		**40**			**9.65**	**386.00**	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						**4 216.16**		**20 714.53**	**4.913**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 135.42**		**10 382.43**	**9.144**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**777.37**		**7 562.15**	**9.728**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**6 128.95**		**38 659.11**	**6.308**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 131, 135, 137, 140, 141)						**40.40**		**34.47**	**0.853**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 103.21**	**18**	**6 958.64**	**6.308**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**7 232.16**		**45 617.75**	**6.308**
	Раздел 7. Электроснабжение									
144.	**Ц08-03-572-1**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене**	**шт.**		**1**	**210.43**	**210.43**	**1 161.82**	**1 161.82**	**5.521**
		Начисления: Н11= 2								
144. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.132	3.132	9.910	31.04	98.080	307.19	9.897
144. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.189*	*0.189*	*13.500*	*2.55*	*126.910*	*23.99*	*9.401*
144. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.189	0.189	134.65 *13.50*	25.45 *2.55*	578.32 *126.91*	109.30 *23.99*	4.295 9.401
144. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.107	1.107	8.10	8.97	32.06	35.49	3.958
144. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.189	0.189	95.53	18.06	501.93	94.86	5.254
144. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.13	1.41	34.15	3.42	2.417
144. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	0.17	8.93	1.52	31.66	5.38	3.545
144. 8.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.03	68.04	2.04	332.72	9.98	4.89
144. 9.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	0.015	7 963.71	119.46	38 942.54	584.14	4.89
		Накладные расходы				95%	31.91	89.3%	295.74	
		Сметная прибыль				65%	21.83	65%	215.27	
		Всего с НР и СП					264.17		1 672.83	
145.	**П69 прайс.**	**Щит учетный распределительный ЩУРН-3/24 IP31**	**шт.**		**1**			**1 345.00**	**1 345.00**	
146.	**Ц08-02-144-2**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 6**	**100 шт.**		**0.34**	**168.83**	**57.40**	**1 671.46**	**568.30**	**9.901**
146. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.55	5.967	9.620	57.40	95.240	568.30	9.9
		Накладные расходы				95%	54.53	89.3%	507.49	
		Сметная прибыль				65%	37.31	65%	369.40	
		Всего с НР и СП					149.24		1 445.19	

147.	**Ц08-03-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100**	**шт.**		**2**	**152.13**	**304.26**	**538.24**	**1 076.49**	**3.538**
		Начисления: Н11= 2								
147. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	3.132	6.264	9.510	59.57	94.170	589.88	9.902
147. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.00675*	*0.0135*	*13.500*	*0.18*	*126.910*	*1.71*	*9.401*
147. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.00675	0.0135	134.65 *13.50*	1.82 *0.18*	578.32 *126.91*	7.81 *1.71*	4.295 9.401
147. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1755	0.351	8.10	2.84	32.06	11.25	3.958
147. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.054	0.108	19.20	2.07	3.82	0.41	0.199
147. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.27	0.54	1.11	0.60	2.91	1.57	2.622
147. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.00675	0.0135	95.53	1.29	501.93	6.78	5.254
147. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	14.13	1.98	34.15	4.78	2.417
147. 9.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.008	18.67	0.15	94.46	0.76	5.059
147. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	0.76	8.93	6.79	31.66	24.06	3.545
147. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	2.44	2.82	6.88	13.79	33.65	4.89
147. 12.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.028	17.80	0.50	87.04	2.44	4.89
147. 13.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	2.44	26.08	63.64	7.62	18.59	0.292
147. 14.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.028	35.20	0.99	84.21	2.36	2.392
147. 15.	с101-9852	Краска	кг	0.047	0.094	68.04	6.40	332.72	31.28	4.89
147. 16.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.004	7 963.71	31.85	38 942.54	155.77	4.89
147. 17.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	12.2	7.70	93.94	11.51	140.42	1.495
147. 18.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	2	2.28	4.56	3.88	7.76	1.702
147. 19.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.04	140.80	5.63	238.17	9.53	1.692
147. 20.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	0.004	131.46	0.53	223.65	0.89	1.701
147. 21.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.009	0.018	44.44	0.80	217.31	3.91	4.89
147. 22.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.072	94.60	6.81	188.85	13.60	1.996
		Накладные расходы				95%	56.76	89.3%	528.29	
		Сметная прибыль				65%	38.84	65%	384.53	
		Всего с НР и СП					399.86		1 989.31	
148.	**П70 прайс.**	**Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-100 на ток 32А**	**шт.**		**1**			**80.00**	**80.00**	

149.	**П71 прайс.**	**Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-29 на ток 25А**	**шт.**		**1**			**62.00**	**62.00**	
150.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**8**	**126.31**	**1 010.46**	**375.83**	**3 006.63**	**2.976**
		Начисления: Н11= 2								
150. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.106	16.848	9.510	160.22	94.170	1 586.58	9.902
150. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0027*	*0.0216*	*13.500*	*0.29*	*126.910*	*2.74*	*9.401*
150. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0027	0.0216	134.65 *13.50*	2.91 *0.29*	578.32 *126.91*	12.49 *2.74*	4.295 9.401
150. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1755	1.404	8.10	11.37	32.06	45.01	3.958
150. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.054	0.432	19.20	8.29	3.82	1.65	0.199
150. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0027	0.0216	95.53	2.06	501.93	10.84	5.254
150. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.56	14.13	7.91	34.15	19.12	2.417
150. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.008	18.67	0.15	94.46	0.76	5.059
150. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.392	8.93	3.50	31.66	12.41	3.545
150. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	9.76	2.82	27.52	13.79	134.59	4.89
150. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.112	17.80	1.99	87.04	9.75	4.89
150. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	9.76	26.08	254.54	7.62	74.37	0.292
150. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.048	35.20	1.69	84.21	4.04	2.392
150. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.288	68.04	19.60	332.72	95.82	4.89
150. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.008	7 963.71	63.71	38 942.54	311.54	4.89
150. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	48.8	7.70	375.76	11.51	561.69	1.495
150. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	8	2.28	18.24	3.88	31.04	1.702
150. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.16	140.80	22.53	238.17	38.11	1.692
150. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.008	131.46	1.05	223.65	1.79	1.701
150. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.048	44.44	2.13	217.31	10.43	4.89
150. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.096	94.60	9.08	188.85	18.13	1.996
		Накладные расходы				95%	152.48	89.3%	1 419.26	
		Сметная прибыль				65%	104.33	65%	1 033.06	
		Всего с НР и СП					1 267.28		5 458.95	
151.	**П72 прайс.**	**Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-29 на ток 6А**	**шт.**		**1**			**47.00**	**47.00**	
152.	**П73 прайс.**	**Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 на ток 5А**	**шт.**		**7**			**34.00**	**238.00**	

153.	**Ц08-03-573-4**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350**	**шт.**		**1**	**106.36**	**106.36**	**614.08**	**614.08**	**5.774**
		Начисления: Н11= 2								
153. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.1995	3.1995	9.910	31.71	98.080	313.81	9.897
153. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3915*	*0.3915*	*10.890*	*4.26*	*102.376*	*40.08*	*9.401*
153. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0945	0.0945	134.65 *13.50*	12.72 *1.28*	578.32 *126.91*	54.65 *11.99*	4.295 9.401
153. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.9585	0.9585	8.10	7.76	32.06	30.73	3.958
153. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.297	0.297	90.00 *10.06*	26.73 *2.99*	372.18 *94.57*	110.54 *28.09*	4.135 9.401
153. 6.	х10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.ч	0.297	0.297	49.39	14.67	146.19	43.42	2.96
153. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0945	0.0945	95.53	9.03	501.93	47.43	5.254
153. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.13	1.41	34.15	3.42	2.417
153. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1	0.1	8.93	0.89	31.66	3.17	3.545
153. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.02	68.04	1.36	332.72	6.65	4.89
		Накладные расходы				95%	34.17	89.3%	316.02	
		Сметная прибыль				65%	23.38	65%	230.03	
		Всего с НР и СП					163.91		1 160.13	
154.	**П74 прайс.**	**Ящик управления Я 5111-32 -74 УХЛ4 3ЯУ**	**шт.**		**1**			**3 272.00**	**3 272.00**	
155.	**Ц08-03-574-1**	**Кабели или провода, сечение, мм2, до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**	**100 шт.**		**0.5**	**1 114.64**	**557.32**	**3 611.51**	**1 805.76**	**3.24**
		Начисления: Н11= 2								
155. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	22.68	11.34	9.910	112.38	98.080	1 112.23	9.897
155. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0135*	*0.00675*	*13.500*	*0.09*	*126.910*	*0.86*	*9.401*
155. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.00675	134.65 *13.50*	0.91 *0.09*	578.32 *126.91*	3.90 *0.86*	4.295 9.401
155. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.00675	95.53	0.64	501.93	3.39	5.254
155. 5.	с101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0.0001	0.00005	69 357.60	3.47	339 158.66	16.96	4.89
155. 6.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.01	18.67	0.19	94.46	0.94	5.059
155. 7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	102	51	7.70	392.70	11.51	587.01	1.495
155. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.1	0.05	19.26	0.96	28.32	1.42	1.47

155. 9.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.51	32.20	16.42	31.67	16.15	0.984
155. 10.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.01	0.005	131.46	0.66	223.65	1.12	1.701
155. 11.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.05	118.57	5.93	236.72	11.84	1.996
155. 12.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.08	0.04	67.19	2.69	189.90	7.60	2.826
155. 13.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.1	0.05	44.44	2.22	217.31	10.87	4.89
155. 14.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.2	0.1	94.60	9.46	188.85	18.89	1.996
		Накладные расходы				95%	106.85	89.3%	993.99	
		Сметная прибыль				65%	73.11	65%	723.51	
		Всего с НР и СП					737.27		3 523.26	
156.	**Ц08-02-396-6**	**Короб(лоток) металлический по стенам и потолкам, длина, м 3**	**100 м**		**0.51**	**1 593.13**	**812.50**	**7 691.86**	**3 922.85**	**4.828**
		Начисления: Н11= 2								
156. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	39.69	20.2419	9.400	190.27	93.100	1 884.52	9.904
156. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.7835*	*7.029585*	*11.803*	*82.97*	*110.957*	*779.98*	*9.401*
156. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.4715	0.750465	134.65 *13.50*	101.05 *10.13*	578.32 *126.91*	434.01 *95.24*	4.295 9.401
156. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	12.312	6.27912	31.14 *11.60*	195.53 *72.84*	143.51 *109.05*	901.12 *684.74*	4.609 9.401
156. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.916	1.48716	8.10	12.05	32.06	47.68	3.958
156. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.4715	0.750465	95.53	71.69	501.93	376.68	5.254
156. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	3.4884	14.13	49.29	34.15	119.13	2.417
156. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	6.375	2.82	17.98	13.79	87.91	4.89
156. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.204	17.80	3.63	87.04	17.76	4.89
156. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	6.375	26.08	166.26	7.62	48.58	0.292
		Накладные расходы				95%	259.58	89.3%	2 379.40	
		Сметная прибыль				65%	177.61	65%	1 731.93	
		Всего с НР и СП					1 249.68		8 034.17	
157.	**П75 прайс.**	**Лоток металлический штампованный L=3м, HxB 50x100 мм**	**м**		**51**			**106.64**	**5 438.64**	
158.	**П76 прайс.**	**Крышка лотка металлического штампованного L=3м, HxB 50x100 мм**	**м**		**51**			**72.04**	**3 674.04**	
159.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**0.1**	**1 859.67**	**185.97**	**9 474.07**	**947.41**	**5.094**
		Начисления: Н11= 2								
159. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	5.076	9.400	47.71	93.100	472.58	9.904
159. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.253*	*1.7253*	*11.790*	*20.34*	*110.839*	*191.23*	*9.401*

159. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.728	0.1728	134.65 *13.50*	23.27 *2.33*	578.32 *126.91*	99.93 *21.93*	4.295 9.401
159. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	15.525	1.5525	31.14 *11.60*	48.34 *18.01*	143.51 *109.05*	222.80 *169.30*	4.609 9.401
159. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	0.33345	8.10	2.70	32.06	10.69	3.958
159. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.728	0.1728	95.53	16.51	501.93	86.73	5.254
159. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	0.684	14.13	9.66	34.15	23.36	2.417
159. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	1.25	2.82	3.53	13.79	17.24	4.89
159. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.04	17.80	0.71	87.04	3.48	4.89
159. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	1.25	26.08	32.60	7.62	9.53	0.292
		Накладные расходы				95%	64.65	89.3%	592.78	
		Сметная прибыль				65%	44.23	65%	431.48	
		Всего с НР и СП					294.85		1 971.67	
160.	**П77 прайс.**	**Короб 25х25 мм**	**м**		**10**			**16.70**	**167.00**	
161.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**0.04**	**2 007.74**	**80.31**	**7 547.59**	**301.90**	**3.759**
		Начисления: Н11= 2								
161. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	46.845	1.8738	9.400	17.61	93.100	174.45	9.904
161. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.297*	*0.01188*	*13.500*	*0.16*	*126.910*	*1.51*	*9.401*
161. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.297	0.01188	134.65 *13.50*	1.60 *0.16*	578.32 *126.91*	6.87 *1.51*	4.295 9.401
161. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	24.165	0.9666	8.10	7.83	32.06	30.99	3.958
161. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.994	0.23976	2.08	0.50	5.13	1.23	2.466
161. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.297	0.01188	95.53	1.13	501.93	5.96	5.254
161. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.000087 2	9 140.00	0.80	44 694.60	3.90	4.89
161. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.00012	12 095.66	1.45	27 050.59	3.25	2.236
161. 9.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.00206	4 940.27	10.18	24 157.92	49.77	4.89
161. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.042	14.13	0.59	34.15	1.43	2.417
161. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	0.872	2.82	2.46	13.79	12.02	4.89
161. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	21.8	0.872	26.08	22.74	7.62	6.64	0.292
161. 13.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	0.4					
161. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	1	0.87	0.87	2.42	2.42	2.782
161. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	0.4	0.27	0.11	0.94	0.38	3.481
161. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	0.04	274.18	10.97	5.00	0.20	0.018

161. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	0.2	2.28	0.46	3.88	0.78	1.702
		Накладные расходы				95%	16.88	89.3%	157.13	
		Сметная прибыль				65%	11.55	65%	114.37	
		Всего с НР и СП					108.74		573.41	
162.	**П78 прайс.**	**Труба гибкая гофрированная d=25 мм**	**м**		**4**			**13.50**	**54.00**	
163.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.04**	**413.88**	**16.56**	**1 181.84**	**47.27**	**2.854**
		Начисления: Н11= 2								
163. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.5735	0.30294	9.400	2.85	93.100	28.20	9.904
163. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0135*	*0.00054*	*13.500*	*0.01*	*126.910*	*0.07*	*9.401*
163. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.00054	134.65 *13.50*	0.07 *0.01*	578.32 *126.91*	0.31 *0.07*	4.295 9.401
163. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.00054	95.53	0.05	501.93	0.27	5.254
163. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0000172	2 020.00	0.03	9 877.80	0.17	4.89
163. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.0008	68.04	0.05	332.72	0.27	4.89
163. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0124	641.98	7.96	1 085.88	13.46	1.691
163. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.032	18.48	0.59	21.14	0.68	1.144
163. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.488	0.27	0.13	0.94	0.46	3.481
163. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.002	1 913.00	3.83	844.27	1.69	0.441
163. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0008	140.80	0.11	238.17	0.19	1.692
163. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0064	94.60	0.61	188.85	1.21	1.996
		Накладные расходы				95%	2.72	89.3%	25.25	
		Сметная прибыль				65%	1.86	65%	18.38	
		Всего с НР и СП					21.14		90.89	
164.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**2.16**	**169.42**	**365.95**	**894.15**	**1 931.37**	**5.278**
		Начисления: Н11= 2								
164. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.752	10.26432	9.400	96.48	93.100	955.61	9.904
164. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.1195*	*4.57812*	*11.612*	*53.16*	*109.164*	*499.76*	*9.401*
164. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.02916	134.65 *13.50*	3.93 *0.39*	578.32 *126.91*	16.86 *3.70*	4.295 9.401
164. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	2.106	4.54896	31.14 *11.60*	141.65 *52.77*	143.51 *109.05*	652.82 *496.06*	4.609 9.401

164. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.02916	95.53	2.79	501.93	14.64	5.254
164. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.05	0.108	68.04	7.35	332.72	35.93	4.89
164. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0432	19.26	0.83	28.32	1.22	1.47
164. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.108	140.80	15.21	238.17	25.72	1.692
164. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.108	118.57	12.81	236.72	25.57	1.996
164. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.5616	50.75	28.50	170.41	95.70	3.358
164. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.216	98.80	21.34	168.09	36.31	1.701
164. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.3456	94.60	32.69	188.85	65.27	1.996
		Накладные расходы				95%	142.16	89.3%	1 299.65	
		Сметная прибыль				65%	97.27	65%	945.99	
		Всего с НР и СП					605.37		4 177.01	
165.	**П79 прайс.**	**Кабель силовой медный 0,66 кВ ВВГ нг-LS 5*4 мм**	**м**		**50**			**93.20**	**4 660.00**	
166.	**П80 прайс.**	**Кабель силовой медный 0,66кВ ВВГ нг-LS 4*2,5 мм**	**м**		**10**			**50.90**	**509.00**	
167.	**П81 прайс.**	**Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВВГ-нг LS 3*1,5 мм**	**м**		**160**			**27.35**	**4 376.00**	
168.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**0.1**	**2 017.84**	**201.78**	**6 850.09**	**685.01**	**3.395**
		Начисления: Н11= 2								
168. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.13	3.213	9.400	30.20	93.100	299.13	9.904
168. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.4785*	*2.14785*	*11.613*	*24.94*	*109.173*	*234.49*	*9.401*
168. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1485	0.01485	134.65 *13.50*	2.00 *0.20*	578.32 *126.91*	8.59 *1.88*	4.295 9.401
168. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	21.33	2.133	31.14 *11.60*	66.42 *24.74*	143.51 *109.05*	306.11 *232.60*	4.609 9.401
168. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.645	0.3645	8.10	2.95	32.06	11.69	3.958
168. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.534	0.6534	2.08	1.36	5.13	3.35	2.466
168. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.1485	0.01485	95.53	1.42	501.93	7.45	5.254
168. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00021	12 095.66	2.54	27 050.59	5.68	2.236
168. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.096	14.13	1.36	34.15	3.28	2.417
168. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	1.34	2.82	3.78	13.79	18.48	4.89

168. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.34	26.08	34.95	7.62	10.21	0.292
168. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.02	25.49	0.51	124.65	2.49	4.89
168. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.1	19.66	1.97	33.83	3.38	1.721
168. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.67	0.87	0.58	2.42	1.62	2.782
168. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	1.8	0.27	0.49	0.94	1.69	3.481
168. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.18	274.18	49.35	5.00	0.90	0.018
		Накладные расходы				95%	52.38	89.3%	476.52	
		Сметная прибыль				65%	35.84	65%	346.85	
		Всего с НР и СП					290.00		1 508.39	
169.	**П96 прайс.**	**Горфо-шланг d=40мм**	**м**		**10**			**15.00**	**150.00**	
170.	**Ц08-02-412-4**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.1**	**523.51**	**52.35**	**2 024.67**	**202.47**	**3.868**
		Начисления: Н11= 2								
170. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.12	1.512	9.400	14.21	93.100	140.77	9.904
170. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.108*	*0.0108*	*13.500*	*0.15*	*126.910*	*1.37*	*9.401*
170. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.108	0.0108	134.65 *13.50*	1.45 *0.15*	578.32 *126.91*	6.25 *1.37*	4.295 9.401
170. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.108	0.0108	95.53	1.03	501.93	5.42	5.254
170. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00116	0.000116	2 020.00	0.23	9 877.80	1.15	4.89
170. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.002	68.04	0.14	332.72	0.67	4.89
170. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.031	641.98	19.90	1 085.88	33.66	1.691
170. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.08	18.48	1.48	21.14	1.69	1.144
170. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.22	0.27	0.33	0.94	1.15	3.481
170. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.005	1 913.00	9.57	844.27	4.22	0.441
170. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.002	140.80	0.28	238.17	0.48	1.692
170. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.032	94.60	3.03	188.85	6.04	1.996
		Накладные расходы				95%	13.64	89.3%	126.93	
		Сметная прибыль				65%	9.33	65%	92.39	
		Всего с НР и СП					75.33		421.79	
171.	**П95 прайс.**	**Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВВГ-нг LS 5*6 мм**	**м**		**10**			**81.00**	**810.00**	
172.	**Ц08-02-144-2**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 6**	**100 шт.**		**0.1**	**168.83**	**16.88**	**1 671.46**	**167.15**	**9.902**
172. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.55	1.755	9.620	16.88	95.240	167.15	9.9
		Накладные расходы				95%	16.04	89.3%	149.26	

		Сметная прибыль				65%	10.97	65%	108.65	
		Всего с НР и СП					43.89		425.06	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7						**3 978.53**		**41 321.19**	**10.386**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 004.75**		**9 267.72**	**9.224**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**687.46**		**6 745.82**	**9.813**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**5 670.74**		**57 334.74**	**10.111**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 144, 147, 150, 153, 155, 156, 159, 161, 163, 164, 168, 170)						**44.01**		**77.41**	**1.759**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 020.73**	**18**	**10 320.25**	**10.111**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**6 691.47**		**67 654.99**	**10.111**
	Раздел 8. Сборка подвесных потолков									
173.	**Е15-01-047-15**	**Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2**		**0.75**	**1 933.77**	**1 450.33**	**15 658.50**	**11 743.87**	**8.097**
		Начисления: Н3= 1.43, Н4= 1.43, Н5= 1.32								
173. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.2472	101.4354	9.400	953.49	93.100	9 443.64	9.904
173. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.0868*	*0.8151*	*13.020*	*10.61*	*99.460*	*81.07*	*7.639*
173. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.0868	0.8151	20.00 *13.02*	16.30 *10.61*	138.92 *99.46*	113.23 *81.07*	6.946 7.639
173. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.6505	5.737875	19.20	110.17	3.82	21.92	0.199
173. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	6.5494	4.91205	75.40	370.37	440.77	2 165.08	5.846
		Накладные расходы				94.5%	911.07	88.83%	8 460.80	
		Сметная прибыль				46.75%	450.72	46.75%	4 452.80	
		Всего с НР и СП					2 812.12		24 657.47	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						**1 450.33**		**11 743.87**	**8.097**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**911.07**		**8 460.80**	**9.287**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**450.72**		**4 452.80**	**9.879**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**2 812.12**		**24 657.47**	**8.768**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**506.18**	**18**	**4 438.34**	**8.768**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**3 318.30**		**29 095.81**	**8.768**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**99 996.41**		**1 301 554.53**	**13.016**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**43 077.43**		**398 709.10**	**9.256**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**30 067.73**		**296 088.48**	**9.847**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**173 141.57**		**1 996 352.11**	**11.53**

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 44, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 67-70, 82, 84, 91, 93, 95, 97, 102, 104, 131, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 150, 153, 155, 156, 159, 161, 163, 164, 168, 170)		**473.71**		**760.56**	**1.606**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**31 165.48**	**18**	**359 343.38**	**11.53**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**204 307.05**		**2 355 695.00**	**11.53**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен_____
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

4. Сведения об участнике размещения заказа*:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

* * Заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

Регистрационные данные:	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Качество выполняемых работ:	
3.1. Мероприятия по обеспечению качества	
3.2. Методы и технология выполняемых работ	
3.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	
3.4. Требования по безопасности	
4. Место, условия выполнения работ	
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
6. Срок (период) выполнения работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.
[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир "__"_____ 200__ г.

МУЗ «Городская поликлиника №2» города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Уставом учреждения, в лице главного врача Бабышиной Ольги Владимировны, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона Протокол № _____ от _____ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы **по монтажу систем противопожарной защиты для МУЗ «Городская поликлиника № 2» г. Владимира,** в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, **для МУЗ «Городская поликлиника №2» г. Владимира** (далее – Заказчик).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб., в том числе НДС-( )%.( ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта .

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течении 30 календарных дней путем безналичного расчета, с момента предоставления счета, счет- фактуры и подписания акта сдачи- приемки выполненых работ согласно форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненых работ с учетом произведенных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение к Контракту).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с проектно- сметной документацией, действующих нормативно- технической и нормативно- правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ТУ,НПБ 88-03,НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93,РД 78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ,ППБ 01-03,МДС 81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). Представление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в

течении 5 рабочих дней и подписать акт сдачи- приемки, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающий результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении 3 (трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены Контракта за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки

(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, обеспечив оплату фактически произведенных затрат Подрядчика, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ Городская поликлиника №2 600000 г. Владимир ул. Никитская д.5 ИНН/КПП 3328101580/332701001 р/с40404810700000030012 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК041708001 тел: 32-70-83

Подрядчик:_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 3-и листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Календарный план выполнения работ.

Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
МУЗ «Городская поликлиника №2»	_____
_____	_____
м.п. О.В. Бабышина	м.п. (подпись)

Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____ 2009 г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс. руб.) без НДС	Стоимость работ (тыс. руб.) с НДС
	Выполнение работ по монтажу систем противопожарной защиты для МУЗ «Городская поликлиника № 2» г. Владимира	**С момента заключения муниципального контракта до 18.12.2009г.**		

Подрядчик:
_____
_____
_____
(Ф.И.О.)
М.П.

Заказчик:
МУЗ «Городская поликлиника № 2»
_____
Главный врач О.В. Бабышина
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;
–адрес электронной почты;
–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии

с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По

требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему,

регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте

аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.