

< 24 \* 1 \* 16 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 46 743.49 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 46 743.49 руб.

Главный врач: \_\_\_\_\_ /М.Ю.Суханов/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА ДОБРОСЕЛЬСКАЯ, ДОМ 38-А

Объект: МУЗ КБ ПО «АВТОПРИБОР» И «ТОЧМАШ»

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

На МОНТАЖ АНТЕННЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА НА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Сметная стоимость: 25.176 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.095 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 12.943 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 05.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

**Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15**

<b>1.</b>	<b>Ц08-03-534-1</b>	<b>Передатчик</b>	<b>шт.</b>	<b>3</b>	<b>280.40</b>	<b>841.20</b>	
		<b>Начисления: Н11= 2</b>					
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.6335	7.9005	99.510	786.18
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.00375	0.01125	135.640	1.53
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.00375	0.01125	<u>583.71</u> 135.64	<u>6.57</u> 1.53
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1625	0.4875	32.06	15.63
1. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.05	0.15	3.82	0.57
1. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.00375	0.01125	<u>568.31</u>	<u>6.39</u>
1. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	39.51	8.30
1. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.002	0.006	94.46	0.57
1. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.05	0.15	49.54	7.43

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.016	0.048	188.68	9.06
						89.3%	703.43
						65%	512.01
							2 056.64
<b>2.</b>	<b>C549-1062</b>	<b>Передатчик " RR- 701TS"</b>	<b>шт.</b>			<b>3</b>	<b>1 988.98</b>
<b>3.</b>	<b>Ц10-08-003-4</b>	<b>Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)</b>	<b>шт.</b>			<b>1</b>	<b>602.11</b>
		<b>Начисления: Н11= 2</b>					<b>602.11</b>
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.75	5.75	101.780	585.24
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.1625	0.1625	3.82	0.62
3. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	3 488.26	0.07
3. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0007	0.0007	54.55	0.04
3. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	0.3	47.28	14.18
3. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.007	0.007	234.30	1.64
						75.2%	440.10
						60%	351.14
							1 393.35
<b>4.</b>	<b>C549-1063</b>	<b>Приемник "" RR- 701R"</b>	<b>шт.</b>			<b>1</b>	<b>3 098.31</b>
<b>5.</b>	<b>Ц10-07-001-2</b>	<b>Антенна</b>	<b>шт.</b>			<b>1</b>	<b>2 202.81</b>
		<b>Начисления: Н11= 2</b>					<b>2 202.81</b>
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	20.815	20.815	99.510	2 071.30
5. 2.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.1	0.1	61.33	6.13
5. 3.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0.00001	0.00001	28 217.47	0.28
5. 4.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00067	0.00067	48 709.26	32.64
5. 5.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.02	0.02	3 589.17	71.78
5. 6.	с111-0107	Изолятор фарфоровый типа ТФ-20 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	0.01	0.01	1 809.97	18.10
						86.48%	1 791.26
						50%	1 035.65
							5 029.72
<b>6.</b>	<b>П.1</b>	<b>Антенна АН-433</b>	<b>шт.</b>			<b>1</b>	<b>2 966.10</b>

**Раздел 1. Пусконаладочные работы**

<b>7.</b>	<b>Ц102-01-002-1;</b>	<b>Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2</b>	<b>шт.</b>			<b>3</b>	<b>3 166.26</b>
							<b>9 498.79</b>
7. 1.	3000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	4.048	12.144	163.470	1 985.18
7. 2.	3000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	10.12	30.36	149.190	4 529.41
7. 3.	3000-1020-3	Инженер III категории	чел.ч	2.024	6.072	133.690	811.77
7. 4.	3000-1030-0	Ведущий инженер	чел.ч	4.048	12.144	178.890	2 172.44

< 24 \* 1 \* 16 >

ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				61.1%	5 803.76
		Сметная прибыль				40%	3 799.52
		Всего с НР и СП					19 102.07

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>25 176.26</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>8 738.55</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>5 698.32</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>39 613.13</b>
<b>в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5)</b>							<b>3.40</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>7 130.36</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>46 743.49</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)