

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-181-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: 26.09.2008 *Пч 30мин. по московскому времени*

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по ремонту помещений опорных пунктов милиции ОВД по Ленинскому району г.Владимира в 4 квартале 2008 года.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:

Председательствующий:

Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.

Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.

Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.

Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибеева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 87,5% от общего количества членов аукционной комиссии.

Муниципальный заказчик: управление внутренних дел по г.Владимиру.

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 03.09.2008 № 270-П. Извещение от 04.09.2008 № 265 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 04.09.2008 № 104.

Предмет муниципального контракта:

Лот №1: Выполнение работ по ремонту помещения опорного пункта милиции расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Василичина, д.8;

Лот №2: Выполнение работ по ремонту помещения опорного пункта милиции расположенного по адресу: г.Владимир, пр-кт Ленина, д.67-а;

Лот №3: Выполнение работ по ремонту помещения опорного пункта милиции расположенного по адресу: г.Владимир, ул. 9-го Января, д.1.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:

Лот № 1: 180 000,00 руб. (сто восемьдесят тысяч рублей);

Лот № 2: 400 000,00 руб. (четыреста тысяч рублей);

Лот №3: 50 000,00 руб. (пятьдесят тысяч рублей).

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 00 минут** по московскому времени **25 сентября 2008 года** была подана **1** (одна) заявка на участие в аукционе.

Сведения об участнике размещения заказа:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лоты №	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Стройуниверсал», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а, тел. 43-00-97.	1,2	В наличии

2. Поскольку по лотам №№ 1,2 подана единственная заявка на участие в аукционе и по лоту №3 не подана ни одна заявка на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **аукцион по лотам №№ 1,2,3 признан несостоявшимся.**

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона аукционная комиссия **рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **и приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лоты №	Результаты голосования
1	ООО «Стройуниверсал», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а, тел. 43-00-97.	1,2	«ЗА» - Гареев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе по лотам №№ 1,2 и признании участником аукциона по лотам №№1,2 единственного участника размещения заказа: **ООО «Стройуниверсал», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а**, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№ 1,2 **признать несостоявшимся.**

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона **по лотам №№ 1,2 - ООО «Стройуниверсал», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а**, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с **ООО «Стройуниверсал», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а**, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:

Лот № 1: 180 000,00 руб. (сто восемьдесят тысяч рублей);

Лот № 2: 400 000,00 руб. (четыреста тысяч рублей);

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта	Показатели	
	Лот №1: Выполнение работ по ремонту помещения опорного пункта милиции расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Василичина, д.8		
	Объем выполняемых работ		
	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,018
2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2	0,018
3	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 шт	0,01
4	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м	100 м2	0,018
5	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм	м	1,332
6	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,5 м2	100 м2	0,018
7	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	2,07
8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте: до 1 м2 под подоконником	100 м2	0,0126
9	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	тыс.шт.	0,06552
10	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «chemlux», «raso» и т.п.	100 м	0,108
11	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	3,00
12	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0162
13	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	0,07128
14	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм под подоконником по заделке кирпичом	100 м2	0,0126
15	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1	м3	0,02772
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2	0,027
17	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0,00624
18	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,036
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,036
20	Блоки дверные	м2	3,60
21	Скобяные изделия	комплект	2,00
22	Очистка поверхности потолков щетками	1 м2	15,00
23	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,12
24	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"), для последующей оклейки плитами типа «Акмигран»: потолков	100 м2	0,15
25	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клею	100 м2	0,15
26	Плиты акустические типа 'Акмигран' марки 400	м2	15,30
27	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей оклейки	100 м2	0,447

	обоями панелями МДФ: стен		
28	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 %	100 м2	0,15
29	Доски для чистого пола (29 мм)	м3	0,0885
30	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2	0,15
31	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	кв.м	15,30
32	Облицовка стен панелями МДФ на клее	100 м2	0,2235
33	Панели МДФ 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	23,4675
34	Клей	кг	6,705
35	Грунтовка	т	0,001989
36	Оклейка стен моющимися обоями: обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	100 м2	0,2235
37	Обои моющиеся на тканевой основе	10 м2	2,5032
38	Монтаж пластиковых кабель каналов (дл.2м)	100 шт	0,08
39	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м	16,00
40	Монтаж: Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,16
41	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,016
42	Выключатель: двух-трехклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01
43	Выключатель трехклавишный открытой установки 0-3-6/220	шт	1,00
44	Монтаж: Розетка штепсельная: трехполусная	100 шт	0,01
45	Розетка штепсельная открытой установки, трехместная, с третьим заземляющим контактом РА6-754	шт	1,00
46	Люстры и подвесы с количеством ламп до: 5	шт	3,00
47	Люстра трехрожковая	шт	3,00
48	Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, количество окрасок 2	100 м2	0,0198
49	Краски масляные для внутренних работ	т	0,000487
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение всего комплекса работ по прилагаемой дефектной ведомости, улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, СанПин и ПБУ)	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии с технологическими картами в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП, СанПин и ПБУ	
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Предложения участника конкурса по применению новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования улучшающих эксплуатационные качества объекта, без увеличения цены контракта. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждении, согласно санитарным и противопожарным нормам.	
1.4. Требования по безопасности		Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП, СанПин и ПБУ	

2. Место, условия выполнения работ	<p>Место выполнения работ: г.Владимир, ул. Василисина, д.8</p> <p>Условия выполнения работ: Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии с технологическими картами в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП, СанПин и ПБУ. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности (на весь комплекс работ указанных в локальной смете). Качество применяемых строительных материалов и изделий, методы производства строительно-монтажных работ и система контроля их качества. Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, срок исполнения – 30.11.2008 г.</p>
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.</p> <p>Срок оплаты работ: 4 квартал 2008 года, в течении 10 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.</p> <p>Порядок оплаты работы: по факту выполнения работ, наличие оформленных документов – контракт, счет, счет-фактура, акт выполненных работ</p>
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, срок исполнения – 30.11.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	2 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Подлежащие выполнению работы должны соответствовать технологическим картам в соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ, СанПин, ПУЭ, ППБ.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Оказание подрядчиком дизайнерских услуг при согласовании с руководством учреждения.

№ п/п	Предмет муниципального контракта	Показатели	
	Лот №2: Выполнение работ по ремонту помещения опорного пункта милиции расположенного по адресу: г.Владимир, пр-кт Ленина, д.67-а		
	Объем выполняемых работ		
	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,09
2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением	100 шт	0,09

	элементов по размеру и профилю		
3	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,5 м ²	100 м ²	0,025
4	Стекло оконное	м ²	2,875
5	Установка оконных переплетов: створных	100 шт	0,09
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м ²	0,252
7	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0,004385
8	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м ²	0,144
9	Заделка по периметру проема до требуемых размеров, т. Стены 38 см заделка шириной в 1 кирпич	100 м ²	0,02052
10	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	тыс.шт.	0,211972
11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ²	0,108
12	Блоки дверные	м ²	10,80
13	Скобяные изделия	комплект	6,00
14	Монтаж: конструкций дверей	1 т	0,138
15	Блок металлический дверной	1 блок	2,00
16	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом без тяги	100 м ²	0,0296
17	Комплекты элементов реечных потолков с перфорацией лак-03, 5-60п	100 м ²	0,0296
18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м ²	0,0396
19	Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,01
20	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопчным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.	1,00
21	Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт»	100 шт	0,01
22	Унитазы типа «Компакт»	комплект	1,00
23	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм	100 м	0,06
24	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм	м	3,00
25	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 град. С, диаметром 15 мм	м	3,00
26	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт	6,00
27	Крепления	кг	2,80
28	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	100 м ²	0,0125
29	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (гофрированная)	100 м ²	0,0189
30	Воздуховоды металлические	м ²	1,89
31	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м ²	0,036
32	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	0,081
33	Устройство стяжек: цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м ²	0,216
34	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	0,11016
35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м ²	0,0396
36	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом оериографии с рисунком одноцветные без завала	кв.м	3,96
37	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: короб (обшивка труб в туалете)	100 м ²	0,0125

38	Гладкая облицовка короба из ГКЛВ керамическими плитками (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей	100 м2	0,0125
39	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные)	кв.м	1,25
40	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,004688
41	Смесь сухая для заделки швов	т	0,000625
42	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1,6528
43	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,6528
44	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: потолков одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0,7804
45	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков из листов ГКЛ	100 м2	0,7804
46	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: потолков	100 м2	0,7804
47	Краска ВД-НЦ-240	т	0,053848
48	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления и водоснабжения за: 2 раза	100 м2	0,389
49	Краски масляные для внутренних работ	т	0,006263
50	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм	100 м2	1,6528
51	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,8264
52	Обои улучшенные	100 м2	0,95036
53	Облицовка плитами ДСП ламинированными с одной стороны на клею	100 м2	0,8264
54	Плиты древесностружечные ламинированные с 1 стороны	100 м2	0,86772
55	Клей	кг	24,792
56	Грунтовка	т	0,007355
57	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2	100 м2	0,7804
58	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	кв.м	78,5808
59	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0,82
60	Монтаж пластиковых кабель-каналов	100 шт	0,65
61	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м	130,00
62	Монтаж кабеля в проложенных кабель-каналах: Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1,30
63	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,13
64	Люстры и подвесы с количеством ламп до: 5 (3х рожковая)	шт	1,00
65	Люстра трехрожковая	шт	1,00
66	Светильник потолочный в подвесных потолках (точечный) с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды (в туалете)	100 шт	0,04
67	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа:НВО32x60-001	шт	4,00
68	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт	0,07
69	Светильник потолочный типа:ЛПО71-4X18 УХЛ4	шт	7,00
70	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40	10 шт	2,80
71	Стартеры для люминесцентных ламп 80С-220	10 шт	2,80
72	Оформление (обделка) дверных проемов металлическим порошком: общественных зданий	100 шт	0,01

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Выполнение всего комплекса работ по прилагаемой дефектной ведомости, улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, СанПин и ПБУ)
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии с технологическими картами в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП, СанПин и ПБУ
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Предложения участника конкурса по применению новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования улучшающих эксплуатационные качества объекта, без увеличения цены контракта. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждении, согласно санитарным и противопожарным нормам.
1.4. Требования по безопасности	Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП, СанПин и ПБУ
2. Место, условия выполнения работ	<u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, пр-кт Ленина , д.67-а <u>Условия выполнения работ:</u> Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии с технологическими картами в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП, СанПин и ПБУ. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности (на весь комплекс работ указанных в локальной смете). Качество применяемых строительных материалов и изделий, методы производства строительно-монтажных работ и система контроля их качества. Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, срок исполнения – 30.11.2008 г.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. <u>Срок оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 10 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. <u>Порядок оплаты работы:</u> по факту выполнения работ, наличие оформленных документов – контракт, счет, счет-фактура, акт выполненных работ
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, срок исполнения – 30.11.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	2 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Подлежащие выполнению работы должны соответствовать технологическим картам в соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ, СанПин, ПУЭ, ППБ.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Оказание подрядчиком дизайнерских услуг при согласовании с руководством учреждения.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	М.О. Маслова
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибеева
Представитель заказчика:	_____	В.Г. Емелин