

Стройка:

Объект: МДОУ детский сад № 62 г.Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ детский сад № 62 г.Владимира

Сметная стоимость: **497.289** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.255** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **119.829** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Работа

1.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.		158		21.66	3 422.97	173.63	27 433.08
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.68	265.44	9.620	2 553.53	95.2400	25 280.51	
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	25.28	19.20	485.38	3.82	96.57	
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00158	2 326.12	3.68	3 488.26	5.51	
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.079	12.45	0.98	54.55	4.31	
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.25	39.5	8.13	321.14	47.28	1 867.56	
1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.79	64.22	50.73	175.07	138.31	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2 042.82	75.2%	19 010.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 532.12	60%	15 168.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 997.91		61 612.33	
2.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		6		10.35	62.13	85.93	515.60
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.84	5.04	9.620	48.48	95.2400	480.01	
2. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.36	19.20	6.91	3.82	1.38	
2. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00006	2 326.12	0.14	3 488.26	0.21	
2. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.03	26.60	0.80	93.50	2.81	
2. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0012	12.45	0.01	54.55	0.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 6.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.1	0.6	8.13	4.88	47.28	28.37
2. 7.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.012	64.22	0.77	175.07	2.10
		<i>Накладные расходы</i>				80%	38.78	75.2%	360.97
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	29.09	60%	288.01
		<i>Всего с НР и СП</i>					130.00		1 164.57
3.	Ц10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО)	шт.		2	46.41	92.82	420.20	840.40
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
3. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	4	8	10.210	81.68	100.9200	807.36
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.26	19.20	4.99	3.82 0.99	
3. 3.	c101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00004	2 326.12	0.09	3 488.26	0.14
3. 4.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.001	0.002	12.45	0.02	54.55	0.11
3. 5.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	0.6	8.13	4.88	47.28	28.37
3. 6.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.008	0.016	64.22	1.03	175.07	2.80
		<i>Накладные расходы</i>				80%	65.34	75.2%	607.13
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	49.01	60%	484.42
		<i>Всего с НР и СП</i>					207.17		1 931.95
4.	Ц10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	шт.		2	88.90	177.80	836.70	1 673.40
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
4. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	8	16	10.350	165.60	102.3400	1 637.44
4. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.26	19.20	4.99	3.82 0.99	
4. 3.	c101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00004	2 326.12	0.09	3 488.26	0.14
4. 4.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0032	12.45	0.04	54.55	0.17
4. 5.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	0.6	8.13	4.88	47.28	28.37
4. 6.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.032	64.22	2.06	175.07	5.60
		<i>Накладные расходы</i>				80%	132.48	75.2%	1 231.35
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	99.36	60%	982.46
		<i>Всего с НР и СП</i>					409.64		3 887.22
5.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.		1	130.77	130.77	1 202.46	1 202.46
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
5. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	11.7	11.7	10.060	117.70	99.5000	1 164.15
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82 0.61	
5. 3.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
5. 4.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91
5. 5.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	175.07	17.51
		<i>Накладные расходы</i>				80%	94.16	75.2%	875.44
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	70.62	60%	698.49
		<i>Всего с НР и СП</i>					295.55		2 776.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц08-01-081-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	шт.		22	21.87	481.14	154.14	3 391.07
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.13	24.86	9.620	239.15	95.2400	2 367.67
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.88	13.500	11.88	126.9100	111.68
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.88	134.65	118.49	578.32	508.92
			(1)			13.50	11.88	126.91	111.68
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.88	95.53	84.07	501.93	441.70
			(1)						
6. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	1.32	8.93	11.79	31.66	41.79
6. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.44	61.06	26.87	67.20	29.57
		Накладные расходы				95%	238.48	89.3%	2 214.06
		Сметная прибыль				65%	163.17	65%	1 611.58
		Всего с НР и СП					882.79		7 216.71
7.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.		1	256.59	256.59	1 502.19	1 502.19
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
7. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	10.1	10.1	11.080	111.91	109.4500	1 105.45
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.44	0.44	10.060	4.43	94.5700	41.61
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.44	0.44	89.99	39.60	376.65	165.73
			(1)			10.06	4.43	94.57	41.61
7. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.0003	0.0003	2 326.12	0.70	3 488.26	1.05
7. 5.	с101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0001	0.0001	41 664.00	4.17	203 736.96	20.37
7. 6.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	35.20	1.06	84.21	2.53
7. 7.	с101-1959	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00002	15 295.94	0.31	27 548.13	0.55
7. 8.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
7. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.3	0.3	8.93	2.68	31.66	9.50
7. 10.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	1	1	8.13	8.13	47.28	47.28
7. 11.	с110-0113	Скрепки 10x2	кг	0.02	0.02	15.19	0.30	74.28	1.49
7. 12.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	10	10	7.70	77.00	11.51	115.10
7. 13.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.08	0.08	35.27	2.82	172.47	13.80
7. 14.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	64.22	3.85	175.07	10.50
7. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78
7. 16.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.001				
		Накладные расходы				80%	93.07	75.2%	862.59
		Сметная прибыль				60%	69.80	60%	688.24
		Всего с НР и СП					419.47		3 053.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Ц10-06-037-5	Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840	шт.		1	99.84	99.84	344.65	344.65
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.06	2.06	9.070	18.68	89.9000	185.19
8. 2.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.02	<u>95.53</u>	<u>1.91</u>	<u>501.93</u>	<u>10.04</u>
			(1)						
8. 3.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.00003	0.00003	8 580.00	0.26	24 671.67	0.74
8. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	1.2	1.2	8.13	9.76	47.28	56.74
8. 5.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0009	0.0009	75 196.00	67.68	98 897.10	89.01
8. 6.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.027	0.027				
		<i>Накладные расходы</i>				100%	18.68	94%	174.08
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	12.14	65%	120.37
		<i>Всего с НР и СП</i>					130.66		639.10
9.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		1	120.32	120.32	322.14	322.14
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
9. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	1.56	9.510	14.84	94.1700	146.91
9. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.002	0.002	13.500	0.03	126.9100	0.25
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	<u>134.65</u>	<u>0.27</u>	<u>578.32</u>	<u>1.16</u>
			(1)			13.50	0.03	126.91	0.25
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
9. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
9. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.002	<u>95.53</u>	<u>0.19</u>	<u>501.93</u>	<u>1.00</u>
			(1)						
9. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2.39
9. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	94.46	0.09
9. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93	0.44	31.66	1.55
9. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.79	16.82
9. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	87.04	1.22
9. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.62	9.30
9. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	84.21	0.51
9. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.036	68.04	2.45	332.72	11.98
9. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.001	7 963.71	7.96	38 942.54	38.94
9. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.51	70.21
9. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88
9. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76
9. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.65	0.22
9. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	217.31	1.30
9. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	188.85	2.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Накладные расходы</i>					95%	14.13	89.3%	131.41
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	9.67	65%	95.65
		<i>Всего с НР и СП</i>						144.11		549.21
10.	Ц10-01-039-6	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт.			1	17.06	17.06	169.14	169.14
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2		2	8.530	17.06	84.5700	169.14
		<i>Накладные расходы</i>					80%	13.65	75.2%	127.19
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	10.24	60%	101.48
		<i>Всего с НР и СП</i>						40.94		397.82
11.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.			21	32.24	677.09	240.14	5 042.92
		Начисления: Н11= 2								
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2		42	9.070	380.94	89.9000	3 775.80
11. 2.	с110-0014	Шурупы-глухари 8x140мм	100 шт.	0.011	0.231		162.03	37.43	397.18	91.75
11. 3.	с507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм2	1000 м	0.005	0.105		2 124.91	223.12	10 390.81	1 091.04
11. 4.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.315		94.60	29.80	188.85	59.49
		<i>Накладные расходы</i>					92%	350.46	86.48%	3 265.31
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	247.61	65%	2 454.27
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 275.17		10 762.50
12.	Ц10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт.			35	21.01	735.52	194.26	6 799.18
		Начисления: Н11= 2								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2		70	9.620	673.40	95.2400	6 666.80
12. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.175		64.22	11.24	175.07	30.64
12. 3.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.525		94.60	49.67	188.85	99.15
		<i>Накладные расходы</i>					92%	619.53	86.48%	5 765.45
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	437.71	65%	4 333.42
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 792.76		16 898.05
13.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м			11.6	373.45	4 331.99	3 579.75	41 525.08
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	436.16		9.400	4 099.90	93.1000	40 606.50
13. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	28.652		8.10	232.08	32.06	918.58
		<i>Накладные расходы</i>					95%	3 894.91	89.3%	36 261.60
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	2 664.94	65%	26 394.23
		<i>Всего с НР и СП</i>						10 891.83		104 180.91
14.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м			9	89.15	802.39	462.64	4 163.72
		Начисления: Н11= 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.52	31.68	9.400	297.79	93.1000	2 949.41
14. 2.	с101-9852	Краска	кг	0.05	0.45	68.04	30.62	332.72	149.72
14. 3.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.18	19.26	3.47	28.32	5.10
14. 4.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.45	140.80	63.36	238.17	107.18
14. 5.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.45	118.57	53.36	236.72	106.52
14. 6.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	2.34	50.75	118.76	170.41	398.76
14. 7.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.9	98.80	88.92	168.09	151.28
14. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.44	94.60	136.22	188.85	271.94
		<i>Накладные расходы</i>				95%	282.90	89.3%	2 633.82
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	193.56	65%	1 917.12
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 278.85		8 714.66
15.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м		4.8	642.41	3 083.57	3 326.76	15 968.43
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	166.56	9.400	1 565.66	93.1000	15 506.74
15. 2.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	48				
15. 3.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	120	0.87	104.40	2.42	290.40
15. 4.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	48	0.27	12.96	0.94	45.12
15. 5.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	4.8	274.18	1 316.06	5.00	24.00
15. 6.	с548-3004-33	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	24	2.28	54.72	3.88	93.12
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 487.38	89.3%	13 847.52
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 017.68	65%	10 079.38
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 588.63		39 895.33
16.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м		1.4	846.44	1 185.01	2 606.85	3 649.59
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	33.32	9.400	313.21	93.1000	3 102.09
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.11</i>	<i>0.154</i>	<i>13.500</i>	<i>2.08</i>	<i>126.9100</i>	<i>19.54</i>
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.11</i>	<i>0.154</i>	<i>134.65</i>	<i>20.74</i>	<i>578.32</i>	<i>89.06</i>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>2.08</i>	<i>126.91</i>	<i>19.54</i>
16. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	3.78	8.10	30.62	32.06	121.19
16. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	6.776	2.08	14.09	5.13	34.76
16. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.11</i>	<i>0.154</i>	<i>95.53</i>	<i>14.71</i>	<i>501.93</i>	<i>77.30</i>
			(1)						
16. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00294	12 095.66	35.56	27 050.59	79.53
16. 8.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.28	25.49	7.14	124.65	34.90
16. 9.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1.4	19.66	27.52	33.83	47.36
16. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	9.38	0.87	8.16	2.42	22.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.11.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	25.2	0.27	6.80	0.94	23.69
16.12.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	2.52	274.18	690.93	5.00	12.60
		<i>Накладные расходы</i>				95%	299.53	89.3%	2 787.62
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	204.94	65%	2 029.06
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 689.47		8 466.27
17.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		9.8	52.73	516.79	522.29	5 118.45
17.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	54.978	9.400	516.79	93.1000	5 118.45
		<i>Накладные расходы</i>				95%	490.95	89.3%	4 570.78
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	335.91	65%	3 326.99
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 343.65		13 016.22
18.	Ц10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.		17	5.26	89.45	49.17	835.93
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
18.1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.5	8.5	9.770	83.05	96.6600	821.61
18.2.	c101-0219	Гипс	т	0.00005	0.00085	2 326.12	1.98	3 488.26	2.97
18.3.	c101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00017	13 026.22	2.21	29 851.95	5.07
18.4.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00001	0.00017	12 281.50	2.09	35 315.28	6.00
		<i>Накладные расходы</i>				80%	66.44	75.2%	617.85
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	49.83	60%	492.97
		<i>Всего с НР и СП</i>					205.72		1 946.75
19.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		8	66.48	531.84	377.59	3 020.72
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
19.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	16	9.620	153.92	95.2400	1 523.84
19.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.34</i>	<i>2.72</i>	<i>11.600</i>	<i>31.55</i>	<i>109.0500</i>	<i>296.62</i>
19.3.	x17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	<u>маш.ч</u>	0.34	2.72	<u>110.86</u>	<u>301.54</u>	<u>463.81</u>	<u>1 261.56</u>
			(1)			11.60	31.55	109.05	296.62
19.4.	c101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.012	2 500.00	30.00	12 225.00	146.70
19.5.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.16	12.45	1.99	54.55	8.73
19.6.	c101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.032	151.90	4.86	406.48	13.01
19.7.	c113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00016	9 365.32	1.50	33 148.52	5.30
19.8.	c113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.16	118.00	18.88	114.79	18.37
19.9.	c522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.16	67.19	10.75	189.90	30.38
19.10.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.824	8.38	6.91	9.97	8.22
		<i>Накладные расходы</i>				100%	185.47	94%	1 711.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	120.56	65%	1 183.30
		<i>Всего с НР и СП</i>						837.87		5 915.25
20.	Ц08-02-407-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	100 м		0.18	959.98	172.80	5 538.04		996.85
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	41.5	7.47	9.400	70.22	93.1000		695.46
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.8	0.144	13.500	1.94	126.9100	18.28	
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.8	0.144	134.65	19.39	578.32		83.28
			(1)			13.50	1.94	126.91		18.28
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	1.1556	8.10	9.36	32.06		37.05
20. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	8.47	1.5246	2.08	3.17	5.13	7.82	
20. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.8	0.144	95.53	13.76	501.93		72.28
			(1)							
20. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000378	12 095.66	4.57	27 050.59		10.23
20. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.189	14.13	2.67	34.15	6.45	
20. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.1476	17.80	2.63	87.04		12.85
20. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.68	0.1224	68.04	8.33	332.72		40.72
20. 11.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.117					
20. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	0.1836	19.66	3.61	33.83		6.21
20. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	0.738	0.87	0.64	2.42		1.79
20. 14.	с548-3004-33	Перемишки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	1.44	2.28	3.28	3.88		5.59
20. 15.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.0144	1 913.00	27.55	844.27		12.16
20. 16.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.032	0.00576	434.85	2.50	519.37		2.99
		<i>Накладные расходы</i>					95%	68.55	89.3%	637.37
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	46.90	65%	463.93
		<i>Всего с НР и СП</i>						288.26		2 098.15
21.	Ц10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	шт.			1	473.44	473.44	4 680.32	4 680.32
21. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	16	16	15.470	247.52	152.9400	2 447.04	
21. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	16	16	14.120	225.92	139.5800		2 233.28
		<i>Накладные расходы</i>					80%	378.75	75.2%	3 519.60
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	284.06	60%	2 808.19
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 136.26		11 008.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Ц08-02-149-1	Кабели подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля		0.15	2 831.61	424.74	9 102.73	1 365.41
		Начисления: Н11= 2							
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.1	2.565	9.620	24.68	95.2400	244.29
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.44	2.466	13.182	32.51	123.9225	305.59
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.0585	134.65	7.88	578.32	33.83
			(1)			13.50	0.79	126.91	7.42
22. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.75	0.4125	2.37	0.98	4.16	1.72
22. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.75	0.4125	131.44	54.22	211.22	87.13
			(1)			11.60	4.79	109.05	44.98
22. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	13.3	1.995	142.70	284.69	462.95	923.59
			(1)			13.50	26.93	126.91	253.19
22. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.0585	95.53	5.59	501.93	29.36
			(1)						
22. 8.	с101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	0.21	0.0315	6.97	0.22	15.69	0.49
22. 9.	с103-9163	Муфты натяжные	шт.	8	1.2				
22. 10.	с510-3484-33	Зажимы	100 шт.	0.08	0.012	1 755.14	21.06	1 113.97	13.37
22. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00416	0.000624	19.26	0.01	28.32	0.02
22. 12.	с510-3493-33	Анкер тросовый	100 шт.	0.08	0.012	1 320.00	15.84	1 328.56	15.94
22. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.003	140.80	0.42	238.17	0.71
22. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0048	0.00072	118.57	0.09	236.72	0.17
22. 15.	с548-3419-33	Серьга	шт.	8	1.2	6.80	8.16	11.58	13.90
		<i>Накладные расходы</i>				95%	54.33	89.3%	491.04
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	37.17	65%	357.42
		<i>Всего с НР и СП</i>					516.24		2 213.87

Раздел 2. Оборудование и материалы

23.	П1 прайс.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	шт.		158			210.00	33 180.00
24.	П2 прайс.	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.		1			2 600.00	2 600.00
25.	П3 прайс.	Блок реле УК-ВК/02	шт.		1			320.00	320.00
26.	П5 прайс.	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	шт.		6			80.00	480.00
27.	П6 прайс.	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт.		22			200.00	4 400.00
28.	П9 прайс.	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П SMD"	шт.		1			2 900.00	2 900.00
29.	П10 прайс.	Пульт управления С2000	шт.		1			4 300.00	4 300.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	П11 прайс.	Блок речевого оповещения	шт.		2			3 200.00	6 400.00
31.	П12 прайс.	Модуль акустический АМ-1	шт.		17			340.00	5 780.00
32.	П13 прайс.	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7	шт.		1			2 900.00	2 900.00
33.	П14 прайс.	Бокс аккумуляторный 17х2	шт.		1			1 200.00	1 200.00
34.	П15 прайс.	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	шт.		1			54.00	54.00
35.	П16 прайс.	Аккумулятор 12В, 17 Ач	шт.		2			1 709.00	3 418.00
36.	П17 прайс.	Аккумулятор 12В, 12 Ач	шт.		1			800.00	800.00
37.	С512-0006	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	шт.		8	53.55	428.40	87.00	696.00
38.	С512-0005	Коробка универсальная марки УК-2П	шт.		17	5.94	100.98	6.80	115.60
39.	С201-9233	Металлорукав d = 12 мм	м		480			15.50	7 440.00
40.	П18 прайс.	Аккумулятор 12В, 2 Ач	шт.		2			323.00	646.00
41.	П19 прайс.	Кабель-канал 25х25 мм	м		480			18.00	8 640.00
42.	П20 прайс.	Кабель-канал 10х15 мм	м		680			11.20	7 616.00
43.	П21 прайс.	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	м		18			15.00	270.00
44.	П25 прайс.	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	м		750			2.00	1 500.00
45.	П26 прайс.	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	м		130			3.70	481.00
46.	П27 прайс.	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	м		80			9.60	768.00
47.	П28 прайс.	Кабель КСПВ 8*0,5 мм	м		140			16.00	2 240.00
48.	П29 прайс.	Кабель КСВВ 4*0,8 мм	м		60			11.00	660.00
49.	П30 прайс.	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	м		20			15.00	300.00
50.	П31 прайс.	Кабель КСВВ 2х0,8 мм	м		400			5.10	2 040.00
51.	П32 прайс.	Шнур электротехнический ШВВП 2х0,75	м		380			8.00	3 040.00
52.	П39 прайс.	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	шт.		35			187.00	6 545.00
53.	П46 прайс.	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	шт.		1			200.00	200.00
54.	П47 прайс.	Трос d = 3 мм	м		15			15.80	237.00
55.	П48 прайс.	Тальреп	шт.		2			40.00	80.00
56.	П50 прайс.	Гофро-шланг d=16 мм	м		140			6.00	840.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ								18 415.45		243 647.33
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								10 930.79		101 704.37
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								7 686.09		76 079.28
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ								37 032.33		421 430.98
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-9, 11, 12, 14-16, 18-20, 22)								80.39		127.72
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	6 665.82	18	75 857.58
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								43 698.15		497 289.00

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)