

СМЕТА
на монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ

Сметная стоимость:

168069,00 рублей

№ п/п	Наименован ие сборника и № позиций	Наименование прибора, аппаратуры и работ	Кол-во	эксплуот. машин в т.ч. з\пл	Затраты труда рабочих ч\час не занятых обслуж. машин	
					обслуживающ. машины	
					на един.	всего
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		РАЗДЕЛ I				
		Монтажные работы				
1	ГЭСНмЮ 08001-4	Прибор ПС на 4 луч (БРО "Орфей", С2000-4, Гранит-4)	2 шт		5,00	10,00
2	ГЭСНмЮ 08001-2	Прибор ПС на 20 луч (Сигнал-20, Гранит-16,24, Hunter-pro 32)	1 шт		39,00	39,00
3	ГЭСНмЮ 08001-13	Устройство речевого оповещения (Колонки "Орфей")	11 шт		2,00	22,00
4	ГЭСНмЮ 08002-2	Извещатель ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, ра- диоизотопный, световой в нормаль- ном исполнении(ИП-212-46, 103-5)	50 шт		2,00	100,00
5	ГЭСНмЮ 08002-4	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, ИПР	14 шт		1,00	14,00
6	ГЭСНмЮ 08002-6	Устройство оптико-(фото)электри ческое, блок питания и контроля	1 шт		4,00	4,00
7	ГЭСНмЮ 08005-3	Провод 2-х и 4-х жильный по стенам и потолкам,прокладываемый по осно- ваниям:бетонным и металлическим	12 100м		28,00	336,00
8	ГЭСНмЮ 04066-4	Коробка соединительная или разветвительная	5 шт		2,00	10,00
9	ГЭСНмЮ 04066-6	Табло сигнальное студийное или коридорное	14 шт		3,00	42,00
		ИТОГО:				
		ИТОГО по I разделу				577,00
		РАЗДЕЛ II				
		Ресурсы к смете				
		(Цены без учета НДС)				

		Приборы			Цена ед.	Сумма
1		ДИП 212-45	шт	50	320,00	16000,00
2		ППКОП УО-4С	шт	1	7500,00	7500,00
3		Сигнал-20	шт	1	4900,00	4900,00
4		ИПР-И	шт	14	270,00	3780,00
5		<i>БРО "Орфей"</i>	шт	1	2500,00	2500,00
6		<i>Голосовой модуль "Орфей"</i>	шт	11	490,00	5390,00
7		<i>Табло "Выход"</i>	шт	14	205,00	2870,00
8		<i>УК-2П шт</i>	шт	5	6,00	30,00
9		<i>РИП 12 (исп.1) + АКБ 17 Ач</i>	шт	1	2700,00	2700,00
		Провода,кабели				
10		КСПВ 4х0,5	м	800	6,00	4800,00
11		ШВВП 2х0,75 м	м	400	9,00	3600,00
12		Скобы, гвозди, саморезы	компл.	3	300,00	900,00
13		Короб одноканальный 20х40	м	60	25,00	1500,00
14		Металлорукав Д=15 мм	м	100	13,00	1300,00
15		Короб одноканальный 10х20	м	200	12,00	2400,00
		ИТОГО материалы				60170,00
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				
		Основная зарплата, руб. за 1чел\ч	85,00			49045,00
		Накладные расходы, % от ФОТ	65			31879,25
		Плановые накопления, % от ФОТ	55			26974,75
		ИТОГО				58854,00
		ВСЕГО				168069,00
		ВСЕГО:				168069,00

Смету составил _____
(должность,подпись)
«_»_____ 200_г.

Смету проверил _____
(должность, подпись)
«_»_____ 200_г.